

OIT OUT





ИСТОРИЧЕСКІЙ ОЧЕРКЪ

РАЗВИТІЯ

желъзныхъ дорогъ въ россии

съ ихъ основанія по 1897 г. включительно.

MCTOPHYECKIN OYEPKЪ

РАЗНЫХЪ ОТРАСЛЕЙ ЖЕЛФЗНОДОРОЖНАГО ДФЛА

и развитія

финансово-экономической стороны жельзныхъ дорогъ

въ Россіи


по 1897 г. включительно.

СОСТАВЛЕНЪ

съ ВЫСОЧАЙШАГО соизволенія


по распоряженію Министра Путей Сообщенія Дьйствительнаго Тайнаго Совьтника Князя М. И. ХИЛКОВА


подъ реданціей Инженера Тайн. Сов. В. М. ВЕРХОВСКАГО,



С.-ПЕТЕРБУРГЪ.

Тип. М. П. С. (Т-ва И. Н. Кушнеревъ и К⁰), Фонтанка, 117. 1901.





ИСТОРИЧЕСКІЙ ОЧЕРКЪ

PASBUTIS

ЖЕЛЪЗНЫХЪ ДОРОГЪ ВЪ РОССІИ

съ ихъ основанія по 1897 г. включительно.

Историческій Очеркъ

РАЗНЫХЪ ОТРАСЛЕЙ ЖЕЛЪЗНОДОРОЖНАГО ДЪЛА

и развитія

финансово-экономической стороны желъзныхъ дорогъ

въ россіи по 1897 г. включительно.

СОСТАВЛЕНЪ

съ ВЫСОЧАЙШАГО соизволенія

о распоряженію Министра Путей Сообщенія Дъйствительнаго Тайнаго Совътника Князя М. И. ХИЛКОВА

подъ редакціей Инженера Тайн. Сов. В. М. ВЕРХОВСКАГО.







С.-ПЕТЕРБУРГЪ.

Тип. М. П. С. (Т-ва И. Н. Кушнеревъ и К $^{\rm o}$), Фонтанка, 117. I 90 I .


Печатано по распоряженію Канцеляріи Министра Путей Сообшенія.

Въ 1897 году, по всеподданнъйшему докладу Министра Путей Сообщенія, послъдовало Высочлішеє соизволеніе на ознаменованіе, имъвшаго завершиться 28 февраля 1898 года, стольтія существованія Въдомства Путей Сообщенія, между прочимъ, изданіемъ историческаго очерка развитія и дъятельности означеннаго Въдомства.

Въ составъ этого изданія, подраздъленнаго соотвътственно различнымъ отраслямъ дъятельности Въдомства, входитъ: "Историческій очеркъ развитія жельзныхъ дорого въ Россіи съ ихъ основанія по 1897 годо включительно".

Первый томъ означеннаго очерка, заключавшій въ себь: "Краткій историческій очеркъ начала и распространенія экслюзныхъ дорого въ Россіи", уже издань въ 1898 году.

Нынь издаваемый "Историческій очеркт разных отраслей жельзнодорожнаго дъла и развитія финансово-экономической стороны жельзных дорог вт Россіи" представляет собою второй том, вт котором собраны труды разных лиць, спеціально разработанные каждым в изт них для настоящаго очерка по данным, заимствованным изт дъл Министерства Путей Сообщенія и отдъльных жельзных дорог, Уставов жельзнодорожных Обществ и других документов.



СОДЕРЖАНІЕ.

I. Историческій очеркъ развитія верхняго строенія пути жельзныхъ дорогъ въ Россіи.

Къ нему таблица типовъ верхняго строенія разныхъ желѣзныхъ дорогъ въ ихъ первоначальномъ видѣ.

Составленъ Ниж. Колл. Сов. С. Д. Карейша, Экстраординарнымъ Профессоромъ Института Инженеровъ Путей Сообщенія Императора Александра І.

- **II. Историческій очеркъ искусственныхъ сооруженій.** Составленъ Инж. Колл. Сов. *И. Б. Болуславскимъ.*
- III. Развитіежелъзныхъдорогъ поотношенію къ подвижному составу.

Сост. Инженеръ-Технологомъ и Путей Сообщенія Н. К. Антошинымо, при участін Инженеръ-Механика С. А. Силуянова.

- IV. Краткій историческій очеркъ мѣропріятій по усиленію пропускной способности желѣзныхъ дорогъ. Составленъ Шиж. С. Д. Карейша.
- V. Историческій очеркъ развитія правилъ и положеній технической эксплоатаціи желѣзныхъ дорогъ и ея обстановки.

Составленъ Помощинкомъ Начальника С.-Петербурго-Варшавской жел. дор. Ст. Сов. И. И. фонъ Рихтеромъ.

VI. Историческій очеркъ провозоспособности русскихъ желѣзныхъ дорогъ въ зависимости отъ техническихъ условій ихъ сооруженія и эксплоатаціи.

Составленъ Шиж. Д. Ст. Сов. Ф. А. Галицинскимъ.

Къ нему пять статистическихъ таблицъ.

VII. Вагоны. Условія ихъ работы и утилизаціи.

Сост. Александромъ Антоновичемъ Радиигомъ, б. Нач. движенія Харьково-Николаевской жел. дороги. DIVIAL AND SHAPE OF THE SHAPE O

VIII. Обзоръ дъятельности Общикъ Съъздовъ представителей русскихъ желъзныхъ дорогъ.

Составленъ Контролеромъ-Техникомъ Общаго Съвзда А. Ф. Гриневскимъ.

- IX. Юрисконсультская часть и отчужденіе имуществъ. Сост. Помощинкомъ главнаго пов'єреннаго по судебнымъ д'єламъ Управленія жел. дорогъ Е. Ф. Королевымъ.
- X. Врачебная часть на жельзныхъ дорогахъ. Сост. Докторомъ Медицины Д. М. Успенскимъ, Управляющимъ врачебносанитарною частью Управленія жел. дорогъ.
- XI. Историческій очеркъ мѣропріятій по обезпеченію желѣзнодорожныхъ служащихъ и ихъ семействъ и по улучшенію ихъ быта.

Составленъ Помощинкомъ Завѣдующаго дѣлами желѣзнодорожнаго пенсіоннаго Комитета Н. А. Реймлингеромъ.

XII. Желѣзныя дороги съ финансовой и государственной точекъ зрѣнія.

Сост. Ординарнымъ Профессоромъ С.-Петербургскаго Университета П. И. Георгіевскимъ и Пот. Поч. Гражданиномъ Антономъ Антоновичемъ Радиигомъ.

Съ приложеніемъ 8 статистическихъ таблицъ.

Историческій очеркъ развитія верхняго строенія пути желѣзныхъ дорогъ въ Россіи.



Историческій очеркъ развитія верхняго строенія пути желѣзныхъ дорогъ въ Россіи.

СОДЕРЖАНІЕ.

**************************************	Стран.
Общій взглядъ на системы верхняго строенія	1
Общія положенія (1); ширина колен и междупутья (16).	
Балластъ	18
Поперечины	21
Рельсы	25
Жельзные рельсы (26); жельзные рельсы со стальной головкой (30); стальные рельсы (30).	
Скръпленія	50
Переводы	
Таблица типовъ верхняго строенія разныхъ желъзныхъ дорогъ въ ихъ первона-	
чальномъ видѣ	67



Историческій очеркъ развитія верхняго строенія пути желізныхъ дорогь въ Россіи*).

Послѣдовательныя видоизмѣненія въ типахъ рельсовъ, ихъ скрѣпленій и остальныхъ принадлежностей верхняго строенія, въ родѣ и свойствѣ ихъ матеріала и въ условіяхъ ихъ испытанія и пріемки.

I. Общій взглядъ на системы верхняго строенія.

Общія положенія. Подъ общимъ понятіємъ верхняго строенія въ настоящемъ очеркѣ подразумѣваются тѣ части желѣзныхъ дорогъ, которыя имѣютъ назначеніемъ воспринимать давленіе отъ колесъ подвижного состава и передавать его земляному полотну, а также надлежащимъ образомъ направлять подвижной составъ при его перемѣщеніяхъ по желѣзной дорогѣ.

Верхнее стросніе, какъ пзвѣстно, состопть обыкновенно изъ слѣдующихъ частей: изъ рельсово, но которымъ катятся колеса подвижного состава, рельсовыхо опоро (лежней, шпало или поперечино и т. н.), передающихъ давленіе отъ рельсовъ на балласть и удерживающихъ рельсы въ надлежащемъ взаимномъ разстояніи, балластнаго слоя или просто балласта, назначеніе косто дать опорамъ хорошее основаніе и передать давленіе отъ подвижного состава на возможно большую площадь земляного полотиа, и изъ рельсовыхо скрыпленій, изъ которыхъ одни — накладки и больш служать для соединенія рельсовъ между собою и другія—подушки, подкладки, костыли и шурупы—для прикрѣпленія рельсовъ къ опорамъ.

Къ верхнему строенію относятся и приборы, при посредств'я коихъ подвижной составъ можетъ быть переведенъ съ одного пути на другой, такъ

 $^{^*}$) Составленъ Инженеромъ Колл. Сов. С. Д. Карейша, экстраординарнымъ профессоромъ Института Инженеровъ Иутей Сообщенія Императора Александра I.

называемые *переводы*, которые состоять изъ *стривлоко*, служащихъ для отклоненія подвижного состава съ одного пути на другой, и *крестовино*. укладываемыхъ въ точкахъ пересъченія между собою рельсовъ разныхъ путей.

Въ зависимости отъ рода и расположенія опоръ различаютъ между собою слідующіе три вида верхняго строенія: верхнее строеніе на отдилиших опорах (деревянные пли каменные стулья, сферическія чугунныя опоры п. т. п.), верхнее строеніе на поперешшах (шпалахъ) п, накопецъ. верхнее строеніе на лежняхъ (продольныхъ опорахъ), частнымъ случаемъ коего является верхнее строеніе безъ опоръ.

Со времени начала постройки желъзныхъ дорогъ въ Россіп и по настоящее время у насъ примънялась и примъняется исключительно система верхияго строенія на поперечинахъ, признаваемая теперь за наилучшую изъ всъхъ перечисленныхъ выше системъ; верхнее строеніе на продольныхъ металлическихъ лежняхъ было уложено въ видъ опыта лишь на иъсколькихъ верстахъ дорогъ Курско-Кіевской, Екатерининской (Маріунольскій участокъ) и Московско-Курской и какого либо широкаго распространенія у насъ въ Россіп не получило.

Верхнее строеніе на первыхъ русскихъ желѣзныхъ дорогахъ устраивалось съ одной стороны по примъру нервой русской желѣзной дороги—Царско-сельской и съ другой—по образцу желѣзныхъ дорогъ Сѣверо-Американскихъ Соединенныхъ Штатовъ, гдѣ нѣкоторые изъ русскихъ инженеровъ въ сороковыхъ годахъ изучали желѣзнодорожное дѣло; затѣмъ улучшенія и усовершенствованія въ верхнемъ строеніи вводились постепенно, какъ на основаніи теоретическихъ изслѣдованій и опытовъ дорогъ заграничныхъ, такъ и отечественныхъ.

По примъру Америки и Германіи на русскихъ дорогахъ былъ введенъ типъ рельса широкоподошвеннаго—типъ Виньолевскій, который сохранился и но настоящее время.

Очень питересныя свъдънія о верхнемь строенім первой русской жельзной дороги находимъ въ трудъ Ф. фонъ-Герстнера, строителя дороги Царскосельской, озаглавленномъ слъдующимъ образомъ «О выгодахъ построенія жельзной дороги изъ Санктъ-Петербурга въ Царское Село и Павловскъ Высочайше привилегированной Его Императорскимъ Величествомъ компаніей. Сочиненіе Ф. А. фонъ-Герстнера. С.-Петербургъ 1836 г.» *).

Въ трудъ этомъ помъщена между прочимъ и смъта на ностроеніе Царскосельской желъзной дороги, коей пункты 5—12 о верхиемъ строеніи

трудъ Герстпера быль любезно предоставлень въ распоряжение автора настоящаго очерка Правлениемъ Общества Царскосельской жельзной дороги.

изложены слъдующимъ образомъ (въ дальиъйшемъ изложени сохранены всъ особенности подлинника, какъ относительно правописанія, такъ и разстановки знаковъ прешинанія):

- 6. Фашины. Перемъны въ поверхности земли во время таянія снъговъ весною, или пученіе, происходить большею частію отъ того, что содержащаяся въ землъ сырость не отводится надлежащимъ образомъ до наступленія морозовъ; когда же земля оттаетъ, то новерхность оной разширяется; слъдственно шины желъзной дороги каждую весну на недълю или на двъ были бы болье или менъе выводимы изъ своего положенія, и каждый годъ нужно было бы поправлять ихъ. Самое простое и дешевое средство для отвращенія сего неудобства состоитъ въ накладкъ фашинника подъ новерхность земли поперегъ насыпи. Между каждыми двумя перекладинами нужно класть по крайней мъръ по одной связкъ, въ футъ въ ноперечникъ и въ 2¹/2 сажени длины, а гдъ земля глинистая по двъ и даже по три одну на другую. Я полагаю на каждую версту по 1.500 связокъ фашинника, слъдственно на 26¹/2 верстъ 39.750 связокъ. Связка въ 2¹/2 сажени длины и въ футъ въ поперечникъ съ доставкою стоитъ 1 р. слъдственно всъ . . . 39.750 р. асс.»
- 7. Каменная настилка и бученіе. Чтобы по возможности отводить дождевую воду съ поверхности насыпи, и въ особенности отъ перекладинъ, подъ каждую перекладину и около нея насыпаются каменья и бутъ; между шинами на дорогу наваливается щебню на 4 дюйма. На Царскосельскомъ шоссе кубич. сажень камня платится по 55 р., а битаго камня, кусками отъ 1 до 1¹/₄ дюйма, куб. саж. по 87 р. По причинъ высокой цъны сего матеріала, надобно употреблять его съ большою бережливостію; посему я полагаю на погонную сажень только по ¹/₁₀ куб. сажени, а на 26 ¹/₂ верстъ 1.325 куб. саженъ, въ томъ числъ 1.000 куб. саж. камня по 55 р. и

^{*)} Шинами назывались вы первое время на Царскосельской дорогѣ рельсы отъ нъмецкаго слова Die Schiene—рельсъ.

- 9. Чугунныя подушки по 22 англ. фунта штука, или 2.333 штуки на версту, въсомъ въ 23 англ. тонны или 1.423 пуда. Цъпа въ Ньюпортъ, въ Октябръ 1835, состояла $6^{1/2}$ фунт. стерл., теперь $8^{1/2}$ фунт. стерл., и за провозъ по 15 шил. за тонну, слъдственно по настоящему курсу съ доставкою въ Петербургъ по 3 р. 41 к. пудъ, это составитъ 4.852 р. на версту, а на вею дорогу въ $26^{1/2}$ в. $609^{1/2}$ тониъ или 37.709 пуд. . . 128.589 р. асс.»
- «11. Провозъ сихъ 141.529¹/2 пуд. ишиъ и подушекъ, именно выгрузка въ Петербургъ, и провозъ на мъсто построенія по 50 к. пудъ . 70.765 р. асс.»
- «12. Настилка дороги, именно: утрамбовка насыни, кладка перекладинъ, укръпленіе чугунныхъ подушекъ и шинъ, пригонка шинъ, съ постановкою деревянныхъ гвоздей по 3 руб. за погонную сажень. Но прошествін первой зимы, останую насынь надобио подиять, стъдственно спять дорогу и снова наслать, что составить около $1^{1}/_{2}$ руб. за сажень; послѣ второй зимы надобио новторить ту же работу, по уже не въ такой общирности, и можно положить по $3/_{4}$ рубля за сажень; при дальнъйшемъ употребленіи дороги, такихъ поправокъ уже не потребуется. Вся настилка, пригонка, сиятіе и вновь устрое-

ніе дороги составить сл'єдственно но $5^1/_4$ руб. за сажень, 2.625 руб. за версту, а за $26^1/_2$ версть 69.563 руб. асс.

Изъ предыдущаго следуеть, что верхнее строеніе Царскосельской дороги, начатой постройкою въ 1836 г., въ первые годы ел существованія состояло изъ железныхъ шпрокоподошвенныхъ рельсовъ весомъ 20 англ. фунтовъ въ 1 пог. футъ, которые укреплялись на понеречинахъ и соединялись въ стыкахъ при посредстве чугунныхъ подушекъ; строеніе это укладывалось прямо на земляное полотно безъ посредства балластнаго слоя, причемъ самое земляное полотно было въ одинъ путь.

Характерною особенностью понятій, современныхъ постройкѣ Царскосельской жел. дороги, нельзя не отмѣтить силошной укладки подъ насынями фаниннъ и того мѣста заниски фонъ-Герстнера, изъ котораго можно заключить, что деревянныя перекладины (шпалы) предполагалось уложить только сначала, чтобы замѣнить ихъ впослѣдствін каменными подушками.

Въ дъйствительности чертежей первоначальной укладки пути Царско-сельской желъзной дороги не сохранилось, или намъ неудалось ихъ найти,




Рис. 1. (въ ¹/4 патур. ведичниы) Рис. 2 Стыкъ двухголоваго желѣзнаго рельса на чугунной подушкѣ.

но извъстно, что первоначальные рельсы лежали на чугунныхъ подушкахъ (стульяхъ), каковыя укладывались на каждой шпалъ. На прилагаемыхъ рисункахъ 1 и 2-мъ воспроизведенъ этотъ способъ укладки по найденнымъ куску стараго двухголоваго рельса, съ чугунной подкладкой и остальными

принадлежностями стыка. Промежуточныя подушки отличались оть стыковыхъ лишь незначительно формой поперечнаго съченія. Путь уложень быль безъ балласта.

Употреблены ли рельсы показаннаго на рисункъ типа съ начала постройки дороги или позже, положительныхъ данныхъ не имъется; также не-




Рис. 3. Стальной рельсъ Царспосельской ж. дор. вѣсомъ $25^2/3$ ф. въ пог. футѣ.

нзвъстно точно, когда дорога нерешла къ Виньолевскому типу рельсовъ въсомъ $25^2/_3$ фунта въ пог. футъ. Рельсы сего послъдняго типа, показаннаго-на рисункъ 3-мъ, были первоначально желъзными, но затъмъ, когда неизвъстно, были замънены стальными, оставившими по себъ до настоящаго времени хорошее воспоминаніе.

Подкладки двухъдырныя введены на дорогъ только въ 1875 году при постройкъ 2-го пути, по лишь для одного этого пути, на которомъ тогда же уложены стальные рельсы типа $21^2/3$ фунта; на нервомъ же пути стыки оставались на ишалахъ безъ всякихъ подкладокъ.

Накладки были всюду илоскія, а для предотвращенія продольнаго перем'ященія рельсовъ, въ подошвахъ сихъ посл'яднихъ были сділаны шпунты для костылей.

фасонныя накладки введены въ концѣ 70-хъ годовъ въ незначительномъ количествѣ, только въ видѣ оныта и съ наружной стороны. Окончательное введеніе ихъ пмѣло мѣсто лишь въ 1894 году и вмѣстѣ съ тѣмъ окончательно перешли со стыка на шиалѣ къ стыку на вѣсу. Одновременио введены и четырехъ-дырныя подкладки на ближайшихъ къ стыку шиалахъ.

Въ пастоящее время, после постепенной замъны, все главные пути уже уложены стальными рельсами типа $21^2/3$ фунта въ ног. футъ, длиною 28 футъ, за исключениемъ у мостовъ, стрълокъ и перебздовъ, гдъ встръчаются рельсы и меньшей длины. При длинъ 28 футъ каждый рельсъ уложенъ на 11 шпалахъ, при разстоянии между стыковыми шпалами 21'', въ ближайшемъ за симъ пролетъ $29^4/2''$ и въ остальныхъ 32''. Рельсы длиною 24 фута уложены тоже на 11 шпалахъ съ сокращениемъ ближайшаго къ стыку пролета до $27^4/2''$ и остальныхъ до $29^4/2''$. Рельсы длиною 24 фута уложены на 10 шпалахъ, длиною 22 фута на 9, а длиною 20 и 18 на 8. Въсъ фасонной накладки 18 фунтовъ. На станціонныхъ и тракціонныхъ путяхъ лежатъ рельсы какътина $21^2/3$ такъ и типа $25^2/3$ фунта, тъ и другіе длиною преимущественно 20 футъ.

Еще большій интересь чемъ Царскосельская жел. дорога, по отношенію къ первоначальному устройству своего верхняго строенія, представляють следовавшія за ней по времени постройки Варшавско-Венская и С.-Петербурго-Московская жел. дороги. Об'в дороги эти, первыя изъ числа построенныхъ въ Россіп большаго протяженія, состоять въ числ'є важив'йшихъ и напбол'єе д'вятельныхъ, а такъ какъ при этомъ он'є пережили и напбол'єе продолжительный опыть, то мы считаемъ долгомъ войти зд'єсь въ и'єкоторыя подробности, не только ихъ первоначальнаго верхняго строенія, по и посл'єдовательнаго развитія сего посл'єдняго.

Нодотно Варшавско-Вънской жел, дороги, при постройкъ ея, возведено было подъ два нути, шириной 4 саж. но верху, съ полуторными откосами,

наименьшимъ радіусомъ закругленій въ 230 саж. и наибольшимъ уклономъ въ 0,0061, нуть же быль уложенъ только одинъ но лѣвой сторонѣ отъ Варшавы и притомъ двоякой конструкціи.

На протяженій 138 вер. отъ Варшавы до Петрокова уложены были въ 1844 — 1846 годахъ рельсы Стефенсоновскаго типа съ двойной головкою, на остальномъ же протяженій до Границы въ 1846—1848 годахъ рельсы Виньолевскаго типа съ нятою.

Первые изъ иихъ, въсомъ 18,06 фунтовъ въ ног. футъ, длиною 15 футъ, закръплены были деревиними клиньями въ чугунныхъ нодушкахъ, уложенныхъ на каждой иналъ. Клинья дълались дубовые, проваренные въ маслъ. Концы рельсовъ не были соединены накладками, а оппрались на подушкъ и закръплялись въ ней лишь болъе




Рис. 4 и 5. — Типъ 1-й рельсовъ В.-Вѣнской ж. д. 1845 — 1858 г.

длиннымъ клиномъ, чёмъ на остальныхъ шналахъ. Каждая подушка была прибита къ шналѣ четырымя гвоздями круглаго сѣченія (см. рис. 4 и 5).

Вторые же, въсомъ 18,22 фунта въ пог. футь, высотою $3^4/_{16}$ дюйма, длиною 18 футь, тоже не были соединены накладками, а линь опирались

концами на общей подкладки съ ребордами, причемъ каждый консцъ рельса былъ прибитъ къ шпали сквозь подкладку двумя костылями. На промежуточныхъ шпалахъ подкладокъ не было (см. рис. 6 и 7).

Тъ и другіе рельсы были жельзные, выписанные изъ Англін.

Въ 1851 году, для замѣны рельсовъ 1 типа, подвергавшихся быстрому износу, заказаны были на казенномъ заводѣ въ Домбровѣ рельсы Виньолевскаго типа вѣсомъ 23,14 фунтовъ въ пог. футѣ, высотою 3³/4 дюйма, длиною 18 футъ (типъ 3) и уложены въ 1852—1853 годахъ на протяженіи 21 вер. между станціями Рокицины и Бабы. Прикрѣпленіе рельсовъ этого типа къ шпаламъ было такое же, какъ и типа 2, но подкладки въ стыкахъ были чугунныя, вѣсомъ 2,4 фунта.

Рельсы указанныхъ выше типовъ уложены были на иластинныхъ шпадахъ, преимущественно сосновыхъ и въ незначительномъ лишь количествъ

дубовыхъ, длиною 9 футъ. Шпалы размъщены были въ однообразномъ разстояніи 3 фута другъ отъ друга и уло-





Рис. 6. Рис. 7. Типъ 2-й рельсовъ В.-Вѣнской ж. д. 1845—1858 гг.

жены были непосредственно на земляномъ полотиб или скорбе вконаны въ него.

Для достиженія болье устойчиваго положенія шналь, таковыя подбивались гравіємъ.

Описанныя конструкцій верхияго строенія пути просуществовали до 1858 года, т. е. до передачи дороги Обществу. Съ означеннаго времени для силошной замѣны рельсовъ примѣненъ былъ новый типъ (4) желѣзныхъ рельсовъ, вѣсомъ 25,43 фунта въ пог. футь, высотою 45/6 дюйма, длиною 21 футь. Рельсы эти были прокатаны главнымъ образомъ на Силезскихъ и Бельгійскихъ заводахъ. Стыки рельсовъ этого типа уложены были на шпалѣ, причемъ для соединенія рельсовъ примѣнены были въ первый разъ накладки. Того же типа рельсы уложены были при ностройкѣ Зомбковицко-Котовицкой вѣтви, а равно Варшаво-Бромбергской жел. дороги отъ Ловича до Прусской границы.

Одновременно съ введеніемъ поваго типа рельсовъ, прежніе типы усидены были помощью соединенія рельсовъ въ стыкахъ илоскими накладками.

Съ того же 1858 года приступлено было къ разсыпкъ балласта, причемъ земляной груптъ полотна былъ сиятъ на требуемую высоту. Разсыпка балласта производилась постепенно, такъ что толщина его, считая отъ подошвы шпалы, измънялась отъ 2 до 6 дюймовъ. Въ мъстахъ, гдъ не усиъвали разсынать балластъ, сията была призма земли въ части полотна, предназначенной нодъ второй путь съ цълью осущенія, по возможности, существующаго пути. Разсыпка балласта, въ виду ограниченнаго числа карьеровъ и ихъ малаго содержанія, а равно потребныхъ для этой цъли весьма значительныхъ затратъ, могла быть производена лишь постепенно. Въ 1874 году пормальная толщина балластнаго слоя была назначена до 8 дюймовъ подъ шпалою и разсыпка балласта до означенной нормы окончена въ 1879 году.

Тъмъ временемъ типы рельсовъ и скръиленій подвергались многократнымъ измъненіямъ, сообразно мънявшимся условіямъ движенія и нагрузки на оси подвижного состава.

Въ 1865 году, когда рельсы типа 4-го уложены были почти по всей линіп взамбиъ типовъ 1 и 2-го (рельсы типа 3-го отличной выдблян просуществовали до 1870 г.), замбиено было весьма быстрое ихъ изнашиваніе, что должно быть въ значительной степени приписано нецблесообразной (грушевидной) формб головки, при которой накладки не могли правильно работать. Въ виду этого съ 1866 года введенъ быль новый типъ 5-й желбзиыхъ рельсовъ, мало отличающійся по вбсу, 25,95 фунта въ ног. футб, и высотб $4^7/_8$ дюйма отъ типа 4-го, по значительно лучшій въ отношеніи раціональности профиля. Нормальная длина этихъ рельсовъ составляла 21 и 18 футъ.

Въ этомъ типъ примъненъ былъ въ первый разъ стыкъ на въсу, съ илоскими накладками, но подкладокъ какъ на стыковыхъ, такъ и на промежуточныхъ шпалахъ вовсе не было.

Одновременно съ введеніемъ этого типа рѣшено было перейти на всемъ протяженіи, гдѣ разсынано было полное количество балласта, къ дубовымъ брусчатымъ шпаламъ вмѣсто почти исключительно примѣнявшихся до того времени пластинныхъ сосновыхъ. Новыя шпалы были расположены: стыковыя въ разстояніи 1'10'' и промежуточныя въ разстояніи 3'6'' ось отъ оси. Въ сѣченіи шпалы имѣли размѣры 6'' > 10''; къ сожалѣнію, длина ихъ была уменьшена до 8 футъ.

Въ 1874 году, на всемъ протяжени главной лини, а равно на построенномъ въ 1872 году второмъ пути отъ Варшавы до Скерневицъ уже уложены были рельсы исключительно типа 5-го, но вмѣстѣ съ тѣмъ постепенно возрастающий вѣсъ наровозовъ и размѣры движения, а равно усовершенствования,

достигнутыя въ выдблиб рельсовъ изъ стали, заставили прибъгнуть къ этому болбе твердому матеріалу для уменьшенія ихъ изпоса.

Первые стальные рельсы, типа 6-го, укладка которых начата была въ 1875 году, имъли въсъ 22,4 фунта въ пог. футъ, т. е. на 3⁴/₂ фунта менъе предыдущаго типа, но высота и очертанія въ частяхъ прилеганія накладокъ оставлены были тъ же, что принято было съ цълью сохраненія прежнихъ скръпленій. Такъ какъ, однако, въ стальныхъ рельсахъ пельзя было вырубать шпунтовъ для костылей при стыковыхъ шпалахъ съ цълью воспрепятствованія




Рис. 8.— Послёдній типъ укладки пути на В.-Вѣнской ж. д. при употребленіи рельсовъ типа 8.

угону рельсовъ, какъ это практиковалось для желъзныхъ, то въ новомъ типъ примънены были особые уголки, которые прибивались къ стыковой ишалъ костылями и унирались въ накладку.

Длина рельсовъ типа 6-го оставлена была ночти та же, что и предъидущихъ; но выражена была въ метрахъ и составляла 6 метровъ.

Шпалы размъщены были: у стыка въ разстояніи 0,50 метра, а въ средней части рельса въ разстояніи 1 метра. Рельсы были уложены такъ же какъ и въ предъидущемъ типъ, непосредственно на шпалахъ безъ подкладокъ.

Рельсы типа 6-го примънены были, кромъ силошной замъны, также для укладки второго пути на протяжении Скерпевицы—Колюшки (1876 г.).

Въ 1877 г. введены были, съ цѣлью усиленія стыка, угловыя накладки съ наружной стороны колен, вслѣдствіе чего упомянутые выше упорные уголки вышли изъ употребленія.

Въ 1879 году введено было незначительное измъненіе въ профилъ подошвы рельса, съ цълью ея утолщенія, вслъдствіе чего въсъ рельса увеличился до 23,4 фунта въ пог. футъ (типъ 7). Всъ прочія части верхняго строенія остались безъ измъненія, за исключеніемъ размъщенія промежуточныхъ шналь, разстояніе между которыми было уменьшено до 0,85 метра ось отъ оси. Типъ этотъ просуществоваль на дорогъ дольше всъхъ остальныхъ, а именно до 1894 года. Рельсами этого типа уложенъ быль въ 1880 г. второй путь отъ Колюшекъ до Зомбковицъ. Въ 1884 году длина рельсовъ была увеличена до 9 метровъ, а равно усиленъ стыкъ примъненіемъ угловыхъ накла-




Рис. 9. — Послъдовательные тины рельсовъ В.-Вънской ж. д. съ постройки дороги но настоящее время.

докъ съ объихъ сторонъ рельса и укладкою подкладокъ на стыковыхъ поперечинахъ.

Въ 1888 году желъзные рельсы всъхъ типовъ были окончательно замънены въ главныхъ путяхъ стальными.

Не смотря, однако, на постепенное усиленіе стыка и сгущеніе шпаль число которыхь подъ 9 метровымь рельсомь было увеличено съ 1884 года до 12, при разстояній ось оть оси 0,50 метра у стыка и 0,80 метра у остальныхь, быстрый износь рельсовь, въ особенности у концовь, а равно все чаще и чаще повторявшіеся случай йхь излома, указывали на необходимость нерехода къ болбе сильному типу рельса и скрбиленій въ связи съ усиленіемъ всего верхняго строснія пути. Съ этой цілью введены были въ 1894 году стальные рельсы поваго типа 8-го, въсомъ 38 кил. въ пот. метрів или 28,3 фунта въ пог. футь, длиною 12 метровъ, съ особыми усиленными фасонными накладками и клинообразными подкладками на каждой шналь, причемъ рельсь прикрібиляется къ шналь тремя костылями или шурупами (см. рис. 8).

Подъ каждымъ 12-метровымъ рельсомъ уложено по 16 шпалъ, длина конхъ съ 1896 года увеличена до 8'10''.

Съ 1897 года нормальная толщина балласта увеличена до $0{,}_{40}$ метра или $15^3/_4$ дюйма подъ подошвою шпаль и соотвѣтственно тому измѣнена нормальная профиль полотиа.

Для наглядности приводимъ здѣсь (см. рис. 9) поперечные разрѣзы всѣхъ описанныхъ восьми типовъ рельсовъ Варшавско-Вѣнской жел. дороги въ ихъ хронологическомъ порядкѣ и въ одинаковомъ масштабѣ.

Исторія развитія и усиленія верхняго строенія пути Варшавско-Вѣнской жел. дороги, повидимому, не можеть не считаться весьма поучительной. Мы видимь въ ней, какимь образомь, въ теченіе 50 слишкомь лѣть, видоизмѣнялось первоначальное верхнее строеніе и какими послѣдовательными понытками къ усиленію пути полувѣковая практика довела до ныиѣ принятаго типа укладки, могущаго считаться образцовымь, но, къ сожалѣнію, существующаго изъ всѣхъ русскихъ дорогь только на одной Варшавско-Вѣнской.

Въ какой мъръ усиление это было нужно, можно судить хотя бы только изъ слъдующихъ сопоставлений:

Въ 1844 году имълись:

» тендера въ рабочемъ состоянін	6,7 тонны 8,6 6,7 85 версть
Въ настоящее время:	
Въсъ пассаж. паровоза въ рабочемъ состоянін	50,3 тонны
» » тендера » » »	3S,5
Нагрузка на ось	$15,_2$
Скорость движенія въ часъ до	57 версть
Въсъ товарнаго паровоза въ рабочемъ состоянін	54,9 тонны
» тендера » » » · · · ·	35,89
Нагрузка на ось	14,5
Скорость движенія товарныхъ нойздовъ въ часъ	25 веретъ.

Такое измънение условій присуще однако не одной только Варшавско-Вънской жел. дорогъ, но и остальнымъ въ зависимости отъ старшинства постройки. Во всякомъ случав условія настоящаго времени на большинствъ дорогъ почти одинаковы. Полотно С.-Петербурго-Московской дороги, ньий Николаевской, при постройки ея, было возведено въ два пути шириной поверху 31 футь = 4,43 саж. въ насыняхъ и 32 фута = 4,57 саж. въ выемкахъ съ двойными и мъстами тройными откосами. Оба нути были уложены.

Первоначальный типъ верхияго строенія, принятый ири постройкъ С.-Петербурго-Московской дороги, состояль изъ нижняго и верхияго балластнаго слоя,

продольных лежней, поперечных пинать и желёзных рельсовь со скрвиленіями. На нижнемь балластномь слов подълиніями рельсовь укладывалось два ряда продольных лежней изъ трехъ-дюймовых сосновых досокъ, соединенных въ стыках особыми продольными подкладками изъ таких же досокъ. На этихъ доскахъ были уложены ноперечныя еловыя шпалы по 6 штукъ подъ каждое восемнаднати-футовое звено рельсовъ.

Желѣзные рельсы съ пятою, типа Виньоля, имѣли длину 18 футь, высоту $3^{1/2}$ дюйма и вѣсъ ног. фута 22 фунта.

Стыки рельсовъ помъщались на инпалахъ въ особыхъ чугунныхъ подушкахъ, въсомъ 28 фунтовъ, прикръиляемыхъ къ инпаламъ болтами. Внослъдствий болты эти замънены костылями (см. рис. 10).

Подъ каждой стыковой иниалой, кромб двухъ главныхъ досокъ,




Рис. 10.—Стыкъ рельсовъ типа 1 С.-Иетербурго-Московской ж. д.

укладывалось съ наружной стороны послёднихъ еще по куску такой же трехъдюймовой доски длиною въ 3 фута, такъ что каждая стыковая инпала лежала на четырехъ досчатыхъ опорахъ.

Продольныя доски и нижняя часть поперечныхъ шпалъ, на глубину въ 1 дюймъ, были засыпаны нижнимъ балластомъ, а верхняя часть шпалъ засыналась щебнемъ въ уровень съ ихъ новерхностью.

Уже съ 1858 года количество рельсовъ, приходящихъ въ негодность, особенно велъдствіе сбитія стыковъ, стало возрастать весьма быстро и по раз-

счету оказалось, что въ 4 года придется смѣнить всѣ рельсы на главныхъ путяхъ. Тогда чугунныя подушки были изъяты изъ употребленія на главныхъ путяхъ и замѣнены желѣзными подкладками съ двумя ребордами и четырьмя




Рис. 11. — Планъ стыка рельсовъ типа 1.

дырамп для костылей, которыми прибивались къ шпалъ концы каждаго рельса въ стыкъ. Кромъ того первоначально въ подкладкахъ продълывались двъ круглыя дыры для прикръпленія подкладки къ шпалъ болтами, но внослъдствін это было отмънено (см. рис. 11). Самые рельсы въ стыкъ были скръплены между собой двумя боковыми плоскими накладками, свинченными четырьмя болтами. Число шпалъ подъ 18-футовыми звеньями было увели-

чено съ 6 до 8 штукъ, продольныя же доски, по мъръ ихъ загиванія, были вынуты и болье не возобновлялись.

Вскорѣ затѣмъ введенъ нѣсколько усиленный рельсъ N 2, которому нридана высота 5 дюймовъ, длина 20 футъ и вѣсъ пог. фута $26^{1/2}$ фунтовъ (см. рис. 12 и 13).

Быстрый износъ рельсовъ продолжался, а потому послѣ 1868 г. стали замѣнять укладку стыка на шпалѣ укладкою его на вѣсу съ желѣзными




Рис. 12. — Стыкъ рельсовъ типа 2.



Рис. 13.— Разрѣзъ стыка рельсовъ типъ 2.

двухдырными подкладками на ближайнихъ къ стыку шпалахъ (см. рпс. 14 и 15) но и этимъ хорошихъ результатовъ не достигнуто.

Пробивя укладка съ 1868 года рельсовъ со стальными головками еще ухудинла положение дѣла. Значительный успѣхъ былъ достигнутъ лишь когда, нослѣ пробной и давшей отличный результатъ укладки въ 1867—1868 годахъ на Веребъинскомъ подъемѣ 15³/4 верстъ стальныхъ рельсовъ, начали съ 1873 года укладывать исключительно рельсы стальные и когда

одновременно принять быть новый типъ $\lambda = 5$ рельса высотою 5 дюймовъ, дянною 28 футь и въсомъ пог. футь $24^4/_3$ фунта.

Дальнъйшія улучшенія состояли въ отмънъ шиунтовъ, первоначально вырубавшихся въ пять рельса но два надъ каждой концевой шиалой для




Рис. 14. — Планъ стыка на въсу.

того, чтобы забиваемые костыли удерживали рельсы отъ продольнаго угона и въ введеніп сначала вибиннихъ фасонныхъ накладокъ, а съ 1887 г. объихъ накладокъ фасонныхъ.

Въ этомъ последнемъ виде (см. рис. 16 и 17) укладка пути существуетъ на Николаевской железной дороге и поныне, если не считать принятыя въ




Рис. 15. — Разръзъ стыка рельсовъ типа 4.




Рис. 16. — Разръзъ стыка рельсъ съ фасонными накладками.

послёднее время мёры къ увеличенію числа шпаль съ сокращеніемъ разстоянія между ихъ осями, для стыковыхъ до 549 мм. и для промежуточныхъ до 665 мм., къ укладке желёзныхъ подкладокъ на всехъ шпалахъ и къ увеличенію длины рельсовъ до 35 футъ.

Этоть же типъ укладки пути можетъ считаться нынѣ общепринятымъ на всѣхъ русскихъ желѣзныхъ дорогахъ, кромѣ Варшавско-Вѣнской, но за

псключеніемъ Московско-Нижегородской, С.-Петербурго-Варшавской, Московско-Курской, Московско - Ярославской, Риго - Орловской и частью Юго - Западныхъ, а также Московско - Казанской, гдё вёсъ достигаетъ 26 фунтовъ и




Рис. 17.-Планъ стыка рельсовъ типа 5 съ фасонными накладками.

Рязанско - Уральской, гдѣ вѣсъ достигаетъ 27³/4 фунта, встрѣчается на всѣхъ остальныхъ дорогахъ въ болѣе пли менѣе ослабленномъ видѣ относительно размѣровъ составныхъ частей, причемъ даже на дорогахъ нормальной колеп вѣсъ пог. фута рельсовъ, начинаясь съ 24 фунт., спускается до 18 фунт.

Наглядное представление о томъ, какимъ образомъ, по мъръ постройки новыхъ жел., дорогъ мънялся взглядъ на верхнее строение, и какия къ нему предъявлялись посявдовательно въ разные года требования, даетъ намъ помъщаемая далъе таблица, въ которой сгруппированы свъдъщи о верхнемъ строении разныхъ дорогъ, извлеченныя изъ техническихъ условий и расцъпочныхъ въдомостей на сооружение этихъ дорогъ. Таблицъ этой присвоено заглавие: «Типы верхняго строения разныхъ желъзныхъ дорогъ въ ихъ первоначальномъ видъ».

Ширина колеи и междупутья. При постройкъ Царскосельской желъзной дороги, подъ вліяніемъ господствовавшаго въ то время въ Англін увлеченія широкой колеей, пути была придана ширина въ 6 футь или 1,829 метра. Черезъ иъсколько лътъ послъ этого Варшавско-Вънская дорога построена съ шириною колеи въ 4 фута 8 ½ дюймовъ или 1,435 метра, одинаковою съ колеею примыкавшей къ ней австрійской съти, каковая ширина колеи признается

въ настоящее время за нормальную для дорогъ ширококолейныхъ во всъхъ государствахъ западной Европы, за исключеніемъ Испаніи и Ирландіи. Ирп постройкъ дороги Николаевской ширина колен была назначена въ 5 футъ или 1,524 метра и затъмъ эта ширина примънялась и до сихъ поръ примъняется у насъ въ Россіи при постройкъ ширококолейныхъ дорогъ.

Новъйшія теоретическія изслідованія надъ устойчивостью и крімостью верхняго строенія желівных дорогь, направленныя къ выясненію вопросовъ о томь, что надо ділать для удовлетворенія предъявляемымь жизнью постояннымь требованіямь объ увеличеній быстроты сообщеній, показывають, что было бы полезно придавать пути большую ширину, чімь это въ настоящее время ділается, а потому съ этой точки зрінія дороги русскія съ боліве широкой колеей находятся въ условіяхь, можеть быть, боліве благопріятныхь, нежели заграничныя.

Возникшее въ шестидесятыхъ годахъ, сперва во Франціи, а затѣмъ въ Англіи, движеніе въ пользу сооруженія дорогь узкоколейныхъ не осталось безъ слѣда и у насъ въ Россіи, и въ началѣ семидесятыхъ годовъ, а именно въ 1870 году, начаты постройкою три дороги: Ливенская, Новгородская и Вологодская съ шириною колен въ $3^4/_2$ фута или 1,08 метра и затѣмъ въ 1880 году дорога Обоянская съ шириною колен въ 3 фута или 0,927 метра; такая же точно ширина принята и на цѣлой сѣти такъ называемыхъ <u>Мальцевскихъ</u> желѣзныхъ дорогъ частнаго пользованія.

Послѣ этого около 10 лѣтъ вопросъ о постройкѣ узкоколейныхъ дорогъ оставался безъ движенія, но съ 1892 года онъ снова получилъ ходъ, когда было приступлено къ постройкѣ подъѣздныхъ путей къ Курско-Кіевскому участку Московско-Кіево-Воропежской дороги и къ сооруженію Заволжскихъ вѣтвей Обществомъ Рязанско Уральской желѣзной дороги при ширинѣ колеи въ 3 фута 3³/8 дюйма или 1,00 метръ. Въ 1894 году Нервое Общество подъѣздныхъ желѣзныхъ путей въ Россіи приступило къ постройкѣ цѣлаго ряда небольшихъ линій съ шириною колеи въ 2,46 фута или 0,75 метра, эта же ширина принята и на Ириновской желѣзной дорогѣ, открытой для движенія въ 1892 году. Наконецъ въ 1895 году начата постройкою нынѣ открытая для движенія дорога Вологодско-Архангельская съ шириною колеи въ 3¹/2 фута.

По правиламъ сооруженія и эксплуатацін паровозныхъ подъбздныхъ къ желѣзнымъ дорогамъ путей общаго пользованія, утвержденнымъ Министромъ Путей Сообщенія 8 іюня 1892 года, для этихъ путей допускается разная ширина колеи, но не менѣе $1'11^5/8''$ или 0.60 метра.

При 5 футовой ширина колен междунутью на Николаевской желазной дорога была придана ширина въ 6 футь, при постройка же другихъ дорогъ ширина междунутья была увеличена до 7 футь или 2,134 метра. Въ 1890 г.



на Инколаевской дорогѣ было приступлено къ систематическому силониюму униренію междунутья по всей линіп до 7 футоваго размѣра, и въ настоящее время работы эти уже закончены на всемъ протяженіп, за неключеніемъ нѣсколькихъ мостовъ, имѣющихъ фермы съ ѣздою по низу.

2. Балластъ.

Какъ указано уже выше, Царскосельская желъзная дорога была открыта для движенія въ 1837 году совстви безъ балласта и въ такомъ видъ эксилоатировалась до 1876 г., когда на ней быль уложенъ второй путь; такимъ образомъ дорога эта просуществовала безъ балласта 39 лътъ.

На Варшавско-Вънской дорогъ балластный слой начали вводить только съ 1858 года.

На дорогъ Николаевской верхнее строеніе укладывалось уже на балласть; на насыняхъ ему была придана толщина въ 0,23 сажени и въ выемкахъ въ 0,37 саж., при чемъ при теперешнемъ междупутьи въ 1,00 саж., балластный слой для двухъ путей имъетъ ширину въ 3,39 сажени. Балластный слой состоятъ изъ двухъ частей, —верхней изъ гранитнаго щебия толщиною въ 0,08 сажени, и нижней изъ крупнаго песку и гравія.

На дорогахъ, строившихся вслъдъ за Николаевской, балластный слой устраивался также изъ двухъ частей, инжней изъ неску и верхией изъ каменнаго щебия, крупнаго гравія или кирппчиаго щебия (дорога Курско-Кіевская). Для балластиаго слоя были выработаны нормальные поперечные профиля; на дорогахъ ширококолейныхъ ему придавалась ширина новерху на однопутныхъ въ 1,70 саж. и на двупутныхъ въ 3,65 саж., при средней толщинъ въ 0,25 саж. (0,18 саж.—шжній и 0,07 саж.—верхній слой), на дорогахъ же узкоколейныхъ въ одниъ путь съ шириною колеи въ 3,5 фута балластъ имъетъ поверху инирину въ 1,15 саж. и среднюю толщину въ 0,23 саж. При такихъ размърахъ балласта требовалось на версту на дорогахъ инирокой колеи въ одниъ путь 245—250 кб. саж. и въ два пути 449—455 кб. саж. изъ этого количества приходится на верхній слой около 70 кб. саж. при одномъ пути и около 136 кб. саж. при двухъ путяхъ; на дорогахъ же узко-колейныхъ балласта разсыпалось на версту 120 кб. саж.

На большей части дорогь путь покрывался верхнимъ слоемъ балласта лишь послё иёсколькихъ лётъ эксплуатаціи, а начиная со второй половины шестидесятыхъ годовъ дороги начали строиться съ балластомъ изъ одного песку, совеймъ не прикрытаго щебнемъ или гравіемъ, и только на нёкоторыхъ изъ нихъ уже черезъ многіе годы по открытіи по нимъ движенія

несчаный балласть при эксплуатаціп покрывался щебнемь въ одинъ или два ряда кампей.

Въ началъ восьмидесятыхъ годовъ установился взглядъ, что приведенные выше размъры пормальныхъ поперечныхъ профилей для балластнаго слоя дорогъ ширококолейныхъ слишкомъ велики, и ему стали придавать ширину по верху въ 1,50 саж. и даже 1,45 саж. и среднюю толщину въ 0,18 и до 0,16 саж., при каковыхъ размърахъ на версту дороги требовалось балласта 175 до 200 кб. саж.

Въ концѣ восьмидесятыхъ и затѣмъ въ девятидесятыхъ годахъ пошли въ этомъ направленіи еще дальше, уменьшивъ ширину балластнаго слоя до 1,40—1,35 саж. и среднюю толщину до 0,14—0,12 саж., отчего количество балласта на версту уменьшилось до 145, 135, 125, 120 и даже 101 кб. саж. *). Подобно дорогамъ ширококолейнымъ, и на дорогахъ узкоколейныхъ балластному слою начали придавать меньшіе размѣры: такъ на дорогѣ Вологодско-Архангельской **) съ шириною колен въ 3,5 фута балласту придана средняя толщина лишь въ 0,12 саж. (90 кб. саж. на версту), на вѣтвяхъ и линіяхъ дорогъ Московско-Кіево-Воронежской и Рязанско-Уральской съ шириною колен въ 1,00 метръ, балластъ имѣетъ поверху ширину въ 1,00 и 1,05 сажени и среднюю толщину въ 0,11 саж. (77—80 кб. саж. на версту), и наконецъ на дорогахъ Перваго Общества подъѣздныхъ желѣзныхъ путей въ Россіи съ шириною колен въ 0,75 метра балластъ имѣетъ поверху ширину въ 0,85 саж. и среднюю толщину 0,11 саж. (60 куб. саж. на версту).

Новъйшія теоретическія и опытныя изслідованія надъ устойчивостью и крізностью верхняго строенія, равно какъ и наблюденія надъ состояніемь земляного полотна показывають, что малая толщина балластнаго слоя, допускавшаяся на нашихь дорогахь въ послідніе годы, отражается крайне неблагопріятно на работі верхняго строенія и на состояній земляного полотна. Тонкій балластный слой не представляєть надежнаго основанія для шпаль, осадки ихъ становятся неравномірными, отчего въ рельсахъ появляются значительныя напряженія, кромі того балласть небольшой толщины распреділяєть давленіе отъ верхняго строенія на полотно крайне неравномірно, вслідствіе чего въ посліднемъ подъ шпалами образуются впадины, наполненныя пескомъ, такъ называемыя балластныя корыма, въ которыхъ застанвается понавшая туда дождевая вода, отчего могуть происходить такъ называемые силывы и обвалы верхнихъ частей земляного полотна.

Указанныя выше обстоятельства и были причиною тому, что въ техническія условія на сооруженіе новыхъ ширококолейныхъ линій магистральнаго

^{*)} Уманскія вітви Юго-Западныхъ желізныхъ дорогь.

^{**)} Начата постройкой въ 1894 году.

значенія, разръщенныхъ къ постройкі въ 1897 году, включены требованія, чтобы толщина балластнаго слоя доводилась до 0,20 саж. и боліве.

Что касается до веществъ, изъ которыхъ у насъ въ Россіи насыпается балластный слой, то въ большинствѣ случаевъ, за невозможностью получить щебень, гравій и крупный несокъ, онъ состоитъ изъ неска мелкаго и средняго и лишь на меньшинствѣ дорогъ изъ неска крупнаго; балластъ изъ щебня и гравія имѣется на нѣкоторыхъ дорогахъ лишь небольшими участками. Такимъ образомъ наши русскія дороги, вообще говоря, обладаютъ балластнымъ слоемъ невысокаго качества; въ лучшихъ условіяхъ находятся дороги сѣверныя, сѣверо-занадныя, занадныя и проходящія по мѣстностямъ горнымъ, такъ какъ балластный слой ихъ состоить изъ крупнаго неска съ гравіемъ и отчасти гравія или щебня, дороги же средней полосы Россіи, восточныя и южныя имѣютъ балластный слой изъ неска мелкаго и лишь въ лучшихъ случаяхъ изъ неска средняго.

Что касается до поперечных размёровъ балластнаго слоя, то размёры эти устанавливались и устанавливаются техническими условіями на сооруженіе дорогь и какихъ-либо общихъ распоряженій, им'вющихъ характеръ министерскихъ постановленій или циркуляровъ, издаваемо не было, и лишь для дорогь подъбздныхъ въ правилахъ, изданныхъ въ 1892 году, указано, что толщина балластнаго слоя должна быть не мен'ве 0,06 саж., считая отъ нижней поверхности шпалъ противъ м'єста расположенія рельсовъ, а ширина слоя въ урови подошвы рельсовъ должна превосходить длину шпалъ съ каждой стороны оныхъ не мен'єе, чёмъ на 0,075 сажени.

Кром в того некоторыя указанія на поперечные разм'єры балластнаго слоя находимь вы циркуляр'є Денартамента жел'єзныхь дорогь отъ 17 марта 1893 года за № 4520, вы котором в пдеть річь о способахь выправки земляного полотна. Вы циркуляр'є этомы указано, что при нодъемк'є пути на балласть вы ос'євших в м'єстах полотна при сохраненій установленной нормальной ширины балластнаго слоя поверху и полуторных откосахь слібдуеть оставлять берму между подошвою балластнаго слоя и бровкою полотна не мен'є 0,10 саж. при насыпяхь изъ грунтовы каменистых и не мен'є 0,15 саж. при грунтах глипистых и несчаных, при чемы, если откосы балласта не предохранены отъ размыва и раздуванія, то толщина его не должна превосходить 0,35 саж., при надлежащемы же укрібпленій откосовы толщина эта можеть доходить до 0,50 саж.

3. Поперечины.

Въ пунктъ 1-мъ настоящаго очерка было уже указано, что въ Россіи примънялась и примъняется только система верхняго строенія на поперечинахь, причемъ опорами для рельсовъ являются поперечины (шпалы) исключительно деревянныя. Поперечины металлическія были примънены въ небольшомъ размъръ въ видъ опыта лишь на дорогахъ Екатерининской, Курско-Кіевской и Московско-Курской, и широкаго распространенія у насъ, въ Россіи, не получили; дерево у насъ еще настолько дешево сравнительно съ любымъ металломъ въ дълъ, жельзо же и сталь настолько дороги, что даже въ самыхъ безлъсныхъ мъстностяхъ (Закаспійскій край) металлическія шпалы не могутъ конкурировать съ деревянными въ особенности въ виду мъръ, принимаемыхъ въ послъднее время для увеличенія продолжительности службы деревянныхъ шпаль путемъ пропитыванія ихъ противогнилостными составами.

Шпалы укладываются трехъ разныхъ типовъ: пластинныя, въ видъ полукруга въ поперечномъ съчени, получаемыя путемъ продольной распиловки бревна на двъ половины, причемъ иногда по верхней выпуклой поверхности сръзается небольшой слой заболони, брусковыя—тесаниия на два канта, которыя получаются отъ обтески или опилки бревна съ двухъ противоположныхъ сторонъ и имъютъ въ съчени форму параллелограмма съ двумя скругленными короткими сторонами, и, наконецъ, брусковыя— отесанныя или опиленныя на четыре кинта,—имъющія въ поперечномъ съченіи форму или совершенно правильнаго параллелограмма или параллелограмма, у котораго скошены верхніе утлы.

Шпалы заготовляются изъ сосны, пихты, дуба, ели, лиственницы и бука, причемъ последнія двъ породы употребляются очень ръдко, первая по своей дороговизнъ, а букъ по кратковременности своей службы въ непропитанномъ состояніи. Шпалы дубовыя примъняются, главнымъ образомъ, на дорогахъ западныхъ, юго-западныхъ и кавказскихъ, еловыя на дорогахъ съверной полосы Россіи и сосновыя на дорогахъ средней полосы, южныхъ и восточныхъ.

На первыхъ по времени постройки дорогахъ поперечины укладывались на довольно большомъ разстояніи одий отъ другихъ въ 3 и болйе фута ось отъ оси, причемъ подъ шиалы у м'юста расположенія рельсовъ подводились деревянные продольные лежни (доски); система эта, однако же, скоро вышла изъ употребленія, и продольные лежни зам'юнены укладкою шиалъ въ болює близкомъ разстояніи одн'ю отъ другихъ.

До 1886 года размъры шпалъ опредълялись требованіями, включавшимися въ техническія условія на сооруженіе жельзныхъ дорогъ, причемъ длина шпалъ, какъ видно изъ таблицы, озаглавленной «Типы верхняго строенія разныхъ желбзныхъ дорогъ въ ихъ первоначальномъ видб» назначалась въ 1,14, 1,20, 1,25, 1,28, 1,29, 1,30, 1,33 и 1,50 саж.

Іюля 31-го 1886 года быль издань Начальникомь Управленія желфзиыхъ дорогъ циркуляръ, которымъ опредблялись типы поперечинъ, ихъ размиры, порода и качество лъса. Циркуляръ этотъ гласилъ слъдующее: для дорогъ общественнаго пользованія преимущественно рекомендуются поперечины брусковыя, пиленыя или тесаныя на четыре или на два канта, и лишь дубовыя могуть быть пластинными при размърахъ 6 × 3 вершка. Стыковыя и ближайшія къ стыку (если таковой на въсу) брусковыя поперечины должны быть о четырехъ кантахъ и разм'врами не мен'ве 5 imes 3 вершка; если же он'в имбють размбры не менбе $5^{1}/2 \times 3^{4}/8$ вершка, то онб могуть быть со стесанными лишь верхиими кромками, причемъ верхияя постель должна быть не мен'ье 4¹/₂ вершковъ ширины. Всв промежуточныя брусковыя поперечины могуть быть о двухъ кантахъ при ширин $\mathring{\mathbf{b}}$ нижне $\mathring{\mathbf{n}}$ постели не меи $\mathring{\mathbf{b}}$ е $4^3/_4$ верш., верхней постели не мен'ве 41/3 верш. и толщин'в не мен'ве 3 верш. Въ вид'в исключенія допускается укладка въ главный путь пластинныхъ шпаль сосновыхъ и лиственныхъ, съ тъмъ, однако же, чтобы стыковыя или ближайшія къ стыку (если таковой на въсу) поперечины выдълывались изъ 7 вершковаго лъса, а остальныя изълъса, толщиною не менъе 6 1/2 вершковъ со сръзкой по верхней поверхности поперечины заболони на столько, чтобы толщина поперечины была въ 3 вершка. Еловыя поперечины допускаются вообще только для запасныхъ и разъездныхъ путей, и лишь въ техъ местностяхъ, где ель по своимъ качествамъ оказывается лучше сосны "), допускается укладка еловыхъ шпалъ въ главный путь.

Въ дополнение къ предыдущему Начальникомъ Управления желёзныхъ дорогъ 22 января 1887 года былъ изданъ циркуляръ, при которомъ былъ приложенъ чертежъ утвержденныхъ Министромъ типовъ шиалъ, удовлетворяющихъ циркуляру отъ 31 йоля 1886 года.

Въ видахъ облегченія поставки путевыхъ поперечинъ, а также ихъ улучшенія, Департаментомъ желѣзныхъ дорогъ былъ изданъ 4 октября 1889 г. циркуляръ, въ которомъ въ дополненіе къ шести типамъ, преподаннымъ предыдущими циркулярами, было разрѣшено примѣнять еще шесть новыхъ типовъ брусковыхъ шиалъ тесанныхъ на два канта, — а именно три типа шиалъ стыковыхъ должны изготовляться изъ бревенъ толщиною не менѣе 6 верш. и при ширинѣ верхней постели въ 4 вершка и толщинѣ въ $3^4/_2$, $3^3/_4$ и 4 вершка должны соотвѣтственно имѣть нижнюю постель шириною въ $5^1/_4$, 5 и $4^5/_8$ вершка, и три типа шиалъ промежуточныхъ должны изготов-

^{*)} Сѣверная полоса Россін.

ляться изъ бревенъ, толщиною не менъе $5^1/_2$ вершковъ и при ширинъ верхней постели въ $3^3/_4$, $3^1/_2$ и $3^1/_4$ вершка должны соотвътственно имъть толщину въ $3^1/_2$, $3^3/_4$ и 4 вершка и ширину нижней постели въ $4^1/_2$, $4^4/_4$ и 4 вершка. Этимъ же циркуляромъ длина шиалъ для дорогъ значительнаго движенія установлена въ 1.25 сажени.

Циркуляромъ Департамента желѣзныхъ дорогъ отъ 6 сентября 1891 г. установлено, что на дорогахъ значительнаго движенія, на которыхъ среднее годовое число обращающихся поѣздовъ превосходитъ 12 въ сутки (6 паръ), а также на дорогахъ или участкахъ дорогъ, гдѣ ходятъ пассажирскіе поѣзда со средней скоростью свыше 35 версть, шпалы должны имѣть длину въ 1,25 саж., а на прочихъ дорогахъ длину не менѣе 1,15 саж.; длина же шпаль дубовыхъ и пропитанныхъ должны быть въ 1,25 саж., независимо отъ размѣровъ движенія и скоростей поѣздовъ.

Циркуляромъ Департамента желѣзныхъ дорогъ отъ 27 августа 1893 г. установлено, что шпалы должны имѣть длину въ $1,_{25}$ саж. лишь на дорогахъ, на которыхъ обращаются поѣзда со скоростью, превосходящей 40 вер. въ часъ.

По утвержденнымъ 8 іюня 1892 г. Г. Министромъ Путей Сообщенія правиламъ сооруженія подъйздныхъ путей общаго пользованія длина шпалъ опредйляется тімъ условіемъ, чтобы разстояніе отъ наружной грани подошвы рельса до конца шпалы было не меніе 0,15 саж. Шприна шпалы должна быть такова, чтобы равномірно распреділенное но всей новерхности нижней постели шпалы давленіе не превосходило одного пуда на кв. дюймъ въ предположеній, что на шпалу передаєтся полная нагрузка напболіве нагруженной осп. Шприна шпаль должна быть при шпринів колен въ 5′ не меніве 5″, и при меньшей шпринів колен не меніве 4¹/4″.

Все высказанное выше относилось до поперечинъ дорогъ ширококолейныхъ съ нормальною шириною въ 5 футъ и путей подъёздныхъ, шпалы же на дорогахъ узкоколейныхъ примёнялись и примёняются инъсколько иныхъ размёровъ. На дорогахъ съ шириною колеи въ $3^1/_2$ фута шпалы имёютъ длину въ 0,93 саж. и изготовляются пластинныя, изъ лёса толщиною въ $5^1/_2$ верш. и брусковыя изъ лёса толщиною $4-4^1/_2$ вершка при толщинё шпалъ въ отескё въ 3 вершка.

Дороги съ ширпною колен въ 1 метръ (3,28 фута) примъняютъ у себя шпалы длиною 0,85 саж. (Московско-Кіево-Воронежская) и 0,90 саж. (Рязанско-Уральская), причемъ пластинныя изготовляются изъ бревенъ толщиною 5 вершк., а брусковыя на два канта имъютъ ширпну пижней постели въ $4^1/_2$ вершка и толщину въ $2^1/_2$ вершка.

Наконецъ, на дорогахъ съ ширпною колен въ 0,75 метра (2,46 фута)

шиалы брусковыя пибють длину въ 0.70 саж., толицину $2^1/_2$ вершка и ингрину нижней постели въ 3 вершка.

Число шпаль, укладывавшихся и нып'й укладываемыхъ на версту пути, зависить отъ типа рельса (в'йса его погопнаго фута), в'йса подвижнаго состава, скорости и густоты движенія по дорогі, и показано въ таблиці, озаглавленной «Типы верхняго строенія разныхъ желізныхъ дорогь въ ихъ первоначальномъ виді».

Практика показала, что деревянныя шпалы служать вообще говоря у насъ очень непродолжительное время: дубовыя отъ 6 до 7 лътъ и ръдко болъе, сосновыя отъ 4 до 5, а иногда только $3^{1}/_{2}$ года и еловыя отъ $2^{1}/_{2}$ до 3 л \dot{b} тъ и ръдко 4 года. При значительномъ протяжении путей у насъ въ России для емъны негодныхъ шпалъ приходится ежегодно вырубать значительную илощадь лъсовъ; кромъ того всякая смъна имъетъ то неудобство, что послъ нея приходится производить не дешево стоющія работы по подбивкі шпаль и приведенію верхняго строенія въ совершенно исправное состояніе. Въ виду изложеннаго выше какъ Министерство Путей Сообщенія, такъ и управленія жельзныхъ дорогъ озабочивались принятіемъ міръ для увеличенія срока службы шпаль. Съ цълью увеличить сопротивление шпаль механическому изнащиванию стали укладывать подъ рельсы металлическія подкладки, передающія давленіе отъ рельсовъ на большую илощадь шпалы, а также увеличивать и поперечные размъры ишаль; были произведены тоже и опыты укладки пластинныхъ шпаль горбылями винзъ, чтобы дать подонивъ рельса возможно болъе инрокую опорную площадь и тъмъ уменьшить вдавливание рельсовъ въ шиалы, но опыты эти не дали вполив удовлетворительныхъ результатовъ.

Для предохраненія деревянных пенеречниь отъ гніснія на нѣкоторыхъ желѣзныхъ дорогахъ введено пропитываніе шпалъ противогинлостными составами. При сооруженіи Нижегородской желѣзной дороги, начатой ностройкою въ 1858 г., всѣ ноперечины были пропитаны мѣднымъ купоросомъ но способу Бушери, при которомъ бревна пропитываются до разработки ихъ на шпалы. Но затѣмъ при эксплуатаціи пропитка эта была оставлена, какъ вслѣдствіе затрудненій при пропиткѣ по способу Бушери хозяйственнымъ распоряженіемъ, такъ и вслѣдствіе дешевизны лѣса (отъ 25 до 30 кон. за шпалу) и дороговизны пропитки по этому способу (при постройкѣ дороги подрядчику платилось по 1 р. 20 кон. за каждую пропитанную ппалу). Затѣмъ съ 1877 года на этой дорогѣ введена вновь пропитка шпалъ уже хлористымъ цинкомъ, каковая примѣняется и до настоящаго времени. Пропитка шпалъ тѣмъ же составомъ введена затѣмъ на дорогахъ Московско-Казанской, Рязанско-Уральской, Николаевской, Юго-Западныхъ, Юго-Восточныхъ, Московско-Курской, Екатерининской и другихъ. Пропитка шпалъ хлористымъ

цинкомъ обходится на одну шпалу отъ 25 до 30 копъскъ и увеличиваетъ срокъ службы ихъ по крайней мъръ вдвое; пропитка примънена у насъ въ Россіи къ поперечинамъ, изготовляемымъ изъ мягкихъ породъ дерева,—сосны и ели, и не примъняется къ шпаламъ дубовымъ.

Не линие будеть здёсь указать, что въ 1887 году при желёзнодорожномъ Отдёлё Императорскаго Русскаго Техническаго Общества учреждена спеціальная комиссія по вопросу о предохраненій дерева вообще, а шпаль въ особенности отъ преждевременной порчи и гніенія, которая между прочимъ занимается и вопросами о томъ, какого рода противогнилостные составы должны быть примъняемы для лѣса разныхъ породъ.

Что касается вопроса о пропиткѣ шпалъ, то по этому поводу существуетъ лишь одно распоряженіе Министерства Путей Сообщенія, объявленное Циркуляромъ Начальника Управленія желѣзныхъ дорогъ отъ 31 іюля 1886 г. и состоящее въ томъ, что пропитка шпалъ обязательна для всѣхъ желѣзныхъ дорогъ значительнаго движенія, а также и для тѣхъ дорогъ, какъ строящихся, такъ и эксплуатируемыхъ, на которыхъ цѣна дубовыхъ ноперечинъ превосходитъ 1 р. и прочихъ древесныхъ породъ 60 коп.

До 1878 года негодныя шпалы замёнялись на нашихъ дорогахъ въ большинстве случаевъ поштучно, циркуляромъ же Техническо-Инспекторскаго Комитета желёзныхъ дорогъ отъ 16 октября 1878 года установлена обязательная замёна пришедшихъ въ негодность поперечинъ силошными участками, причемъ снятыя и оказавшіяся годными къ службё поперечины могутъ быть употребляемы для одиночной замёны шпалъ на тёхъ участкахъ, гдё по состоянію поперечинъ не требуется еще ихъ сплошная смёна.

4. Рельсы.

Раньше было уже указано, что на русскихъ желѣзныхъ дорогахъ съ самаго ихъ возникновенія примѣнялись рельсы исключительно несимметричнаго широкоподошвеннаго типа (Виньольевскіе), рельсы же симметричные, пиаче называемые двуголовыми, были уложены лишь въ видѣ опыта на короткомъ участкъ Варшавско-Вѣнской дороги и дальнѣйшаго распространенія не получили. Нервые рельсы были желѣзными; въ 1870 году была сдѣлана попытка примѣнять желѣзные рельсы съ стальными головками, оказавшаяся впрочемъ неудачной, затѣмъ съ того же года въ техинческихъ условіяхъ на сооруженіе

новыхъ миній встрвиаются указанія, что рельсы, вообще говоря, должны быть или желівные, или стальные бол'ве легкаго тина, причемъ стальные рельсы должны обязательно укладываться на бол'ве трудныхъ участкахъ дорогъ наконецъ съ 1874 года было приступлено къ новсем'ястному введенію стальныхъ рельсовъ. Въ первое время рельсы заказывались 20-ти футовой длины, причемъ допускался ибкоторый процентъ 18-ти и 15-ти футовыхъ, на небольномъ числів дорогъ длина ихъ доходила до 21 и 22¹/2 футовых, на начала семидесятыхъ годовъ входять въ употребленіе рельсы 24 футовые, зат'ямъ въ началів годовъ восьмидесятыхъ появляются рельсы 28 футовые и наконецъ съ 1892 года входять въ употребленіе рельсы 35 футовые на дорогахъ узкоколейныхъ.

Жельзные рельсы. Въ первые годы возникновенія желізныхъ дорогь въ Россіи рельсы получались изъ-за границы въ виду отсутствія у насъ заводовъ, ихъ изготовлявшихъ. Хотя въ конції пятидесятыхъ годовъ Нижне-Тагильскій заводъ Демидова на Уралії и казещийй Камско-Воткинскій приступили къ прокаткії желізныхъ рельсовъ, но по своей малой производительности не могли удовлетворять громаднымъ требованіямъ на рельсы, которые и употреблялись у насъ преимущественно шностраннаго происхожденія. Заводъ Юза (Новороссійскій), открывшій свои дійствія въ конції шестидесятыхъ годовъ въ Донецкомъ бассейнії, также не могь оказать большаго вліянія на пониженіе ввоза рельсовъ изъ-за границы. Рельсы получались главнымъ образомъ изъ Англін, Бельгін, Франціи и отчасти Германіи.

Что касается типа жельзныхъ рельсовъ, то онъ быль крайне разиообразенъ, что явствуетъ изъ разсмотрыйя уже раньше ивсколько разъ
упоминавшейся таблицы, озаглавленной; «Типы верхняго строенія разныхъ
жельзныхъ дорогъ въ первоначальномъ ихъ видь». Типы эти въсомъ въ пог.
футь преимущественно въ 22, 24, 26 и до 28 фунтовъ характеризовались
незначительной высотой, толстой шейкой, инпрокой и толстой головкой при
отношеніи высоты къ пять немного болье единицы. Затьмъ замъчается постепенное утоненіе шейки и увеличеніе высоты рельса съ отношеніемъ къ ширинъ
ияты около 1,20. Большое разнообразіе въ типахъ рельсовъ объясияется тымъ,
что дорогамъ при заказахъ приходилось останавливаться на готовыхъ типахъ.
имъвнихся на заводахъ, типы же эти на разныхъ заводахъ были неодинаковы.

Въ виду неудобства существованія на дорогахъ значительнаго разнообразія въ тинахъ рельсовъ въ 1874 году Министерствомъ Путей Сообщенія были выработаны три нормальныхъ тина жельзныхъ рельсовъ въсомъ 24—22 и 20 фунтовъ въ 1 пог. футь, сообразно тремъ предположеннымъ нагрузкамъ на колесо наровоза въ 6 — 5,75 и 5,25 тониъ, причемъ при наибольнемъ

разстояній между шпалами въ 32 дюйма (0,842 метра) наибольшее напряжение для новаго рельса допускалось не бол'є 7,25 килограммъ на квадратный миллиметръ.

Тины этихъ рельсовъ и были преподаны желбанымъ дорогамъ къ руководству циркуляромъ Техническо-Инспекторскаго Комитета желбаныхъ дорогъ отъ 11 января 1875 г.

Главивний размвры этихъ трехъ типовъ *жельзных* рельсовъ съ присоединеніемъ типа въ 26 фунтовъ, примвиявшагося въ 60-хъ годахъ на Харьково-Николаевской желбзной дорогв, показаны въ слъдующей таблицъ:

Типъ железнаго рельса.	Площадь поисречнаго съчения въ мм. 2.	ВЕСБ ВЪ ИНДОГРАММАХЪ ОДПОГО ПОГ. МЕТРА.	Моментъ инерціи І въ мм. ⁴ .	Разстолије вершины отъ пейтральдой оси Z ₀ въ мм.	Разстояніе подошвы отъ нейтральной оси Z ₀	Отношеніе высоты къ основанію.	ПРИМѢЧАНІЯ.
26 фунт.	4.620	34,974	7.390.000	60,0	54,0	<u>149</u> =1, ₁₂₄	Высота рельса h=114,0 мм. Шир. головки а= 57 Толщ. шейки е= 19 ., Шир. подошвы b=101,5 "
24 фунт.	4.200	32,245	7.631.033	62,2	57,8	$\frac{120}{100}$ =1,200	Высота рельса h = 120 , Шпр. головки а = 54,5 , Толж. шейки е = 15 , Шпр. подошвы b = 100 ,
22 фунт.	3.810	29,554	6.318.150	59,4	54,6	$\frac{114}{85} = 1,200$	Высота рельса h=114 Шир. головки а= 53 Толщ. шейки e= 14 ., Шир. подошвы b= 95 .,
20 фунт.	3.890	26,870	5.119.680	57,2	50,8	$\frac{108}{95}$ = 1,137	Высота рельса h=108 Шир. головки а= 46,5 , Толщ. шейки е= 13 ., Шир. подомвы b= 95 .,

Одновременно съ выработкой типовъ были установлены и однообразныя правила испытанія желізныхъ рельсовъ правительственнаго типа въ виду того, что правила испытанія, включавшіяся до того времени желізнодорожными управленіями въ контракты на поставку рельсовъ не были однообразны.

Правила эти, введенныя въ дъйствіе циркуляромъ Техинческо-Инспекторскаго Комитета жельзныхъ дорогъ отъ 24 сентября 1875 г., состояли главнымъ образомъ въ слъдующемъ:

Отрубокъ рельса, положенный на двухъ опорахъ, взаимно удаленныхъ на 3.5 фута и подверженный въ теченіе 5 минуть дъйствію груза (А), приложеннаго къ середнив рельса, не долженъ прогнуться болье чъмъ на 3 мм., но снятіи же груза постоянный прогнов не долженъ превосходить 1 мм. Рельсъ, выдержавній предшествующую пробу, подвергается дъйствію усиленной нагрузки (В) и долженъ выдержать ее, не ломаясь, въ теченіе 5 минуть. Остальная часть того же рельса располагается на опорахъ такимъ же образомъ, какъ и при двухъ предшествующихъ пробахъ, и должна выдержать по середнив два удара бабы въсомъ (С), падающей съ высоты 6',5=1,981 метра. Если виъсто обыкновенныхъ подкладокъ будутъ употреблены чугунныя наковальни въсомъ 600 пудовъ каждая, то въсъ бабы соразмърно уменьшается до (С'). До одной изтой всего количества половинокъ рельсовъ, выдержавшихъ предшествующую пробу, должны быть сломаны ударомъ бабы въсомъ (D) пудовъ, онускаемой послъдовательно съ высоты 7-7,5-8-8,5 и т. д. футъ.

Величины (A), (B), (C), (С') и (D) имбють следующія значенія.

Типы	4		B		(C1	C	U U)
рельсовъ.	пуд.	klg	пуд.	klg	пуд.	klg	пуд.	klg	пуд.	klg
20 фунт.	550	9009	700	11466	18	295	12	197	18	295
22 "	675	11057	825	13514	21	344	14	229	21	34
24 "	800	13104	1000	16380	24	393	16	262	24	398
26 "	925	15152	1225	20066	27,5	450	18,5	303	27,5	450

Въ зимнее время въсъ ударяющей бабы уменьшался въ слъдующей пропорціп:

при температурй отъ
$$0^{\circ}$$
 до 5° R на $5^{\circ}/_{\circ}$ 5° » 10° » » $10^{\circ}/_{\circ}$ » $10^{\circ}/_{\circ}$ » $15^{\circ}/_{\circ}$ » $15^{\circ}/_{\circ}$ » $15^{\circ}/_{\circ}$

^{*)} По журналу № 30 отъ 16 мая 1844 года Временной Технической Комиссіи при Денартаментѣ желѣзныхъ дорогъ для рельсовъ Николаевской дороги, вѣсомъ въ 1 пот. футѣ 22,22 фута были установлены слѣдующія правила испытаній: Разстояніе между опорами полагалось въ 3 фута, грузъ (А) въ 8 топиъ или 496 нудовъ (8124 килогр.). причемъ прогибъ допускался не болѣе ¹/20″ (1,27 мм.); баба вѣсомъ въ 62 нуда (1016 килогр.) падала съ высоты 8′=2.438 метра или вѣсомъ въ 31 нудъ (508 килогр.) надала съ высоты 16′=4,877 метра.

Циркуляромъ Техническо-Инспекторскаго Комитета желѣзныхъ дорогъ отъ 30 марта 1876 года приведенныя выше правила немного измѣнены. А именно введено требованіе, чтобы два куска рельса обязательно подвергались пробъ при температурѣ ниже—10°—15° R. искусственнымъ замораживаніемъ. Для величинъ (А) и (В) оставлены прежиія значенія, вѣсъ же бабы установленъ постоянный въ 30 пудовъ (491 килогр.), но высота еп паденія (И) показана перемѣнной. Величина прогиба подъ дѣйствіемъ груза (А) должна быть не менѣе 3 мм., а остающійся прогибъ не долженъ превосходить 2 мм. Для высоты паденія (И) даны слѣдующія значенія:

Типы желъзныхъ	Н					
рельсовъ.	футовъ.	метровъ.				
20 фунтовъ.	4,00	1,22				
22 "	4,55	1,40				
24 "	5,25	1,60				
26 "	6,00	1,83				

При ломаніи рельсовъ ударами бабы она должна быть опускаема послѣдовательно съ высоты Н+1 фут., Н+2 фута п т. д.

Число лътъ службы желъзныхъ рельсовъ въ пути было весьма разнообразно и зависъло отъ размъровъ движенія. Въ среднемъ можно принять, что на разныхъ дорогахъ въ зависимости отъ профилей рельсовъ, качества матеріала и размъровъ движенія, ежегодио мънялось рельсовъ отъ $5^{\circ}/_{o}$ до $10^{\circ}/_{o}$.

Наблюденія надъ службою желізныхъ рельсовъ в'ясомъ около 26 фун. въ 1 пог. футі на дорогахъ Николаевской и С.-Петербурго-Варшавской по-казали, что послі прохода груза въ 11-12 милліоновъ тоннъ приходилось смінть уже до $100^{\rm o}/_{\rm o}$ рельсовъ.

Небезъпитересно будеть замѣтить, что <u>самыми лучними</u> изъ употреблявшихся въ Россіи желѣзныхъ рельсовъ, какъ заграничнаго, такъ и русскаго происхожденія, были рельсы заводовъ <u>Демидова</u>, какъ по своей вязкости и односторонности сложенія, такъ и по значительному сопротивленію изначиванію.

Такъ какъ на дорогахъ съ теченіемъ времени наконплось значительное количество изъятыхъ изъ пути негодныхъ желбзныхъ рельсовъ, а потреб-

ность въ новыхъ рельсахъ какъ для ремонта, такъ и для дорогъ строющихся постоянно росла, то въ районъ желъзнодорожной съти появились такъ называемые переопълние заводи (Путиловскій въ Петербургъ п Брянскій въ Орловской губерніи), занявшіеся первый съ 1863 г., а второй съ 1874 г.— нерекаткою старыхъ желъзныхъ рельсовъ въ новые же желъзные рельсы.

Жельзные рельсы со стальной головкой. Рельсы, изготовлявшіеся указанными выше передыльными заводами и выдылывавшіеся по необходимости изъ рельсовъ разныхъ качествъ, оказались на службы мало удовлетворительными, иричемъ главибійшими ихъ педостатками были: выбонны въ головкахъ и разсланванія. Эти обстоятельства навели на мысль примынить на практикъ жельзные рельсы со стальными головками, и въ 1870 году Путиловскій заводь и приступиль къ изготовленію рельсовь, у которыхъ головка состояла изъ пудлинговой стали, а прочія части изъ сварочнаго жельза. Головка подобныхъ рельсовъ изнанивалась дыйствительно менье нежели жельзныхъ, но за то замычались частые случаи отслапванія головки въ илоскости ея сварки съ жельзною шейкою рельса, вслыдствіе чего дальныйшее изготовленіе подобныхъ рельсовъ было прекращено.

Стальные рельсы. Начавшееся за границей въ 60-хъ годахъ новсемъстное введение въ употребление стальныхъ рельсовъ, а съ другой стороны быстрое изнашиваніе рельсовъ жел'взныхъ побудило и русскія жел'взныя дороги перейти къ замънъ рельсовъ желъзныхъ стальными. Первый опытъ быль произведень въ 1866 году на Николаевской жельзной дорогъ, на которой стальные рельсы уложены на наиболъе трудномъ участкъ, а именно на Веребьинскомъ подъемъ; примъру Инколаевской дороги послъдовали затъмъ п другія. Съ 1870 года въ техническія условія сооруженія новыхъ дорогь начали включаться указанія, что рельсы должны быть или желізные в'ісомъ въ 24 фунта въ 1 пог. футв, или стальные въсомъ 20 фунтовъ въ 1 пог. футь, а такъ какъ одновременно съ этимъ, благодаря усовершенствованію техническихъ пріемовъ по изготовленію стали, прокатка стальныхъ рельсовъ за границей быстро развилась и ціна на эти рельсы почти что сравиялась съ цѣной на рельсы желѣзные, то вновь строющіяся дороги съ самаго начала и стали обзаводиться рельсами стальными. Нервыми такими дорогами были Ярославско-Вологодская и Новгородская, начатыя постройкой въ 1870 году, Моршанско-Сызранская и Ряжско-Вяземская, въ 1872 году, и дороги Оренбургская, Фастовская и Привислинская, въ 1873 году.

Къ этому же времени относится выработка Мпинстерствомъ Путей Сообщенія четырехъ типовъ стальныхъ рельсовъ въсомъ въ $21^2/3$, 20, $18^4/3$ п 17 фунтовъ въ 1 пог. футъ, сообразно предположеннымъ нагрузкамъ на колесо паровоза въ 7-6-5,75 п 5 тоннъ, причемъ при напбольшемъ раз-

стоянін между шпалами въ 32 дюйма (0,842 метра) напбольшее напряженіе для новаго рельса допускалось не болье 9,5 кплограммъ на квадратный миллиметръ (см. рис. 18).




Рис. 18. — Типъ 212/3 фунта.




Рис. 20. — Типъ 221/2 фунта.




Рис. 19. — Типъ 24 фунта.




Рис. 21. — Типъ 18 фунтовъ.

Тины этихъ рельсовъ и были преподаны желёзнымъ дорогамъ къ руководству упомянутымъ уже выше циркуляромъ Техническо - Инспекторскаго Комптета желёзныхъ дорогъ отъ 11 января 1875 г.

Главиѣйшіе размъры этихъ четырехъ типовъ, а также рельса Главнаго Общества Россійскихъ желѣзныхъ дорогъ въсомъ 24,33 фунта въ 1 пог. футъ приведены въ слѣдующей таблицъ.

Типъ рельса.	Площадь поперечиато ебченія въ мм ³ .	Вѣсъ въ килограмахъ. одного пог. мстра.	Моментъ инерціи І въ мм. ⁴	Paseroanie nepumuna orb neirrpalenoù oen Zo Bb MM.	Разетояніе подощим отъ пейтральной оси Z., вт. мм.	Отношеніе высоты къ основанію.	ПРИМѢЧАНІЯ.
24,99	4.105	32,060	9.660.000	61,96	62,64	$\begin{bmatrix} 127 \\ 101, 5 \end{bmatrix} = 1,221$	Высота рельса 1r127 мм. Шир. головки а= 57 " Толщ. шейки с= 12 " Шир. подошвы b . 101,5 "
21 ² /з фунт.	3.662	29,110	6.259.878	57,30	56,70	114 95 =1,200	Высота рельса h 414 " Инир, головки а 56,5 " Толш, шейки с 13 " Инир, подошвы b 95 "
20 ·	3.380	26,870	5.288,721	55.20	52,80		Высота рельса h—108 " Шир. головки а= 54,5 " Толщ, шейки с= 12 " Шир. подошвы b= 95 "
18 ¹ /з ф у нт.	3.080	24,631	4.346.350	52,60	49,40	102 90 =1,100	Высота рельса h 102 ., Ппир. головки а — 62,5 ,, Толщ, шейки е 11 ,, Ппир. подошвы h = 90 ,,
17 і фунт.	2.854	22,840	3.810.628	51,50	48,50		Высота рельса h . 100 Шир. головки а = 60, в., Толис. мейки е 10 Шир. подошвы h 90

Въ типъ рельса Главиаго Общества головка имъстъ грушевидную форму, т. е. расширяющуюся кверху, въ типахъ же правительственныхъ боковыя грани головки ограничены параллельными плоскостями.

Цпркуляромъ Техническо - Инспекторскаго Комитета железныхъ дорогъ отъ 24 сентября 1875 года, о которомъ ръчь была уже ранъе, правила испы-

танія стальныхъ рельсовъ были установлены тіже, что и для рельсовъ желівныхъ, со слідующими однако значеніями для величниъ (A), (В), (С), (С) и (D).

Типъ	A		\mathcal{B}		` C		C'		D	
рельсовъ.	нуд.	klg.	пуд.	klg.	нуд.	klg.	пуд.	klg.	пуд.	klg
24,33 фн. и 24 фн.	1.050	17.199	1.550	25.389	62	1.016	_	_	62	1.01
212/3 "	925	15.152	1.375	22.523	34,5	565	23	377	34,5	56
20 "	800	13.104	1.200	19.656	30	491	20	328	30	49
181/3 ,,	675	11.057	1.000	16.380	26	426	17,5	287	26	42
17 "	550	9.009	800	13.923	22	360	15	246	22	36

Въ зависимости отъ температуры ниже 0° вѣсъ бабы уменшался въ той же самой пропорціи, что и для желѣзныхъ рельсовъ, прогибъ же подъ дъйствіемъ груза (А) не долженъ былъ превосходить 4 мм.

Изъ числа правительственныхъ типовъ примѣнялись въ дѣйствительности только первый и второй типы, а вначалѣ преимущественно второй типъ т. е. вѣсомъ 20 фунтовъ въ 1 пог. футѣ, и то только вновь строющимися дорогами и такими изъ существующихъ, которыя приступали цѣлыми участками къ сплошной замѣнѣ рельсовъ желѣзныхъ стальными.

Для ивкоторыхъ дорогъ съ значительнымъ движеніемъ, напримвръ, для Инколаевской, С.-Петербурго-Варшавской, Нижегородской, Московско-Курской, Курско-Кіевской, Московско-Ярославской, Московско-Рязанской, Рязанско-Козловской и другихъ было разръшено замънить желъзные рельсы стальными болбе тяжелаго типа, чемъ правительственные, такъ какъ дороги пожелали имъть у себя стальные рельсы, наименъе отличавшеся отъ существовавпихъ желвзныхъ, для возможности примънять один и тъ же скръпленія, что при ремонтъ представляло очень важное преимущество. Для предупрежденія продольнаго угона (сдвига но шпаламъ) желъзныхъ рельсовъ въ нятъ пхъ вырубались шпунты, въ которые загонялись костыли. Подобныя вырубки въ пять стальныхъ рельсовъ оказались на дъль вредными, такъ какъ рельсы часто ломались по шпунту. Для избъжанія этого неудобства сначала стали двлать небольшіл вырубки въ пятв на самыхъ концахъ рельсовъ, стыки же располагали на шпалахъ, причемъ въ смежныя вырубки двухъ сосъднихъ рельсовъ забивали по костылю, общему для обонхъ рельсовъ. Къ стыкамъ же па въсу для стальныхъ рельсовъ перешли лишь тогда, когда были введены въ унотребленіе угловыя накладки, причемъ въ первое время стыки на въсу примънялись только на прямыхъ участкахъ пути, въ кривыхъ же продолжали укладывать стальные рельсы со стыками на шпалъ, и лишь впослъдстви стыкъ на въсу получилъ повсемъстное распространеніе.

Всй стальные рельсы, поставленные на наши дороги до 1 января 1879 г., были почти что исключительно иностраннаго происхожденія и составляли въ общемъ около 13.500.000 пудовъ. Главн'яйшими поставщиками были англійскіе заводы: Браунъ, Бейлей и Диксонъ, Каммель, Барро и Гестъ; французскіе: Крезо и Теръ-Науръ; бельгійскій — Кокериль и германскіе—Бохума и Круппа.

Въ виду постоянно развивавшейся потребности въ стальныхъ рельсахъ какъ частныя лица, такъ и общества, занимавшіяся изготовленіемъ жел'ізнодорожныхъ принадлежностей, начали заботиться о водворении сталерельсоваго производства въ Россіи. Но такъ какъ приспособленіе существовавшихъ жельзорельсовыхъ заводовъ къ выдълкъ стальныхъ рельсовъ, а тъмъ болъе устройство новыхъ сталерельсовыхъ заводовъ обусловливалось громадными первоначальными затратами, то многіе изъ вышеупомянутыхъ лицъ и обществъ и обратились въ 1877 г. къ правительству съ ходатайствомъ о предоставленін имъ казенныхъ заказовъ на стальные рельсы. Съ другой стороны и само правительство для прекращенія зависимости желізныхъ дорогь отъ заграничныхъ рынковъ и въ виду громаднаго значенія для экономическаго строя государства введенія сталерельсоваго производства въ Россіи, приняло на себя иниціативу водворенія у насъ этого производства и въ этихъ видахъ остановилось на следующихъ трехъ меропріятіяхъ: а) на установленіи въ теченіе 12 лъть поощрительной премін заводамь оть 35 до 20 кон. за каждый пудъ выдёланныхъ рельсовъ, какъ но казеннымъ, такъ и по частнымъ заказамъ (Высочайше утвержденное въ 14 день мая 1876 года положение Комитета Министровъ, объявлено къ руководству циркуляромъ Департамента желъзныхъ дорогъ отъ 15 ноября 1877 года); б) на обязательствъ частныхъ жел взнодорожных вобществъ пріобр втать въ Россіи не мен ве половины необходимаго количества рельсовъ, съ уплатою пошлинъ за остальное количество, покупаемое за границей (впосл'вдствін состоялось распоряженіе о прекращенін пріобр'ятенія рельсовъ за границею, за н'якоторыми, впрочемъ, исключеніями), и в) на предоставленій заводамъ правительственнаго заказа рельсовь въ размъръ 12.000.000 пудовъ по 2 руб. 31 коп. за пудъ со включеніемъ въ эту цёну упомянутой выше 35 копбечной преміп. Не лишне при этомъ замътить, что въ то время (1876-1877 годы) заграничные стальные рельсы обходились отъ 1 руб. 70 коп. до 1 руб. 95 коп. за пудъ, включая сюда и 45 конвечную пошлину съ пуда.

Заказъ быль распредвленъ между четырымя самостоятельными заводами, работавшими на собственныхъ рудахъ: Нижне-Тагильскимъ Лемилова (въ Пермской губ. на Ураль), Катавъ-Ивановскимъ князя Бълосельскаго-Бълозерскаго (въ Уфимской губ. на Уралъ), Новороссійскимъ Юза (въ Екатеринославской губ. въ Донецкомъ бассейнъ) и Домбровскимъ фирмы Гута Банкова (въ Петроковской губ.) и между слъдующими тремя передъльными заводами, изготовлявшими стальные рельсы изъ старыхъ желѣзныхъ съ прибавленіемъ иностраннаго или русскаго чугуна: а) Александровскимъ (въ С.-Петербургъ, б) Брянскимъ (въ Орловской губ.) и в) Варшавскимъ фирмы Лильпопа и Рау (въ Варшавъ). Четвертый передъльный заводъ Путиловскій въ С.-Петербургъ получилъ уже раньше правительственный заказъ на 4.000.000 пудовь, затёмь дополнительный на 2.700.000 пуд. и сверхъ того, отъ него пріобрътено казною до 6.000.000 пуд. готовыхъ рельсовъ. Такимъ образомъ по 1 января 1884 года рельсовъ правительственнаго заказа было около 24.700.000 пудовъ и за то же время уплачено поощрительной премін но частнымъ заказамъ около 8.970.000 руб. и по заказамъ казеннымъ около 5.300.000 руб., всего же около 14.270.000 руб.

Заказанные правительствомъ рельсы составляли долгое время бремя для государства, такъ какъ въ моментъ заказа ихъ правительство не имъло въ своемъ распоряжения дорогъ, куда бы ихъ помъстить; не желая въ то же время ставить заводы въ затруднительное положение лишениемъ ихъ частныхъ заказовъ, правительство обязывало частныя желізнодорожныя общества брать только незначительное количество рельсовъ изъ казенныхъ запасовъ съ уплатою за нихъ по той цене, по которой они обощлись правительству. Начавшаяся въ первой половинъ 80-хъ годовъ постройка жельзныхъ дорогъ распоряжениемъ казны способствовала уменьшенію запаса рельсовъ.

Изъ числа упомянутыхъ выше восьми сталерельсовыхъ заводовъ Варшавскій (Лильнона и Рау) закрылся и взам'єнь его основань новый самостоятельный заводъ Южно-Русско-Дивпровскій въ Екатеринославской губ.. гдъ открыты богатыя мъсторожденія руды высокаго качества; въ той же мъстности основань обществомъ Брянскихъ заводовъ самостоятельный заводъ Александровскій; на обоихъ этихъ заводахъ введено между прочимъ и сталерельсовое производство. Затемъ выдёлка рельсовъ на Брянскомъ заводё въ Орловской губ. замътно сократилась, а на Александровскомъ заводъ въ Петербургъ и совсъмъ прекращена, но зато открыты два новыхъ завода: Надеждинскій въ Богословскомъ округа на Урала и Донецкаго Общества у ст. ДружТакимъ образомъ въ настоящее время у насъ имъется десять сталерельсовыхъ заводовъ, разбросанныхъ въ разныхъ мъстпестяхъ Имперіп, годовая производительность коихъ выражается слъдующими цифрами:

Нижне-Тагильскій Демидова						до	1.600.000 E	гуд.
Катавъ-Ивановскій князя Бълосельскаго.				,		۵	1.000.000	≫
RATABA-HBAHOBCKIH KHASA DEMOCRADURA								>>
Надеждинскій въ Богословскомъ округь .	•	•			•		4.800.000	
Новороссійскій Юза	4	4	*	٠			1.000.000	>>
Домбровскій Гута Банкова	•	٠.	۰	٠	•		3.000.000	<i>>></i>
Путпловскій въ Петербургъ		٠	٠	٠	٠	"	150.000	>>
Брянскій (ст. Б'яжица Орловской губ.).	*			٠	٠			77
Александровскій (въ Екатеринославъ).		0				*/	4.800.000	
Южно-Русско-Ливировскій (ст. Запорожье)				•			4.000.000	>
Дружковскій Донецкаго Общества		۰				>>	T.0000	≫
Application Agreement							/	
	HT	010		٠	٠	-	26.650.000	пуд.

Нъкоторые изъ перечисленныхъ выше заводовъ усиливаютъ свое оборудование и будуть въ состоянии въ 1898 г. прокатывать нижеслъдующее добавочное количество рельсовъ:

Путиловскій . Надеждинскій						1.000.000 пудов .800.000 »	ъ.
				_	-		
		Ит	010) .		1.800.000 пудон	ЗЪ.

Кром'й того въ настоящее время строится три новыхъ сталерельсовыхъ зовода, которые откроютъ свое д'яйствіе въ 1898 г. и будутъ въ состояніп ежегодно прокатывать показанное ниже количество рельсовъ:

Петровскій Русско-Бельгійскаго Общества (ст. Петровскіе Заводы Екатерининской жел. дор.).	4.000.000 пудовъ.
Таганрогскаго металлургическаго Общества (въ Та-	2.500.000 »
Николаевскій Общества Восточно-Сибирскихъ заводовъ (въ Николаевъ около Иркутска)	
	- 000 000

IIтого . . . 7.000.000 пудовъ.

Такимъ образомъ, въ 1898 году производительность 13-ти сталерельсовыхъ заводовъ дойдетъ до цифры въ 35.450.000 пудовъ.

Высочайше утвержденным въ 22 день февраля 1885 г. положением Комитета Министровъ правила 1876 года о выдачъ премій за изготовленіе стальныхъ рельсовъ измѣнены въ томъ смыслѣ, что премія исчисляется пропорціонально количеству употребленныхъ для выдѣлки стальныхъ рельсовъ русскихъ матеріаловъ: чугуна, марганцовистаго чугуна, желѣзныхъ рудъ, стального и желѣзнаго лома, а также старыхъ рельсовъ, сиятыхъ съ русскихъ желѣзныхъ дорогъ.

Высочайше утвержденнымъ въ 7 день мая 1889 г. положеніемъ Комитета Министровъ, для самостоятельныхъ сталерельсовыхъ заводовъ, устроенныхъ послъ 14 мая 1876 г., 12-ти лътній періодъ дъйствія положенія о преміи за стальные рельсы псчисляется съ 14 мая 1879 года по 14 мая 1891 года.

При первоначальномъ введеніи у насъ, въ Россіи, сталерельсового производства, правительство, не увъренное въ хорошемъ качествъ рельсовъ, въ виду новизны дъла, считало рискованнымъ заказывать на первый разъ рельсы легкаго типа, почему заказъ первыхъ 12.000.000 иуд. рельсовъ быль сдъланъ по вновь выработанному тяжелому типу, въсомъ въ 24 фунта въ 1 пог. футъ, весьма мало отличавшемуся отъ желъзнаго рельса правительственнаго типа того же въса (см. рис. 19). Дальнъйшіе заказы были дълаемы по типу въсомъ 21²/з фунта въ 1 пог. футъ, причемъ циркуляромъ Департамента желъзныхъ дорогъ отъ 16 сентября 1877 г. и Техническо-Инспекторскаго Комитета желъзныхъ дорогъ отъ 11 августа 1879 г. было предписано заказывать рельсы для всъхъ желъзныхъ дорогъ не легче этого типа.

Опасаясь ноложи стальных рельсовь по причинь суровых климатических условій, Министерство Путей Сообщенія установило новыя правила пріемки для обезпеченія за рельсами значительнаго сопротивленія излому въхолодное время, которыя и были обнародованы циркуляромъ Техническо-Инспекторскаго Комитета жельзныхъ дорогь отъ 30 марта 1878 года. Правилами этими при испытаніи грузомъ (А) *) допущенъ временный прогибъ въ 3 мм. взамыть 4 мм. и постоянный прогибъ не въ 1 мм., а въ 2 мм.; затымъ при испытаніи ударной пробой рельсъ обязательно располагался на чугунномъ массивь, въсомъ въ 1.200 пудовъ, поставленномъ на каменномъ основаніи, при чемъвысь бабы установленъ постоянный въ 30 пуд. (491 килогр.),

^{*)} См. стр. 33.

но высота ея паденія (Н) назначена разной для рельсовъ разнаго въса, а именно:

	H					
Типы рельсовъ.	футовъ.	метровъ				
24 фунт.	8,50	2,29				
212/3 ,	7,50	2,59				
20 ,,	6,50	1,98				
181/3 "	5,65	1,72				
17 .,	4,75	1,45				

Кром'в того рельсъ, подвергавшійся ударной проб'є, подлежаль искусственному охлажденію до —15° R. посредствомъ пом'вщенія на н'всколько часовъ въ ящикъ, наполненный см'єсью льда и соли, взам'єнь пробы въ зимнее время съ уменьшеніемъ в'єса бабы, какъ это было указано въ правилахъ 1875 года.

Затъмъ циркуляромъ Предсъдателя Временнаго Управленія казенныхъ желѣзныхъ дорогъ Инспекторамъ правительственныхъ заказовъ на заводахъ отъ 11—13 апръля 1885 г. за № 4568—697 выяснено, что искусственное охлажденіе рельсовъ при ударной пробъ должно быть дѣлаемо лишь тогда, когда температура окружающаго воздуха выше —12° R.

Пзготовленные при такихъ условіяхъ рельсы почти что не обнаруживали случаєвъ излома въ пути, но зато отличались значительнымъ смятіемъ концовъ, силющиваніемъ головокъ и стираніемъ матеріала. Въ виду изложеннаго выше въ началъ 1886 года былъ созванъ събздъ представителей жельзныхъ дорогъ и сталерельсовыхъ заводовъ, на основаніи трудовъ коего, а равно предшествовавшихъ тому изслъдованій особой Коммиссіи Императорскаго Русскаго Техническаго Общества, Начальникомъ Управленія ж. д. и былъ изданъ 23 октября 1887 года циркуляръ, которымъ былъ возстановленъ прежній постоянный прогибъ въ 1 мм. при испытаніи грузомъ (А), и при пробъ успленною нагрузкою (В) величина ея увеличена на 10% противъ нормъ 1878 года. На практикъ это обнаружилось появленіемъ болъе твердыхъ рельсовъ.

Для выясненія зависимости качества рельсовой стали отъ ея химическаго состава и механическихъ свойствъ, было признано необходимымъ кромѣ испытаній рельсовъ на нагрузку и ударъ производить еще на каждыя 2.000 штукъ по одному химическому анализу ихъ стали, съ количественнымъ опредѣленіемъ

на углеродъ, кремній, марганецъ и фосфоръ, и по одному испытанію на разрывъ; правила подобныхъ испытаній и были преподаны циркуляромъ Департамента желѣзныхъ дорогъ отъ 16 мая 1890 года. Затѣмъ циркуляромъ
Департамента желѣзныхъ дорогъ отъ 9-го ноября 1891 г. указаны размѣры
и число образцовъ и стружекъ, которые слѣдуетъ брать для производства
испытаній.

Взамбиъ типа въ 21°/з фунта, который оказался слабымъ, выработанъ въ 1886 году новый типъ, въсомъ въ 22¹/2 фунта въ 1 ног. футъ той же высоты, что и 24 фунтовой типъ и допускающій примѣненіе одинаковыхъ съ нимъ скрѣпленій (см. рис. 20). При разстояніи между шпалами въ 32″ напбольшее напряженіе матеріала составляеть для этого рельса 8,5 klg., а при износѣ головки на 8 мм.—12 klgr. на кв. миллиметръ.

Въ началѣ 90-хъ годовъ, подъ вліяніемъ теоретическихъ изслѣдованій о службѣ верхняго строенія желѣзныхъ дорогъ, произведенныхъ преимущественно въ Германіи, изслѣдованій, показавшихъ, что большая прочность и устойчивость верхняго строенія можетъ быть обезнечена не только примѣненіемъ рельсовъ болѣе тяжелыхъ, но во многихъ случаяхъ главнымъ образомъ лишь путемъ увеличенія числа шпалъ подъ рельсами и улучшеніемъ качествъ балластнаго слоя, установилось мнѣніе, что слѣдуетъ примѣнять рельсы болѣе легкіе; мнѣніе это существуетъ въ нѣкоторыхъ сферахъ и до настоящаго времени.

Подъ вліяніемъ этого мийнія въ 1891 году для вновь строющихся дорогь, на которыхъ въ первое время нельзя ожидать значительнаго движенія (какъ напр. для Сибирской), быль выработанъ (см. рис. 21) облегченный типъ рельса въсомъ 18 фунтовъ въ 1 пог. футъ.

Здѣсь замѣтимъ, что еще по техническимъ условіямъ, представленнымъ бывшимъ Министромъ Путей Сообщенія Гепералъ-Адъютантомъ Посьетомъ въ Совѣщаніе четырехъ Министровъ, состоявшееся 4 іюня 1887 года для опредѣленія порядка и программы изысканій для желѣзныхъ дорогъ въ Сибири, и принятымъ означеннымъ Совѣщаніемъ, вѣсъ погоинаго фута стальныхъ рельсовъ былъ опредѣленъ на равнинныхъ участкахъ въ 18 фунтовъ, а на горныхъ въ 20. Въ виду этого былъ выработанъ въ бывшемъ временномъ Управленіи казепныхъ желѣзныхъ дорогъ и 12 марта 1891 года одобренъ Министромъ Путей Сообщенія для примѣненія на Уссурійской дорогѣ типъ 18 фунтоваго рельса, который, при разстояніи между шпалами въ 29″, при нагрузкѣ на ось 12 тониъ и при скорости 25 верстъ въ часъ, вызывалъ, по формулѣ Винклера, напряженіе въ 10,05 килограммъ на кв. миллиметръ.

Самый вопросъ о цълесообразности примъненія рельсовъ 18-фунтоваго типа на жельзныхъ дорогахъ вообще и въ частности на Сибирской дорогъ

быль, по распоряженію бывшаго Предсёдателя временнаго Управленія казенныхь желёзныхь дорогь, обсуждаемь въ августв 1892 года на особомь совъщаній подь предсёдательствомъ дъйств. ст. сов. Горчакова въ составъ 6 членовъ, а именно: пиженеровъ, Начальниковъ дорогь: К.-Х.-Азовской—Васильева, Псково-Рижской—Каяпуса, Либаво-Роменской—Глазенана, Начальника Техническаго Отдъла Управленія пиженера Соколова, Начальника службы пути и зданій Сызрано-Вяземской дор. пиженера Манасеина и помощика Начальника службы пути и зданій Уральской желёзной дороги пиженера Завадскаго 3-го.

Въ журналъ Совъщанія значится, что, по отношенію къ Спбирской дорогь, оно руководствовалось соображеніями о невозможности ожидать въ близкомъ будущемъ значительнаго движенія, объ уклонахъ, не превышающихъ 0,006, о радіусахъ закругленій не менѣе 300 саженъ и о томъ, что если бы даже только половина Спбирской дороги была уложена рельсами тина 18 фунтовъ въ пог. футѣ, то, по сравненію съ рельсами типа $22^{1}/_{2}$ фунтовъ, получилось бы сбереженіе въ 5 милліоновъ рублей.

На этомъ основаніи Сов'єщаніе положило:

а) 18-фунтовые рельсы могуть быть допущены къ употреблению на жельзныхъ дорогахъ при благоприятныхъ условияхъ ихъ службы какъ въ отношении техническаго начертания пути, такъ и въ отношении количества движения и передаваемаго подвижнымъ составомъ давления;

б) 18-фунтовые рельсы могуть быть уложены на равнинных участкахъ Сибирской дороги при предъльныхъ уклонахъ 0,008 и радіусахъ кривыхъ 300 саж.

в) на остальномъ протяженіи этой дороги слѣдовало бы допустить рельсы вѣсомъ $22^{1}/_{2}$ фунта въ ног. футѣ, если къ ассигнованію необходимыхъ для сего суммъ не встрѣчается особыхъ препятствій.

Въ какой мъръ это постановление совъщания убъдительно, можно судить изъ того, что журналъ подписанъ только двумя членами; Инженеры Каяпусъ, Глазенанъ и Манасениъ, ръшительно доказывавшие, какъ то видно изъ журнала, нераціональность примънения такого рельса, остались при особыхъ миъніяхъ; предсъдатель же и инженеръ Завадскій журнала не подписали.

Тъмъ не менъе, 18-фунтовой тинъ рельса былъ введенъ не только на иъкоторыхъ разръшенныхъ тогда къ постройкъ дорогахъ внутри Россіи, какъ напримъръ на Камынинской, но и на всъхъ стропвшихся тогда участкахъ Спопрской дороги, а также на Міассъ-Челябинскомъ участкъ Самаро-Злато-устовской дороги и на Екатеринбургъ-Челябинской вътви, за исключеніемъ лишь $17^{1}/_{2}$ версть отъ станціи Минино до станціи Красноярскъ Средне-Сибирской, гдъ уложены рельсы типа $22^{1}/_{2}$ фунта.

Нераціональность приміненія 18-фунтовых рельсовь однако уже скоро обнаружилась на практикі значительнымь увеличеніемь съ каждымь годомь числа лоннувшихъ, и пришедшихъ въ негодность отъ силющиванія головки, большимь отпосительно времени службы износомь, особенно въ кривыхъ и на уклонахъ, значительнымъ сминаніемь въ стыкахъ, а также слабымь сопротивленіемь ихъ дійствію горизонтальныхъ усилій, отчего они выгибаются и пружинять и путь расширяется.

Обстоятельства эти, въ связи съ потребностями движенія, оказавшагося значительно большимъ противъ первоначально предположеннаго и съ признанной необходимостью увеличить максимальную скорость на перегонахъ до 50 верстъ въ часъ взамѣнъ 25, естественно вызвали вопросъ о замѣнѣ рельсовъ этого въса болъе тяжелыми *).

*) О необходимости болъе тяжелыхъ рельсовъ было всеподданнъйше доложено 6 февраля 1898 года Министромъ Путей Сообщенія Княземъ Хилковымъ при отчеть о поъздкъ Его Сіятельства въ Сибирь. По Высочайшему повельнію вопросъ этотъ былъ внесепъ затымъ въ Комитетъ Сибирской жельзной дороги, и Высочайше утвержденнымъ 13 мая 1898 года положеніемъ Соединеннаго Присутствія означеннаго Комитета и Денартамента Государственной Экономіи рышено было для обсужденія образовать подъ предсъдательствомъ Статсъ-Секретаря Сольскаго особое Совышаніе, а для осмотра на мысты командировать особую Комиссію въ составы представителей Министровъ Путей Сообщенія, Финансовъ и Военнаго, Государственнаго Контроля и члена-дылопроизводителя изъ числа чиновъ Канцеляріи Комитета Министровъ.

Осмотръ Комиссін виолив подтвердить высказанным выше обстоятельства. Оказалось, что число лоннувшихъ рельсовъ, бывшее въ 1894 году 6, въ 1895 году 47, въ 1896 году 149, въ 1897 году 531, составило за первое полугодіе 1898 года уже 796; а число смѣненныхъ вслѣдствіе износа головки, расплющиванія и смятія, бывшее въ 1897 году 183, составило за первое полугодіе 1898 года 1.037.

Для возможности увеличенія средней скорости свыше 35 версть въ чась Комиссія признала необходимымь замінить рельсы 24-фунтовыми, каковую заміну на Средне-Сибирской и Забайкальской ж. д. произвести въ теченіе 8 літь, начиная съ 1899 года, а на Занадно-Сибирской дорогі въ теченіе 12 літь съ 1900 года по мірі износа съ добавкою пок шпаль (причемь напряженіе допущено до 16 килограммь на кв. миллиметрь), за исключеніемь 60 версть въ кривыхъ малаго радіуса, гді заміну признано нужнымь произвести пеотлагательно.

Стоимость замѣны рельсовъ исчислена только на этихъ трехъ дорогахъ около 35 мил. рублей.

Для этой замыны, а равно для укладки на остальных в строющихся участках Сибирской дороги избрань тоты же 24-фунтовый типь, что и на Китайской Восточной (см. рис. 22).

Эти заключенія Комиссіи въ общемъ были одобрены особымъ Совъщаніемъ съ тъмъ, чтобы Министромъ Путей Сообщенія была установлена пріемка изготовленія болье пригоднаго для стальныхъ рельсовъ матеріала съ соотвътственнымъ измѣненіемъ техническихъ условій и чтобы къ рабочему періоду 1901 года Сибирская дорога была обезпечена рельсами удовлетворяющими этимъ условіямъ; до того же времени предоставлено производить замѣну лишь въ предълахъ крайней необходимости, требуемой безопасностью движенія.

Заключенія эти по положенію Соединеннаго Присутствія Высочайше утверждены 11 феврали 1899 года.

Съ другой стороны дороги съ значительнымъ движеніемъ, или имѣющія трудные по продольному профилю участки, примѣияли рельсы тяжелые и для подобныхъ рельсовъ вырабатывали новые типы, немного отличавшіеся отъ типовъ правительственныхъ, при чемъ главное отличіе этихъ типовъ состоитъ въ томъ, что головкѣ рельса придается небольшая высота и значительная ширина, такъ какъ подобное очертаніе признается въ настоящее время наилучшимъ на основаніи теоретическихъ и практическихъ изслѣдованій надъ службою рельсовъ, произведенныхъ какъ въ Европѣ, такъ и въ Америкъ.




Рис. 22. — Типт рельса 24 фунта Китайской Восточной ж. д. $({\rm B} {\rm h}^{-1/2} \ {\rm натур.} \ {\rm велич.}).$

Такъ, напримъръ, Юго-Западными дорогами выработанъ типъ въсомъ въ 24¹/₂ фунта въ 1 пог. футъ, Варшавско-Вънской дорогой типъ въ 28,3 фунта въ 1 пог. футъ и, наконецъ, самымъ новымъ (1897 года) типомъ является рельсъ Китайской Восточной желъзной дороги въсомъ 24 фунта въ 1 пог. футъ (см рис. 22).

Главиййшіе разміры трехь посліднихь правительственных типовь вісомь вь 24, 22¹/₂ и 18 фунтовь, равно какь и типовь дорогь Юго-Западныхь, Варшавско-Вінской и Китайской Восточной, онь же нынік и Сибирской, приведены въ слідующей таблиців.

Типы рельсовъ.	Площадь поперечнаго съчения въ мм².	Въбет въ интограммахъ 1 пог. метра.	Мо- ментъ инерціи I въ мм¹.	Разстоящіе вершишл отъ цейтральной оси Z_0 въ мм.	Разстояще подощвы отв. нейтральной оси Z_0 въ ми.	Отпошеніе высоты къ основанію.	ПРИМѢЧАНІЯ.
Варшавско - Вѣн- ской—28,з фунт.	4864	38,00	11.410.000	66,70	67,30	134 110 :=1, ₂₁₈	$\begin{cases} h = 134 & \text{mm.} \\ a = 68 & \text{m} \\ e = 13 & \text{m} \\ b = 100 & \text{m} \end{cases}$
Юго-Западныхъ— 24 ¹ / ₂ фунт	4230	32,93	8.858.000	62,30	64,70	$\frac{127}{103}$ =1,233	$\begin{cases} h = 127 & , \\ a = 58 & , \\ e = 12 & , \\ b = 103 & , \end{cases}$
Китайской Восточ- ной—24 фунта	4090	32,26	9.258.000	65,54	61,46	$\frac{127}{115}$ =1,104	$\begin{cases} h = 127 & , \\ a = 60 & , \\ c - 12 & , \\ b = 115 & , \end{cases}$
Правительствен- ный—24 фунт.	4070	32,24	7.769.900	62,82	57,33	$\frac{119,25}{100}$ = 1,193	$\begin{cases} h = 119,25 & , \\ a = 54,50 & , \\ e = 14 & , \\ b = 100 & , \end{cases}$
Правительствен- ный—22 ¹ /2 фунт.	3809	30,23	7.044.079	59,63	59,62	$\frac{119,25}{100}$ =1,193	$\begin{cases} h = 119,25 & , \\ a = 53,5 & , \\ e = 12 & , \\ b = 100 & . \end{cases}$
Иравительствен- ный— 18 фунт.	3067	24,18	4.685.646	53,33	53,62	$\frac{107}{92}$ =1,163	$\begin{cases} h = 107 & , \\ a = 57 & , \\ e = 10,5 & , \\ b = 92 & , \end{cases}$

Въ настоящее время на всей съти русскихъ желъзныхъ дорогъ имъются рельсы правительственныхъ типовъ, въсомъ въ 1 пог. футъ 24—22 ¹/₂—21 ²/₃—20 и 18 фунтовъ, затъмъ на Николаевской, С.-Петербурго-Варшавской, Нижего-родской, Московско-Курской и Московско-Ярославской дорогахъ имъются рельсы типа Главнаго Общества въсомъ 24,33 фунта, на Варшаво-Вънской—28,3 и

 $23^{1/2}$ фунта, на Кіево-Воронежской — $23^{3/4}$ фунта, на Московско-Казанской — $24^{1/2}$ — $25^{3/4}$ и 26 фн., на Рязанско-Уральской — $27^{1/2}$ и $27^{3/4}$ фн., на Ряго-Орловской 24,8 и 24,25 фн. и на Юго-Западныхъ 24 фн.

Что касается до технических условій, по которым въ настоящее время заказываются стальные рельсы, то они были установлены постановленіемъ Министра Путей Сообщенія отъ 30 ноября 1894 года и затымъ подтверждены съ крайне незначительными измъненіями приказомъ Министра Путей Сообщенія отъ 5 іюля 1897 года.

Въ нихъ введены нъкоторыя новыя требованія по сравненію съ правилами 1878 и 1887 годовъ, направленныя къ тому, чтобы рельсовая сталь отличалась большею твердостью, и рельсы вслъдствіе сего изнашивались и сминались бы менъе.

Согласно нынъ дъйствующимъ правиламъ рельсы изготовляются изъ стали съ содержаніемъ углерода болѣе $0,4^{\circ}/\circ$, фосфора менѣе $0,1^{\circ}/\circ$ и сѣры менъе 0,1°/о. Рельсы при пріемкъ разбиваются на отдъльныя тысячи, которыя въ свою очередь раздъляются на партіп по 250 штукъ въ каждой. Предварительно раздёленія на партін, рельсы подвергаются наружному осмотру и неудовлетворившие условіямъ наружнаго осмотра выкидываются и не допускаются къ испытанію прочности. Затімъ изъ каждой нартін выбирается по одному рельсу, который раздёляется на 5 частей, изъ коихъ четыре должны быть не короче 5 футь и одинь кусокъ для разрывной пробы долженъ имъть длину, соотвътствующую условіямъ испытанія на разрывъ. Одинъ кусокъ длиною не менъе 5 футь кладется на опоры, разставленныя на $3^{1}/_{2}$ фута одна отъ другой, и въ теченіе 5 минутъ подвергается дѣйствію груза въ (Λ) пудовъ. Проба на изгибъ иовторяется два раза, при чемъ окончательный общій (не исчезающій) постоянный прогибъ не долженъ превосходить $^3/_4$ мм.; остальные два куска (одинъ пятый оставляется въ запасъ) подвергаются ударной пробъ, состоящей изъ двухъ ударовъ бабы въсомъ 30 пудовъ (491 клгр.), падающей съ высоты (П), при чемъ рельсъ можетъ изгибаться, но не представлять никакихъ наружныхъ признаковъ излома. Температура кусковъ, подвергаемыхъ ударамъ, должна быть ниже —12° R., а потому въ теплое время и должна быть искусственно понижаема. Изъ четвертаго куска вырѣзается образецъ для испытанія на разрывъ, и при разрывъ надлежащимъ образомъ обточеннаго образца величины какъ разрывающаго усилія (R), такъ и относительнаго удлиненія (i) образца, должны удовлетворять условію, чтобы сумма разрывающаго усилія, сложеннаго съ удвоеннымъ удлиненіемъ, (R + 2 і) была не менъе 82; во всякомъ случат разрывающее усиле (R) не должно быть менъе 65 клгр. на кв. миллиметръ, а относительное удлинение (і) не должно быть менъе 6°/о. Если два или болъе куска изъ каждой партін не удовлетворять условіямь испытанія, то соотв'єтствующая партія разд'єляется на дв'є части по 125 штукъ; изъ каждой такой части одинь рельсь подвергается тімь же испытаніямь и, если при этомь перепспытаніи получится хотя бы одинь неудовлетворительный результать, то вся соотв'єтствующая часть въ 125 штукъ бракуется. Если при испытаніи партіп въ 250 штукъ одинь только кусокъ дастъ неудовлетворительный результать, то пспытанію того же рода подвергается пятый запасный кусокъ рельса; если испытаніе пятаго куска дасть удовлетворительный результать, то соотв'єтствующая партія принимается; въ протпвномь случає разд'єляется на дв'є части по 125 штукъ и перепспытывается, какъ сказано выше. Химпческій анализь поставляемыхъ рельсовъ обязателень для завода, но результаты его не служать основаніемь для забракованія рельсовъ, если они удовлетворяють вполиє вс'ємь прочимь условіямь пріемки. На каждую партію рельсовь въ 2.000 штукъ производится по одному полному химическому анализу на углеродъ, кремній, марганецъ, фосфорь и стру. Испытаніе производится правительственнымь Инспекторомь завода.

Упомянутыя выше величины (А) п (Н) имъють слъдующія значенія:

Типы стальных ъ	Высота.	Моментъ сопротив- лепія.	Моментъ пперціп.	ГРУЗ	A & &	Высота падепіл	
рельсовъ.	Въса	нтимет	грахъ.	пуды.	клгр.	футы.	метры
18 фунт.	10,700	87,39	468,60	700	11466	6,75	2,06
20 "	10,800	95,30	528,90	750	12285	7,00	2,13
212/3 "	11,400	109,25	626,00	875	14353	7,75	2,30
22!/2 "	11,925	118,11	707,00	950	15561	8,00	2,44
24 "	11,925	119,13	736,50	960	15725	8,00	2,44
24 "	12,400	124,80	793,70	1000	16380	8,00	2,44
241/3	12,700	137,19	884,so	1100	18018	8,50	2,59
$24^{1/2}$,	12,700	140,25	906,50	1125	18428	8,75	2,67

Въ тъхъ случаяхъ, когда съ измъненіемъ типа рельсовъ величина момента сопротивленія заказываемыхъ рельсовъ будетъ иная, чъмъ ноказана въ таблицъ, величины груза (А) и высоты паденія бабы (П) опредъляются Министерствомъ Путей Сообщенія.

На дорогахъ узкоколейныхъ типы стальныхъ рельсовъ также различны, при чемъ разсчитаны они для давленія на ось паровоза отъ 5 до $7^{1/2}$ и до 8 тониъ.

Въ инжеслъдующей таблицъ приводятся главиъйшіе размъры этихъ типовъ вмъсть съ жельзными рельсами, сохранившимися на узкоколейныхъ дорогахъ построенныхъ въ 70-хъ годахъ.

Названіе желъзныхъ дорогъ.	Тииъ рельса.	Площадь поперсчиато стченія въ мм ² .	Вѣсъ въ килограммахъ одного пог. метра.	Мо- менть инерціи І въ мм ⁴ -	Папменьшій моменть сопротивленія въ мм ³ .	Разстояніе центра тя- жести отъ подошвы въ мм.	Отпошеніе высоты къ оспованію.	. кіндремичії
Ливенская. ЖелЪзный .	ФН. 16,80	3045	22,51	3.844.300	72.670	48.70	$\frac{101,60}{88,90} = 1,143$	$\begin{cases} h & 101,60 \text{ MM} \\ a & 47,62 \\ c & 11,91 \\ b & 88,90 \end{cases}$
Стальной	15,50	2674	20,77	3,524,524	69.317	48,37	$\begin{vmatrix} 99.22 \\ 88,90 \end{vmatrix} = 1,116$	$\begin{cases} b = 99,22 & \dots \\ a = 47,62 & \dots \\ o = 11,11 & \dots \\ b = 88,90 & \dots \end{cases}$
Новгородская. Желъзный	15.00	2635	20,10	3.329.570	66.544	4 38,86	$\frac{88,90}{82,50} = 1,078$	$\begin{cases} h = 88,90 \\ a = 44,40 \\ e = 11,10 \\ b = 82,50 \end{cases}$
Стальной	13,00	2195	17,42	2.162.000	50.000	43,20	$\frac{85}{75} = 1,133$	$\begin{cases} h \cdot 85,00 \\ a = 44,00 \\ c \cdot 9,50 \\ b \cdot 75,00 \end{cases}$
Ярославо-Вологодская. Желфзиый	15,00	2571	20,10	3.038.721	62.410	46,56	$\frac{95,25}{82,55} = 1,15$	$ \begin{cases} h = 95,25 \\ a = 41,45 \\ e = 9,53 \\ b = 82,55 \end{cases} $
Стальной	15,36	2597	20,58	3.100.000	63.24	7: 46,24	95,25 82.55 1.15	$ \begin{cases} h = 95,25 \\ a = 44,45 \\ c = 10,00 \\ b = 82,55 \end{cases} $

Названіе желѣзныхъ дорогъ:	Типъ рельса.	Площадь поперечнаго свченія въ мяз.	Ввел въ индограммамъ одного пог. метра.	Мо- менть инерцін І въ мм ⁴ .	Напменьний моментъ сопротивления въ мм³.	Разстояніе центра тя- жести отъ подошвы въ	Отношеніе высоты къ основанію.	. КИНАРФИНЧИ
Закавказская. Чіатурская вѣтвь. Стальной	ФН. 15,08	2597	20,21	3.044.621	62.403	46,46	$\frac{95,25}{82,55} = 1,154$	$\begin{cases} h = 95.25 \text{ MM} \\ a = 44.45 \text{ ,} \\ e = 10.00 \text{ .} \\ b = 82.55 \text{ .} \end{cases}$
Вологодско-Архан- гельская. Стальной	13,81	2380	18,51	2.535.590	58.383	43,43	$\frac{90}{80} = 1,125$	$\begin{cases} h = 90,00 & \\ a = 40,00 & \\ e = 10,00 & \\ b = 80,00 & \end{cases}$
Курско-Кіевской. Подъйздные пути. Стальной	13,70	2360	18,36	2.501,199	55.582	45,00	$\frac{90}{80}$ = 1,125	$\begin{cases} h = 90,00 & \\ a = 40,00 & \\ e = 10,00 & \\ b = 80.00 & \end{cases}$
ской. Заволжскія линін. Стальной	10,12	1720	13,56	1.923.970	43.667	43,91	$\frac{88}{80} = 1,100$	$\begin{cases} h = 88,00 & , \\ a = 37,50 & , \\ e = 6,50 & , \\ b = 80,00 & . \end{cases}$
Первое Общество подъвздныхъ путей. Стальной	8,05	1386	10,33	1.231.920	30.929	39,83	$\frac{80}{66} - 1,212$	$\begin{cases} h & 80,00 \dots \\ a = 32,00 \dots \\ c = 6,50 \dots \\ b = 66.00 \dots \end{cases}$
Ириновская, Стальной	7,44	1309	9,97	1.130.210	27.032	35,57	$\frac{78,00}{61,50}$ = 1,268	$ \begin{cases} h = 78,00 & \\ a = 30,00 & \\ e = 6,50 & \\ b = 61,50 & \end{cases} $

Рельсы дорогь узкоколейныхъ испытываются такимъ же точно образомъ, какъ и дорогъ инпрококолейныхъ и лишь величины (А), (В) и (Н) имъютъ немного иное значеніе, какъ это явствуетъ изъ помѣщаемой ниже таблицы, въ которой приведены данныя по испытанію рельсовъ дорогъ узкоколейныхъ по правиламъ 1878 и 1887 годовъ.

	типъ	Грузъ А	Грузъ В	Высота И		
названіе дороги.	рельса.	пуды. кило-	ды. кнлограмь.	фу-	метровъ.	
Рязанско-Уральская	10,12 фун.	400 6552 6	350 10647	3	0,91	
Вологодско-Архангельская	13,81 "	480 7862 8	835 13677	5	1,52	

Съ цълью заставить заводы ноставлять лучшіе рельсы Министерство Путей Сообщенія кром'є выработанных технических условій на ихъ поставку, приведенныхъ выше, цпркуляромъ Департамента желбзныхъ дорогъ отъ 19 апраля 1895 года, предписало включать въ контракты, заключаемые съ заводами на поставку стальныхъ рельсовъ, требование, что заводъ принимаетъ на себя въ теченіе $10^{1}/_{2}$ лъть со времени прокатки рельса безвозмездную замъну новыми рельсовъ со слъдующими признаками поврежденія: изломъ, включая случан излома рельсовъ при перевозкъ и укладкъ, продольныя и поперечныя трещины, отколъ части головки или подошвы, выкрашивание въ концахъ, равномърное по всей длигь рельса изнашивание по высоть его въ 6 мм. и болье, неравном'єрное таковое же изнашиваніе на $1^{1/2}$ мм., м'єстныя выбонны, силющиваніе и смятіе концовъ и прочія поврежденія, за исключеніемъ листообразнаго отслаиванія, указывающія на недоброкачественность матеріала, или недостаточно тщательную выдълку. Установленіемъ равномърнаго износа въ $10^{1}/_{2}$ лътъ не болъе 6 мм. имълось въ виду лишь обезпечить надлежащее качество матеріала рельсовъ, но не предръшался вопросъ о предъльномъ наибольшемъ изност, при которомъ рельсы могутъ быть допущены къ службъ.

Что касается до изнашиваемости стальныхъ рельсовъ, то наблюденія, производившіяся у насъ въ Россін на разныхъ дорогахъ, не позволяють еще сдёлать опредёленныхъ выводовъ о величин изнашиваемости въ зависимости отъ количества прошедшаго по рельсамъ груза, но наблюденія эти показали, что наши русскіе рельсы первой выдёлки по отношенію изнашиваемости и сминаемости значительно уступали заграничнымъ и преимущественно англій-

скимъ, и что качество нашихъ туземныхъ рельсовъ въ этомъ отношеніп постепенно совершенствуется.

Чрезм'рная мягкость и быстрая изнашиваемость нашихъ рельсовъ по сравненію съ заграничными побудили Имнераторское Русское Техническое Общество предпринять въ 1884 году, при посредствъ Комиссіи подъ предсъдательствомъ пиженера В. М. Верховскаго, рядъ изследованій надъ различными рельсами, лежащими на русскихъ желъзныхъ дорогахъ, съ цълью выяснить наплучний составъ стали и на сколько практикуемые способы иснытанія рельсовъ гарантируютъ получение рельсовъ удовлетворительнаго качества. Изслъдования состояли въ опредвлении химическато состава и механическихъ свойствъ стали, въ испытаніи рельсовъ, согласно правиламъ 1878 года, и все это сопоставлялось съ количествомъ груза brutto, прошедшаго по рельсу до изъятія его съ пути всябдствіе излома или другихъ причинъ. Изсябдовано было всего 107 рельсовъ, изъ которыхъ 75 принадлежали къ рельсамъ иностраннымъ, а 32 къ туземнымъ. Крайнее разнообразіе полученныхъ результатовъ испытаній и различие въ ижкоторыхъ свойствахъ при одновременномъ сходствъ другихъ указывали, что на качество рельса, помимо химическаго состава стали, имъсть очень большое вліяніе механическая его обработка. Разділивь вст рельсы на три группы, А) на удовлетворительные, т. е. не сломавшиеся въ пути, или сломавшіеся посл'є прохода болье 15 милліоновъ тоннъ груза, В) на сломавшіеся въ пути ранбе и С) на снятые съ пути всябдствіе смятія, и подразділивь затімь каждую группу на двіз части, — на рельсы дучшіе и худніе, получили по сравненій лучшихъ изъгруппы А) съ худшими нзъ группъ В) и С) въ среднемъ слъдующіе результаты:

Названіе группъ.	милл рахъ	ибъ въ имет- подъ сомъ. Остаю- щійся.	Прогибъ въ мм. подъ ударами бабы.	Временное сопротив- леніе въ блгр, на мм ² .	; удлипеніе въ º/o.	cbymenie bb %0.	$R \times i$	R + c	живое сопротив- леніс.	Угисрода	Маргапца Ли	Inpenuin Si	4ochopa
A	3,73	0,13	25	66,97	19,00	37,46	1245	104	33,60	0,28	0,67	0,24	0,12
$\begin{bmatrix} B \\ C \end{bmatrix}$	4,12	0,47	32 32	60,32 52,82	20,46	46,80 52,80	1211	107 105	29,44 47,93	0,22	0,54	0,11	0,18

Изъ этпхъ данныхъ явствуетъ между прочимъ, что дучшіе по службъ рельсы обладаютъ свойствомъ твердости, и что рельсы могутъ быть твердыми,

не будучи хрупкими. Въ виду того, что указанному выше испытанию подвергались рельсы, пролежавшие извъстное время въ пути, причемъ удары проходившихъ побздовъ могли вліять на изм'єненіе механическихъ свойствъ стали, Комиссія Техническаго Общества ръшила предпринять новый рядъ изсябдованій. Съ этой ціблью изготовлены на русскихъ заводахъ по нібкоторому количеству рельсовъ одного и того же типа, по различнаго химическаго состава, всего 190 рельсовъ, и подробно записаны всъ манипуляцін п обстоятельства, сопровождавнія выдёлку этихъ рельсовъ. Отъ каждаго рельса отръзали кусокъ, предназначенный для химическаго апализа, для опредъленія механическихъ свойствъ и для испытанія обычнымъ путемъ; остальныя части рельсовъ уложены въ путь на одномъ изъ участковъ Николаевской желъзной дороги, и рельсамь этимъ ведется подробный формуляръ относительно количества прошедшаго груза, величны стиранія и проч. Испытанія эти пибють въ виду сопоставить химическій составъ рельсовъ, особенности ихъ выработки и механическія свойства ихъ съ результатами ихъ службы въ пути, но такъ какъ эти послъдніе результаты еще не обнаружились, то, хотя остальныя изследованія уже произведены, желаемое сопоставленіе еще не могло быть сдълано.

Въ заключение статън о рельсахъ небезъпитерские будетъ привести имена тъхъ русскихъ инженеровъ, которые много поработали по рельсовому дълу и вообще по верхнему строенію. Выработкою типовъ рельсовъ и техническихъ условій ихъ испытанія и пріемки занимались инженеръ Д. И. Журавскій и профессора Ф. И. Энрольдъ, Л. А. Ераковъ и Л. Ф. Николаи, по вопросу объ изнашиваемости рельсовъ много поработалъ инженеръ Д. П. Кандауровъ, затъмъ слъдуетъ указать на теоретическія изслъдованія инженера А. А. Холодецкаго о вліяніи вившнихъ-силъ на верхнее строеніе и на работы инженеровъ І. Р. Стецевича и А. Л. Васютынскаго по опредъленію сопротивленія верхняго строенія опытнымъ путемъ при посредствъ особыхъ изобрътенныхъ ими приборовъ и аппаратовъ механическихъ и фотографическихъ.

5. Скръпленія.

По причинъ чрезвычайнаго разнообразія типовъ рельсовъ, употреблявшихся на русскихъ жельзныхъ дорогахъ, столь же разпообразны были и типы скръпленій, которые измънялись въ зависимости отъ измъненій типовъ рельсовъ. Каковъ бы ни былъ типъ скръпленія, стыкъ или мъсто соединенія двухъ рельсовъ между собою, какъ показываютъ теоретическія и практическія изслъ-

дованія, является самымъ слабымъ містомъ верхняго строенія, а потому п старались уменьшать число стыковъ введеніемъ въ употребленіе рельсовъ все большей и большей длины, какъ это уже указано было выше, причемъ пормальная длина рельсовъ, бывшая въ первые годы постройки дорогь въ Россіи въ 20 футъ, въ настоящее время дошла до 35 футъ.

На первыхъ, построенныхъ въ Россіп, дорогахъ желізные рельсы, какъ уже сказано было выше, соединялись между собою при посредствъ чугунныхъ подушекъ, въ которыхъ концы рельсовъ зажимались деревянными клиньями. Стыковыя подушки эти, равно какъ и подушки промежуточныя, располагавшіяся на шпалахъ промежуточныхъ, пибли вырізъ, соотвітствующій очертанію подошвы и стержня рельса, который и просовывался въ этоть выръзъ, и прикръплялись къ поперечинамъ болтами, пронущенными какъ сквозь шпалу, такъ и сквозь подложенный подъ нее продольный лежень (доску); стыкъ устранвался при этомъ на шналъ. Отъ этого типа постепенно совершился переходъ къ комплекту скръпленій, состоящему изъ пары плоскихъ жел взных в накладокъ, 4 болтовъ для скрвиленія накладокъ съ рельсами, и костылей или шуруповъ для прикръпленія рельсовъ къ шиаламъ, причемъ иногда подъ рельсы на шпалы укладывались подкладки; стыки при этомъ устранвались и на в'коу и на шпаль. Изъ этого типа путемъ улучшеній и нъкоторыхъ измъненій, и выработались типы скръпленій, примъняющіеся на дорогахъ въ настоящее время.

Въ концъ 50-хъ и 60-хъ годовъ на нъкоторыхъ дорогахъ стали примънять накладки трехъ-болтовыя съ устройствомъ стыковъ на шпалъ, по спстема эта не получила широкаго распространенія. Со второй половины 60-хъ годовъ стыкъ на въсу начинаетъ входить въ всеобщее употребленіе. Въ концъ 70-хъ годовъ начинается замъна наружныхъ плоскихъ накладокъ угловыми фасонными съ цёлью избёжать вырубки въ подошвахъ рельсовъ шпунтовъ для костылей, о вредъ коихъ уже было сказано ранъе, при чемъ въ 1878 году подобная замъна была рекомендована дорогамъ циркуляромъ Техническо-Инспекторскаго Комитета желъзныхъ дорогъ отъ 17 октября. Спачала примънялись такъ называемыя распорныя накладки, ири которыхъ продольный угонъ рельсовъ предупреждался тёмъ, что накладки своими горизонтальными полками уппрались въ подкладки, уложенныя на стыковыхъ инпалахъ; но такъ какъ такое устройство илохо выполняло поставленную выше цёль, то и перешли къ фасоннымъ накладкамъ шпунтовымъ, въ горизонтальныхъ полкахъ коихъ вырубались особые инуиты для забивки въ нихъ костылей.

Результаты опытовъ съ неспметричнымъ скрѣпленіемъ, съ одной стороны фасонною (угловою), а съ другой простою (плоскою) — накладками, указали

на стремленіе подобнаго стыка къ боковому прогибу, производящему уширеніе колеп, а потому циркуляромъ Техническо-Инспекторскаго Комптета жельзныхъ дорогь отъ 15 іюня 1883 г. и было предложено жельзнымъ дорогамъ принять мёры къ постепенной замёнь пакладокъ плоскихъ угловыми при изъятіи таковыхъ изъ употребленія за негодностью къ дальныйшей службы.

На ивкоторыхъ дорогахъ изъятіе это совершалось очень медленно, а иногда въ путь укладывались вновь и илоскія накладки, обстоятельства эти вызвали изданіе 19 октября 1889 г. новаго циркуляра Департамента желівныхъ дорогъ, конмъ предписано при укладкі повыхъ рельсовъ обязательно соединять ихъ въ стыкахъ съ об'якъ сторонъ фасонными накладками, на путяхъ же существующихъ зам'янить всів плоскія накладки угловыми въ нятилівтній срокъ.

Главивйшіе размітры и собственный вісь фасонных накладокь, употребляемых вы настоящее время при рельсахь пяти правительственных типовы и нікоторых типовы отдільных дорогы показаны вы помінцаемой ниже таблиців:

типы стальныхъ РЕльсовъ.	п ве	Басота отъ пиль- наго ребра гори- зоитальной полки. Разстояния касания къ подошев и го- ловки редеа. Плирина горизон- тальной полки отъ угла надладки Д л и и а. Разстояния между		Разстояція между серединами шиуп-	Въсъ одной накладки.			
	=	въ м	плл	MET	PAXT		фунтовъ.	фтогия_
	,		,					
Варшавско-Вѣнской $28,3$ фунта накладка Z образная	18	90,00	79,00	70,00	444,00 500,90	372,00	29,77 30,26	12,20 12,4
Юго - Западныхъ 24 ¹ /2 фунта	12	95,00	76,36	56,00	584,00	487,00		7,5
Китайской восточной 24 фунта	15	101,90	73,30	65,00	505,50	429,50	24,20	9,9
2± tryma		157,85	,		581,50		27,33	11,2
Правительственный								
24 фунта	13	89,50	76,00	51,75	609,60	508,00	20,64	8,
$22^{1/2}$,	13	82,25	75,00	51,00	609,60	508,00	20,50	S,
$21^2/3$ "	11	85,60	75,00	51,75	609,60	508,00	20,79	8,
20	11	81,00	70.59	51,00	609,60	508,00	19,35	7,
18	10	69,32	63,97	48,85	609,69	497,6	15,84	6,

Болты независимо отъ типовъ рельсовъ имбють обыкновенно діаметръ въ 19 мм. и длину стержия въ 92 мм., съ наръзкою длиною въ 41 мм.; на нъкоторыхъ дорогахъ примъняются болты, діаметромъ въ 22 и даже 25 мм. Средній въсъ болта, діаметромъ въ 19 мм., вмѣстѣ съ гайкою выражается 0,43 клгр. или 1,05 фунта.

Двухдырныя подкладки им'й вть разм'й ры для типовъ рельсовъ въ 20 и 24 фунта $150\times175\times14$ мм. при въст одной штуки въ $2{,}_{78}$ клгр. пли $6{,}_{78}$ фунта, и для типовъ въ $21^2/_3$ и $22^1/_2$ фунта $150\times170\times14$ мм. при въст одной штуки въ $2{,}_{72}$ клгр. пли $6{,}_{64}$ фунта.

Костыли пийють обыкновенно длипу въ 140 мм. вийстй съ головкою, кромй стыковыхъ, которые вслидствие большей высоты бородки имиють длину въ 155 мм. Костыли имиють четырехгранную форму при ширини грани въ 14 мм. и острятся на высоту 25 мм. Средній вись костыля промежуточнаго составляеть 0,21 клгр. или 0,51 фунта и стыкового 0,26 клгр. или 0,63 фунта.

Шурупы имъють стержень въ видътупого конуса, длиною около 140 мм. при діаметръ внизу въ 14 мм. п вверху въ 21 мм.; они примъняются обыкновенно лишь при укладкъ рельсовъ на дубовыхъ шпалахъ и были рекомендованы дорогамъ циркуляромъ Начальника Управленія жел. дор. отъ 21 мая 1888 г.

На дорогахъ узкоколейныхъ скръпленія имъютъ размъры, ноказанные въ нижеслъдующей таблицъ, въ которой всъ размъры приведены въ мм.

Названіе дороги	H	Іаклад	кн.	Бол	гы.	F	стыл	II.	Подкладки.		
и типъ рельса.	Дли- на.	Вы-	Толщи- на вер- тикаль- ной полки.	Діа-	Дли- на	Сѣче-	Для Про- меж.	и на. Стыко- выхъ.	Длн-	Широ-	Тол-
Новгородская. 13 фунт.											
плоскія	390	52	13	16	67	12×12	115		90	150	6
фасонныя	506	63	11	1		;					
Ярославско-Волоская.				* Change							
15,36 фн., фасонныя	506	63	11	- 19	73	14×14	131	145	102	152	10
Вологодско-Ар- хангельская.						T P P P P P P P P P P P P P P P P P P P	,			,	
13,81 фи., фасонныя	481	62	10	16	83,5	12×12	110	121	102	154	10
Рязанско-Ураль- ская.						111 7	уруг	TE	,		
10,12 фн., фасонныя	580	64,75	7	15	76	10		123,50	100	130	13,
Ириновская.			_								
7,44 фн., плоскія.	283	54	7	13,5	47	11×11	110	110	100	130	13,

До 1883 года рельсовыя скръпленія въ Россін пзготовлялись исключительно изъ сварочнаго жельза, хотя вопросъ о примъпеніи литой стали къ производству скръпленій быль возбуждень еще въ 1881 году Варшавскимъ сталелитейнымъ заводомъ, обратившимся съ ходатайствомъ въ Министерство Путей Сообщенія о разръшеніи изготовлять стальныя скръпленія. До того же 1883 года Министерствомъ Путей Сообщенія не было издаваемо какихъ-либо общихъ правиль для испытанія рельсовыхъ скръпленій.

Для сужденія о сравнительномъ достопиствії желізныхъ и стальныхъ скръпленій въ Петербургъ были произведены опыты, которые показали, что сталь для выдёлки скрупленій является матеріаломъ более прочнымъ, чёмъ жельзо, и на основаніи этпхъ опытовъ Техническо-Инспекторскимъ Комитетомъ жельзныхъ дорогь быль изданъ 15 йоня 1883 г. циркуляръ, коимъ было разръшено примънять скръпленія изъ литой стали и который сопровождался правидами испытанія стальныхъ рельсовыхъ скрѣпленій. По этимъ правидамъ напболъе пригоднымъ матеріаломъ для стальныхъ накладокъ была признана рельсовая сталь съ среднимъ содержаніемъ углерода около 0,350/о при возможно меньшемъ содержаніп кремнія, фосфора и марганца, съ сопротивленіемъ разрыву отъ 40 до 50 клгр. на кв. миллиметръ; для болтовъ же, подкладокъ и костылей наилучинить матеріаломъ признавалась мягкая, сваривающаяся сталь съ содержаніемъ углерода отъ 0,18 до 0,20°/о при возможно меньшемъ содержаніи фосфора, кремнія и марганца. Въ виду вреднаго вліянія пробивки дыръ въ стальныхъ изділіяхъ было признано тогда необходимымъ дыры въ стальныхъ накладкахъ п подкладкахъ сверлить, а не пробивать. Для испытанія накладокъ приготовлялись стыки изъ обрубковъ рельсовъ, длиною въ 3 фута, связанныхъ двумя накладками, и затъмъ подвергались давленію подъ прессомъ и ударамъ бабой, подкладки же, болты и костыли испытывались на перегибъ.

Въ виду заявленія представителей сталерельсовыхъ заводовъ о возвышеній попудной цёны стальныхъ скрѣпленій при сверленій дыръ въ накладкахъ и подкладкахъ, и о замедленіи поставокъ въ большомъ количествъ скрѣпленій со сверлеными дырами, а также на основаніи опытовъ, произведенныхъ на Путиловскомъ заводѣ, Техническо-Инспекторскимъ Комитетомъ желѣзныхъ дорогъ быль изданъ 30 марта 1884 г. циркуляръ, которымъ для изготовленія скрѣпленій рекомендовалась сталь со среднимъ содержаніемъ углерода отъ 0,10 до 0,15°/о, причемъ сверленіе дыръ въ накладкахъ и подкладкахъ было разрѣшено замѣнить пробивкою ихъ въ холодномъ состояніи.

Затъмъ, постановленіемъ Министра Путей Сообщенія, отъ 27 октября 1888 г., были введены въ дъйствіе техническія условія испытанія скръпленій изъ литаго желъза, которыя и примънялись до 1897 г.

Въ настоящее время скръпленія къ рельсамъ изъ сварочнаго и литаго жельза испытываются на основаніи техническихъ условій, объявленныхъ приказомъ Министра Путей Сообщенія отъ 5 іюля 1897 года.

Согласно пынъ дъйствующимъ условіямъ все количество накладокъ и подкладокъ, признанныхъ удовлетворительными по наружному осмотру и размърамъ, разбивается на партіп, а именно: накладки,—первыя десять тысячъ на партіп около двухъ тысячъ штукъ и далъе десяти тысячъ на партіп по няти тысячъ штукъ въ каждой: для подкладокъ партіп составляются въ тройномъ количествъ противъ вышеуказаннаго количества штукъ для накладокъ.

Составленныя такимъ образомъ нартін испытываются отдільно и испытанію подвергаются: но пяти накладокъ изъ литаго желіза, по три накладки изъ сварочнаго желіза и по три нодкладки изъ каждой нартін.

Три пробныхъ накладки изъ сварочнаго желѣза пли подкладки изъ литого или сварочнаго желѣза испытываются на изгибъ слѣдующимъ образомъ: опѣ въ холодиомъ состояніи сгибаются постепеннымъ давленіемъ до прямого угла для подкладокъ изъ литого или сварочнаго желѣза и на уголъ въ 60° (внутренній уголъ въ 120°) для накладокъ изъ сварочнаго желѣза, причемъ не должны обнаруживать поврежденія металла. Фасонныя накладки до испытанія разрѣзаются но углу на двѣ полки, и каждая такая полка испытывается какъ накладка плоская по указанному выше способу.

Одна пробная накладка изъ литого жельза испытывается до пробивки дыръ на разрывъ, при чемъ изготовленный изъ нея нормальный образецъ инприною около 30 мм. и толщиною равный толщины накладки долженъ давать сопротивленіе на разрывъ не менье 42 клгр. на кв. мм., при чемъ сумма цифръ сопротивленія и удвоеннаго удлиненія (R + 2i) должна быть не менье 75.

Остальныя четыре пробныя накладки изъ литого жельза употребляются для приготовленія двухъ рельсовыхъ стыковъ, состоящихъ каждый изъ обрубка рельса длиною три фута и двухъ испытуемыхъ накладокъ, илотно свинченныхъ болтами; подобные стыки, расположенные на опорахъ, разставленныхъ на три съ половиною фута одна отъ другой, должны выдержать по серединъ два удара бабы въсомъ 30 нудовъ (491 клгр.) надающей съ высоты ½Н (буква Н означаетъ ударную высоту для пробы рельсовъ соотвътственнаго типа согласно правилъ 1897 года, приведенныхъ уже выше въ статъъ о рельсахъ), при этомъ накладки не должны давать трещинъ или разрывовъ, хотя бы стыкъ изгибался и болты ломались бы. Если при означенномъ испытаніи двъ пробы дадутъ неудовлетворительные результаты, то соотвътствующая нартія бракуется; если же только одна проба не выдержитъ испытанія, то партія раздъляется на четыре части, и каждая подвергается, какъ отдъль-

ная партія, тъмъ же испытаніямъ, коимъ не удовлетворила нервоначальная партія. Если въ какой либо части хотя одно испытаніе дасть неудовлетворительные результаты, то эта часть бракуется.

При пріємѣ болтовъ и шуруновъ все ихъ количество, признапное удовлетворительнымъ по наружному виду и размѣрамъ, разбивается на партіи для производства испытаній слѣдующимъ образомъ: нервыя 10 тыс. предъявленныхъ предметовъ каждаго рода на партіи около двухъ тысячъ штукъ, слѣдующіе отъ десяти до ста тысячъ па партіи около няти тысячъ штукъ п далѣе ста тысячъ—на партіи около восьми тысячъ штукъ въ каждой.

Испытываются они до наръзки перегибаніемъ стержия на наковальнъ съ округленными краями безъ признаковъ поврежденія металла на 90° для болтовъ и шуруповъ изъ сварочнаго желъза и на 60° (внутренній уголь 120°) изъ литого желъза. Въ случат предъявленія для испытанія болтовъ или шуруповъ послъ наръзки они должны перегибаться безъ поврежденія на 45°.

Если изъ числа пробныхъ болтовъ и шуруновъ два не выдержатъ испытанія, то соотвѣтствующая партія бракуется; если же только одинь не выдержитъ пробы, то эта партія раздѣляется на четыре части и каждая такая часть испытывается, какъ отдѣльная партія. Если въ какой-либо части хотя одинъ болтъ или шурунъ не выдержитъ испытанія, то эта часть бракуется.

Костыли при пріємкъ раздъляются на партін такимъ же точно образомъ, какъ и болты и шуруны, и изъ каждой партін подвергаются пробъ по три штуки. Два пробныхъ костыля пспытываются на изгибъ въ холодномъ состоянін, при чемъ костыль изъ литого жельза сгибается въ кольцо до тъхъ поръ, пока бородка коснется стержня, костыли же изъ сварочнаго жельза сгибаются на наковальнъ съ округленными краями на 45° (внутренній уголь 135°) съ обратнымъ выпрямленіемъ. Третій пробный костыль долженъ выдерживать шестикратную забивку въ дубовую шпалу съ выдергиваніемъ. При этихъ пробахъ не должно обнаруживаться признаковъ поврежденія металла. Если изъ числа пробныхъ костылей два не выдержать испытанія, то вся партія бракуется, если же пробу не выдержитъ только одинъ костыль, то партія для перепспытанія разбивается на такія же части, какъ и для болтовъ и шуруновъ.

Освидътельствование и испытание на заводахъ скръплений производится правительственнымъ инспекторомъ завода.

Въ заключение статьи о рельсовыхъ скръпленияхъ небезъинтересно будетъ указать, что въ настоящее время выдълкою ихъ у насъ въ России занимаются 23 завода, разбросанныхъ въ разныхъ мъстностяхъ Имперіи, и годовая ихъ производительность выражается слъдующими цифрами:

Въ Петербургъ:

* * * *			
Путиловскій	ДО	300.000	пуд.
Невскій механическій, паровозо и судостроптельный .	>>	50.000	>=
Александровскій сталелитейный	>>	100.000	>>
дильный	>>	200.000	>
Въ Варшавъ:			
Лильнопъ, Рау и Левенштейнъ	>>	60.000	>
Бывшій Гантке п К°	>>	100.000	>>
Въ Домбровъ:			
Гута Банкова	>>	250.000	1.
Въ Островцѣ:			
Островецкій чугунноплавильный и сталепрокатный	>>	900.000	
		000000	
Въ Сосновицахъ:			
Милевицкій желізодізательный	>>	500.000	,
Въ Москвъ:			
Московскій металлическій, сталелитейный и про-			
катный	>>	200.000	>>
Въ Вознесенскъ (Тамбовской губ.):			
Шиновскій ,	>>	350.000	<u>`</u> ,.
Въ Бъжицъ (Орловской губ.):			
Брянскій	>>	80.000	>
Въ Екатеринославъ:			
Александровскій Южно-Россійскій	>>	400.000	>
Общества штампованія	>>	120.000	>>
Гантке-проволочный п гвоздильный	>>	120.000	1.

Ст. Запорожье:	
Дивпровскій Южно-Русскій до	500.000 пуд.
Ст. 10 зово:	
Hoвopoccińckiй	500.000
Ст. Сулпиъ:	
Н. П. Пастухова	300.000
Въ Катавъ- Ивановскъ:	
Кн. Бълосельскаго Бълозерскаго »	150.000
Въ Златоустъ:	
Казенный »	10.000
Въ Нижнемъ Тагилъ:	
Демидова »	200.000
Въ Воткинскъ:	
Жельзодылательный п паровозо-строптельный »	200.000
Итого до	5.570.000 нуд.

6. Переводы.

Переводы, состоящіе изъ стрълокъ и крестовинь, подобно рельсамъ и скръпленіямъ съ теченіемъ времени мъняли у насъ въ Россіи свои типы. Первоначально примънялись у насъ стрълки такъ называемаго американскаго типа съ двумя лишь передвижными рельсами, соединенными между собою желъзными тягами (см. рпс. 23); такая нара рельсовъ, укръпленная одними концами неподвижно, перемъщается посредствомъ рычаговъ такъ, что другіе концы этихъ рельсовъ устанавливаются неподвижно противъ того или другого пути даннаго развътвленія. Стрълки этого типа вышли теперь совершенно изъ употребленія и доживаютъ свой въкъ въ очень небольшомъ количествъ только на запасныхъ путяхъ немногихъ старъйшихъ дорогъ. Подъ названіемъ тройныхъ, стрълки этого типа примънялись и къ двойнымъ развътвленіямъ,




Рис. 23. — Двойпал стрълка америкапскаго типа.




Рис. 24. — Тройная стрълка американскаго типа.

т. е. для перехода на боковые пути, расположенные по объ стороны пути развътвляющатося (см. рис. 24).

Затыть появились стрылки, состоящія изъ рамныхъ рельсовъ и остряковъ, при чемъ въ первое время лишь одинъ острякъ былъ передвижнымъ, второй же оставался неподвижнымъ (см. рис. 25), паконецъ были введены стрылки съ двумя подвижными остряками, изъ которыхъ путемъ улучшеній и изміненій выработались ті типы стрылокъ, съ двумя подвижными остряками, которые приміняются на нашихъ дорогахъ и по ныпі (см. рис. 26). Укладываемыя въ настоящее время на разныхъ дорогахъ типы стрылокъ отличаются между собою главнымъ образомъ лишь типомъ рельсовъ, изъ которыхъ опі изготовлены и деталями мелкихъ частей. Въ большинствъ случаевъ остряки ділаются изъ обыкновенныхъ рельсовъ и лишь въ різдкихъ случаяхъ приміняются остряки фасонные, при чемъ наиболье распространенными типами остряковъ фасонныхъ являются рельсы профиля Вильямса, отличающійся отъ рельсовъ обыкновенныхъ лишь толстой шейкою.

Во второй половинъ 80-хъ годовъ въ видъ опыта было уложено иъсколько стрълокъ и крестовинъ системы Вильямса и системы пиженера Литвиновскаго, при которыхъ рельсы главнаго пути остаются непрерывными, но системы эти не получили сколько инбудь широкаго распространенія у насъ въ Россіи.

Первымъ типомъ крестовинъ у насъ были крестовины подвижныя, состоявшія изъ нередвижныхъ короткихъ рельсовъ, прикрѣпленныхъ по серединѣ къ чугунной круглой доскѣ, вращавшейся въ пазахъ чугуннаго же неподвижнато круга, причемъ одновременно съ переводомъ стрѣлки крестовины эти устанавливались противъ рельса того пути, на который стрѣлка была направлена (см. рис. 27).

Затъмъ появились крестовины неподвижныя стальныя, литыя двусторония, которыя могли переворачиваться въ случат износа (см. рис. 28), и односторония, сборныя, состоящія изъ стальной сердцевины (языка) и обыкновенных колтиных рельсовъ (усовиковъ) (см. рис. 29), затты односторония крестовины изъ закаленнаго чугуна или стали (см. рис. 30) и наконецъ сборныя крестовины, изготовленныя цтликомъ изъ обыкновенныхъ рельсовъ (см. рис. 31) или отчасти изъ рельсовъ профиля Вильямса. Вст эти типы примтиотся на нашихъ дорогахъ и въ настоящее время, причемъ самыми распространенными являются сборныя изъ рельсовъ.

На путяхъ, по которымъ ходятъ повзда пассажирскіе, укладываются въ большинствъ случаевъ крестовины съ тангенсомъ угла (маркой) въ $^{1}/_{11}$ или 0,09 при углъ 5° 11′ 40″, а на путяхъ для движенія товарнаго марки $^{1}/_{9}$ или 0 ,12 при углъ 6°50′. Крестовины, укладываемыя въ пунктахъ взаимнаго




Рис. 25. — Одиоперая стръзка системы Виккерса.






Рис. 26. — Двуперая стрълга.

пересъчение между собою путей, имъютъ разные углы въ зависимости отъ угла, подъ которымъ пересъкаются между собою пути.



Съ 80-хъ годовъ начинають входить у насъ въ употребление перекрестныя стрълки, укладываемыя въ мъстахъ пересъчения между собою путей, и




TO THE REPORT OF THE PARTY OF T

Рис. 31. — Сборная престовина изъ обыкновенныхъ рельсовъ.

состоящія обыкновенно изъ четырехъ стрілокъ и четырехъ крестовинъ—двухъ острыхъ и двухъ тупыхъ.

До настоящаго времени Министерствомъ Путей Сообщенія не было устанавливаемо особыхъ техническихъ условій по конструктивной части стрѣлокъ и крестовинъ и всѣ распоряженія относительно этихъ приборовъ сводятся къ циркуляру Техническо-Инспекторскаго Комитета желѣзныхъ дорогъ отъ 6 марта 1879 года, коимъ предложено принять мѣры противъ расширенія пути на стрѣлкахъ, прэтивъ приподиятія концовъ ихъ остряковъ или же отжатія этихъ остряковъ отъ тѣхъ рамныхъ рельсовъ, къ коимъ остряки должны быть прижаты.



TUND BEPXHARO CTPOEHIA

разныхъ желъзныхъ дорогъ въ ихъ первоначальномъ видѣ.

KH.		-	1	БА	пл 4	СТ	ъ			шпа	лы	(ПО	ПЕН	ЕЧИН	НЫ).	P	ЕЛ	Ь	сы.		C	КРЪ	плен	п.	
Годъ начала постройки	Названіе дорогъ и ихъ участковъ.	Ширина колен въ фу- тахъ.	Ширина слоя въ саменяхъ.	Средняя		а слоя	Количество куб. ф	Цвиа 1 куб. сак.	Длина въ саме- ияхъ.	Иприпа въ верш- кахъ.	Толщипа въ верш-	Число штукъ па версту.	Цъпа одной штуки.	l	штукъ подъ рельсами ной длины.	Metalib perecobe.	Въст 1 пог. фута въ русскихъ фун- тахъ.	Нормальная длипа въ футакъ.	Количество иу- довъ на версту.	Цѣпа одного пуда.	Родъ стыка.	Форма накладокъ.	Число болтовъ на стыкъ.	Количество иу-	Цепа 1 пуда.
1836	Царскосельская въ 1 путь.	6		зъ б	алл	a c	T a.		1,50	7	5	1167	1,14	Длино	ю 20'—7 шт.	желѣзо	. 22,22	20'	3880	4,59	на шиалѣ	подушки	безъ болтовъ	1423	1,00
1843	Николаевская въ 2 пути.	50	3,42	0,14 ¹) 0,28 ²)		0,223 1) 0,363 2)			1,14	51/2-7	31/2	1400 3)		27	$20'-8$, $17^{1/2} \text{ H } 16'-7$, $15'-6$, $12^{1/2'}-5$, $10'-4$,	27	22,64 26,58	18'	3962 -4651,5		77	27	27	454	
1845	Баршаво-Вѣнекая Въ 1 путь.	4,71	1,60	0,071	0,024	0,095	87,50		1,14	6	$3^{1}/2$	1160	-	57	20'-7 "	31	18,22	20'	3220 4090		27	27	77		
1852	2 СПетербурго - Вар- шавская		3,65	0,15-0,20	0,07		306 416 130		1,28	7	31/2	1225	0,63	37	18'-6 "	37	22,33	18	3908,	1,00	37	27	17	341	1,50
185	3 Петергофская въ 2 пути.	5	3,65		0,07	0,22-0,2	546	7,50		7	31/2	1312		77	20'-7 " 18'-6 "		26,60	20	4655		. 77	плоскія	4		
	DD Z LIJ LII.			0,31 2		0 28 1)	ĺ	7,50			:		-												
185	7 Варшаво-Бромбергеная		1,60	0,095	0,024	0,119	106,s		1,14	7	31/2	1167		73	21'-7 ,	, ,,	27,6	9 2	1' 4894	-	"	23	4		

продольные лежни изъ досовъ, длиною 3 саж., толщиною 3" и шириною 10", при чемъ доски эти уклады-

¹⁾ На насыняхъ.
2) Въ выемкахъ.
3) На Николаевской жел. дорогъ при ея постройкъ подъ поперечины по оси рельсовъ подводились вались въ притыкъ и подъ ихъ стыки подкладывались куски досокъ, длиною 3 фута.

йки.		фy-	!	БА	лл	ACT	ъ.			шп	АЛЫ	(Π0	ПЕ	РЕЧИНЕ	oI).	P	ЕЛ	ь	сы.		C	кръ	плеі	RIH.	
Годъ начала постройки	Названіе дорогъ и ихъ участковъ.	Пирина колен въ тахъ.	Ширина слоя въ саженахъ.	Средняя въ (Верхилго.		Количество куб. саж. на версту.	Цвна 1 куб. сап.	Длина въ саже- ияхъ.	илирина въ верш- кахъ.	Толщина въ верш-	Число штукъ па	Цвиа одной питуки.	pe	штукъ подъ льсами й длины.	Meralis pelecobe.	Въсъ 1 пог. фута въ русскихъ фун- тахъ.	Пормальная длина въ фугахъ.	Количество пу- довъ на версту.	Цѣна одного пуда.	Родъ стыка.	Форма накладокъ.	Число болтовъ па стыкъ.	Количество пу-	Цъпа 1 пуда.
1858	Московско-Нижего-						180		1 ox	7	21/2	1400		Патичен	20'—8 шт.	желѣзо	24	18'	4200	1.50	на шпалъ	нлоскія	4	356,6	1,9
	родекая въ 1 путь.	5	1,78	0,18	0,07		70		1,25	•	31/2	1400	-	Длиною	20 - 8 mi. 18'-7 "	Wen poo	26,60	20'	4655	1,50	12	**	3	314	2,0
					0,01	0,25	250							29	10 , ,	77	20,00			-,	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	,,			
										_	01/	7.400		4	20111 0		24,4	22 ¹ /2′	1212	1,20			4	_	3,
858	Риго-Динабургекая. въ 2 путп.	5	3,28	0,14	0		259 136	3,49 15,00	1,29	7	31/2	1400	0,50	27	$22^{1/2} - 9$, $20^{1} - 8$,	"	24,4	2412	4010	1,20	יי	. 17			
1	•				0,07	0,21	395	19,00						-	20'—8 , 18'—6 ,										
						0,21							***	27	10 0 11										
859	Волго-Донекая	5	1,70	0,10			105	_	1,20	7	$3^{1/2}$	1400	_	77	20'-8 .	77	25	20'	4375	-	27	17	4	_	-
	въ 1 путь.				0,08		73							1				1	1						
						0,18	178						l I												1
.860	Московско-Ярослав-	5	1,75	0,14			165	5,50	1,14	7	31/2	1400	0,55	77	20'-8 ,	32	25,72	20'	4546	1,18	27	*,	4	225	3
	Москва-Сергіево, въ 1 путь.				0,07		75	33,00				-	1	79	18'-7 "										
	1 11,110.					0,21	240							22	15'-6										
1860	Московско - Рязан-	5	1,70	0,21			215																		
	въ 1 путь.		1,10	0,21	0,04		35										3								
						0,25	250	_	1,33	7	31/2	1400	-	- 22	20'-8 "	,,	26	20,	4550		55	27	.1	325	-
1001		_					250		1	7	31/2	1400			20'-8 "		26	20'	4550	_	77		3	325	-
1901	Грушево-Аксайская. въ 1 путь.	5	1,70),25	0,25	250	_	1,25	,	3/2	1400		'n	20 0,	"	20								
1863	Балто-Одесская	5	1,50	0,13			130		1,25	7	31/2	1225	-	- 39	20'-7 "	77	26	20'	4550	-	77	23	3	325	-
	въ 1 путь.				0,07		55	-					-	**1	18'-6 "										
						0,20	185							27	15'-5 "										
1863	Динабурго - Витеб-	5	1 > n	0,15			150	_	1,30	61/2	3	1400	, _	-	22 ¹ /2 ¹ —9 "	,,	24,4	221/2	4278	1,48	,,	77	4	340	
	въ 1 путь	3	1,57	0,15	0,06		50	_	1,50	0 /2	0	1100		77	i										
					,,,,,	0,21	200							77	20'-8 "										

EII.	11. 2	X ₀		БА	пла	СТ	ъ.			шпл	лы	(ПО	ПЕР	ЕЧИНЫ).	Р	ЕЛ	Ъ (сы.		C	КРЪ	плен	нія.	
Годъ начала постройки.	Названіе дорогъ и ихъ участковъ.	Ширина колен въ ф тахъ.	Ширина слоя въ салсенахъ.	Въ Средняя	Верхняго.	Общая.	Количество куб. саж. на версту.	Цвиа 1 куб. саж.	Дина въ саже- пяхъ.	- Ширипа въ верш- - кахъ.	Толщина въ верш-	Число штукъ па версту.	Пуна одной штупп.	рел	тукъ подъ ьсами длины.	Metalis peateobs.	ВВст 1 пог. фута въ русскихъ фун- тахъ.	Пормальная длина въ фугахъ.	Количество пу-	Цѣна одпого иуда.	. Родъ стыка.	форма пакладокъ.	Число болтовъ на стыкъ.	Количество пу-	Цбиа 1 пуда.
864	Московско-Курская. Въ 1 путь.	5	1,59	0,14 ¹) 0,28 ²)			150 320	10,00	1,14	7—6	31/2-4	1400	_	Длиною	20'—8 шт. 18'—7 "	жельзо "	26,	20' 20'	4684 4772		на мпалъ	плоскія	3		-
					0,08	0,22 ¹)	70 220 390	34,00						77	15'-6 "	77									
864	Варшава-Тереспольская	5	1,75	0,18	0.05	0,00	180	-	1,25	7	31/2	1343		37	21'7 "	27	27,69	21'	4894	-	на шпалъ	- £ n	4		
865	Рязанеко - Козлов-				0,07	0,25	250					·			001 0		26,50	20'	4684	1 10	на вѣсу		4	350	
	ская	5	1,75	0,18	0,04	0,22	180 46 226	10,00 37,50	1,25	61/2	31/4	1400	0,65	27	20'-8 ,, 17,33'-7 ,, 14,66'-6 ,	77	20,50	20	4004	1,10	no bboy	31			
865	Лодзинская	4,71	1,52	0,20	0,00	,	210		1,23	7	4-51/2	1168	_	n	21'—8 "	77	28,80	21'	5090		77	77	4	_	
366	Балто - Елизавет- градская	5	1,50	0,13		0,29	270 130	8,00	1,23	7	31/2-4	1440	1,00	79	20'-8 "	31	26	20'	4550	1,00	на шиал	j.,	3	_	
	въ 1 путь.				0,07	0,20	55 185						1.1												
866	Кіево-Балтекая въ 1 путь.	5	1,50	_		0,20	185		1,25	7	3 ¹ /4	1440		77	20'-8 "	27	26,58	20,	4698	_	17	77	3		
866	Ряжеко - Моршан- екая	5	1,44	0,18	0,05	0,23	165 35 200		1,25	61/2	31/4	1432		77	22'-9 " 20'-8 " 18'-8 "	77	23,6	22'	4171	_	на въсј	77	4		

⁾ На насыпяхъ. ²) Вь выемкахъ.

iku.		фх-		БА	лл	A C T	ъ.			шп.	АЛЫ	(ПО	ПЕР	ечины).	Р	ЕJ	ь	сы.		(КРЪ	плен	нія.	
Годъ начала постройки.	Названіе до- рогъ и ихъ участковъ.	Нирина колен въ с тахъ.	Пирина слоя въ саженяхъ.		верхини Верхин		Количество куб. саж. на версту.	Пувия 1 куб саж.	Длина въ саже- ияхъ.	пахъ.	Толщина въ верш-	Число штукъ на версту.	Цвпа одпой пптуки.	подъ р	штукъ ельсами длины.	Meralit pelecobs.	Въсъ 1 пог. фута въ руссиихъ фун- тахъ.	Нормальная длина въ футахъ.	Количество пу-	Цѣна одного пуда.	Родъ стыка.	Форма накладокъ.	Число болтовъ на стыкъ.	Количество пу- довъ на версту.	Цбиа 1 пуда.
1866	Козлово - Воронеж- екая	5	1,50),18	0,18	160	_	1,25	7	31/2	1400	-	Длиною	20'—8 шт. 18'—7 " 15'—6 "	желѣзо	26	20'	4550		на шпалъ	пдоскія	4	_	
1867	Орловско-Витебская	5	1,50	0,18	0,04	0,22	176,40 46 222,40	25,00	1,14		31/8	1400	0,50	77	20'-8 "	77	23,6	20'	4171	_	на вѣсу	77	4	_	
1867	Курско-Кіевская . въ 1 путь.	5	1,73	0,18	0,04	0,22	180 46 226		1,14	61/2-7	31/4-31/2	1400		23	20'-8 "	79	26,40	20'	4666		77	173	4	_	_
1867	Риго-Митавская . въ 1 путь.	5	1,57	-	_	0,21	200	_	1,28	7	31/2	1400	-	19	20'-8 "	",	24,00	20'	4242		73	~3	4		
1867	Поти-Тифлисская . въ 1 путь.	5	1,40	_		0,28	255	-	1,25	7	31/2	1225	_	27	20'-7 "	. "	26,40	20'	4666		"	72	4		
1868	Московско - Ярослав- ская	5	1,50	0,18	0,04	0,22	176 46 222	6,00	1,25	61/2	31/8	1400	0,50	22	20'—8 "	55	26	20'	4585	1,50	77	77	4	325	2,6
1868	Орловско-Грязская. Орелъ-Елецъ, въ 1 путь.	5	1,50	0,18	0,04	0,22	176 46 222	7,00	1,25	7	31/2	1400	0,80	29	20'-8 "	57	26	20'	4550	1,25	77	22	4	300	2,0
1868	Балтійская	5	1,50	-	_	0,20	200		1,17	7	31/2	1400	_	27	20'-8 "	57	26,4	20'	4620		"	27	4		_
1868	Курско - Харьково - Азовская	5,	1,44	0,16	0,67	0,23		2 13,00		61/2-7	31/4—31/	1400	1,00	77	20'-8 "	"	25,3	20'	4550	1,10	77	17	4		2,4

Thui.		dy-		БА	ллА	CT	ъ.			шпа	ЛЫ	(ПО	ПЕН	ечины)		P	ЕЛ	ь	СЫ.		C	КРЪ	плен	RII.	
тодъ пачала послронън-	Названіе дорогъ и ихъ участковъ.	Пприна колен въ тахъ.	Пирина слоя вт саженяхт.	Въ	Берхилго.		Количество куб. саж. на версту.	7 3	Длина въ саже-	Шпрпна въ верш- кахъ.	Толщипа въ верш-	число штукъ на версту.	Ц'яна одной штуки.	Число шт рель разной	укъ подъ сами длины.	Металлъ рельсовъ.	Въсъ 1 пог. фута въ русских фун- тахъ.	Нормальпая длипа въ фугахъ.	Количество пу- довъ па всрсту.	Цъпа одпого пуда.	Родъ стыка.	Форма навладокъ.	Число болтовъ на стыкъ.	Количество иу-	Цвна 1 пуда.
368	Козлово-Тамбовская въ 1 путь.	5	1,5	0 -		0,18	160	-	1,25	7	3 ¹ /2	1400		Длиною	20'— 8 шт	, жельзо.	26	20'	4550	_	на вѣсу	плоскія	-1		
68	Рыбинско-Бологов- ская	5	1,6	0,18	0,04	0,22	180 50 230	-	1,17	7	31/2	1400	_	77	20'-8 "	22	26,4	20'	4620		22	39	4		_
68	Харьковъ - Кремен- чугская въ 1 путь	5	1,5	0,20	0,05	0,25	180 40 220	7,00 14,00	1,28	7	31/2	1400	0,60	27	20'— 8 "	27	25,6	20'	4550	1,10	**	22	4	300	4
38	Грязе-Царицынская _{Въ 1} путь,	. 5	1,	0,13	0,04	0,22	176 46 222	10,60	1,17	6-7 5 ¹ / ₄	3-31/2	1	0,74	79 .	20'— 8 "	22	23	20'	4550	1,47	27	22	4	300	
69	Либавская	5	1.	70 0,1	0,04	0,22	180 54 234		1,25	7	31/2	1400		21	20' 9 "	77	26	20'	4550		, , ,	35	4		
69	Тамбово - Саратов- ская		1,	50 0,1	8 0,04	0,22	176 46 222	10,00	1,25	7	31/2	1400	0,80	23	20'-8 ,	27	26	20,	4550	0,95	***	***	4		
69	Московско - Смолен- ская	. 5	1.	,70 O,1	8 0,04	0,22	180 54 234		1,17	7	31/2	1400	0,40	27	20' 8 ,	7 19	26	20'	4550	1,30	*7	22	4	362	
369	9 Шуйско-Ивановска: Иваново - Кинешма въ 1 путь.		1	,50 0,	0,04	0,22	176 46 222	25,00	1 -,	7	31/2	1400	0,4	5	20'- 8	77	26	20'	4550	1,25	57	27	4	300)
86	9 Бресто-Граевская		1	,50 0,	0,04	0,25	176 46 222		1,25	7	31/2	1400	_	"	201-8	27)	26	20'	4550		"	27	4	300)

йки.		ф. У-		БА	плл	ACT	Ъ.			шпА	АЛЫ	(110)	ПЕН	ечины)).	P	ЕЛ	ь	СЫ.		(КРЪ	плеі	нія.	
постро	Названіе дорогъ и	лен въ	оя въ	Средняя въ	толщин саженях		Ey6.). cask.	саже-	вериг-	верш-	2.5 Ha],-	Число шт	гукъ подъ	TECOBE.	. фута ь фуп-	цлина	ny- pery.	о пуда.		адокт.	овъ па	ny- pery.	ţa.
Годъ начала постройки		ПИнрина кол тахъ.	Ширина слоя з саженяхъ.	Нижняго.	Верхняго.	Общая.	Количество куб.	Цѣна 1 куб.	Длина въ с	илирина въ верш-	Толщина въ верш- кахъ,	Число штукъ версту.	Цъна одной штуки.		сами длины.	Meralls persobs	Въст 1 пог. въ русскихъ тахъ.	Нормальная д въ футакъ.	Количество пу-	Цѣпа одного пуда.	Родъ стыка.	Форма пакладокт	Число болтовъ стыкъ.	Количество пу-	Цепа 1 пуда.
870	Ярославо - Вологод- ская	31/2	1,15			0,15 1)	120 145	_	0,93	5	21/2	1575		Длиною	24'—12 шт. 21'—10 "	жельзо	15 13	24'	2625 2275	_	на вѣсу	плоскія	4		_
										1				79	20'-10 , 18'- 9 ,										man de la companya de
870	Кіево-Брестская въ 1 путь.	5	1,59	0,18	0,04		180	_	1,25	6-7	3-31/2	1400		,,,	20' 8 "	желѣзо	26	20'	4550	_	27	99	4		-
070		oti				0,22	230		0		017	4 hm h			04. 10		1.5	0.41	000-						
870	новгородская въ 1 путь.	31/2	1,14		_	0,15 1)	120 163		0,93	5	$2^{i}/_{2}$	1575		39	24'—12 "	, сталь	15 13	24'	2625 2275		27	77	4		
871	Ландварово-Ромен- екая	5	1,50			0,20	200		1,25	61/2	31/4	1400		59	21'-8 "	жель30	24	21	4242		27	77	4	315	_
871	Лозово-Севастополь- ская		1,50		_	0,20	200	6,50	1,25	61/2	31/4	1400	0,80	77	21-8 "	27	24	21'	4242	1,50	,,	77	4	315	2,5
871	Харьково-Николаев- ская	5	1,50	_		0,20	200		1,25	61/2-7	31;4-31,2	1400	_	31	21'-8 "	,,,	26	21	4550		37	39	4		_
.872	въ 1 путь. Митавская Можейскій участокъ, въ 1 путь.	5	1,50	_		0,20	200	_	1,25	$6^{1/2}$ $5^{1/2}$		1400		29	21,— 8 "	77	24	21'	4242		27	7*	4		
872	Ряжеко-Вяземекая . въ 1 путь.	5	1,50	_		0,20	200		1,15	$6^{1/2}$ $5^{1/2}$		1400		57	21'-8 "	сталь	24 20	21'	4242 3535		71	77	4		
872	Моршанско-Сызран- ская	้อ์	1,50	_	_	0,20	200	_	1,25	$6^{1/2}$ $5^{1/2}$		1400	-	77	21:-8 "	желѣзо	24 20	21'	4242 3535	The state of the s	37	79	4	_	

¹⁾ Въ насыпяхъ. 2) Въ выемкахъ.

йки.	-	ф.х-		БА	лл.	ACT	ъ.			шпд	лы	(ПО	ПЕ	рЕЧИНЫ).	P	ЕЛ	ь	СЫ.		(КРъ	пле	нія.	
Годъ пачала постройки.	Названіе дорогъ и ихъ участковъ.	Illupuna kolen Be rake.	Пирина слоя въ саженяхъ.	Средн в Средня в Сред	Верхнлго.	на слоя	Количество куб.	Цвна 1 куб. саль.	Длина въ саже-	Пприна въ верш- кахъ.	Толщина въ верш-	Число штукъ на версту.	Цѣиа одной штуки.	рель	гукъ подъ сами длины.	Металль рельсовъ.	Въсъ 1 пог. фута въ русскихъ фун- тахъ.	Нормальная длина въ футахъ.	Количество иу- довъ на версту.	Цѣна одного пуда.	Родъ стыка.	Форма пакладокъ.	Число болтовъ на стыкъ.	Количество пу- довъ на версту.	Цвиа 1 пуда.
1872	Новоторжекая	5	1,50			0,20	200	_	1,15	$\frac{6^{1}/2}{5^{1}/2}$	$3^{1/4}$ · · · 4	1400		Длиною	21'— 8 вер.	желѣзо	24	21'	4242	_	на въсу	плоскія	4	-	-
1872	Боровичская въ 1 путь.	5	1,70			0,20	230		1,25	$\frac{6^{1/2}}{5^{1}}$	3 ¹ / ₄ 4	1400		"	21'-8 ,	у сталь	24 20	21'	4242 3535	_	77	*1	4	_	_
1872	Ростово - Владикав- казская	5	1,50			0,20	185	9,00	1,25	$6^{1/2}$ $5^{1/2}$	3 ¹ / ₄	1400	1,50	. 27	21'-8 "	желѣзо сталь	22	21'	3869,25	_	27	77	4	_	_
1872	либавская	5	1,70		_	0,20	230	4,00	1,25	61/2	31/4	1400	0,40	77	21'-8 "	желѣзо	21	21,	4200	1,22	:9	22	4	300	2,00
1878		5	1,60	_	_	0,22	230		1,25	6 ¹ /2 5 ¹ / ₂	3 ¹ / ₄	1400		77	24'-10 " 21'- 9 "	" сталь	26	24,	4550 3535	_	27	23	4	_	_
1878	Въ 1 путь.	5	1,7) . —		. 0,20	230	_	1,15	$6^{1/2}$ $5^{1/2}$	3 ¹ / ₄	1400		27 27 29	20'-8 ,, 24'-10 ,, 21'-9 ,,	жельзо	26 20	24'	4550 3535	-	''	22	4	_	_
1878	В Муромская	5	1,6	o	_	0,20	230		1,25	$6^{1}/2$ $5^{1}/2$	3 ¹ / ₄	1400	-	27	20' 8 " 21' 8 "	желѣзо сталь	24 20	217	4200 3535		47	23	4	-	
187	3 Сестроръцкая въ 1 путь.	. 5	1,6	0 -	_	0,20	200		1,25	$6^{1/2}$ $5^{1/2}$		1400	_	37	21' 8 "	желѣзо	20	21'	3535		27	27	4		_
187	3 Риго-Тукумская . въ 1 путь.	5	1,6	0 -	_	0,20	230		1,25	$6^{1/2}$ $5^{1/2}$		1400	_	77	24'—10 "	п	24 20	24'	4200 3535		77	"	4		
187	3 Уральская - Горно- заводская въ 1 путь.		1,		1	0,20	-230	-	1,15	6 ¹ / ₂ 5 ¹ .' ₂				77	24'-10 " 21'- 9 "	жель́зо аль	24 20	24'	4200 3535		25	**	4	-	
														37	20'-8 "										

ACTION OF THE PROPERTY OF THE

KH.		фу-		БА	лл	ACT	ъ.			шпА	АЛЫ	(ПО	ПЕІ	РЕЧИНЫ).	P	ЕЛ	Ь	СЫ.		(СКРЪ	плен	RIF.	
Годъ начала постройки.	Названіе дорогъ и ихъ участковъ.	Ширина колен въ с тахъ.	Ширипа слоя въ		Верхинято с	общая.	Количество куб.	Цъ́ва 1 куб. саж.	Длина въ саже- пяхъ.	Ширипа въ верш- кахъ.	Толщина въ верш- кахъ.	Число штукъ на версту.	Цъпа одной штуки.	рель	тукъ подъ сами длины.	Meralus pelecobe.	Въсъ 1 пог. фута въ руссиит фун- тахъ.	Нормальная длина въ футахъ,	Количество ну-	Цъпа одного пуда.	Родъ стыка.	Форма накладокъ.	Число болтовъ на стыкъ.	Количество пу-	Цвпа 1 пуда.
873		5	1,5	0 -	-	0,20	230		1,15	61/2	31/4	1400		Длиною	24'—10 шт			24	4200	Papada	на въсу	илоскія	4		
873	въ 1 нуть. Оренбургская въ 1 путь.	5	1,5	0 —	_	0,20	230	6,50	1,15	$5^{1/2}$ $6^{1/2}$ $5^{1/2}$	31/4	1400	0,70	27	2410 "	желѣзо	20 24 20	24	3535 4242 3535	1,70	дугин ги	77	4	375	2
376	Новгородская Новгододъ - Старая	31/5	1,1	4 -		0,20	140		0,93	$\frac{4^{3}}{4}$	$2^{1/4}$ $2^{1/2}$	1575 1600		27	24'11 "	желѣзо сталь	15 13	24	2625 2275		на вѣсу	17	4	1	-
880	Бакинскій участокъ,	5	1,5	-		0,20	230		1,15	$6^{1/2}$ $5^{1/2}$	31/4	1400	-	77	24'-10 "	77	212/3	24	3790	_	27	фасонныя	4		
381	въ 1 путь. Ивангородо - Домбровская	5	1,8	50		0,20	230		1,15	51/2	4	1400	-	77	28'—11 "	37	24 21 ² /3	28	4242 3790		21	32	4		
381	Путиловская въ 1 путь.	5	1,4	0,1	0,04	0,20	190 40 230	-	1,15	6 ¹ / ₂ 5 ¹ / ₂	31/4	1400		37	24'—10 "	желѣзо с стально головко	Ì	24	4430		27	плоскія	4	-	
382	Екатерининская въ 1 путь.	. 5	1,	0,1	0,04		190 40	9,00	1,15	6 ¹ / ₂ 5 ¹ / ₂	31/4	1400	1,22	29	24'—10 "	сталь	24	24	4242		77	фасонныя	4	550	
382	Баскунчакская .	5	1,	45		0,20	185	4,00	1,15	6 ¹ / ₄ 5 ¹ / ₄	31/8	1400	0,60	25	20'-8 "	желѣзо (стально головко	i	20	4212	The state of the s	27	плоскія	4	260	
383	Вильна-Ровно,	. 5	1,	45 —	-	0,18	201	3,80	1,15	6	3	1470	0,43	37	24'—10 "	сталь	24	24	4242	2,16	77	фасонныя	4	470	
88-	въ 1 путь. 1 Полъсскія Лунинецъ-Гомель въ 1 путь.		1,	45 -	-	0,16	175	3,50	1,15	6	3 31/2	1470	0,45	77	24'—10 "	27	21°/3	24	3790	1,77	29	27	4	420	

10年10年10年10年10年10年10年10年10年10年10日

THE WASHINGTON TO SELECT THE SECOND TO SECOND THE SECON

йкп.		фу-		БА	ппа	ACT	ъ.			шпА	Алы	(ПО	ПЕ	ечины	().	F	ЕЛ	Ь	сы.		C	КРЪ	плен	RIF.	
а постройки	На званіе дорогъ и	cit BL	Clon BL		толщин саженях		Ey6. pery.	куб. сан.	canto-	въ верш-	b Bepur-	къ па	ı ji	Число ц	ітукъ подъ	MECOBE.	г. фута съ фун-	я длипа	о шу-	одного нуда.		ладокъ.	болтовъ на	о иу- ерсту.	пуда.
Годъ пачала		ППирина кол тахъ.	ППирипа сл	Пижилго.	Верхияго.	Общаяг.	Количество куб.	Kana 1 sy	Длипа въ (Пирина вл кахъ.	Толщина въ	Число штукъ версту.	Цвиа одиой штуки.	•	ьсами і длины.	Meralis perscobs.	Bee 1 nor. d Br pycckuxf (Пормальная д	Количество пу- довъ на версту-	Цѣна одно	Родъ стыка.	форма пакладокъ	Unclo 60r	Количество пу-	Цѣна 1 пу
885	Полѣсскія • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	5	1,45		-	0,15	175	4,00	1,15	6	3 3 ¹ / ₂	1470	0,45	Длиною	24'-10 " 22'- 9 "	сталь	22,5	24	3977	1,50	на вѣсу	фасонныя	4	470	2,1
885	-	5	1,45	_		0,18	175	6,89	1,15	$6^{1/2}$ $6^{1/4}$	3 ¹ / ₄ 3 ¹ / ₈	1470	0,65	27	28'-10 " 24'-10 "	27	22,5	28	3977	2,01 1,97 1,30	37	27	4	470	2,0
885	Самаро-Уфимская . въ 1 путь.	5	1,50	_		0,18	200	6,26	1,15	61,'2	31/4	1470	0,59	77	24'-10 ,, 22'-9 ,, 20'-8 ,	77	22,5	24	3977 4242	1,97 1,35	77	37	4	540	2,1
885	Московско-Ярослав- ская Костромской уча- стокъ въ 1 путь.	5	1,50	0,16	0,04	0,20	185 35 220	7,00 15,00	1,15	7 5	31/2	1400	0,40	27	24'-10 "	21	24	24	4242	1,77	ינ	27	4	470	2,
.883	Владикавказская . Новороссійскій участокъ въ 1 путь.	5	1,50	0,14	0,04	0,20	185 35 220	13,93 35,00	1,15	5 5 ¹ / ₂	3 4	1400	1,2	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	28'—11 "	31	24 21 ² /	28	4230 3786	1,86 1,40		33	4	540	2,
1888	Барановичи-Бѣлостокъ, въ 1 путь.	5	1,4		_	0,16		3,17	1,15	6	3 . 31/2	1470	0,4	9	24'-10 " 22'-9 " 20'-8 "		24 21 ² /	21	4242 3786	1,97	"	37	4	450	2
88	Закаспійская Узунъ - Ада - Аму- Дарья, въ 1 путь.	5	1,4			0,12	100	6,37	1,15	6 5 ¹ / ₂	3	1314	0,4	77	24'- 9		212/	3 24	3786		, ,	1 фасон. 1 плоская		410,7	5
.88	б Полѣсскія	5	1,4	5	NAMES AND	0,16	175	4,00	1,15	6	3	1470	0,5		24'-10		24 22,5	24	4242 3977	1,97	57	фасонния	4	470 450	2
188	6 Ржево-Вяземская въ 1 путь.	. 2	1,5)	_	0,15	200	6,00	1,15	43/4	3	1470	0,	77	24'-10 ,	37	21².	3 24	3786	1,97	n	27	4	410	2

ON THE RESIDENCE OF THE PROPERTY OF THE PARTY OF THE PART

яки.		dy-		БА	ЛЛ	ACT	Ъ.			шпл	АЛЫ	(ПО		ПЕ	РЕЧИНЫ).	F	EJ	ΙЬ	СЫ			СКРЪ	плен	ня.	
Годъ начала постройки	Названіе дорогъ и ихъ участковъ.	Пирипа колен въ тахъ.	Пирина слоя въ саженихъ.	въ	Верхилго.	обліцая.	Количество куб.	Цвна 1 куб. саж.	Длина въ саже-	Ширина въ верш- кахъ.	Толщина въ верш-	число штукъ на версту.	\ <u>\</u>	Цѣна одной штуки.	рель	тукъ подъ ъсами длины.	Meralle pelecobe.	Ввет 1 пог. фута въ русскихъ фун- тахъ.	Нормальная длина въ фугахъ.	Количество ну-	Цвна одного пуда.	Родъ стыка.	Форма пакладокъ.	Число болтовъ на стыкъ.	Количество пу- довъ на версту.	Цена 1 пуда.
1887	Закаспійская	5	1,45	_		0,12	82	9,00	1,16	$65^{1/2}$	3	1275		1,80	Длиною	24'— 9 шт.	сталь	$\frac{24}{21^2/_3}$	21	4242 3766	1,97	на вѣсу	фасониял	4	497	2,33
1887		5	1,50	_		0,18	200	6,50	1,15	$6^{1}_{1}^{2}$ $4^{3}/4$	3 ¹ / ₁	1470		0,50	27	24'-10 " 22' 9 "	27	24 22,5	24	4242 3977	1,97 1,37	*7	27	4	508	2,00
															"	20'— 8 " 18'— 7 " 16'— 6 "		# F			1,35			,		
1887	Пеково-Рижекая въ 1 путь.	5	1,45			0,18	175		1,25	$6^{1/2}$	3 ¹ / ₄ 3	1470	6		71	24'—10 "	17	24 22,5	24	4242 3977	_	99	27	4	470	
1888	Юго-Западныя Уманскія вътви, въ 1 путь.	ð	1,40	0,10	0,02	0,12	83 18 101	8,00	1,15	6	3	1400		0,68	77 77 77 77	28'-11 ", 25'-11 ", 24'-10 ", 21'-9 ", 18'-7 ",	77	212/3	28	3829,70	1,48	.,	23	4	390	2,4
1890	Юго-Западныя Новоселицкія в'ятви, въ 1 путь	5	1,40			0,14	125	8,00	1,15	6	3	1400		0,90	23	28'—11	27	22,5	28	3977	1,80	27	*)	4	520	2,4
1891	Уссурійская	5	1,30		_	0,14	120	6,40	1,15	7	31/2	1550		0,80	79	28'-12 "	22	18	28	3182	1,60	77	77	4	410	2,30
1891	въ 1 путь. Владикавказская Петровская вътвь, въ 1 путь.	5	1,35	_		0,16	135	7,00	1,15	6 5 ¹ / ₂ 6 ¹ / ₂	3 3 3 ¹ / ₄	1400		1,10	23	28'-11 "	27	22,5	28	3977	1,59		77	4	650	2,6
1891	Московско - Казан- ская	5	1,35			0,16	125	5,00	1,15	$6^{1/2}$ 6 $5^{1/2}$	3 ¹ / ₄ 3	1500	16.	0,45	77	28'—12 "	27	22,5	28	3977 3500	1,57	יינ	44	4	440	2,40

LANDARD BREE

AND THE PROPERTY OF THE PROPER

йки.		фÀ-		БА	лл	АСТ	Ъ.		шпалы (по					РЕЧИНІ	F	ел	ь	СЫ.		скръпленія.					
Годъ начала постройки.		Пирина колеи въ тахъ.	Ширина слои въ саженихъ.		Верхилго.		Голичество куб. саж. на версту.	Цѣпа 1 куб. саж.	Длина въ саже- няхъ.	пахъ.	Толщина въ верш- кахъ.	Число штукъ па версту.	Цвна одной	Число ре разно	штукъ подъ льсами й длины.	Metalls pelecobe.	Ввел 1 пог. фута въ русскихъ фун- тахъ.	Пормальпая длипа въ фугахъ.	Количество иу- довъ на версту.	Цвна одного пуда.	Родъ стыка.	Форма пакладокъ.	Число болтовъ па стыкъ.	Количество иу- довъ на версту.	Цена 1 пуда.
891	Закавказекая	2,95	0,85			0,10	55	7,95	0,75	3	21/2	1750	0,50	Длиног	о 28'—14 пг.	сталь	15,08	28	2665	1,97	на вѣсу	фасопныя	4	379	2,
	Коренево - Рыльскъ, Коренево - Суджа, Конотопъ - Кроле- вецъ, Круты-Чер- ниговъ, Круты-Пи- рятинъ	3,28	1,00		_	0,11	77	5,00	0,85	41/2	21/2	1750	0,35	22	28'—14 "	77	13,68	28	2417	1,70		27	4	200	3
	Курскъ-Воронежъ	5	1,40	_	_	0,16	155	8,00	1,15	61/2	31/4	1400	0,85	22	28'—11 "	71	22,5	28	3977	1,60	27	27	4	470	4
892	Рязанско-Уральская Покровское-Уральска въ 1 путь.		1,05			0,11	80	8,00	0,90	5 4 ¹ / ₂	2 ¹ / ₂ 2 ¹ / ₂	1500	0,57	79 25 25	28'-12 , 25,5'-10 , 20,5'-9 , 18'-8 ,	27	11	28	1925	1,85	27	77	4	350	
	Тамбовъ-Камышинъ	5	1,3	5		0,16	135	5,00	1,15	6 5 ¹ / ₂	3 4	1500	0,8	27	28'-12 "	77	20	28	3500 3150	1,64	27	77	4	355	
	Лебедянь-Елець . • въ 1 путь.	5	1,3	5	_	0,16	135	4,75	1,15	6 5 ¹ / ₂	3	1500	0,95	79	28'—12 "	27	18	28	3150	1,64	**************************************	77	4	355	
892	Западно-Сибирская	5	1,3	0 -	_	0,17	145	8,25	1,15	7	31/2	1550	0,58	27	28'—12 "	77	18	28	3182	1,58	77	77	4	380	
893	въ 1 путь. Средне-Сибирская .	5	1,3	0 -		0,17	145	6,00	1,15	7	31/2	1550	0,40	27	28'—12 "	,,	18	28	3182	1,64	71	77	4	400	
898	въ 1 путь. Съверная Уссурійская		1,3	0 -	_	0,14	120	6,40	1,15	7	31/2	1550	0,80	279	28'—12 "	77	18	28	3182	1,60	27	"	4	410	
898	ВВ Г путь. В Юго-Восточныя Балашовъ-Харьковъ въ 1 путь.	5	1,4	0 -	-	0,16	135	7,00	1,15		3 ¹ / ₂	1590	0,98	27 27 27	30'-13 ,, 28'-12 ,, 25,5'-11 ,,	27	20	30	3535	1,635	. 17	57	4	450	
														79	23'-10 "										

HOLYNAMA BUREA

AND THE PROPERTY OF THE PROPER

THE RESERVE THE PROPERTY OF THE PARTY OF THE

iikii.		фy-		БАЛЛАСТЪ. ШПАЛЫ (ПО ПЕРЕЧИНЫ).).	I	E	ГЬ	СЬ	Ī.	скръпленія.						
Годъ пачала постройки	Названіе дорогъ и	Пприна колен въ тахъ.	Иприна слоя въ саменяхъ.	Средня:	Всрхиллго.	общал.	Количество куб.	Цвна 1 куб. саль.	Длина въ саже- няхъ.	Ширина въ верш- кахъ.	Толицина въ ворш-	число штукъ па версту.	цбиа одной штуки.	подъ р	штукъ рельсами длины.	Merally pelecobe.	Въсъ 1 пог. фуга въ русскихъ фуи- тахъ.	Нормальная длина въ футахъ.	Количество иу- довъ на версту.	Цѣна одного пуда.	Родъ стыка.	Форма пакладокъ.	Число болговъ на стыкъ.	Количество иу- довъ на версту.	Цвна 1 пуда.
894	Кіево-Воронежская. Ворожба-Серединная	3,28	1,00			0,11	80	4,50	0,85	$4^1/2$	$2^{1/2}$	1625	0,35	Длицою	28'13 nir	сталь	13,7	28	2421	1,73	на вѣсу	фасопныя	4	205	3,0
	Буда, въ 1 путь.	5	1,40		gan, may	0,16	140	5,00	1,15	7	31/2	1400	0,66	27	28'—11 "	23	22,5	28	3977	1,65	77	27	4	470	2,
894	Екатеринбургъ-Че- лябинскъ	5	1,30	_	_	0,17	145		1,15	7	$3^{1/2}$	1550	_	77	28'—12 "	27	18	28	3182		>>	77	4	400	
95	въ 1 путь. Владикавказская. Царицынская вѣтвь, въ 1 путь.	5	1,40	_		0,15	135	10,00	1,25	7	31/2	1525	1,12	27	28'—12 "	27	22,5	28	3977	1,475	57	-,	4	650	2,
95	Перновскій подътзд- ной путь	2,46	0,85	_	_	0,12	58		0,70	3	$2^{1/2}$	1750		37	28'-14 "	59	8,05	28	1423	_	19	плоскія	4	150	
895	въ 1 путь. Вологодско-Архан- гельская въ 1 путь.	3,5	1,15			0,12	90	6,50	0,90	5	2 ¹ / ₂	1870	0,14	27 27 29	30'-16 , 28'-15 , 24'-13 ,	23	13,73	30	2427	1,60	27	фасонныя	4	220	2
95	Юго-Восточныя Елецъ-Валуйки, въ 1 путь.	ō	1,40		_	0,16	140	6,50	1,15	7	$3^{1/2}$	1590	0,90	27	20'—11 " 30'—13 "	22	20	30	3535	1,535	29	. '3	4	450	2
95		1	1,45	-		0,16	140	6,70	1,25	7 5 ¹ / ₂	31/2	1450	0,45	27	28'-11 "	27	22,5	28	3975	1,55	77	27	4	350	1
95	Свѣнцянскій подъ-	2,46	0,88	-		0,12	58	3,00	0,70	3	21/2	1750	0,25	- 22	28:—14 "	27	8,32	28	1470	1,80	27	плоскія	4	150	3,
95	въ 1 путь.	5	1,50		-	0,16	180	4,00	1,25	7	31/2	1460	1,26	27	28'11 ,	29	22,5	28	3977	1,55	29	фасонныя	4	350	1,
395	въ 1 путь. Остроленка-Пилявы въ 1 путь.	5	1,30	_	_	0,16	135	4,25	1,50	7	31/2	1500	0,70	77	28'-12 "	,	18	28	3181,50	1,615	27	27	4	385	2,
895	Московско - Казанская	5	1,3	-	*	0,16	140	6,65	1.15	$\begin{array}{c c} & 6^{1/2} \\ & 6 \\ & 5^{1/2} \end{array}$	3	1500	0,55	n	28'—12 "	27	20	28	35 3 5	1,58	27	79	4	420	2,

THE WASHINGTON TO SERVE OF THE SOLVENIES SOLVE

лики.		ф»-		БА	ллА	CT	Ъ.		I	ЦΠА	лы	ПО	ПЕ	РЕЧИНЬ	I).	F	• E J	ГЬ	СЫ		скръпленія.				
Годъ пачала ностронки.		Пирина колеи въ тахъ.	Пирина слоя въ саженяхъ.	Средняя вь	Верхиляго.	общая.	Количество куб.	Цвпа 1 куб. саж.	Длина въ саже-	Ширина въ верш- кахъ.	Толщина въ верш-	число штукъ на версту.	Цѣпа одной штуки.	рел	итукъ подъ ьсами й длины.	Merally perfects.	Въсъ 1 пог. фута въ русскихъ фуц- тахъ.	Нормальная длипа въ футахъ.	Количество иу- довъ на версту.	Цъпа одного пуда.	Родъ стыка.	Форма пакладокъ.	Число болтовъ на стыкъ.	Количество иу- довъ на версту.	Цвна 1 пуда.
	Московско-Ярослав- ско-Архангельская Ярославль-Рыбинскъ, въ 1 путь.	5	1,45	.	_	0,16	135	5,00	1,25	$\frac{7}{5^{3}/2}$	3 ¹ / ₂ 4	1465	0,47	Длиною	35'—14 шт. 30'—12 " 28'—12 "	сталь	24	35,	4242	1,535	на вѣсу	фасониыя	4	456,5	2,09
														77	24'10 "										4
														27	22' 9 "										
			ı											77	21'- 9 "					1					
				1					1					23	20'- 9 "										
1895	Пермь-Котласская . въ 1 путь.	5	1,30	_	_	0,16	132	4,90	1,15	7	31/2	1550	0,60	27	28'—12 "	22	18	28'	3182	1,51	77	77	4	380	1,92
1895	Самаркандъ - Анди- жанъ	5	1,40	_		0,12	100	7,00	1,15	7	31/2	1500	2,10	~,	28'-12 ,	27	18	28'	3182	1,53	27	27	4	365	2,10
1895		5	1,30			0,14	125	5,00	1,15	7	31/2	1575	0,78	77	28'—12 "	27	18	28'	3182		77	32	4	380	
1896	Московско - Кіево- Воронежская: Москва-Брянскъ	5	1,40			0,16	135	5,00	1,25	7	31/2	1400	0,87	77	28'11 "	77	22,5	28'	3977	1,43	22	.9	4	470	1,90
	въ 1 путь.						ļ	-									18		3182						
	Мармыжи-Ливны въ 1 путь.	5	1,40	-	_	0,16	140	5,65	1,25	7	31/4	1400	0,84	77	28'—11 "	27	22,5	28'	3977	1,49	77	73	4	470	1,90
1896	Московско - Казан- ская	. 5	1,3	5 -		0,16	140	5,50	1,15	6 ¹ / ₅ 5 ¹ / ₅		1500	0,50	77	28'—12 ,	59	20	28'	3535	1,45	17	77	4	420	1,76
1897	въ 1 путь. 7 Москва-Савелово.		5 1,4	0 -	_	0,20	175	6,00	1,25			1465	0,60	17	35'—14 "	27	24	35'	4232	1,32	27	73	4	400	2,00
	въ 1 путь.							0.	1.00		7 91/2	1.450	0.00			,					"	,			
1897	7 Москва-Виндава . въ 1 путь.		5 1,4	5 -	_	0,22	180	6,00	1,25		7 31/2	1450	0,65	97	28'—11 "	27	24	28'	4330	1,55	77	27	41	450	2,10
	7 Данковъ-Смоленска	ь.	5 1,4	0 -	_	0,20	175	5,50	1,25	1	7 31/2	1500	1,00	27	28'11 "	27	22,5	28'	3977	1,52	77	99	4	410	2,00



Историческій очеркъ Искусственныхъ Сооруженій.



Историческій очеркъ Искусственныхъ Сооруженій.

СОДЕРЖАНІЕ.

	Стран,
Мосты	1
Деревянные мосты (2); теорія мостовъ американской системы (6); же- лівные мосты (13); отверстія мостовъ (41); техническія условія на мате- ріалы и работы по сооруженію мостовъ (42).	
Трубы	44
Каменныя трубы (44); чугунныя трубы (45).	
Тоннели	47





Историческій очеркъ искусственныхъ сооруженій *),

Испусственныя сооруженія, по прим'тру французскаго названія «оиvrages d'art», представляють собой постройки, которыя необходимо соорудить вы м'тахъ перехода жел'таныхъ дорогь черезъ р'тки, овраги и всякаго рода дороги. Различають два рода такихъ сооруженій, а именно мосты и трубы. Къ искусственнымы сооруженіямы относяты также и тописли, которые устранваются, когда жел'таная дорога должна прор'тать значительныя возвышенности.

По роду назначенія, мостамъ, встрѣчающимся на желѣзныхъ дорогахъ, придаютъ названія: жельзиодорожныхъ путей, когда онъ поддерживаетъ одинъ или иѣсколько желѣзнодорожныхъ путей, путепроводъ или віадукъ, когда желѣзная или проѣзжая дорога или обѣ вмѣстѣ проходятъ надъ такими же дорогами, эстакады — мосты въ портахъ, на сухихъ оврагахъ, пъшеходные мосты и пр. Въ дальнѣйшемъ изложеніи всѣ эти сооруженія обозначаются словомъ мосты.

Трубы—тѣ же мосты, которые отличаются только тѣмъ, что онѣ проходять въ ядрѣ желѣзнодорожной насыпи, такъ что путь поддерживается трубою черезъ посредство насыпи.

Тоннели существеннымъ образомъ отличаются отъ прочихъ видовъ искусственныхъ сооруженій; назначеніе ихъ, въ противуположность мостамъ, имѣющимъ цѣлью перевести путь поверхъ отверстія, заключается въ поддержаніи лежащей сверху надъ тоннелемъ горной породы, для безпрепятственнаго слѣдованія поѣздовъ внутри тоннеля.

I. Мосты.

До начала сооруженія жельзныхъ дорогъ въ Россін, встръчались у насъ мосты: каменные—арочные, деревянные болье или менье сложной балочной системы, или арочные, чугунные—арочной системы и жельзные цыные

^{*)} Составленъ Инженеромъ Кол. Сов. Н. Б. Богуславскимъ.

мосты. Уже во время постройки первой значительной дороги отъ С.-Петер-бурга до Москвы явилось стремленіе выработать спеціальные типы желізно-дорожных мостовь; обиліе же па м'єсті постройки лісснаго матеріала весьма удовлетворительнаго качества, равно какъ и камия, служило естественнымъ образомъ причиной выбора этихъ матеріаловъ для постройки мостовъ Николаевской ж. д., тімъ боліс, что желізное производство въ началі сороковыхъ годовъ иміло еще весьма слабое развитіе, а приміненія чугуна опасались вслідствіе недостаточной стойкости его противъ динамическихъ вліяній желізнодорожныхъ поїздовъ. Такимъ образомъ, на этой первой желізной дорогі установлены были для пскусственныхъ сооруженій типы деревянныхъ мостовъ на деревянныхъ или каменныхъ опорахъ и каменныя трубы; вскорів, впрочемъ, появились тамъ и чугунныя трубы, а на другихъ дорогахъ деревянных трубы, равно какъ и каменные акведуки по типу архитравовъ.

1) Деревянные мосты. Въ нересъченияхъ небольшихъ ръкъ и ручьевъ устранвались на деревянныхъ свайныхъ опорахъ обыкновенные балочные или подкосные мосты и такіе же мосты на каменныхъ устояхъ. Послъдніе, по своей конструкціи, не представляли какихъ-либо существенныхъ отклоненій отъ современнаго типа обыкновенныхъ каменныхъ устоевъ съ обратными стънками или откосными крыльями.

Назначение основныхъ размъровъ толщины каменныхъ массивовъ, какъ это можно усмотръть изъ дълъ архива Министерства Путей Сообщенія, оправдывалось преимущественно ссылкой на эмпирическія формулы, причемъ толщина передней ствики, имъвшей наклопъ около 1/30, опредвлялась обыкиовенно въ 0,33 высоты устоевъ, однако, въ журналахъ Высочайше утвержденной Временной Техинческой Комиссін при Департамент'й жел'взныхъ дорогъ, при раземотръніи проектовъ, указанное отношеніе разміровъ требовалось увеличивать до 0,4. Относительно устройства основаній было установлено, при производств' работъ обращать внимание на грунтъ и, по удостов' реніп въ однородной и достаточной плотности онаго, устранвать малые мосты безъ свайныхъ фундаментовъ и вообще соразмърять подобныя работы съ дъйствительною надобностью, на свойств' м' м' стности основанною. Такое предложение было вызвано вслъдствіе заявленія, что по сравненію со стоимостью мостовъ въ Соединенныхъ Американскихъ Штатахъ, строющіеся на Николаевской ж. д. небольшее мосты оказываются слишкомъ дорогими, благодаря излишеству работь по устройству фундаментовъ.

Для мостовъ болъе значительныхъ отверстій проекты подвергались спеціальной разработкъ, которая была поручена Главноуправляющимъ путями сообщенія и публичными зданіями графомъ Клейнмихелемъ Начальникамъ дирекціи Николаевской ж. д. инженерамъ Мельникову и Крафту, при участіи

Совъщательнаго члена американскаго инженера Упстлера. Лицами этими были выбраны для пролетнаго строенія большихъ мостовъ ръшетчатыя деревящимя



Рис. 1. Инж. П. И. Мельниковъ.

Рис. 2. Инж. Н. О. Крафтъ.

фермы спетемы Гау, п первые проекты *) такой системы для мостовъ черезъ рр. Волховъ, Волгу и Веребье были представлены ими въ концъ 1842 г. По сообщению инженера Мельникова, имъ проектирована для Волховскаго перехода система крытаго моста, допускающая съ безопасностью большія отверстія, и пспытанная съ совершеннымъ успъхомъ на мость черезъ р. Конектикутъ на дорогѣ Western Railroad въ Америкъ, построенномъ маіоромъ Уистлеромъ. По этому проекту мостъ былъ назначенъ изъ 5 пролетовъ по 25,5 саж. съ тремя фермами подъ два пути, съ горизонтальными верхними и нижними связями. Концы фермъ для увеличенія прочности проектировано было закрънить посредствомъ желізныхъ стержней, заділапныхъ въ кладку. Инженеромъ Крафтомъ, по проекту моста черезъ ръку Волгу, изъ 3-хъ пролетовъ по 200 ф., было объяснено, что проектъ составленъ по способу маіора Упстлера, и что фермы съ верхними и нижними поясами и ръшеткою изъ раскосовъ и желбаныхъ болтовъ представляють одно цёлое, такъ что пояса будуть изгибаться, имъя общую касательную, поэтому усилія въ поясахъ опредълены какъ для сплошной балки, въ зависимости отъ момента сопротивленія поясовъ относительно нейтральной оси фермы.

Размъры раскосовъ, равно какъ и болтовъ, сохранялись общіе на всемъ протяженіи длины фермъ. Судя по разсчету, едъланному для моста черезъ

^{*)} Вообще, первый рѣшетчатый мость, по по системѣ Тауна, построенъ въ Россіи въ 1841 г. по Динабургскому тракту на р. Долговкѣ (см. Курсъ строительнаго искусства Института Корпуса Инженеровъ Путей Сообщенія 1842 г.).

р. Веребью, напряжение въ болтахъ опредълялось раздълениемъ всей внъшней нагрузки на число болтовъ въ фермъ. За временную нагрузку для разсчета мостовъ принимались локомотивы съ давлениемъ на колесо 3,5 тоннъ.

При утвержденіи упомянутыхъ проектовъ пролетныхъ строеній въ Технической коммиссіи при Департаментѣ желѣзныхъ дорогъ, таковые были признаны удовлетворительными на основаніи удостовѣренія Совѣщательнаго Члена Упстлера о цѣлесообразности проектированныхъ системъ и удовлетворительной службѣ ихъ въ Америкѣ.

Устои большихъ мостовъ первоначально ръшено было построить обычнаго, по сіе время употребляемаго, типа изъ бутовой кладки съ тесанной облицовкой, а быки изъ деревянныхъ столбовъ на каменныхъ фундаментахъ, заложенныхъ на достаточную глубину на сваяхъ или материкъ. Разсчетъ для опредъленія отказа при забивкъ свай производился, какъ и теперь, по эмпирической формулъ.

Въ стремленін къ возможному пониженію стоимости мостовъ на С.-Петербурго-Московской ж. д., графъ Клейимихель, по журналамъ упомянутой выше Временной коммиссіи, призналъ необходимымъ установить рядъ облегченій въ техническихъ требованіяхъ, не вредящихъ, однако, прочности сооруженій; ибкоторыя изъ сихъ мбръ удостоились Высочайшаго утвержденія. Такъ, для



Рис. 3. Инж.-Гепер. Морисъ Гуговичъ Дестремъ.

сокращенія издержекъ при устройствъ мостовъ и трубъ было признано возможнымъ въ постеляхъ сводныхъ камней и облицовкъ замънить чистую теску обыкновенною, отмънены предполагавшіяся вертикальныя цѣпп изъ гранита.

Въ январъ 1845 г. Корпуса Инженеровъ Путей Сообщенія Генераль-Лейтенантъ Дестремъ возбудилъ вопросъ о цълесообразности большую часть мостовъ С.-Петербурго-Московской ж. д. устроить на деревянныхъ устояхъ съ деревянными фермами шпренгельной системы, вмъсто системы амери-

канскихъ мостовъ на каменныхъ устояхъ, причемъ имъ предложено было устроить устои такъ, чтобы возобновление частей, собственно подвергающихся гніенію, а именно верхнихъ, надъ горизонтомъ меженнихъ водъ, можно было бы производить при сохраненіи нижнихъ частей безъ перестройки. Имъ

предполагалось также возможнымъ нѣкоторые изъдорого стоющихъ однопролетныхъ мостовъ американской системы замѣнить многопролетными деревянной ширенгельной системы.

Противъ этого мивнія выступили первые иниціаторы американскихъ мостовъ въ Россіи, инженеры Крафтъ, Мельинковъ и Уистлеръ, которыми было заявлено, что сокращеніе расходовъ есть, конечно, обстоятельство большой важности при сооруженіи желъзныхъ дорогъ, но его не слъдуетъ простирать далъе предъловъ, за коими можеть нарушаться безопасность и безостановочность движенія.

Обсужденіе по пастоящему дѣлу подробныхъ записокъ обѣпхъ сторонъ дало поводъ Временной Технической коммиссіи при Департаментѣ желѣзныхъ дорогъ, признавшей доводы обѣпхъ сторонъ уважительными, разрѣшить, для сокращенія издержекъ по сооруженію мостовъ, каменные устои дѣлать изъ бута, подобно всѣмъ фундаментамъ подъ зданія, остающимся зарытыми въ землѣ, земляные же откосы одѣвать дерномъ или вымащивать булыжнымъ камнемъ, а тѣ части устоевъ, которыя будутъ находиться снаружи, дѣлать изъ цокольнаго камня или грубо тесаннаго гранита. Такимъ образомъ, названною коммиссіею былъ предложенъ типъ устоевъ, зарытыхъ въ откосъ насыпи, т. е., тотъ именно типъ, который въ послѣднее время получаетъ у насъ большое распространеніе при высокихъ насыпяхъ.

Такое рѣшеніе вызвало горячій протесть со стороны названнаго выше иниціатора предложенія объ устройствѣ деревянныхъ опоръ, инженера Дестрема,

а также инженера Палибина. Возраженія ихъ въ общемъ им'єють характеръ изложенныхъ выше указаній, причемъ инженеромъ Палибиномъ кром'є того обращено винманіе, что на жел'єзной дорог'є столь первостепенной важности, какъ С.-Петербурго-Московская, которая несомн'єнно послужить в'єчнымъ намятникомъ преусп'єннія Россіи, совершенно нец'єлесообразно допускать указанные выше типы устоевъ, уступающихъ въ техническомъ отношеній солиднымъ каменнымъ устоямъ, выведеннымъ непосредственно у подошвы конусовъ. Пост'є этого р'єшено было выяснить т'є случаи, для которыхъ представлялось бы ц'єлесообразнымъ



190

Рис. 4. Инженеръ Павелъ Ивановичъ Палибинъ.

примънять упрощенныя конструкціи мостовъ по обопмъ предложеніямъ.

Кладка опоръ производилась на гидравлическомъ растворъ, цементъ же былъ еще мало распространенъ. Въ 1848 г. инженеромъ Крафтомъ было

сообщено, что вмѣсто заливки свинцомъ и постоянной стески камней послѣ поврежденія ледоходомъ, удобнѣе и благонадежнѣе употреблять вошедшій въ большое употребленіе для соединенія между собою камней и даже для постройки домовъ въ Англіи цементъ, имѣющій видъ портландскаго песчаника и поэтому называемый портландскимъ цементомъ; въ Россіи онъ уже испытанъ и съ успѣхомъ былъ употребленъ при постройкѣ Невскаго моста. По этому предложенію рѣшено было допускать употребленіе цемента для исправленія тѣхъ наружныхъ поврежденій, о которыхъ объяснилъ Гепералъ-Маіоръ Крафтъ; кромѣ того графомъ Клейнмихелемъ потребовано удостовѣреніе, что указаннымъ способомъ поврежденія будутъ отстранены, а прочность быковъ п устоевъ не подлежить никакому сомиѣнію.

Теорія мостовъ американской системы, какъ можно усмотрѣть изъ сообщенныхъ выше указаній, въ началѣ сороковыхъ годовъ была еще весьма мало изслѣдована. Въ 1847 г. было доложено Главноуправляющему путями сообщенія, что инженеръ-капитанъ Журавскій занимается изученіемъ



Рис. 5. Ипженеръ Дмитрій Ивановичь Журавскій.

системъ этпхъ мостовъ; графъ Клейнмихель, съ удовольствіемъ узнавъ объ этомъ и ожидая отъ сихъ занятій интересной статьи для Журнала Путей Сообщенія и полезныхъ выводовъ для руководства при построеніи подобныхъ мостовъ, приказалъ способствовать Журавскому зависящими средствами и разръшилъ отнести на счеть экстраординарной суммы тъ расходы, какіе могутъ оказаться нужными для пріобрѣтенія потребныхъ при опытахъ приборовъ. По сообщению Начальника Сѣверной Дирекцін инженера Мельникова, при проектированін въ 1843 г. большихъ мостовъ С.-Петербурго-Московской жел. дор., по примъру небольшого числа

мостовъ, исполненныхъ американскими строителями, стягивающіе болты проектированы были всѣ равной толщины (діаметръ 2"), безъ разсчета. Съ того времени система Гау была изучена офицерами, при желѣзной дорогѣ состоящими, въ особенности же строителемъ моста черезъ р. Веребье инженеромъ Журавскимъ. Натянутость болтовъ опредѣлена имъ, принимая въ соображеніе дѣйствіе какъ постояннаго груза моста, такъ и груза поѣздовъ, встрѣчающихся на мосту въ различныхъ частяхъ пролета, при этомъ оказалось, что




Рис. 6. Видъ путепровода длиною 229,50 саж. вып. 24 саж. существовавшаго на 186 верстѣ Ипколаевской жел. дор. чрезъ Версбынскій оврагь и упраздненнаго въ 1879 году обходомъ.

напряженія, какимъ подвергаются болты въ различныхъ частяхъ фермъ, измъняются въ весьма большихъ предълахъ. По тому же сообщению, инженеръ Журавскій опредёлиль съ удовлетворительною для практики точностью натянутость болтовъ, новърнвъ при этомъ теоретические выводы большимъ числомъ опытовъ надъ моделями фермъ. Болъе подробныя записки Журавскаго «Изложеніе способа опредѣленія толщины болтовъ моста о 9 пролетахъ» были представлены въ 1844 г. инженеромъ Мельниковымъ съ сообщениемъ, что онъ представляють плодъ продолжительныхъ и весьма основательныхъ изысканій и бросають свъть на теорію деревянной системы, которая не была до тъхъ поръ изучена. На основаніи этихъ изследованій, Техническою коммиссіею при Департаментъ ж. д. въ 1849 г. было принято проектированное Журавскимъ примънение болтовъ неодинаковой толщины для разныхъ частей по длинъ фермъ и найдено полезнымъ, при дальнъйшемъ изслъдовани системы, не ограничиваться одними усовершенствованіями въ болгахъ, но обратить вниманіе также и на неравномърность растягиванія и сжиманія самихъ поясовъ въ различныхъ частяхъ фермъ. По этому поводу графомъ Клейнмихелемъ была положена резолюція: «Коммиссіи опредълить: какіе и гдъ производить опыты и доложить мнъ нынъ же за общимъ съ Начальниками Дирекцій подписаніемъ, имъноть ли стронощеся мосты систему совершенно надежной устойчивости». Обстоятельство это побудило коммиссію объяснить, что предположеніе ея возникло не изъ сомивнія въ достаточной прочности мостовъ, устроенныхъ съ болтами равной толщины, а изъ выводовъ, объщающихъ дальнъйшее усовершенствованіе науки. Вийстй съ тімъ коммиссіею сообщено, что, по ея мнънію, могуть быть произведены опыты только въ моделяхъ и при томъ не на дорогъ, а распоряжениемъ существовавшаго въ то время Комитета по сооруженію въ Петербургъ постояннаго черезъ Неву моста.

Въ томъ же 1849 г. былъ представленъ отчетъ Журавскаго о результатахъ изследованія системы Гау для мостовъ въ одинъ пролеть, причемъ инженеръ Мельниковъ вновь сообщиль, что система эта до того времени не была подробно изследована ни въ одномъ изъ извъстныхъ сочиненій по части строительнаго искусства, и что выводы этой записки послужили уже съ большою пользою къ некоторымъ весьма важнымъ измененямъ системы противъ первоначальнаго чертежа изобретателя, доставленнаго Уистлеромъ. Въ самой записке упомянуто, что система Гау выбрана преимущественно предъ болтовыми системами Тауна и Лонга вследствіе многихъ недостатковъ последнихъ и въ особенности вследствіе невозможности привести фермы этихъ системъ въ начальный видъ, когда опе осёли отъ собственнаго въса или отъ побздовъ. Впоследствін записка Журавскаго была напечатана въ журнале Министерства Путей Сообщенія. Въ следующемъ году поступило въ Главное




Рис. 7. Видъ моста чрезъ р. Мсту длиною 258 саж. выш, 19 саж. на 177 верств Николаевской жел. дор. до пожара.

Управленіе путями сообщенія продолженіе этой записки, обнимающее пзельдованіе мостовь объ одномь пролеть съ однимь и тремя пересьченіями раскосовь и исчисленіе напряженій въ частяхь моста о двухь пролетахь, а также изученіе вліянія подъема фермь на напряженіе частей; эти записки возбудили большой обмыть мыслей въ двухъ Департаментахъ Главнаго Управленія, подавній Журавскому поводь дополнить изслідованія; послів чего записки его різшено было опубликовать въ журнать Министерства Путей Сообщенія.

Впоследствін сочиненіе Журавскаго объ изследованіяхъ мостовъ системы

Гау (изд. 1858 г.) удостоено Демидовской премін *).

Съ того времени въ дальивйшемъ развити американской системы деревянныхъ мостовъ не обнаруживается особаго движенія, какъ въ отношеніи конструкціи, такъ и въ отношеніи теоріи. Недолговъчность деревянныхъ мостовъ не могла оставить строителей безъ побужденія къ изысканію системъ, болье удовлетворяющихъ потребностямъ эксплоатаціи жельзныхъ дорогъ. Въ настоящее время мосты системы Гау примъняются въ ръдкихъ случаяхъ преимущественно въ видъ временныхъ сооруженій.

Уже въ 1856 г. обнаружилось загипваніе и вкоторыхъ частей Мстинскаго моста, и хотя командированнымъ для осмотра сего моста инженеромъ



Рис. 8. Инженерь Өаддей Казиміровичь Хржановскій.

Журавскимъ и быль сообщень вообще благопріятный отзывъ о состояніи этого моста, но
съ тѣхъ порь вопрось объ псправленіи моста
все время не оставался безъ заботъ со стороны
Главнаго Управленія путей сообщенія. Были
разработаны различныя для сей цѣли предположенія: такъ составлень быль проектъ замѣны
досчатыхъ поясовъ брусчатыми, менѣе подвергающимися сырости вслѣдствіе меньшаго количества соприкасающихся поверхностей, замѣна
деревянныхъ поясовъ желѣзными и пр. Относптельно сего послѣдняго проекта, составленнаго пиженеромъ Хржановскимъ въ 1858 г.,
Департаментъ призналь справедливымъ отдать

должную похвалу усматриваемому въ составлении проекта труду и старанию Капитана Хржановскиго въ начертании способа обезпечить продолжительное

^{*)} Въ журналъ Министерства Путей Сообщенія 1860 г. въ стать Хржановскаго о разсчеть раскосныхъ и рышетчатыхъ мостовъ авторомъ упомянуто, ссылаясь на указанное выше сочиненіе Журавскаго: "Позволительно мить будетъ здысь вспоминть, что сочиненіе это признаетъ мит, первому, вычисленіе напряженій частей американской фермы Ном, когда эта ферма нагружена равномирно".

существованіе моста устройствомъ метальнческихъ поясовъ, съ оставленіемъ деревянныхъ прочихъ частей, каковой предметъ понынѣ еще весьма мало изученъ. Вмѣстѣ съ тѣмъ Денартаментъ полагалъ, что не слѣдуетъ начинать опыта съ больнихъ мостовъ, а можно ограничиться опытомъ разрѣшенной уже



Рис. 9. Видъ работъ по установић желѣзныхъ фермъ на мосту чрезъ р. Кересть, Николаевской жел. дороги.

замѣны деревянныхъ поясовъ желѣзными въ мостѣ черезъ р. Славянку отв. 100 ф. *), а Начальнику дороги было поручено выяснить, не надежнѣе ли и удобнѣе перестроить фермы во всемъ составѣ на желѣзныя, при этомъ и деревянные быки слѣдовало бы перестроить на желѣзные пли чугунные. Разработка проекта такой перестройки поручена была Капитапу Хржановскому, съ предложеніемъ имѣть въ виду избѣгать до крайности остановки движенія. Впослѣдствін, какъ извѣстно почти всѣ деревянные мосты системы Гау на Николаевской ж. д. были замѣнены, по проектамъ инженера Н. А. Бѣлелюб-

^{*)} Виосл'ядствін въ журнал'я Министерства Путей Сообщенія были напечатаны инженеромъ Журавскимъ изсл'ядованія относительно подобнаго рода мостовъ изъ дерева и жел'яза.



Рис. 10. Видъ моста чрезъ р. Волгу на Николаевской жел. дор. во время сборки желфзимхъ фермъ.

скаго, желъзными въ періодъ времени, начиная съ 1869 г. Работа эта, требовавшая подробнаго выясненія условій возможно быстрой замѣны деревянныхъ мостовъ желъзными и при томъ безъ прекращенія движенія, нуждалась въ особой заботливости и выполнена весьма успѣшно.

Что касается деревянныхъ мостовъ прочихъ системъ: обыкновенныхъ балочныхъ, подкосныхъ и др., то они продолжали совершенствоваться при послѣдующихъ постройкахъ желѣзныхъ дорогъ, въ особенности во время со-



Рис. 11. Видъ части моста чрезъ р. Волгу на Николаевской жел. дорогѣ во время сборки желѣзныхъ фермъ.

оруженія Уральской горнозаводской ж. д. и въ настоящее время исполняются тѣ же системы, но благодаря развитію теоретическихъ соображеній, представляется нынѣ возможность детали частей деревянныхъ мостовъ вырабатывать при условіяхъ, болѣе отвѣчающихъ дѣйствующимъ усиліямъ.

2) Жельзные мосты. Постройка первыхъ мостовъ изъ желѣза совпадаетъ у насъ съ началомъ сооруженія С.-Петербурго-Варшавской ж. д. За границей въ первое время строили желѣзные мосты со сплошной стънкой; причемъ размѣры назначались на основаніи результатовъ предварительнаго опыта, такъ какъ распредѣленіе силъ въ стѣнкѣ балокъ еще не было извѣстно.




Рис. 12. Видъ моста Николаевской жел, дороги чрезъ Обводный каналъ въ С.-Петербургъ до перестройки. со стороны главнаго пути.




Рис. 13. Видъ моста Николаевской жел. дороги чрезъ Обводный каналл. въ С. Пстербургѣ до перестройки.

Въ январъ 1852 г. поступило въ Главное Управление путями сообщения предложение англійскаго инженера Ферберна построить на этой дорог'в трубчатые мосты его системы (girder Bridges) съ быками, основаніями подъ ними и пр., но ему было объявлено, что такихъ мостовъ не предполагается строить. Однако въ томъ же году Департаментъ смътъ и проектовъ, вмъстъ съ приглашенными лицами, произвели на заводъ Берда испытаніе моста изъ двухъ сплошныхъ желъзпыхъ балокъ отв. 20 ф., соединенныхъ 4 поперечными связями; высота была 25'', толщина стънки $\frac{5}{16}''$ и толщина полосъ, входящихъ въ составъ поясовъ 1/2/1; первоначальный грузъ для пспытанія 3500 пуд. быль увеличень до 5500 пуд., или на 500 пуд. болье наибольшаго груза, при которомъ балки могли бы оказать признаки разрушенія. На основаніи этихъ опытовъ Департаменть нашель, что при отв. 20 ф. и при указанныхъ полосахъ можетъ быть допущена стъпка 5/16", а принявъ въ соображеніе, что главное сопротивленіе такого рода силошныхъ желізныхъ балокъ сосредоточено въ несжимаемости верхияго и нерастяжности нижняго поясовъ, толщина $\frac{5}{16}$ можетъ быть принята и для мостовъ съ большимъ, нежели 20 фут., отверстіемъ съ тімь, чтобы, сообразно отверстію, сжатіе и растяжение поясовъ, при полной нагрузкъ моста, не было болъе 1/6 части полнаго сопротивленія сжатію и растягиванію жельза, изъ котораго будетъ устроенъ мость, а также чтобы между балками было положено достаточное для устойчивости число поперечныхъ связей. Затёмъ выражено было требованіе, чтобы въ мостахъ отверстіємъ 18 ф. п болье были уложены подъ концами балокъ чугунные катки и указано, что для сбереженія расходовъ, балки можно дълать не изъ цъльнаго листа, а составить изъ короткихъ листовъ съ накладками въ стыкахъ; кромъ того потребовано, чтобы передъ укладкой свинченныя со связями балки подвергать испытанію, нагружая ихъ наибольшимъ разсчетнымъ грузомъ, при длинъ же менъе длины локомотива нагружать средину грузомъ 6 тоннъ.

Таковы были первыя требованія объ условіяхъ сооруженія желѣзныхъ мостовъ со сплошною стѣнкою. Впослѣдствін въ 1859 г., были разработаны для С.-Петербурго-Варшавской ж. д. проекты желѣзныхъ мостовъ изъ балокъ со сплошной стѣнкой; для ппхъ размѣры опредѣлялись по теоріи сопротивленія однородныхъ призматическихъ тѣлъ, принимая нагрузку паровоза Эггерса съ давленіемъ на колесо 5,5 т. при разстояніи между осями 1,3 м. и допуская напряженіе 6 кил. на кв. мл. При утвержденіи проектовъ, потребовано было уменьшить напряженіе до 5 кил., ссылаясь на непосредственное дѣйствіе колесъ подвижнаго состава на балки и на то, что въ дѣйствительности разсчетная нагрузка будетъ имѣть постоянно мѣсто на малыхъ мостахъ.

Въ 1860 г. въ журналъ Министерства Путей Сообщенія помъщено изсл'ядованіе инженера Хржановскаго, въ которомъ говорится, что въ сочиненіи Molinos и Pronnier (1857 г. *) и Laissle и Schübler (1857 г.) вопросъ о разсчеть стыки рышень неточно и указывается, что раныне сплонную стынку разсчитывали насколько она участвуеть въ упругости поясовъ, по сему полагали, что напряжение въ ней увеличивается отъ опоръ къ срединъ пролета **), Хржановскимъ же доказано въ той статъй, что, наоборотъ, стънка подвергается напряжению, увеличивающемуся отъ средины пролета къ концамъ; въ подтверждение этого имъ сообщено; что результаты упомянутыхъ теоретическихъ изследованій его согласуются съ результатами опытовъ Кларка. Однако, следуеть иметь въ виду, что еще раньше въ сочин. Журавскаго были изложены соображенія о силахь, проявляющихся въ деревянныхъ балкахъ и извъстныхъ ныиъ подъ названіемъ скалывающихъ силъ въ стънкъ балокъ; въ статъъ же его въ Annales des ponts et chaussees (1860 г.) имъются указанія о необходимости снабженія ствики уголками жесткости, расположенными въ наклонномъ направлении, причемъ Журавский ссылается на свои опыты, для которыхъ матеріаломъ служила обыкновенная и картонная бумага.

Во всякомъ случав, принадлежить ли попытка теоретическаго изучения роли ствнокъ сплошныхъ желвзныхъ балокъ Хржановскому или Журавскому, достовврно выясняется, что эти теоретическия изследования, именощия по результатамъ весьма существенное значение въ теории мостовъ, сделаны впервые русскими инженерами, что подтверждаютъ и иностранные ученные (Bresse, Collignon, Boudin и др.), изъ коихъ ивкоторые называютъ формулу скалывания при изгибв «theorème du colonel Jourawsky».

Съ тъхъ поръ вопросъ о теоріи разсчета балокъ со сплошной стънкой получиль дальнъйшее развитіе и конструкція этихъ мостовъ, съ послідовательнымъ совершенствованіемъ деталей, получила у насъ значительное распространеніе. Изъ большихъ мостовъ, построенныхъ въ Россіи по этой системъ, слідуетъ назвать мость черезъ р. Німанъ близъ г. Ковно отверстіемъ 134 м. изъ 4 пролетовъ 34,46 м. 38,80 метровъ съ двумя фермами подъ два пути (проектъ сего моста быль утвержденъ въ 1859 г.), а также много мостовъ по Риго-Орловской ж. д. Въ настоящее время фермы со сплошной стънкой устранваются на мостахъ пролетами не свыше 8 саж.; при этомъ пролеть получается почти одинъ и тотъ же въсъ для мостовъ съ фермами изъ сплошной стънки или ръшетчатой системы.

^{*)} На это сочинение преимущественно ссылались составители проектовъ мостовъ на русскихъ ж. д.

^{**)} При однопролетных свободно лежащих балкахъ.

Первые желъзные мосты со сквозною стинкою (сочленная система) построены за границей въ сороковыхъ годахъ, но идеж деревянныхъ мостовъ системы Тауна, причемъ раскосамъ приписывалась динь роль заполненія промежутка между поясами. Засимъ появились тамъ же фермы системы Невилля (1846 г.) и Варрена (1848 г.) изъ простыхъ треугольниковъ и Монье (1858 г.) раскосная (съ вертикальными стойками). Теоретическія же изслідованія такихъ мостовъ явились у насъ ранже, чжмъ за границей; выше уже было изложено, что еще въ началъ сороковыхъ годовъ было изучено Журавскимъ распредбленіе усплій въ частяхъ фермъ деревянныхъ мостовъ американской системы; эти теоретическія изслідованія въ основаніи своемъ одинаково относятся ко всякимъ мостамъ раскосной системы, не исключая и жельзныхъ фермъ. Между тъмъ, разработка за границей теоріи разсчета мостовъ со сквозной стънкой появилась позже сороковыхъ годовъ, (а именно соч. Кульмана въ 1851 г., Molinos и Pronnier 1857 г. Laissle и Schubler 1857 г. Риттера 1861 г. и т. д.). Такимъ образомъ, русскимъ инженерамъ принадлежить также первенство въ столь важной части инженерной науки. какую представляеть собою теорія фермъ (сочленныхъ системъ). Имя Журавскаго въ этомъ отношенін ув'яков'ячнло славу русскихъ инженеровъ. На Лондонской сессін всемірнаго желізнодорожнаго конгресса въ 1895 г. пріоритеть этоть установлень, по заявлению инженера Н. А. Бълелюбскаго.

Въ Россіи первый жельзный мость рышетчатой системы быль построень въ 1856 — 1857 годахь на Петергофской жел. дорогь чрезъ р. Стрыку въ Стрынь, въ какомъ видь оставался до последняго времени и перестроенъ заново съ его усиленіемъ лишь года 3 тому назадъ. Той же рышетчатой системы почти одновременно со Стрыльнинскимъ мостомъ проектировались и мосты С.-Петербурго-Варшавской ж. д.

Первоначально для большихъ мостовъ предполагались системы фермъ изъ стянутыхъ дугъ, извъстныя нынъ подъ названіемъ параболическихъ фермъ; размѣры частей дуги и хорды (т. е. обоихъ поясовъ) предложено было разсчитывать такимъ образомъ, чтобы наибольшія напряженія, которымъ когда-либо части могли подвергаться, не превосходили $^{1}/_{4}$ полнаго сопротивленія; для діагоналей и вертикальныхъ стержней, на которые грузы дъйствуютъ непосредственно, допущена $^{1}/_{10}$ полнаго сопротивленія.

Въ началъ пятидесятыхъ годовъ, вслъдствіе представленія англійскимъ пиженеромъ Ферберномъ проекта жельзнаго моста трубчатой системы, былъ командированъ въ Англію для осмотра жельзныхъ и трубчатыхъ мостовъ инженеръ Генералъ-Маіоръ Кербедзъ, который ранъе того (въ 1848 г.) былъ командированъ туда же по дълу строившагося въ то время Влаговъщенскаго моста въ С.-Петербургъ (нынъ Николаевскаго черезъ р. Неву). Подробный

отчетъ инженера Кербедза объ этомъ осмотръ поручено было Графомъ Клейнмихелемъ обсудить въ Общемъ Присутствіи, съ участіемъ инженеровъ: Рерберга, Герстфельда, Крафта, Мельникова, Кербедза, Литроверса, Гергардта,

Серебрякова, Палибина и Брауна, на каковыхъ лицъ было возложено также, по выборъ системы для большихъ мостовъ С.-Петербурго-Варшавской ж. д., составить для нихъ проекты съ надлежащею за прочность сихъ мостовъ и благонадежность ихъ отвътственностью. Непосредственная же разработка проектовъ поручена была инженеру Кербедзу, подъ руководствомъ Департамента Проектовъ и Смътъ, съ участіемъ названныхъ приглашенныхъ лицъ. Результаты каждаго засъданія Присутствія докладывались Главноуправляющему, коимъ съ своей стороны представлялись Всенодданъйшіе доклады. Составленные такимъ образомъ проекты мостовъ черезъ рр. Лугу, Великую и Западную Двину, удостоплись Высочайнаго утвержденія 8 января,



Рис. 14. Инженеръ Станиславъ Валеріановичъ Кербедзъ.

19 февраля и 8 апръля 1853 г. Тогда же испрошено было Высочайшее разръшеніе о заказъ этихъ трехъ мостовъ въ Англіи, за невозможностью сдълать жельзныя части въ С.-Петербургъ. Съ означенною цълью быль командированъ въ Англію инженеръ Кербедзъ для выбора завода, заказа ему и заключенія договора. Порученіе это, однако, оказалось весьма трудно выполнить, вслъдствіе политическихъ осложненій, вызванныхъ ожидавшеюся Крымскою Камнаніею.

По этимъ проектамъ мосты предполагались съ фермами по системъ стянутыхъ дугъ, благодаря болъе удобнымъ условіямъ сборки, нежели многораскосные мосты. Эти проекты, однако же, не были исполнены.

Въ іюлѣ 1853 г. Кербедземъ былъ возбужденъ вопросъ объ устройствѣ мостовъ изъ двухъ формъ, поддерживающихъ оба пути и при томъ многораскосной системы, при высотѣ фермъ въ ¹/9 пролета. Противъ такого предложенія выступили пиженеры Главнаго Общества Россійскихъ ж. д., которые доказывали преимущества рѣшетчатыхъ системъ, заключающіяся, по ихъ миѣнію, въ томъ, что послѣднія системы отличаются большею красотою и большими удобствами сборки вслѣдствіе одинаковости сѣченія всѣхъ раскосовъ, и даютъ посему сбереженіе издержекъ. Разсчетъ такихъ рѣшетчатыхъ фермъ дѣлали по формуламъ для однородного призматическаго бруса съ пустотами и съ принятіемъ ослабленія сѣченій заклепочными отверстіями (netto).

Съ указанными соображеніями о преимуществахъ різметчатыхъ системъ предъ раскосными не соглашались ниженеры Главнаго Управленія Нутей Сообщенія, которые уже были знакомы съ изследованіями Журавскаго о распределеніи усилій въ частяхъ фермъ и протестовали противъ вс'яхъ указанныхъ сообра-



Рис. 15. Инженеръ Антонъ Ивановичъ

Штукенбергъ. изъ нихъ нельзя не упомянуть о следующихъ помещенныхъ въ журнале Министерства П. С. статьяхъ:

Хржановскаго (1860 г.) о неточности изследованій Molinos и Pronnier, а также Laissle и Schubler относительно разсчета раскосовъ, причемъ Хржановскій указываеть на значеніе расположенія нагрузки по верху или по низу моста:

Августиновича (1857 г.) о примёненій теорій возможных в перем'єщеній къ разсчету фермъ, съ соображеніями о фермахъ, им'ьющихъ излишніе стержни и безъ таковыхъ (т. е. о статистически опредъленныхъ и статистически неопредъленныхъ фермахъ *);

Штукенберга (1860 г.) предложение объ употреблении для состава ръшетчатыхъ мостовъ дуговыхъ железныхъ полосъ вместо прямыхъ, о скрепленін ихъ болтиками съ двойными головками вм'єсто закленокъ, о снабженін

женій, въ особенности противъ назначенія однообразнаго съченія для всьхъ раскосовь, однако же они не возражали противъ предложенной системы рышетчатыхъ мостовъ, указавъ лишь на неопредъленность вліянія стоекъ, предполагавшихся не въ каждомъ узлъ ръшетчатыхъ фермъ.

Въ цитированой выше статъъ Журавckaro (Annales des ponts et chaussées 1860 r.) им'ьются соображенія о раскосныхъ и р'ьшетчатыхъ мостахъ, причемъ последніе, по мнинію Журавскаго, требують на ришетку желъза на 1/3 менъе, чъмъ раскосныя фермы. Къ тому же времени следуетъ отнести целый рядъ теоретическихъ изследованій русскихъ ннженеровъ о мостахъ со сквозною стѣнкою;

^{*)} Виоследствін въ журнале Министерства П. С. 1864 г. Журавскій опубликовавъ свои опыты надъ моделями фермъ сложной системы изъ арки съ соединениемъ раскосной системы, высказаль соображенія о затруднительности, по состоянію въ то время науки, определить напряжения въ частяхъ сложныхъ фермъ, не прибъгая къ теоріи упругости и въ подтверждение сего онъ сосладся на несогласие полученныхъ имъ результатовъ упомяиутаго опыта съ результатами, найденными Августиновичемъ, путемъ вычисленій въ цитированной выше стать в сего последняго.

поясовъ, независимо отъ ръшетки, трубчатыми вертикальными распорками въродъ колониъ;

Рехневскаго *) (1860 г.) объ опредълении напряжений въ раскосахъ мостовъ Московско-Ярославской и Волжско-Донской ж. д. и т. д.

Исполненные на С.-Петербурго-Варшавской ж. д. мосты ръшетчатой системы разсчитывали по теоріи сопротивленія однородныхъ призматическихъ тъль (по системъ силошныхъ балокъ), принимая временную нагрузку отъ 4,1 до 5 тон. на и. м. пути и допуская напряженіе поясовъ до 6 кил. на кв. м. м., а раскосовъ 5 кил. Нозже въ 1859 г. имъются указанія о разсчеть фермъ «съ принятіемъ теоріи распредъленія усилій въ частяхъ фермъ», однако слъдуетъ замътить, что при утвержденіи въ то время проекта моста черезъ пограничную ръку Липону, Департаментъ находилъ возможнымъ признать систему благонадежною только потому, что такіе мосты употребительны въ Пруссіи.

При утвержденіи проектовъ мостовъ Нижегородской и Саратовской ж. д. (1862 г.) было предъявлено требованіе допустить напряженіе въ мостахъ отв. болье 8 мет. 6 кил. на кв. мм., а меньшихъ пролетовъ 5 кил., при этомъ временная нагрузка назначена убывающею съ возрастаніемъ пролета, а именно въ 8, 7, 6, 5, $4^{1}/_{2}$ и 4 тоннъ на I пог. м. пути для пролетовъ соотвътственно 6, 10 до 15, до 20, до 30 и болье 30 метровъ.

Такимъ образомъ, отъ деревянныхъ мостовъ системы Тау у насъ перешли къ примъненію желъзныхъ ръшетчатыхъ фермъ **) на подобіе системы деревянныхъ фермъ Тауна, но, благодаря разработкъ теоріи фермъ русскими инженерами, первые ръшетчатые мосты представляли у насъ существенное улучшеніе, заключающееся въ назначеніи неодинаковыхъ размъровъ для разныхъ раскосовъ, сообразно дъйствующимъ въ нихъ усиліямъ. Дальнъйшее развитіе выразилось примъненіемъ жесткихъ съченій для сжатыхъ раскосовъ, и въ такомъ видъ система ръшетчатыхъ мостовъ получила у насъ въ нервое время наиболъе распространенное употребленіе, при этомъ фермы дълади большею частью неразръзными многопролетными (мосты С.-Истербурго-Варшавской ж. д., Волжскій мостъ Рыбинско-Бологовской ж. д., Кременчугскій мость черезъ р. Дивиръ Харьково-Николаевской ж. д., и т. д.). Въ то же время стали появляться у насъ мосты раскосной системы (Монье) и многораскосной съ параллельными поясами (Александровскій черезъ р. Волгу Оренбургской ж. д., Екатеринославскій черезъ р. Дивиръ Екатерининской ж. д. и

^{*)} Къ сожалънію намъ не удалось достать портреты инженеровъ Августиновича и Рехневскаго.

^{**)} Если не считать исполненных въ весьма небольшомъ количествъ американскихъ деревянныхъ фермъ съ желъзными поясами,




Рис. 16. Видъ моста чрезъ р. Зушу отв. 30,00 саж. на 309 верстѣ Московско-Курской жел. дор.





Рис. 17. Видъ Александровскаго моста чрезъ р. Волгу на Самаро-Злагоустовской жел. дор. о 13 пролетахъ но 50,00 саж., общей длиной 695,87 саж. и съ возвышеніемъ пути надъ горизонтомъ низкихъ водъ въ 12,50 саж. Построенъ въ 1875—1880 годахъ.

Стоимость 7.000.000 руб. кр.



TO SEE OF THE PROPERTY OF THE

Рис. 18. Видъ моста чрезъ р. Дийстръ па 104 верстѣ Могилевской вѣтви Юго-Западныхъ жел. дор. общимъ отверстіемъ 105,00 саж., въ три пролета по 35,00 саж. Приспособлепъ для экипалной ѣзды, расположенной па особыхъ кронитейнахъ. Построенъ въ 1892 — 1893 годахъ.




Рис. 19. Мостъ чрезъ р. Симъ отв. 40,00 саж. на 570 верстѣ Самаро-Златоустовской жел. дор.

большинство мостовъ на другихъ дорогахъ преимущественно съ вздою понизу; затъмъ въ зависимости отъ очертанія поясовъ системы Шведлера, параболическія, полупараболическія. Вообще послъ увлеченія ръшетчатыми системами замъчается ръзкій переходъ къ послъдующему предпочтенію у насъ мостовъ раскосной системы.

Примънение означенныхъ системъ мостовъ не могло, конечно, на первыхъ же порахъ отличить сооруженія тщательной разработкой ихъ деталей; остановившись же разъ на опредъленныхъ системахъ, строители не могли уже мириться со многими недостатками старыхъ конструкцій по м'єр'є того, какъ дальнъйшія теоретическія изслёдованія давали поводъ убъждаться въ возможности проявленія не принимаемыхъ въ разсчетъ добавочныхъ напряженій отъ весьма большаго количества второстепенныхъ вліяній, какъ внішней нагрузки, такъ и свойствъ самихъ фермъ. Этими соображеніями объясняется то обстоятельство, что у насъ не гонялись за дальнъйшимъ примъненіемъ какихъ либо новыхъ системъ; вниманіе желівзнодорожныхъ дівтелей направлено было препмущественно на тщательность проектированія мостовъ и выборъ цълесообразныхъ сопряженій. Это паправленіе, выраженное инжеперомъ И. А. Бълелюбскимъ въ 1871 г. въ предисловін къ его переводу соч. Лессля и Шюблера *), имъетъ весьма серьезное значеніе; оно характеризуетъ стремленіе къ усовершенствованію установленныхъ системъ съ тою цёлью, чтобы соотвётственнымь устройствомь частей поставить ихъ въ условія, напболіве отвівчающія теоретическимъ разсчетамъ и по возможности освободить мосты отъ указанныхъ выше добавочныхъ напряженій. Въ этомъ отношенін сл'ядуетъ отм'єтить весьма цібниме труды названнаго выразителя новаго направленія, нмъл въ виду, что при исполненномъ имъ проектировании весьма большого числа мостовъ достигнуты цълесообразныя детали конструкцій. При такихъ условіяхъ дегко объясняется установившееся въ семидесятыхъ годахъ однообразіе системъ мостовыхъ сооруженій въ Россіи.

Однообразіе это замѣчается отчасти и въ слѣдующемъ десятилѣтіи, начало котораго въ инженерномъ мірѣ ознаменовано напболѣе интенсивнымъ движеніемъ теоретическихъ изслѣдованій мостовыхъ сооруженій. Въ основаніе разсчетовъ распредѣленія усилій въ составныхъ частяхъ стали принимать за исходный пунктъ не только начала статики, но и общія положенія по теоріи упругости, начало наименьшихъ работъ, принципы возможныхъ неремѣщеній при деформаціи. Изслѣдованія Кастильяно (1879), Мора, Впиклера (1881), Френкеля (1882) и друг. открыли возможность подробнаго выясненія разнообразныхъ условій, сопровождающихъ существованіе мостовъ, но не прини-

[&]quot;) Разсчеть фермъ желѣзныхъ мостовъ I и II ч.

маемыхъ въ разсчетъ явнымъ образомъ при составлении проектовъ. Другіе труды ученыхъ техниковъ Вейрауха, Лаундгарта, Черепашинскаго, Баушингера и др. выяснили вліяніе, какое им'єтъ на прочность частей изм'єнчи-




Рис. 20. Поперечный разр'язь Волховского моста Николаевской жел. дор. посл'я нерестройки.

вость напряженій, проявляющихся въ пихъ подъ дъйствіемъ перемънной величны вившнихъ усилій. Далье слъдуетъ изученіе вопросовъ о вліяній динамической нагрузки на мостовыя сооруженія (Резаль), о добавочныхъ напряженіяхъ въ частяхъ фермъ, зависящихъ отъ жесткости соединенія узловъ, отъ допускаемой часто вивцентренности ихъ (Азимонтъ, Мандерла, Винклеръ и др.), отъ глухого и вивцентреннаго прикръпленія поперечныхъ балокъ, отъ измъненія температуры и пр. Всъ эти изслъдованія указали на то, что непринимаемыя во вниманіе при составленіи проектовъ сквозныхъ фермъ обстоятельства сопровождаются проявленіемъ добавочныхъ напряженій, которыя по величинъ своей часто превосходять основныя папряженія, соотвътствующія



Company of the state of the sta

Рис. 21. Видъ моста чрезъ р. Дибиръ на Екатерининской жел. дор. у г. Екатеринослава, въ 15 иролетовъ но 39,00 саж., общей длиой безъ въбздовъ 585,80 саж., съ въбздами 649,78 саж. Возвышеніе падъ горизонтомъ инзкихъ водъ: рельсовъ 6,46 саж., экинажей 10,61 саж. Построенъ 1881 — 1884 годахъ.




Рис. 22. Видъ моста чрезъ р. Ингулецъ на Екатерининской жел. дор. у Кривато Рога ири одномъ пролетъ въ 45,00 саж. и четырехъ пролетахъ по 25,00 саж.; возвышеніе рельсовъ надъ горизонтомъ низкихъ водъ 23,18 саж. Построенъ въ 1882 — 1884 годахъ.

статическимъ разсчетамъ. Вийсти съ тимъ выяснилось, что примънение новыхъ методовъ разсчета для повседневной практики почти невозможно,



Рис. 23. Видъ моста чрезъ р. Днѣпръ у г. Рѣчицы на Лунинецъ-Гомельскомъ участкъ Полѣсскихъ жел. дор. въ 4 пролета по 35,00 саж. Построенъ въ 1884—1885 годахъ.

всявдствіе чрезвычайной сложности требующихся для того вычисленій. Это обстоятельство, а равно и то, что какъ бы ни были основательны методы, предложенные для такихъ разсчетовъ извъстными учеными, они все же не




Рис. 24. Видъ моста чрезъ р. Волгу на Николаевской жел. дор. со стороны пути посл'в перестройки.

отличаются безусловной точностью, нобудило русскихъ инженеровъ въ дальнъйшемъ проектированіи мостовъ отнестись еще съ большею строгостью въ



Рис. 25. Видъ моста чрезъ р. Уфу въ 3 пролета по 50,00 саж. на 471 верств Самаро-Здатоустовской жел. дор.

избранномъ ими болбе практическомъ пути, выразившемся въ выработкъ такихъ конструкцій, въ которыхъ были бы устранены причины, вызывающія



Рис. 26. Видъ моста Николаевской жел. дор. чрезъ Обводный капаль въ С.-Петербургв послѣ перестройки.




Рис. 27. Видъ моста Николаевской жел. дор. чрезъ Обводний каналъ въ С.-Петербургѣ, послѣ персстройки, со стороны пути.

добавочныя напряженія. Въ этомъ отношеніи, кромѣ названнаго уже выше проф. Н. А. Бълелюбскаго, внесли большой вкладъ и другіе русскіе инженеры, въ особенности проф. Николаи, въ трудахъ котораго строители мостовъ могутъ почерпнуть весьма цѣнные плоды его теоретическихъ изслѣдованій.

Такимъ образомъ, составленные въ періодъ времени послѣ 1880 г. проекты мостовъ Екатеринославскаго черезъ р. Днѣпръ, черезъ р. Иннгулецъ на Екатерининской ж. д. и черезъ р. Уводь на Шуйско-Ивановской желѣзной дорогѣ, черезъ р. Днѣпръ Лунинецъ-Гомельской ж. д., черезъ р. Вислу Ивангородо-Домбровской ж. д. и т. д. отличаются уже деталями, ближе соотвѣтствующими теоретическимъ выводамъ и въ нихъ достигнуто соблюденіе центральныхъ сопряженій частей фермъ и связей, мосты Самаро-Златоустовской ж. д. черезъ р. р. Бѣлую, Уфу Николаевской ж. д. чрезъ р. Волгу и пр. съ поперечными балками, свободио лежащими при помощи шарнировъ на поясахъ и пр. Конструкція такихъ балокъ, разработанная проф. Бѣлелюбскимъ, извѣстна въ иностранной литературѣ, подъ названіемъ русской. Она получила примѣненіе въ большинствѣ крупныхъ мостовъ Спбпрскаго пути, а также и въ нѣкоторыхъ городскихъ мостахъ подъ экипажную ѣзду.

Въ разработкъ теоретическихъ вопросовъ по деталямъ мостовыхъ сооруженій, какъ уже выше было указано, принимали дъятельное участіе парал-

дельно съ иностранными изслъдователями и русскіе инженеры вмъстъ съ техническими учрежденіями Министерства Путей Сообщенія. Изъ числа выдающихся инженеровъ по этой отрасли слъдуетъ назвать профессоровъ Эпрольда и Николаи.

Дъятельность въ этомъ направленіи Министерства опредълилась изданіемъ ряда руководящихъ правилъ (циркуляровъ) по условіямъ проектированія и устройства мостовъ, при чемъ правила эти устанавливались послѣ всесторонняго изученія подробностей и тщательнаго обсужденія ихъ. Изслѣдованія вопросовъ, предшествовавшихъ установленію руководящихъ началъ, изложены въ журналахъ техническихъ учрежденій Министерства Путей Сообщенія представляющихъ сами по себѣ богатый научный матеріалъ. Всѣ эти



Рис. 28. Инженеръ-Капитанъ Федоръ Ивановичъ Энрольдъ.

труды имъли результатомъ стремленіе къ дальнѣйшему совершенствованію деталей, и это искусство въ настоящее время поставлено у насъ на должной высотѣ, въ чемъ легко убѣдиться, но сравненіи съ проектами желѣзнодорожныхъ мостовъ иностранныхъ государствъ.

Движеніе въ указанномъ выше направленіп продолжается и далье, при чемъ въ посліднее время замічается стремленіе къ приміненію, по воз-



Рис. 29. Видъ части неразръзнато моста чрезъ р. Суду на Ромны-Кремсичутской жел. дор. въ 2 продета но 30.00 саж. со свъщивающимися консолями данною 8,60 саж. Построенъ въ 1887—1888 годахъ.

можности, болъе простыхъ системъ статически опредъленныхъ, изъ одной системы раскосовъ съ добавочными стойками. Заслуживаетъ вниманія то



Рис. 30. Видъ двухъ-яруснаго моста чрезъ р. Днѣстръ на 48 верстѣ Новоселицкой вѣтви Юго-Западныхъ жел. дор. отв. 129,50 саж., по системѣ уравновѣшениыхъ фермъ, примѣненной здѣсь въ Россіи въ нервый разъ; крайніе пролеты по 43,43 саж., средній 48,00 саж., въ 1892 — 1894 годахъ.

обстоятельство, что въ Россіп, задолго до появленія въ иностранной литератур'є опред'єленных указаній о фермахъ съ излишними элементами и безъ таковыхъ, уже производились теоретическія изсл'єдованія о такихъ фермахъ,




Рис. 31. Видъ части моста чрезъ р. Объ на 1329 верств Западно-Сибирской жел. дор. общимъ отверстиемъ 372,50 саж. Построенъ въ 1893—1897 годахъ.

какъ уже было указано выше инженеромъ Августиновичемъ. Впослъдствіи появился капитальный трудъ Черепашинскаго по тому же вопросу. Равнымъ образомъ слъдуетъ отмътить весьма капитальные труды русскихъ инженеровъ, касающіеся вопроса о наиболье певыгодномъ расположеніи на мостовыхъ



Рис. 32. Видъ моста чрезъ р. Енисей на 713 вер. Средне-Сибирской жел. дор. отв. 400,00 саж. Построенъ въ 1894-1897 годахъ.



Рис. 33. Видъ моста чрезъ р. Оку на Московско-Павелецкой линіи Рязанско-Уральской жел. дор. у г. Каширы, въ 4 пролета по 58,00 саж.

балкахъ системы движущихся грузовъ и въ особенности работу въ этой области инженера Л. О. Николаи.

Также обнаруживается стремленіе къ большему разнообразію системъ, таковы мосты черезъ р. Сулу Ромны-Кременчугской ж. д. съ консолями, черезъ р. Днѣстръ у м. Рыбницы Юго-Западныхъ ж. д. *) и черезъ р. Объ Западно-Спбирской ж. д., оба моста системы Гербера, черезъ р. Еписей—статически опредъленная система съ вспомогательными частями (наибольшій въ Россіи пролетъ около 65 саж. при наибольшей высотъ до 12 саж.) и пр.

Условія усиленнаго движенія, требующія введенія тяжелыхъ паровозовъ, породили у насъ, какъ и заграницей, вопросъ объ усиленіи существующихъ жельзнодорожныхъ мостовъ, построенныхъ по разсчету на болье легкіе паровозы. Выше было упомянуто о величинъ временной нагрузки, принятой въ основаніе разсчетовъ первыхъ жел'взнодорожныхъ мостовъ въ Россіи. Въ 1874 г. были изданы правила съ нормами временной нагрузки для разсчета желъзнодорожныхъ мостовъ, нормы эти соотвътствовали обращавшимся въ то время паровозамъ съ давленіемъ на ось 12 тоннъ. Въ 1884 году нормы эти были усилены соотв'ятственно условіямъ обращенія 4-хъ осныхъ паровозовъ съ давленіемъ на ось въ $12^{1}/_{2}$ тоинъ, при чемъ самыя нормы и правила проектированія были выработаны также по соображенію съ явившимися новыми взглядами по теоріи разсчетовъ. Однако, и такой подвижной составъ не могь удовлетворить все возраставшимъ потребностямъ движенія, и потому въ 1896 г. опубликованы еще болъе усиленныя нормы временной нагрузки, при чемъ давленіе на ось паровоза установлено 15 тоннъ. При такихъ условіяхъ, старые мосты нуждаются въ соотв'єтственномъ усиленіи, что и затребовано Министерствомъ Путей Сообщенія, начиная съ 1889 г. Работы по усилению мостовъ производятся еще по настоящее время.

3) Отверстія мостовъ. Относительно опредъленія величины необходимаго отверстія желъзнодорожныхъ мостовъ имъются указанія въ запискахъ къ проектамъ, поступившимъ уже въ первое время сооруженія желъзныхъ дорогъ, а въ 1870 г. были изданы Министерствомъ Путей Сообщенія нормы необходимой илощади живаго съченія подъ мостами, въ зависимости отъ илощади бассейна ръкъ (такъ называемыя нормы инженера Бълинскаго). Въ общемъ примънявшіеся тогда способы разсчетовъ достаточности отверстій большихъ мостовъ сохранились по настоящее время, развитіе получила лишь новърка сихъ отверстій по появлявшимся въ разное время новымъ эмпирическимъ формуламъ для опредъленія въроятной величины скорости теченія ръкъ, въ зависимости отъ условій быта при наиболье высокихъ горизонтахъ **).

*) Первый въ Россіи мость уравнов в тепной системы.

^{**)} Hосл'ядніе пм'яли м'ясто у насъ въ 1849, 1886 и 1888 годахъ.

Слъдуетъ отмътить, что при опредъленіи отверстія Александровскаго чрезъ р. Волгу моста Оренбургской ж. д. (1875 г., по проекту проф. Бълелюбскаго) былъ примъненъ впервые принципъ заданія отверстія по разсчету на допускаемую скорость равную скорости теченія воды въ главномъ русл'є перехода, каковой принципъ легъ въ основание опредбления отверстия большинства русскихъ мостовъ. Также послъ изслъдованія, произведеннаго Паукеромъ (внослъдствін Министромъ Путей Сообщенія) относительно глубины заложенія опоръ, необходимой для достаточнаго сопротивленія грунта выпиранію, стали связывать разсчеты отверстія мостовъ съ результатами сихъ изследованій. Хотя внослъдствін формулы, предложенныя Паукеромъ, подверглись нереработкъ другими русскими инженерами, вложившими весьма цънный научный вкладъ по сему предмету, но по настоящее время практика установила пользованіе формулой Паукера безъ пзивненія ея согласно указаніямъ, выяснившимися последующими опытами и теоретическими изследованіями, но съ допущениемъ въ нъкоторыхъ случаяхъ меньшаго коэффициента запаса. Во всякомъ случай вопросъ объ отверстін мостовъ поставленъ, въ последнее двадцатильтіе, строго на опытной почвъ, такъ какъ Министерствомъ Путей Сообщенія предъявляются обязательныя требованія относительно производства изследованія быта рекъ въ местахъ переходовъ железными дорогами, съ опредёленіемъ всёхъ гидравлическихъ элементовъ.

Равнымъ образомъ получило развитіе опредъленіе отверстій малыхъ мостовъ, устранваемыхъ на небольшихъ ръчкахъ, коихъ условія быта мало изучены и на сухихъ оврагахъ, наполняющихся водою ливней. Для такихъ сооруженій относительно расхода воды установлены нормы, начиная съ 1882 г. и позже преподаны отъ Министерства разнообразныя указанія. Толчкомъ этому дълу послужилъ обильный ливень, выпавшій лътомъ въ 1882 году п вызвавшій катастрофу на Московско-Курской ж. д., всявдствіе разрушенія Кукуевской чугунной трубы. Появившіяся послѣ сего всестороннія изслѣдованія со стороны инженеровъ, пріобрѣвшихъ на практикъ большой опытъ въ пскусствъ отводить обильную воду сильныхъ ливней, а также систематическое сопоставление всъхъ относящихся для сего условій прохода воды н теоретическая обработка вопроса, сгрупированныя въ особомъ изследовании проф. Николап, значительно содъйствовали тому, что при всей сложности и неопредъленности вопроса по существу своему, разсчеты отверстій малыхъ мостовъ все же получили у насъ достаточное для практическихъ требованій освъщение.

4) Техническія условія на матеріалы и работы по сооруженію мостовъ. До восьмидесятыхъ годовъ матеріаломъ для пролетнаго строенія желѣзныхъ мостовъ служило исключительно сварочное желѣзо, условія по-

ставки сего жельза, равно какъ и условія изготовленія изъ него мостовъ, не были установлены въ видь общихъ правиль Министерства. Въ циркулярь Министерства 1874 г. были указаны лишь минимальныя пормы временнаго сопротивленія сварочнаго жельза. Въ отчеть инженера Рерберга относительно сооруженія моста черезъ р. Лугу С.-Петербурго-Варшавской ж. д. ") описаны техническія условія на поставку жельза для сего моста и подробности требованій по изготовленію пролетнаго строенія его; въ такомъ же видь, съ болье или менье значительными изміненіями, сохранился тексть техническихъ условій до 1897 г.

Въ 1881 г., по иниціатив проф. Бълелюбскаго, въ Министерствъ Путей (ообщенія быль возбуждень и подробно разработань Коммиссіей изъ спеціалистовь, подъ предсъдательствомъ Дъйст. Тайн. Совът. инженера Кербедза, вопрось о примъненіи въ мостахъ литаго желъза, при чемъ въ 1884 г. были изданы и соотвътственныя техническія условія. Послъ сего производство литаго желъза получило въ Россіи большое развитіе, равно какъ и примъненіе его для мостовъ. Вскоръ, однако, выяснилась потребность имъть въ мостахъ болье мягкій литой матеріалъ, съ этою цълью были пзмънены въ 1889 г. техническія условія на изготовленіе мостовъ изъ литаго желъза.

Практика примѣнявшихся какъ указано выше техническихъ условій по изготовленію мостовъ изъ желѣза обоего рода, въ связи съ выяснившимися удовлетворительными качествами, отличающими эти металлы отечественнаго производства, привела къ заключенію о возможности установленія пѣкоторыхъ упрощенныхъ правилъ пріемки сихъ матеріаловъ, безъ опасенія за ущербъ доброкачественности ихъ. По симъ соображеніямъ въ 1897 г. установлены иѣсколько измѣненныя обязательныя для всѣхъ желѣзныхъ дорогъ техническія условія на поставку металлическихъ матеріаловъ и на изготовленіе мостовъ изъ сихъ матеріаловъ и уже выработаны правила пріемки, которыя имѣютъ быть вскорѣ опубликованы. Означенныя условія и правила были составлены послѣ подробнаго обсужденія въ особой Коммиссіп подъ Предсѣдательствомъ Тайн. Сов. инженера Кологривова.

Относительно прочихъ матеріаловъ им'єются обязательныя правила объ условіяхъ пріемки портландскаго цемента и о требованіи испытывать камни на замораживаніе. Первыя правила подвергались разновременно переработк'є въ зависимости отъ движенія вопросовъ, обусловленнаго развитіемъ производства портландскаго цемента.

Въ разработкъ вопросовъ, относящихся до техническихъ условій испытанія и пріемки строптельныхъ матеріаловъ, принимала существенное участіе Механическая Лабораторія Института Инженеровъ П. С.

^{*)} См. журналъ Министерства Путей Сообщенія 1860 г.

Въ упомянутыхъ выше техническихъ условіяхъ излагаются также правила по испытанію мостовъ предъ открытіемъ по инмъ движенія. Уже съ самаго начала сооруженія мостовъ этотъ вопросъ составлялъ предметъ постоянной заботливости вѣдомства Н. С., которымъ и преподавались разныя указанія въ этомъ отношеніи, и ранѣе изданія обязательныхъ по сему дѣлу общихъ правилъ для желѣзныхъ дорогъ. Такъ, уже въ сороковыхъ годахъ по проекту моста черезъ р. Волгу Николаевской ж. д. обсуждался вопросъ о порядкѣ испытанія его, причемъ предвидѣлась нагрузка моста двумя встрѣчными поѣздами. Равнымъ образомъ изъ журнала освидѣтельствованія Петергофской ж. д. въ 1857 г. усматривается, что мость на Стрѣльнинскомъ прудѣ пролетомъ 90 ф. подвергался испытанію груженнымъ поѣздомъ, съ опредѣленіемъ прогиба, величина котораго оказалась 3/8"; при этомъ испытаніи были замѣчены чувствительныя сотрясенія. По требованію Главно-управляющаго Министерства П. С. Чевкина назначено было второе испытаніе съ двумя встрѣчными поѣздами для наблюденія за сотрясеніями.

До послѣдняго времени испытапія заключались въ опредѣленін прогибовъ фермъ подъ вліяніемъ соотвѣтственнымъ образомъ расположенной нагрузки осей подвижного состава; нынѣ, хотя и не имѣется еще обязательныхъ требованій, при такихъ же испытаніяхъ мостовъ опредѣляются также и натяженія разныхъ частей фермъ, съ каковою цѣлью пользуются изобрѣтенными въ послѣднее время приборами.

II. Трубы.

1) Каменныя трубы. Каменныя трубы, представляющія вообще частный случай каменныхъ мостовъ, устранвались въ Россіи значительно ранве появленія у насъ жельзныхъ дорогь; типъ этихъ сооруженій, вообще, весьма древняго происхожденія, поэтому протекшій періодъ около 60 літь со времени начала постройки желбзныхъ дорогъ представляется очень незначительнымъ, чтобы опъ могъ сколько нибудь существенно вліять на изм'вненіе типа такихъ сводчатыхъ сооруженій, появленіе которыхъ относится къ періоду, отсчитываемому многими въками. Однако же относительно подробностей сводчатой кладки въ первое время сооруженія жел'взныхъдорогь не было, повидимому, выработано опредъленныхъ указаній. Такъ, при обсужденіи проектовъ кирпичныхъ трубъ С.-Петербурго-Варшавской ж. д. въ 1858 г. было обращено вниманіе, что кирпичные своды предполагалось устраивать концентрическими слоями, пбо такой способъ въ Англіи, Белгіи и Франціи предпочитается кладкъ въ перевязку, требующей примъненія лекальнаго кирппча; для кладки же пологихъ сводовъ назначался способъ въ перевязку, ибо при этомъ не представляется неудобства отъ притески кирпича. Предложенія эти

были одобрены, принимая въ соображение, что кладка концентрическими слоями для сводовъ малаго діаметра приличиве кладки въ перевязку.

Указанное выше зам'вчаніе относительно древности происхожденія трубъ, конечно, не можеть быть распространено на условія развитія теоріи сводчатых каменных сооруженій, такъ какъ за границей и у насъ въ теченіи посл'ядияго полустол'ятія методы опред'яленія разм'яровъ такихъ сооруженій получили значительное осв'ященіе. Нын'я уже не довольствуются проектированіемъ разм'яровъ трубъ на основаніи опытовъ существующихъ сооруженій, или даже разсчетовъ по законамъ статики, а часто приб'ягаютъ къ прим'яненіямъ для сей ц'яли м'етодовъ, основанныхъ на теоріи упругости.

Каменныя трубы устранваются изъ кириича или камия; въ послъдиее время сооружаются, въ видъ опыта, бетонныя трубы; трубы изъ бетона Монье еще не получили у насъ права гражданства, хотя имъются уже нъсколько примъровъ исполненныхъ сооруженій этого рода.

Изъ напболѣе значительныхъ сводчатыхъ сооруженій слѣдуеть отмѣтить каменную трубу, которая устроена на Николаевской ж. д., взамѣнъ существовавшаго Веребъннскаго моста американской системы; впослѣдствін было построено много такихъ трубъ и на другихъ дорогахъ, хотя при меньшей высотѣ насыни; сюда относятся также віадуки на обходной линіи Сурамскаго перевала. Нынѣ на мѣсто Графскаго віадука Курско-Харьково-Севасто-польской ж. д. заканчивается сооруженіемъ каменная труба при весьма большой высотѣ насыни.

Слъдуетъ отмътить также цълый рядъ каменныхъ трубъ, исполненныхъ на желъзныхъ дорогахъ уже во время ихъ эксплоатація, причемъ работы велись или съ обходными путями, или топнельнымъ способомъ.

По очертанію трубы представляють преимущественно полуциркульныя сводчатыя сооруженія, но встръчается и много пологихь сводовь, а въ сравнительно недавнее время начали строить и параболическія трубы. Въ первое время сооруженія желъзныхъ дорогь, въ каменныхъ трубахъ устранвались плоскія покрытія изъ плиты, вмъсто сводовъ, въ иъкоторыхъ случаяхъ трубы устраивались въ видъ архитравовъ.

2) Чугунныя трубы. Чугунныя трубы появились уже съ самаго начала постройки желѣзныхъ дорогъ наравив съ деревянными трубами. Относительно условій сооруженія чугунныхъ трубъ на С.-Петербурго-Варшавской ж. д. (1858 г.) имѣются слѣдующія указанія. Чугунныя трубы діаметра 0,3 и 0,5 с. длиною 1 с. при толщинъ стѣнки 1 дм. соединяются раструбами, причемъ зазоръ въ стыкахъ занолняется растворами, употребляемыми фонтанщиками или забивается смоленой пенькой. Такія трубы предпочитали укладывать на общемъ основаніи изъ сухого камня или изъ ботона съ предохранительными

стънками въ концахъ. Однако, по мнънію инженеровъ Главнаго Общества Россійскихъ ж. д., такія трубы могли бы быть допущены даже съ укладкою на песчаномъ слов. Оконечности трубы полагалось выдвинуть по линіи откосовъ и окружить стынками изъ сухой кладки. Горизонтъ меженнихъ водъ не долженъ переходить выше оси трубы, ибо подобная труба не назначается сифонировать протокъ, что можетъ случиться развъ только при проходъ высокихъ водъ. При обсуждении условий сооружения чугунныхъ трубъ въ Министерствъ Путей Сообщенія было указано, что таковыя не слъдуетъ дълать діаметра менъе 3 ф. и ихъ необходимо укладывать на прочномъ основаніи, не допускающемъ неравном рности осадки, давать имъ нъкоторый покать, не мен $\dot{b}e^{-1}/_{20}$ иначе эти трубы легко могуть замерзнуть по всей длин'в и во всю высоту отверстія, потому что соразм'врить ихъ укладку на всёхъ мёстахъ такимъ образомъ, чтобы онё пропускали низкія и не затоплялись высокими водами весьма трудно, если по ихъ малому діаметру и не совершенно невозможно. При значительной длинъ въ высокихъ насыняхъ, такія трубы будуть оттапвать весьма медленно и представлять при прочисткъ ихъ большія затрудненія, сопряженныя пногда съ опасностью

повредить самую трубу.

Такимъ, образомъ, уже въ первое время сооружения желъзныхъ дорогъ высказывались опасенія относительно условій существованія чугунныхъ трубъ, темъ не мене постройка таковыхъ продолжалась безъ существенныхъ измъненій въ конструкцін самыхъ трубъ, какъ и ихъ основаній, а если гдъ и обнаруживаются нъкоторыя измъненія, то таковыя большею частью имъли цълью уменьшить стоимость трубъ, не всегда безъ ущерба прочности. Послъ несчастнаго случая въ 1882 г. съ Кукуевской чугунной трубой на Московско-Курской ж. д., вопросъ объ условіяхъ сооруженія чугунныхъ трубъ получилъ значительное освъщение, но при этомъ дальнъйшее осуществленіе такого типа искусственныхъ сооруженій, вслідствіе требованій, которыми оказалось необходимымъ обусловить утверждение соотвътственныхъ проектовъ, не встръчало сочувствія со стороны строптелей, предпочитавшихъ по экономическимъ соображеніямъ, взамень чугунныхъ трубъ, устраивать каменныя трубы или открытые мостики; пріостановк' развитія дальн'вінней постройки чугунныхъ трубъ способствовали и установленныя правила съ техническими условіями, сами по себ'ї ограничивавшія въ значительной степени случан возможнаго примъненія чугунныхъ трубъ. Вскоръ, впрочемъ, практика установила необходимость подраздёленія чугунныхъ трубъ, въ зависимоста отъ мъстныхъ условій, на такія, по которымъ возможно ожидать прохода воды полнымъ съченіемъ, т. е. съ подпоромъ п безъ подпора; для трубъ послъдней категоріи, но однако, при сравнительно небольшой высотъ быль выработанъ болъе упрощенный способъ устройства основаній подъ чугунныя трубы. Въ разработкъ вопроса объ условіяхъ сооруженія чугунныхъ трубъ принималъ существенное участіе проф. Николан. Въ настоящее время послъ нъкоторыхъ измъненій, послъдовательно выяснявшихся изъ опыта, оба вида сихъ трубъ получили окончательно право гражданства, хотя нельзя не отмътить, что увлеченіе, съ которымъ до восьмидесятыхъ годовъ, прибъгали къ постройкъ чугунныхъ трубъ, въ настоящее время, повидимому, исчезло.

Ш. Тоннели.

Къ числу первыхъ построенныхъ въ Россіи тоннелей относятся Папарскій и Ковенскій тоннели С.-Петербурго-Варшавской ж, д., исполненные въ началѣ шестидесятыхъ годовъ. Оба эти тониеля, по внутрениему очертанію, удовлетворяють габариту для двухъ путей. Мысль о сооружени болъе длиннаго изъ сихъ тоннелей, а именно Ковенскаго, (длиною 600 с.), явилась послъ весьма подробнаго изученія мъстности для выбора наиболье удовлетворительнаго подхода къ г. Ковно, съ пересъченіемъ р. Нъмана. Условія мъстности представлялись въ этомъ отношении весьма неблагопріятными. Для ръшенія задачи о переходъ черезъ Нъмапъ были разработаны, между прочимъ, два варіанта, изъ коихъ по одному предполагалось построить высокій віадукъ, длиною 360 с., и сдёлать весьма значительную выемку, а по второму спуститься къ ръкъ, выбирая удобное мъсто для избъжанія большихъ земляныхъ работъ. Послъ подробнаго обсужденія этихъ варіантовъ и другихъ предположеній назначено было пройті Н'вманъ вблизи города и «инженерное искусство подчинить условіямъ, проистекающимъ изъ сего направленія». Такимъ образомъ, въ 1850 г. было приступлено къ работамъ по сооруженію Ковенскаго тоннеля, начавъ ихъ съ проведенія галлерей, причемъ расположение полотна назначено было на 17 с. ниже поверхности земли.

Въ это время были уже извъстны способы сооруженія тоннелей: Французско-Бельгійскій, по которому сначала устранвается сводъ и засимъ стъны и Германскій, по которому прежде выводять стъны, а потомъ на нихъ укладывають сводъ. Толщина сводовъ въ тоннеляхъ назначалась заграницей однообразная по всей длинъ и притомъ по соображенію съ размърами сооружавшихся ранъе тоннелей одинаковаго отверстія и при одинаковыхъ свойствахъ групта. При постройкъ Ковенскаго топнеля, инженеромъ Перротомъ сдъланы были попытки теоретическаго исчисленія размъра толщины свода, причемъ онъ исходилъ изъ того соображенія, что тоннель во всей своей совокупности съ обратнымъ сводомъ представляетъ тъло, подверженное лишь раздробленію матеріала, такъ что въ частяхъ тоннеля не проявляются стремленія къ вращенію или скольженію.

Вибшияя нагрузка, дъйствующая на сводъ тоннеля и выражаемая въсомъ земляной призмы съ треугольнымъ основаніемъ, опредълялась въ зависимости отъ угла наклоненія боковыхъ граней сей призмы надъ горизонтальной линіей, проходящей черезъ ключъ свода, боковое же давленіе земли въ



Рис. 34. Инженеръ Гиларій Өаддеевичъ Перротъ.

разсчеть не принималось *). Для опредъленія этого угла служили слъдующія соображенія: въ началь сооруженія Ковенскаго тоннеля было замьчено, что поломки деревянныхъ кръпей временной обдълки происходили до тъхъ поръ, покуда симъ кръпямъ, при пролеть 0,90 саж. была придаваема толщина въ діаметръ менье 0,15 саж.; изъ такого условія опредълена была нагрузка, способная вызвать разрушеніе кръпей и равная въ тоже время въсу земляной призмы. Такимъ образомъ, упомянутый выше наклонъ земляной призмы быль исчисленъ въ 78°8′, и давленіе земля надъ ключемъ въ 10500 пуд. на кв. саж., послъ сего уже нетрудно было опредълить

размъры свода, которые получились неодинаковыми въ различныхъ съченіяхъ по длинъ пролета (напр. давленіе въ ключъ оказалось на $44^{\circ}/_{\circ}$ менъе, чъмъ въ швъ перелома). Это обстоятельство дало поводъ назначить толщину свода Ковенскаго тоннеля пеодинаковою по длинъ пролета, хотя въ общемъ неодинаковость эта выразилась лишь тъмъ, что въ ключъ свода толщина сдълана меньше на $^{1}/_{2}$ кирпича.

Работа по сооруженію Ковенскаго тоннеля велась днемъ и ночью тремя смѣнами рабочихъ; подземныя работы производились нѣмецкими и отчасти французскими минерами, такъ какъ въ Россіи еще не было сформировано подобнаго класса рабочихъ.

Слъдующіе по времени сооруженія топнели исполнены на Лозово-Севастопольской, Уральской, Закавказской, Новороссійской, Івангородо-Домбровской и др. жел. дорогахъ, а также на обходной линіи Сурамскаго перевала. По величинъ своей тоннель Сурамскаго перевала, построенный въ послъднее время, занимаетъ первое мъсто въ Россіи, представляя также, всобще, грандіозное сооруженіе въ числъ цълаго ряда тоннелей, исполненныхъ въ Европъ и Америкъ, поэтому признается нелишнимъ сообщить здъсь нъкоторыя свъдънія объ условіяхъ осуществленія столь значительнаго сооруженія.

 $^{^*}$) По изслѣдованіямъ иностранныхъ авторовъ давленіе земли направлено нараллельно къ кривой очертанія свода, такъ что въ иятахъ давленіе не нуль, а $^1/_3$ отъ давленія въ ключѣ.

Сурамскій тоннель находится на Закавказской жел. дорогь въ пересьченій съ Сурамскимъ кряжемъ Ахалцихо-Имеретинскаго хребта, составляющаго водоразділь между бассейномъ р. Ріона и Куры. При первоначальномъ сооруженій въ 1872 г. Закавказская жел. дорога проходила этотъ хребеть безъ тониеля, достигая наивысшей точки на высоть 436,25 саженъ падъ уровнемъ моря, подходы были сділаны съ уклономъ до 0,04625 и кривыми радіусомъ въ 175 саж. Крутые уклоны перевальнаго участка представляли съ самаго открытія дороги столь значительныя затрудненія, что неоднократно былъ поднимаемъ вопросъ о перестройкі этой части дороги, съ цілью удешевленія эксплоатацій и увеличенія пропускной способности перевала, составлявшей сначала всего 16 паръ потідовъ въ сутки и увеличенной засимъ въ 1886 г. до 21 пары потідовъ средняго состава отъ 12 до 14 груженныхъ вагоновъ при двухъ паровозахъ Ферли.

Первыя изысканія для перестройки перевальнаго участка были сдёланы еще въ 1872 г. англійскимъ инженеромъ Габбомъ; затёмъ по распоряженію правительства въ 1874 г. были вновь произведены изысканія и разработаны четыре варіанта перехода хребта.

Въ 1883 г., когда движеніе по Закавказской дорогь, благодаря Бакинскимъ нефтянымъ промысламъ, достигло уже весьма большихъ размъровъ, Обществомъ Закавказской жел. дороги, по требованію Министерства Путей Сообщенія, былъ составленъ проектъ переустройства перевальнаго участка. Согласно Высочайне утверждениому положенію Комитета Министровъ, въ 1886 г., окончательно ръшено перестроить его и установлено, чтобы восточная часть новой обходной линіи отъ ст. Михайлово до ст. Ципа съ главнымъ тоннелемъ была исполнена непосредственнымъ распоряженіемъ правительства, а западная часть отъ ст. Ципа до ст. Малита распоряженіемъ Общества Закавказской жел. дороги.

Въ августъ того же года Начальникомъ работъ по постройкъ обходной линіи Сурамскаго перевала инженеромъ Рыдзевскимъ было приступлено къ окончательнымъ изысканіямъ для опредъленія направленія этой линіи и составленія исполнительнаго проекта.


Длина тоннеля опредблилась въ 1858 саж.

Геологическія изысканія показали, что строеніе Сурамскаго хребта существенно отличается отъ того, какое предполагалось раньше. Оказалось, что хребеть этотъ по крайней мірів на горизонтів, соотвітствующемь оси топнеля, состоить исключительно изъ одиночныхъ нородъ міловой формаціи, а не изъ гранита, какъ предполагалось по первоначальнымъ проектамъ.

Работа по сооружению главнаго тоннеля, послѣ разбивки его на мѣстъ, была начата въ копцѣ 1886 г. и производилась согласно заранѣе составлен-

ному плану, съ принятіемъ въ соображеніе указаній опыта постройки большихъ тоннелей: Сенъ-Готардскаго; Кохемскаго и Арльсбергскаго.

Работы начаты были съ подошвеннаго направляющаго хода, съ пробивкой затъмъ, черезъ извъстныя разстоянія, шахтъ до самаго верха ключа свода



и разработкой изъ этихъ шахтъ одновременно въ объ стороны ключевого хода. Для взрывовъ употреблялся исключительно динамитъ.

Напбольшій суточный усп'яхъ пробивки быль достигнуть на западной сторон'я, а именно 5 пог. саж. галлереп въ сутки; такого усп'яха до того

времени не было достигнуто ин въ Европъ, ни въ Америкъ. Средній же усиъхъ выражался цифрами: на западной сторонъ 2,9 пог. саж., на восточной 1,9 пог. саж. Причины, уменьшившія такъ спльно средній успъхъ сравнительно съ наибольшимъ, заключались въ значительномъ притокъ груптовыхъ водъ, въ сильномъ пученіп слабыхъ породъ и частью въ горныхъ газахъ, выдълявшихся изъ групта.

Машиннымъ буреніемъ разрабатывалась галлерея шириной 1,15 саж. и высотой 0,90 и 1,00 саж., увеличеніе же ея до проектныхъ разм'яровъ

1,25×1,25 производилось ручнымъ способомъ.

Для удаленія изъ галлерей испареній, вредныхъ газовъ, дыма и возобновленія въ нихъ св'єжаго воздуха была устроена искусственная вентиляція рабочихъ пространствъ.

Пробивка направляющаго хода составляеть при тоннельныхъ работахъ самую тревожную для строптелей часть постройки, въ виду неизвъстности тъхъ препятствій и затрудненій, которыя предстоять, и окончательная пробивка хода является поэтому выдающимся моментомъ постройки.


12 октября 1888 г. нижній ходъ быль пробить и вода хлынула изъ восточной галлерен въ западную. Въсть о пробивкъ мгновенно распространилась, всъ бросили работы и стремительно направились къ забою, поздравляя другь друга съ успъхомъ. Радостное возбужденіе настолько было велико, что участники работь совершенно забыли о понесенномъ ими тяжеломъ трудъ. Неподдъльный восторгь быль еще болье усиленъ при мысли объ ожидавшемся въ сей день прибытіи Государя Императора и Августъйшей Его Семьи. На слъдующій день 13-го октября состоялось торжественное празднество по этому поводу въ присутствіи Министра Путей Сообщенія Генераль-Адъютанта Посьета.

Одновременно съ пробивкой нижняго направляющаго хода производилась и дальнъйшая выломка грунта въ тоннелъ до полной его проектной профили.

Общее количество выломки на всемъ протяженій тоннеля было около 34.500 куб. саж., изъ конхъ до 3000 куб. саж. выломано въ нижнемъ направляющемъ ходъ; средній мъсячный успъхъ по выломкъ групта былъ 1.050 куб. саж.

Толщина обдёлки опредёлялась въ зависимости отъ результатовъ наблюденія за поломкой креней; въ грунтахъ, не производящихъ давленія, толщина 0,25—0,30 с. Сводъ устранвался изъ околотаго въ видё илитъ бута. Особенно много затрудненій при возведеніи облицовки тоннеля было встречено въ тёхъ мёстахъ, гдё тоннель прорезалъ весьма значительное количество водоносныхъ иластовъ и ключей, изъ которыхъ вода вырывалась подъ большимъ напоромъ изъ расщелинъ, или образовала множество струекъ по всей открытой поверхности грунта, или вода появлялась на диб котловановъ, въ

видъ родниковъ, которые удавалось заглушать съ большимъ трудомъ. Для отведенія воды устранвались въ сухой забуткъ сплошные каналы, стъпки



Рис, 36. Западиый входъ въ Сурачетін топиель.

копхъ смазывались цементомъ или примѣняли другіе пріемы. Для отвода воды изъ топнеля, по оси его устроенъ водоотводный каналъ. У обоихъ входовъ въ тоннель устроены порталы.

Каменный матеріаль, употребленный для облицовки тоннеля, доставлялся большей частью за 50—100 вер. по Закавказской ж. д., и лишь въ весьма незначительномъ количествъ находился близъ мъста работъ; на западной


сторонъ употреблялся главнымъ образомъ гранитъ, а также известнякъ; на восточной преимущественно шелъ въ дъло известнякъ и песчаникъ. Всего при постройкъ топпеля исполнено каменной кладки около 10,300 куб. саж. рабочая сила на 1 кб. саж. составляла: до 12 каменщиковъ, 14 чернорабочихъ, 2 минера, 17 вагоновъ съ матеріаломъ. Средній мъсячный усиъхъ составляль 350 куб. саж.

Для подвоза въ тоннель лъсныхъ, каменныхъ и другихъ матеріаловъ, а также для вывоза изъ тоннеля выломаннаго групта и кръпей устроенъ былъ рабочій нуть въ тоннель. Освъщеніе во время работъ въ тоннель про- изводилось горными ламиами съ примъненіемъ тяжелыхъ маселъ, рабочія станціи освъщались электричествомъ.


Тяжелыя условія производства тоннельныхъ работь, требующія при этомъ особаго знанія и привычки, въ высшей степени затрудняли наемъ необходимыхъ рабочихъ. Затрудненія эти увеличились также вслёдствіе полнаго отсутствія тоннельныхъ рабочихъ въ Россіи, такъ что всё спеціальные рабочіе, какъ, напр., минеры, машинисты при бурильныхъ машинахъ, десятники и даже первыя партіп каменщиковъ были выписаны изъ Германіи, Австріп и Италіи, остальные же мастеровые и рабочіе, какъ то слесаря, плотники, каменотесы, каменщики и даже чернорабочіе, за отсутствіемъ м'єстныхъ, были выписаны изъ впутреннихъ губерній Россіи, а также изъ Персіи, Турціи, Греціи и Италіи. Съ теченіемъ времени русскіе рабочіе, прібхавніе изъ Донецкихъ коней, пріобр'єли значительный навыкъ и работали въ качеств'є минеровъ и даже машинистовъ.

Работы въ тониелъ производились днемъ и ночью, вслъдствіе чего были назначены смъны для рабочихъ. На восточной сторонъ смъна каменщиковъ, чернорабочихъ и погонщиковъ работала по 12 час. въ сутки; минеры работали въ 3 смъны. На западной сторопъ для всъхъ была назначена 8-ми часовая смъна, такъ какъ высокая температура въ тоннелъ не допускала болъе продолжительной работы.

Открытіе тоннеля состоялось 16 сентября 1890 года. Стоимость тоннеля опредвлилась въ сумм 5.525.000 руб., что на погонную сажень составляеть 2.872 руб.



Развитіе желѣзныхъ дорогъ по отношенію къ подвижному составу.



содержаніе.

Стран.

Первыя въсти о подвижномъ составъ паровыхъ дорогъ. Царскосельская дорога (1). Первыя исчисленія количества подвижнаго состава для потребностей паровой дороги и разцѣнка его (3). Продолжительность переѣздовъ (4). Первые представители подвижнаго состава въ Россіп и первый машинистъ Герстнеръ (5). Названіе «паровозъ» (7). Размѣры паровоза «Россія» и работа его (8). Свѣдѣнія о первыхъ вагонахъ, цѣна ихъ и разсчетъ потребнаго числа (9). Случан порчи подвижнаго состава и средства для ремоита его (10). Вѣроятные размѣры и оборудованіе первыхъ мастерскихъ (11). Пріобрѣтеніе подвижнаго состава и его принадлежностей за границею и стремленіе привлечь русскіе заводы (12). Персонать для подвижнаго состава (13). Матеріалы отопленія паровозовъ (13). Расходы на содержаніе подвижнаго состава и на уходъ за нимъ (14). Долговъчность первыхъ паровозовъ (14). Вознагражденіе Герстнера и первые русскіе желѣзнодорожные пиженеры (15). Первая русская книга о желѣзныхъ дорогахъ (16). Вторая книга П. П. Мельникова (18). Американскіе образцы подвижнаго состава въ Россіп (19). Рѣшеніе нѣсколькихъ принципіальныхъ вопросовъ по подвижному составу въ Англіи и Америкѣ въ первые годы возникновенія желѣзныхъ дорогъ (20).
движной составъ Николаевской и другихъ дорогъ до 1868 года
въйшій подвижной составъ русскихъ дорогъ и мастерскія

Стран	
жирскіе (65) и товарные вагоны (70). Мастерскія для ремонга и содержанія подвижнаго состава (76). Депо и саран для подвижнаго состава (83).	
Улучшенія въ отопленіи, освъщеніи, и смазкъ паровозовъ и вагоновъ	
приборы освёщенія паровозовъ и вагоновъ (92).	,

TO THE PROPERTY OF THE PROPERT

Развитіе желѣзныхъ дорогъ по отношенію къ подвижному составу *).

Подвижной составъ первоначальныхъ дорогъ, его типы, вѣсъ и сила.

Со времени появленія въ Россін перваго паровоза и перваго вагона прошло ижеколько болже 60 лжть т. е. такой промежутокъ времени, въ который успъли исчезнуть свъдънія о многихъ фактахъ, долженствующихъ характеризовать исторію подвижного состава въ Россіп; ніять ни документныхъ, ни устныхъ свъдъній. Въ собранныхъ мною матеріалахъ для исторіи подвижного состава русскихъ дорогъ и средствъ содержать его въ порядкъвстръчается много пробъловъ. Особенно мало данныхъ о первыхъ мастерскихъ для содержанія подвижного состава.

Такое явленіе совершенно понятно. Когда ивть опредвленнаго представленія о предметь, то нъть понятія и о пользь, какую онъ можеть приносить; пъть возможности отличить игрушка ли это очень хитрая, или пъчто предпазначенное удовлетворять первымъ потребностямъ человъка. Будетъ ли паровозъ работать? а если будеть, то сколько и какія появятся посл'ядствія работы для самаго наровоза?

Вопросы, о средствахъ содержанія паровоза, возникали по м'єр'є пользованія имъ.

Царскосельския дорога.

Первое понятіе о подвижномъ состав'й желівзныхъ дорогь появилось и установилось вив предвловъ Россіи. Первая въсть о подвижномъ составъ паровыхъ жельзныхъ дорогъ пришла къ намъ, въроятно, въ началь тридцатыхъ годовъ. Около этого времени прійхаль въ Россію въ первый разъ австрійскій инженеръ Ф. А. фонъ-Герстнеръ, **) именно въ августъ мъсяцъ

^{*)} Настоящій очеркъ составленъ инженеромъ технологомъ и Путей Сообщенія Н. К. Антошинымъ при участін пиженеръ-механика С. А. Силуянова.

^{**)} Въ путеводителъ по Царскосельской дорогъ И. Н. Золотницкаго 1882 г. значится, тто Ф. А. фонъ-Герстперъ былъ приглашенъ К. В. Чевкинымъ.

1834 года. Первый сохранившійся документь, въ которомъ упоминается о подвижномъ состав'я представляеть собой заниску *) на французскомъ языкъ, представленную Ф. А. фонъ-Герстнеромъ 6-го января 1835 года Императору Николаю І. Эта записка знакомитъ, между прочимъ, съ желъзною дорогою Ливернуль-Манчестеръ, по которой въ то время перевозили нассажировъ при помощи наровыхъ повозокъ (voitures á vapeur) со скоростью до 30 верстъ въ часъ, а жизненные припасы, получаемые изъ Прландіи, возили въ спеціально устроенныхъ для того повозкахъ (voitures faites exprès pour cet usage).

Вторымъ документомъ является рапортъ отъ 28 января 1835 года **) Главноуправляющему путей сообщенія и публичныхъ зданій гр. Толю; въ рапорт'в мы находимъ: «Опред'вление изм'врений составныхъ частей жел'взной дороги. . . зависить . . . отъ назначенія движителей по дорогѣ т. е. лошади или подвижной наровой машины. . . Движение паровыхъ машинъ требуетъ скатовъ не болће $^{1}/_{90}$; машины сіп уносятся со скоростью отъ 25 верстъ въ средней величинъ, до напольшей скорости 80 верстъ въ часъ». Этоть рапорть подписанъ между прочими мајоромъ Мельниковымъ, который уже видвять желъзную дорогу между Дунаемъ и Молдавою, начатою постройкою въ 1824 году и въ 1835 году издалъ книгу подъ такимъ заглавіемъ: «О жельзныхъ дорогахъ. Корпуса инженеровъ путей сообщения маюра Мельникова. С.-Петербургъ 1835 года Типографія Глави. Упр. Пут. Сообщ. и Публичи. Здан.» 98 страницъ in 8°. Въ предисловін въ этой книгѣ авторъ говоритъ, что она издана на основаніи «главныхъ началъ, извлеченныхъ . . . изъ книги Вуда 1834 года и лекцій 1834 г. французскаго инжепера Минарда». П. И. Мельниковъ былъ, повидимому, первымъ русскимъ ниженеромъ серьезно занявшимся желъзными дорогами и подвижнымъ составомъ ихъ.

Фонъ-Герстнеръ прівхаль въ Россію для изследованія горнаго дела и между прочимь возьимень надежду получить право на постройку железныхъ дорогь въ Россіи и въ первой очереди дороги отъ С.-Петербурга до Москвы, Нижняго и даже до Казани, а потомъ и въ другихъ м'єстахъ нашего отечества. Возможность перевозки войскъ быстро и дешево играла во вс'ехъ предложенияхъ фонъ-Герстнера очень видную роль. Вотъ какую форму заманчивости предложилъ фонъ-Герстнеръ относительно липіп С.-Петербургъ—Москва: онъ «обязывается "") им'єть всегда въ готовности, по востребованію Правительства, по

⁾ Вибліотека Института Инженеровъ Нутей Сообщенія. Матеріалы по исторін желевной дороги, стр. 18, часть 1 п II.

С) Тоже—стр. 6.
Вибліот. И. Инж. И. С. Матеріалы часть І Мосты 210 и 212 стр.

300 повозокъ и по 15 наровыхъ машинъ въ каждой столицъ или, взамънъ послъднихъ, по 100 лошадей на каждой станціи»—такъ былъ исчисленъ подвижной составъ «для перевозки 5000 человъкъ пъхоты и 500 конинцы съ принадлежащими къ нимъ артиллеріею и обозомъ». Въ одной изъ записокъ *) фонъ-Герстперъ ставитъ такія цъны подвижному составу: 1 вагонъ для перевозки товаровъ 600 руб. ассигнаціями, 1 локомотивъ (machine locomotive) 14000 руб. ассигн. (620 фунт. стер.): вагонъ можетъ вмъстить около 168 нудовъ и въ теченіе 300 рабочихъ дней перевезетъ 5000 нудовъ (обороть 10 дн.); 1 нассажирскій дилижансъ вмъщаетъ 27 человъкъ, сдълаетъ путь Петербургъ-Москва въ 24 часа и исполнивши въ годъ 185 оборотовъ, перевезетъ 5000 нассажировъ. Локомотивъ сдълаетъ 75 поъздокъ въ годъ между С.-Петербургомъ и Москвою, а потому для нассажирскаго движенія достаточно 10 локомотивовъ.

Пока фонъ-Герстиеръ представляль цёлый рядъ записокъ, былъ командировант для изученія Богемской дороги поднолковникъ Крафтъ, который, возвратясь, подорваль авторитеть фонъ-Герстнера-участника постройки-своимъ рапортомъ и указаніемъ на многія допущенныя фонъ-Герстнеромъ при постройкъ этой дороги оппибки и на многія неудачи его. В'вроятно, именно это обстоятельство, а вывств съ нимъ и общее незнакомство русскихъ съ желъзными дорогами, побудило фонъ-Герстнера заняться проектомъ постройки небольшой дороги Царскосельской. Записка объ этой дорогъ была раземотръна особой Комиссіею, подъ предсъдательствомъ графа Новосильцева и докладъ **) объ ней удостоился 7 февраля 1836 года Высочайшей собственноручной, сочувственной помътки Императора Николая I; въ выпискъ приложенной къ докладу разцънки паходятся следующія слова о подвижномъ состав'є и его принадлежностяхъ: «новозки въ достаточномъ чися для отправленія каждый разъ 1000 человъть. . . 230.296 рубл. и кузницы для починки экипажей 30.000 руб. а въ самой запискъ фонъ-Герстнера послужившей основаніемъ доклада о подвижномъ составъ, значится слъдующее:

«Повозки ***) въ достаточномъ числъ для отправленія въ каждый разъ по 1000 человъкъ, а именно: 3 паровыя кареты для нассажировъ съ про«возомъ въ Истербургъ и постановкою по 1200 ф. ст. . 52.296 р. асс. 10 дилижансовъ на 15 и 10 на 20 человъкъ по 5.000 и

[🖖] Вибліот. Инст. Инж. П. С. Матеріалы И листъ 16.

Архивъ М. Н. С. дѣло № 5/62 1836 года.

^{—)} Архивъ М. И. С. дфло № 5/62 1836 г.

. Повозки для товаровъ по 600 руб	8.000	p.	acc.
10 холовъ или неревозки экипажей по 500 руб	5.000	33	13
1 важня съ колесною и деревянною пристройкою опой	5.000	17	77
. 16 кузненовъ для починки наровыхъ и другихъ повозокъ.	30.000	22	27
2 машины для нагруженія и разгруженія съ каменною			
постройкою.	5.000	22	" –
Beero			

Взглядъ на эксплоатацію будущей Царскосельской дороги быль выражень въ той же запискъ такъ:

Продолжительность перенздовъ. Коль скоро соберется 50 пассажировъ, они отправляются въ паровой каретъ; при меньшемъ числъ, отправленіе дълается на лошадяхъ. Переъздъ отъ Фонтанки до воротъ Павловскаго парка $(25^{1}/_{2}$ верстъ) будетъ совершаться въ паровой каретъ, везущей отъ 200 до 300 пассажировъ въ нѣсколькихъ дилижансахъ по большей мъръ въ 40 минутъ, а на лошадяхъ въ часъ. Товары и другіе предметы будутъ отправляться вмѣстѣ съ проъзжими. Для желающихъ ѣхать въ собственныхъ экипажахъ оные ставятся на особые ходы».

Въ этой первой русской расцънкъ желъзной дороги вовсе не упоминается о паровозъ; но зато значится паровая карета и виъсто мастерскихъ предположена кузициа на 16 огней (кузнецовъ).

Расцыка эта очень характерна для сужденія о состояній жельзныхъ дорогь и подвижного состава въ половинь тридцатыхъ годовъ. Составитель записки чехъ Ф. А. фонъ-Герстиеръ былъ большимъ знатокомъ жельзподорожнаго дьла того времени. Онъ былъ участникомъ при постройкъ его отщемъ первой жельзной дороги въ Богемін (1824—1830 г.), кромъ того онъ видълъ почти всъ существовавшія тогда Европейскія жельзныя дороги и имълъ понятіе объ американскихъ. Онъ пишетъ о себъ такъ: ") «кто, подобно мнъ, обходилъ иъткомъ англійскія жельзныя дороги и многія изъ нихъ нивеллировалъ во всю длину . . .».

Вст свтденія фонт-Герстнера, въ зависимости отъ медленности перетадовъ того времени при отсутстіи технической литературы, хотя птеколько отставали отъ того, что делалось въ Англіп и Америкт, по темъ не менте оптебыли весьма общирны сравнительно со свтденіями русскихъ шиженеровъ.

Изъ вышенриведеннаго перваго русскаго предположительнаго перечия подвижного состава видно, что роль его была не велика. Перечень недостаточно ясенъ, такъ панр. въ русскихъ архивахъ не сохранилось, что слъдуетъ

 ⁾ Архивъ М. П. С. дъло № 5/62 листъ 89.

понимать подъ напменованіемъ «наровая карета» *). В вроятно, Геретнеръ разсчитываль пріобръсти для Царскосельской дороги такія же паровыя кареты. о которыхъ на стр. 2294 Энциклопедін др. В. Релля **) сказано: «Въ концъ 1833 года находилось въ движеніи по Лондону и по его окрестностямъ 20 паровыхъ каретъ и локомотивовъ для обыкновенныхъ дорогъ и еще пъсколько въ постройкъ. Въ 1834 г. Ганкукъ выписалъ, по австрійскому заказу, одну машину, которая возила 10 пассажировъ и должна была тяпуть еще экинажъ съ 6 пассажирами».

Герстнеру удалось получить привиллегію на постройку Царскосельской дороги, послѣ чего онъ первымъ своимъ долгомъ счелъ отправиться въ Англію, съ цѣлью закупки принадлежностей для этой дороги: рельсъ, машинъ, вагоновъ и пр. пр. Всѣ участники постройки первой дороги очень сиѣшили открыть се непремѣнно къ 1 октября 1836 г. Русская металлургическая промышленность ничего не могла дать для первой дороги, но мысль объ учрежденій въ своемъ отечествъ изготовленія рельсъ и всего прочаго уже существовала, а равно строителю заявлено требованіе, чтобы русскіе люди были обучены и приснособлены для новыхъ дорогъ.

Послъ нъсколькихъ препятствій фонъ-Геретнеру ***) удалось отправиться въ Англію въ мартъ 1836 г., а какъ въ то время въ Англій вопрось о замънъ дошадиной тяги паровою былъ уже ръшенъ удовлетворительно и широко. То ни въ главнъйшихъ документахъ Царскосельской дороги, ни въ перечит поступившаго на нее подвижного состава уже пътъ указаній на паровыя кареты, хотя лошадиная тяга примънялась иткоторое время.

Первыми представителями подвижного состава русскихъ дорогъ явились шарабанъ и повозка, какъ это обозначено въ протоколъ засъданія Правленія Царскоссльской дороги отъ 28 сентября 1836 г.; наканунъ была исполнена поъздка по только что отстроенному участку, 3,5 верстъ длиною, отъ Царскаго села до Павловска въ составъ одного шарабана и одной повозки. Пара простыхъ крестьянскихъ лошадей везли ихъ виъстъ съ 100 нассажирами въ одну сторону 11 минутъ, а въ другую 14. 3-го ноября былъ собранъ первый паровозъ завода Гакворта, а черезъ нъсколько дней еще два паровоза съ заводовъ Стефенсона и Кокериля. Того же 3 ноября 1836 года были

^{*)} Первая мысль о наровыхъ экинажахъ (см. A practical treatise of rail—raads by Nicolas Wood 1838 г. стр. 276) явилась у Уатта, который составилъ описаніе машним и взяль въ 1769 г. натентъ. Въ 1802—4 годахъ Тревичекъ и Вивіанъ постронли наровую повозку для простыхъ дорогъ, взяли на нея привиляетію, оговорили примънимость ся и для рельсовыхъ путей, а потомъ постронли ея для дороги Мертиръ-Тайдвилъ.

^{**)} Enyclopädiè des Ges. E. B. W. dr Yictor Roll, 1893.

^{***)} Пришлось перенести мытарства при полученіи паспорта на обратный выдзда пза-Россіи. Мытарства эти продолжались идсколько педдаль,

выпущены первые повзда отъ Павловска до Кузмина на 7 верстъ въ присутствін Императора, Императрицы и Наслъдника.

Въ отчетъ о первой своей изъ Россіи поъздкъ Герстнеръ выставляеть, между прочимъ, на видъ, что онъ съ 28 марта по 17 іюня объъхалъ на лошадяхъ и нароходахъ много городовъ, посътилъ, между прочимъ, Ньюкестль, Ливерпуль, Лидсъ и др. и сдълалъ въ 81 день 7.700 верстъ. Такова была скорость передвиженія энергичнаго человъка.

Протоколы Правленія Царскосельской дороги за 1836 и 7 года представляють интересь; такъ подъ 4 декабремь 1836 г. значится, что паровозь Стефенсона дѣлаеть часто болѣе 1 версты въ минуту времени; въ другихъ протоколахъ упоминаются такія разновидности подвижного состава: «дилижансъ, повозка для товаровъ, ходы для экинажей, берлина и навельсътелѣжка», но съ 1838 года эти названія уступили мѣсто другимъ болѣе общимъ <товарный и пассажирскій вагонъ и платформа». Багажныхъ вагоновъ не было при постройкѣ дороги; они были введены въ видѣ опыта съ 23 февраля 1843 года.

Царскосельская дорога строилась по участкамъ; первые пробные поъзда для столичной публики состоялись по Высочайше выраженному желанію 25 сентября 1837 года на нятиверстномъ участкъ ближайшемъ къ С.-Петербургу. Въ этотъ день самъ фонъ-Герстнеръ управлялъ наровозомъ и вель поъзда, въ которыхъ находилась любопытная публика. Желающихъ пробхаться была такая масса, что фонъ-Герстнеру пришлось сдълать въ этотъ день 116 поъздокъ *).

30 октября 1837 года парадно состоялось открытіе Царскосельской дороги. Побздъ съ приглашенными отправился въ составѣ паровоза и 8 вагоновъ. Паровозъ былъ фабрики Р. Стефенсона въ Ньюкестлѣ, а нижніе поставы вагоновъ были построены частью въ Серенѣ, частію въ Дублинѣ; кузова вагоновъ были построены въ Брюсселѣ на мебельной фабрикѣ Павельса, частью въ С.-Петербургѣ. Парадный поѣздъ отбылъ пзъ С.-Петербурга въ 12½ ч. дия; паровозомъ управлялъ самъ фонъ-Герстнеръ и черезъ 35 минутъ доставилъ поѣздъ въ Царское Село. На обратномъ пути тѣ же 21½ верстъ. были сдѣланы въ 28 минутъ, причемъ нѣкоторыя версты были пройдены въ 1 минуту т. е. первый же поѣздъ развивалъ скорость до 60 верстъ въ часъ.

Послъ открытія правильнаго движенія поъздовь, они исполнялись лишь въ диевное время. Съ 29 октября 1838 года Императоръ разръшилъ движеніе поъздовь до 10 часовъ вечера, а съ 30 апръля 1839 года разръшено ночное движеніе.

^{*)} Протоколы засъданій Правленія Общества Царскосельской дороги и находящійся при нихъ печатный ньмецкій отчеть о Царскосельской дорогь фонъ-Герстнера.

Изъ отчета Правленія Царскосельской дороги за 1838 годъ видно, что средняя скорость движенія по ней составляла 30,5 версть въ часъ—величниу среднюю между скоростями Манчестеръ-Ливерпульской дороги 31,3 вер. п Бельгійскихъ дорогь 27,4 версты въ часъ. Самые же скорые побзда по Царскосельской дорогь ходили тогда уже со скоростью 53,4 версты въ часъ.

21 мая 1838 года было крушеніе повзда по причинв сломавшейся вагонной оси и крупныя последствія его по причинв неприцвиленнаго къ повзду, позади, следующаго второго паровоза, машинисть котораго, не заметя остановки передпей части повзда, наехаль на пес. Управляющій дорогою Фасмань и главный кондукторь Бушь при этомъ погибли. Скорость движенія после этого случая была уменьшена.

Слово «наровозъ» встръчается въ первый разъ въ Ш отчетъ Царскосельской дороги отъ 8 февраля 1837 года, а выражение «подвижной составъвъ дълъ № 2460 Архива М. П. С. 1849 года по отдачъ на подрядъ ремонта подвижного состава Николаевской жел. дороги.

Количество подвижного состава при открытіи дороги и средства для содержанія его обозначены на 4 января 1838 года въ первомъ отчеть такъ: 6 локомотивовъ, 10 лошадей, 44 нассажирскихъ вагона на 1878 нассажировъ, 19 товарныхъ вагоновъ для перевозки строительнаго лъса и пр. Такимъ образомъ отчетныя данныя согласуются весьма плохо съ первою вышеприведенного расцъпочного въдомостью.

Нельзя оставить безъ вниманія одну важную особенность Царскосельской дороги, характеризующую подвижной составъ ея. Фонъ-Герстперъ въ февралъ 1836 года пишетъ: «дорога сія будетъ одною изъ удобивйшихъ къ устроенію, какъ по незначительному среднему повышенію и по совершенно прямому направленію линіи . . . ». Изъ записокъ Герстпера видно, что и Ливерпуль-Манчестерская дорога представляла тоже почти прямую линію.

Прямыхъ данныхъ о размърахъ и характеръ постройки перваго подвижного состава, а тъмъ болъе чертежей его не сохранилось. Изъ отчета за 1839 годъ видно только, что шесть паровозовъ назывались: проворный, стръла, богатырь (переименованный послъ Россія), орель, левъ и слонъ. Въ слъдующемъ за 1840 годъ отчетъ значится купленнымъ повый паровозъ отъ Р. Стефенсона «Вадимъ», а паровозъ слонъ уже не упоминается.

21 мая 1838 г. быль раздавлень наровозомь караульный; носл'в чего Императоръ Николай I новел'влъ, чтобы наровозы, возвращаясь домой, выв'вшивали зеленый фонарь. Это нервая сигнализація сл'ядованія наровоза цв'яту
нымъ стекломъ на русской дорог'в.

Размъры паровоза «Россія» сохранились благодаря первому отчету Инспекціи дорогь, установленной Министромъ Путей Сообщенія Чевкинымъ. Въ ра-

портъ *) 1857 года инспектора дорогъ Петергофской, Варшавской и Царско-сельской значится:

«Паровозъ-Россія, завода Кокерпля въ Серенъ, поступплъ въ 1836 году:

Цилпидры внутренніе $14'' \times 18''$ Паровой котель D=3',86 L=9' Кинятильныхъ трубъ 104.

Новерхность нагръва: топкп 52,33 кв. ф.

кппят. труб. 489,84 кв. ф.

Всего 542,17 кв. ф.

Давленіе пара при испытаніи 105 фунтовъ папбольшее въ цилнидрахъ 70 ф.

Безъ (перем'винаго) расширенія пара.

Колесъ: число 6, ведунихъ 2

. дiaм. 5' 5, ведущихъ

, " 4' несущихъ

" нагрузка ведущихъ 312 нудовъ.

Разстояніе между осями передн. и задн.колесъ 12/,19

Въсъ паровоза безъ воды и топлива 700 нуд.

" съ водою и топливомъ 970 "

Напбольшая тяга 52 ,.

Напбольшая скорость верстъ въ часъ 23,01

,, полезное дъйствіе въ ди-

намическихъ лош. . . . 119,6

Колея рельсъ 6'

Первопачальная цёна съ тендеромъ 12.000 рубл. серебр. плн 27.600 рубл. ассиги.

Число верстъ пройденныхъ паровозомъ съ поступленія на дорогу 326.530 в. Значитъ работа этого паровоза въ первое десятильтіе была близка къ средней по 30 т. в. въ годъ.

О первыхъ пассажпрскихъ вагонахъ не сохранилось такихъ же достовърчыхъ подробностей. Вижшній видъ ихъ изображенъ на стр. 40 перваго выпуска настоящаго историческаго очерка.

Еще въ 1897 году на Царскосельской дорогѣ оставалось нѣсколько нодлежащихъ возобновленію старыхъ вагоновъ нассажирскихъ конструкцін настолько устарѣлой, что надо принять се близкою ко времени постройки дороги.

^{*)} Арх. М. П. С. Дело № 285. Таблицы къ отчету 1857 года.

Вагоны были двуосные. Поставы пхъ всё деревянные, прочной конструкцін, съ чугунными осевыми ланами, а желёзныя ланы было разрённено ввести въ вид'в оныта лишь въ 1844 году; относительно части поставовъ изв'єстно, что они были постросны въ Дублин'в съ патентованными снарядами Бергина для предупрежденія ударовъ при столкновеніи дилижансовъ (Patent-buffers). Оси были жел'єзныя, колеса чугунныя *) съ жел'єзными шинами; осевыя коробки им'єли приспособленія для смазки **) подшининковъ. О тормозахъ прямо не упоминается, но им'єются указанія на тормазильщиковъ.

Кузовъ нассажирскаго вагона построенъ очевидно мебелыцикомъ, --- им'встъ очень легкій видь; основаніемъ кузова служать четыре доски, соединенныя по угламъ въ полдерева и на гвоздяхъ. Эти доски приколачивались, какъ фундаментъ кузова, къ нижнему поставу четырехгранными кованными гвоздями въ обильномъ числъ: на доски названнаго мною фундамента прибивались тоже гвоздями бруски самаго остова кузова. Каждая ствика составляла особую раму; четыре рамы сколачивались вмъсть и составляли вмъсть остовъ вагона, на который накладывалась крыша; особыхъ угловыхъ стоекъ не было, по они образовывались изъ брусьевъ каждой рамы — ствики. Такая конструкція дала возможность начать строить кузова въ С.-Петербургъ немедленно по нолучени первыхъ заграничныхъ вагоновъ. Иервые заграничные вагоны строились по частямъ на разныхъ заводахъ. Нажніе поставы на маниностроптельныхъ заводахъ "**), а кузова-мебельщиками. Для каждаго нассажира отводилось очень скромное по размірамъ місто, подобно отводимому еще п теперь въ конныхъ экппажахъ, напр. въ дилижансахъ. Частью вагоны были открытые и всъ безъ отопленія. О жельзной общивкь вагоновь — пигдь не упоминается.

Въ началѣ 30-хъ годовъ на Ливерпуль-Манчестерской дорогѣ вагоны ****) имѣли слѣдующія части: а) нодвѣсныя рессоры, б) осевыя лапы съ соединительными струнками, в) рычажный безъ винта тормазъ, г) колеса съ желѣзными гнутыми спицами и чугунною ступицею системы лёша, д) безъ буффернаго бруса и безъ буфферовъ, е) сквозная круглаго желѣза подъ вагономъ тяга, къ которой прикрѣплялся паровой вагонъ и ж) осевыя шейки въ глухихъ осевыхъ коробкахъ. Позднѣе въ 1838 году являлось примѣненіе буффернаго бруса и буфферовъ, со скалками упирающимися въ концы пе-

^{*)} Чугунныя колеса были въ употребленіи рап'є 1754 года и только въ августі 1830 г. У. Лэшъ взяль первый патенть на колесо съ чугунцою ступицею и желізными спицами, гпутыми изъ полосоваго желіза, по внішнему виду похожіє на существующія и по пастоящее времи.

^{**)} Въ началѣ 30-хъ годовъ Стефенсонъ первый поставилъ надъ осевою коробкою жестяную маслянку съ фитилемъ (N. Wood 1838 Railroads).

^{***)} См. Отчетъ Герстнера о повзякъ изъ С.-Петербурга заграницу 1836 году.

^{****)} Allgemeine Maschinenlehre dr Moritz Rühlmann. 1868.

ристыхъ рессоръ, но последнія были скоро заменены спиральными рессорами номещенными внутри буффернаго стакана; затёмъ появились рессорныя сережки съ валиками, а кольцевыя сережки были поставлены много нозже, около 1848 года.

Товарные вагоны были такой же, какъ нассажирскіе, незамысловатой конструкцін, состоящей изъ постава одинаковаго съ нассажирскимъ поставомъ и насланныхъ новерхъ него досокъ для образованія такъ называемаго «постава»—по нашему платформы или изъ поставленнаго новерхъ ностава кузова образующаго собственно товарный вагонъ.

Въ журналъ 1-го общаго собранія акціонеровъ Царскосельской дороги отъ 16 августа 1837 г. номѣчено такъ: куплено 6 паровозовъ съ двойнымъ заводомъ *), которые обощлись слишкомъ въ 10.000 фунт. стерлинговъ. Экппажей будетъ въ скоромъ времени 52 (25 новозокъ для нассажировъ и 35 ходовъ для другихъ экппажей), чтобы вдругъ можно было перевозить но 2000 человѣкъ. Стоимость вагоновъ въ журналѣ не указана. Въ русскомъ отчетъ о ноѣздкъ фонъ-Герстнера 1836 г. значится, между прочимъ, слъдующее: на заводъ Джонса п Крейга, близъ Ньютона, заказано 10 новозокъ различнаго устройства: одна для перевозки экинажей, одна для лошадей, одна для рогатаго скота, одна для овецъ, двъ для строевого лѣса и четыре для товаровъ и клади всякаго рода; всего 10 новозокъ будутъ стоить 450 фунт. стерл. Приведенныя здъсь цифровыя величины, какъ числа вагоновъ такъ и стоимости ихъ, надо принимать только какъ приближеніе къ дѣйствительности, потому что въ русскомъ и нѣмецкихъ отчетахъ того же фонъ-Герстнера встрѣчаются разнорѣчія.

Почти съ первыхъ дней работы подвижного состава пачинаются случан его поврежденія; такъ 3-го ноября собранъ первый паровозъ, а 31 декабря 1836 г. съ паровоза Кокериля свалилась съ колеса лонпувшая шина; тоже повторилось 5 января на одномъ паровозѣ и трехъ вагонахъ и кромѣ того заявляется, что котелъ течетъ, насосъ теряетъ воду и т. д. Климатическія условія, конечно, оказывали вліяніе на работу паровозовъ, такъ, между прочимъ, зимою воду напускали въ тендера изъ баковъ подогрѣтою до 30° (R) нока не научились подогрѣвать ее паромъ въ тендерахъ.

Описаніе средствъ для содержанія подвижного состава мы находимъ въ отчетъ фонъ-Герстнера по постройкъ Царскосельской дороги; этотъ отчетъ былъ изданъ въ Лейпцигъ въ мартъ 1838 г. на нъмецкомъ языкъ. На ст. Царское Село построены два отапливаемыхъ сарая (Remise) для локомотивовъ и пас-

^{*)} Въроятно, слово "заводомъ" означаетъ комплектъ паровозныхъ скатовъ и смънныхъ частей движенія.

сажирскихъ вагоновъ по 105 ф. длиною каждый и ренаратурная мастерская съ жильемъ; потомъ зданіе 78 футъ длиною со стойлами для лошадей, съ отанливаемою цистерною, съ колодцемъ и коксовымъ сараемъ. Около пересъченія Московскаго поссе построенъ еще наровозный сарай съ цистерною. Въ С.-Петербургѣ построены: помъстительный сарай для локомотивовъ, ремонтныя мастерскія, конюшни для лошадей и вагонный сарай и по близости—8 коксовальныхъ печей, сарай для кокса и угля и сарай для очистки. О стонмости устройства первыхъ мастерскихъ не имъстся фактическихъ данныхъ, а только предположительныя, въ русскомъ отчетѣ фонъ-Герстнера о поъздкѣ 1836 года; при каждой желѣзпой дорогѣ необходимо имъть мастерскую для починки повозокъ, паровыхъ машинъ и т. п. Надлежащее устройство такой мастерской не можетъ стоить менѣе 10.000 рубл. (счетъ былъ на ассигнаціи).

Изъ отчета Царскосельской дороги на 4 января и журнала общаго собранія на 10 мая 1838 года видно, что репаратурныя мастерскія были устроены только въ апрълъ 1837 года и что устройство ихъ стоило 803 р. $68\, \,\mathrm{k.} + 20.375\,\mathrm{p.}\,\,28\,\,\mathrm{k.} = 21.178\,\mathrm{p.}\,\,96\,\,\mathrm{k.}\,\,$ ассигнац. Въ отчетахъ послъдующихъ лѣтъ подъ рубрикою «устройство мастерскихъ» значатся суммы отъ 10.500 рубл. до 12.000 рубл. ассигн. ежегодно. Эти данныя относятся ко временнымъ мастерскимъ, которыя въ 1848 году сгорбли; въ 1849 г. были построены каменныя за обводнымъ каналомъ, а въ 1851 году было ръшено на зиму прекращать работы въ мастерскихъ въ виду медленности исполненія ихъ и опасности пожара. Стоимость зданій этихъ мастерскихъ по отчетамъ не обозначена, но зато въ балансъ дороги за 1851 годъ значится стоимость машинь и инструментовъ 10.558 рубл. 70 коп. серебромъ. Съ этого года учетъ ведется уже на серебряные рубли. Судя по сохранившемуся до настоящаго времени оборудованію мастерскихъ Царскосельской дороги, надо полагать, что въ 1851 году было въ мастерскихъ не болъе какъ: одна паровая машина, 1 колесный токарный станокъ, 1 большой планшайбный, 1 солидный винторъзно-токарный, 1 малый токарный, 1 строгальный, п 1 прессъ для насадки колесъ. Часть этихъ станковъ отъ Витвортса.

Изъ при постройкъ дороги и поименованныхъ въ отчетъ о поъздкъ 1836 года значатся: а) У Ричарда Китчина въ Аррингтонъ заказаны двъ важии для взвъшиванія повозокъ, каждая по 125 ф. ст. б) Журавль заказанъ у Шерна Роберта и Ко въ Манчестеръ и в) вслъдствіе Высочайшаго повельнія каждая паровая машина должна быть снабжена колокольчикомъ или другимъ орудіемъ для предостереженія публики во время ъзды по городу. Дабы исполнить сіе, заказаны два трубные снаряда, состоящіе изъ 14 трубъ и 1 тромбона.

Проекты жел'язныхъ дорогь, начиная съ первой и проекты почти вс'яхъ сооруженій и построекъ даже паровозныхъ сарасвъ представлялись первое время на Высочайшее утвержденіе и только подвижной составъ и его принадлежности не удостанвались такой чести.

Весь подвижной составъ и принадлежности пріобрѣтались фонъ-Герстнеромъ за границею для Царскосельской дороги способомъ наличной покупки и частью по контрактамъ. Забота о доброкачественности этихъ предметовъ была проявлена фонъ-Герстнеромъ въ достаточной мѣрѣ, такъ онъ иншетъ: «я поручилънаблюдать за исполненіемъ всѣхъ контрактовъ одному живущему въ Лондопѣ человѣку и двумъ инженерамъ здѣшией желѣзной дороги, оставленнымъ мною въ Лондонѣ».

Неизбъжность пріобрътенія за границею принадлежностей жельзныхъ дорогь. Въ томъ числь и подвижного состава, составляеть предметъ винманія нашего Правительства съ первыхъ дней возникновенія вопроса о постройкъ жельзныхъ дорогь въ Россіи. Съ того же времени проявляются заботы привлечь къ этому дълу русскихъ заводчиковъ; такъ въ журналь особаго комитета отъ 7 февраля 1836 года, сказано между прочимъ: «Нужное для компаніи жельзо она обязывается покупать въ Россіи, если русскіе заводчики согласятся ставить таковое въ потребной доброть и формъ и не болье какъ 15°/о дороже цънъ, по которымъ могло бы обойтись англійское съ поставкою онаго въ С. Петербургь. Если же русскіе заводчики сего условія не примутъ, то Компаніи дозволяется безпошлинный ввозъ англійскаго жельза.

Ранѣе формальнаго изложенія такого условія Компанія сдѣдада 3 февраля 1836 г. объявленіе, что она «имѣетъ надобность въ 110.000 пудахъ нлющенныхъ шинъ (rolled iron rails), 40.000 пуд. чугунныхъ подушекъ (cast iron chairs), въ 100 каретныхъ ходахъ на чугунныхъ колесахъ со ступищами и желѣзными осями....» Русскіе заводчики не явились для принятія заказа и потому все было пріобрѣтено за границею.

Въ привиллегін, выданной фонъ-Герстнеру на постройку Царскосельской дороги, къ вышеозначенной льготъ прибавлена уже другая: безпошлинный ввозъ наровозовъ, вагоновъ и машинъ, нужныхъ собственно для желъзной дороги, и эта льгота ничъмъ уже не ограничена.

И потомъ далъе: «Правительство дозволяетъ учредить фонъ-Герстнеру комчанію на акціяхъ внутри и внъ Имперін для устройства въ Россіи желъзнаго завода, на которомъ бы выдълывались нужныя для дороги желъзныя шины и другія желъзныя издълія.... Устройство завода потребуетъ двухъ лътъ, слъдественно выдълка шинъ можетъ начаться не прежде весны 1839 г., а около сего времени должно будетъ приступить къ построенію большой (Николаевской) дороги». Много поздиже вышеприведенная формула разръшенія превратилась въ формулу весьма стъснительную; такъ, по новоду постройки Петергофской дороги Министръ Финансовъ въ 1855 г. требуетъ внести *) въ уставъ дороги: вмънить... въ обязанность, нужные для дороги чугунъ и желъзо, нокупатъ «въ Россіи; если же по сдъланному благовременно и именно за полтора года «до предназначеннаго для поставки срока троекратному въ въдомостяхъ объихъ «столицъ приглашенію русскіе заводчики въ теченіе 6-ти мъсяцевъ не при«мутъ на себя поставку....» то разръшить закупку за границею, и «безношлинный ввозъ паровозовъ, вагоновъ и машинъ, нужныхъ собственно «для жельзной дороги».

Забота о снабжении Царскосельской дороги подготовленнымъ персоналомъ видна изъ отчета Герстнера о побздкв 1836 г. Онъ пишеть: «Каждый заводъ (принявшій заказъ на подвижной составъ) отправить съ первою наровою манииною по 2 человъка, участвовавнихъ въ построеніи ся, дабы они въ теченіе 6 місяцевъ находились при машинахъ, въ каждое отправленіе оныхъ, дълали всъ нужныя исправленія и пріучали къ нимъ русскихъ мастеровыхъ». Въ III отчетъ Царскосельской дороги отъ 8 февраля 1837 г. значится: «Для постановки машинъ и управленія паровозами прівхали сюда 10 англичанъ и 2 бельгійца, но изъ числа первыхъ 5 убхали обратно ... Въ журналахъ засъданія Правленія Общества Царскосельской дороги отъ 17 декабря 1836 г. и следующаго 27 января, значится: «англичанинъ Формеръ приглашенъ за 3 фунт. стеря. въ неділю для присмотра за паровозами, вм'всто двухъ людей, присланныхъ Кокерилемъ». Машишисты Форстеръ. Вандрунъ и Корперъ управляли паровозами вполив падежно въ присутствін Герстнера». Надо полагать, что фонъ-Герстнеръ, умъвшій управлять паровозами, самъ делалъ экзаменъ тремъ первымъ машинистамъ Царскосельской дороги и такимъ образомъ съ самаго начала вопросъ о безопасности слъдованія побадовъ былъ поставленъ правильно.

Матеріалами для отопленія паровозовъ служили поперемѣнно то коксъ, то дрова. Отопленіе коксомъ или привознымъ, или изготовленнымъ изъ ипостраннаго угля обходилось очень дорого и хотя дрова давали много искръ, которыя безпокоили нассажировъ, но въ видахъ уменьшенія почти на $50^{\circ}/_{\circ}$ стоимости топлива дровяного противу кокса, съ 1842 г. дрова начинаютъ примѣняться, какъ исключительное топливо.

Вотъ отчетъ по эксплоатаціи дороги съ 1 апръля по 31 декабря 1838 г. въ рубляхъ ассигн.:

^{*)} Арх. М. П. С. Дело № 29, ч. И. О железных дорогах бар. Штиглица, листь 33.

1. Содержаніе и починка наровозов	Ь:						
(a) HOHHHIP)		,	39.474	руб.	66	коп.	ассиги.
б) насосы			1.378	>	99		
. дотоп проро и проч.			88.037	>	90		
г) сало, масло, пенька и пр	٠	e	5.470	>	5U ~		
Итого по ст. 1	٥		134.370	руб.	33	коп.	ассиги.
. 2. Управленіе наровозами:							
а) жалованье манинистамъ			12.150	_руб.	00	кон.	_ассиги.
б) « кочегарамъ	٠		5.503	>>	41	*	
Итого по ст. 2		٠	17.653	руб.	41	көп.	ассиги.
3. Содержаніе экипажей:							
/ а) пассажирскихъ			13.702	руб.	20	коп.	ассиги.
б) для перевозки тяжестей.			2.335	>>	30		
в) смазка экппажей			3.407	>	79		4
)					-		
Итого по ст. 3 .		٠	19.445	руб.	29	кон.	ассигн.
4. Покупка и содержаніе лошадеї	Ì		3.208				
5. Расходы по содержанію оминбу въ Царскомъ Селів	y C	rao •	17'	7 >>	85	,	
Всего израсходовано .			174.850) руб	. 29	коп.	, ассигн.

Всего израсходовано . . . 174.850 ру

Свъдъній о пробъгь наровозовъ за тотъ же годъ не имъется, но за то сохранились относительныя величины за 1839 г., въ которомъ починка наровозовъ стоила по 28,8 кои. ассиги. и управление паровозами по 7,16 кои. ассигн. съ паровозо-версты; вей 6 паровозовъ въ течение года исполнили пробыть 129.875 версть, т. е. въ среднемъ по 21.646 версть.

Вышеприведенныя цифры отчета представляютъ собою полный перечень расходовъ за 9 мѣсяцевъ 1838 г. Онъ показываетъ, что главнъйшую долю эксплоатаціоннаго расхода составляль подвижной составъ и что одна ночинка наровозовъ достигала въ годъ до $25^{\,0}/_{\,0}$ стоимости наровоза, тогда какъ въ настоящее время она варыпруеть въ предблахъ отъ 5 до $8^{\,0}/_{\,0}$ стоимости паровоза. Надо полагать, что паровозы того времени были далеки отъ совершенства конструкціп современныхъ паровозовъ, равно какъ и неум'йнье обходиться съ ними отплачивалось весьма дорого. Черезъ три года службы одинъ изъ 6 первыхъ паровозовъ былъ уже замъненъ въ 1840 г. новымъ, такъ что долговъчность паровозовъ оказалась малою. Въроятно для запаса, въ 1843 г., пріобрътенъ первый американскій паровозъ.

Пзъ отчета за 1857 г. Инспектора дорогъ, на который уже дѣлалась ссылка, видно, что черезъ 20 первыхъ лѣтъ существованія дороги на ней сохранился лишь одинъ паровозъ, купленный въ 1836 г., второй оказался пріобрѣтенія 1840 г., третій—1843 г., четвертый—1846 г. съ завода Стефенсона и былъ въ то же время первымъ паровозомъ съ перемѣнпымъ распиреніемъ пара, пятый—1851 г., а шестой и седьмой наровозы—1856—57 гг. съ Гальванопластическаго механическаго завода въ С.-Петербургѣ, т. е. были паровозами, построенными въ Россіи.

Относительно паровоза Р. Стефенсона, полученнаго <u>въ 1846 г.,</u> имѣется номѣтка въ журналѣ засѣданія Правленія Царскосельской дороги, что при испытаніи паровозъ развиваль скорость до <u>84</u> версть въ часъ.

Въ томъ же отчетъ за 1857 г. видно: «Подвижной составъ экипажный. Пассажирскихъ вагоновъ 4-хъ, 6-ти и 8-ми колесныхъ — 49, товарныхъ и багажныхъ вагоновъ —31. Первоначальная стоимость нассажирскихъ вагоновъ 116.290 руб., товарныхъ и багажныхъ 21.025 руб. При управлении наровозами состояло: манинистъ-кондукторовъ 4, учениковъ 4, кочегаровъ 4; годовое содержание всъхъ—5.396 руб. 81 кон.

Періодъ постройки Царскосельской дороги и первыхъ літь эксплоатаціи ея субдуеть разсматривать въ исторіи подвижного состава русскихъ дорогь періодомъ подготовленія почвы и зачатка. Этоть періодъ продолжается до постройки Инколаевской дороги. Постройкою Царскосельской дороги надо было установить фактъ, что жельзныя дороги примънимы въ Россіи, несмотря на всв ея и въ томъ числъ климатическія особенности, несмотря на полное отсутствіе людей, знакомыхъ съ діломъ постройки и эксплоатаціи дорогъ. Вст принадлежности подвижнаго состава были пріобратены и приманены къ далу по мысли одного лица-фонъ-Герстнера. Въ Европ'я въ 30-хъ годахъ существовало уже пісколько заводовъ и можно было бы выбирать подвижной составъ, но и самъ фонъ-Герстнеръ, видимо, не придавалъ особаго значенія этому выбору и при сившности постройки браль все, что можно было взять. Ни разсчетовъ действія подвижного состава, ни эскизовъ, ни техническихъ условій постройки его, ни мотивовъ избранія не встрівчается въ архивныхъ документахъ того времени и даже болбе: нбтъ ни одного запроса или недоумбнія, относящихся какъ къ подвижному составу, его принадлежностямъ, такъ и къ способамъ эксплоатацін его. Факть, что по рельсовымь путямъ Царскосельской дороги ходять повзда при помощи паровоза-удовлетвориль всвхъ.

Герстиеръ за свои хлоноты получиль отъ Правленія Царскосельской дороги въ видъ единовременной выдачи около 900 тысячъ рублей ассигна-

ціями, хотя израсходоваль на сооруженіе дороги почти въ два раза болже противу первоначально утвержденной суммы.

Царскосельская дорога дала правительственнымъ сферамъ представленіе, что желівныя дороги пмінотъ государственную важность, что будущее ихъ несомнівню и потому со стороны правительства началось изученіе условій постройки Николаевской дороги, а изъ числа соотечественниковъ выділились наполібе прогрессивные члены, которые посвятили себя служенію новому ділу.

На Царскосельской дорогь, до времени начала постройки Николаевской дороги видны самыя слабыя начинанія по распространенію свъдъній о подвижномъ составъ въ средъ русскихъ гражданъ. Только нъсколько вагонныхъ кузововъ были построенъ петербургскими мебельщиками! Почему, напр., не были прикомандированы къ Царскосельской дорогъ хотя бы иъсколько русскихъ рабочихъ съ Александровскаго чугуннолитейнаго машинностроительнаго завода, который существовалъ еще въ началъ настоящаго стольтія—это остается непопятнымъ.

Книги П. П. Мельникова.

Изъ числа русскихъ инженеровъ, занявшихся вопросомъ о желъзныхъ дорогахъ выясияются первыми Корпуса инженеровъ путей сообщенія и публичныхъ зданій П. П. Мельниковъ и Крафтъ; первый въ 1835 г. издаль вышепопменованное сочинение о желъзныхъ дорогахъ. Въ этомъ сочинения отведено подвижному составу болже $^{1}/_{3},$ а именно кратко изложено о слxдующемъ: 1) относительно сопротивленія движенію фуръ (въ заключенія сказано, что жел'взныя полосы оказывають сопротивление движению не бол'вс чугунныхъ и прибавлено, что, въроятно, желъзныя полосы при опытахъ изгибались); 2) кузовъ фуры (дио ея откидное, а форма — усъченная пирамида); 3) переплеть пли стапокъ фуры (описаніе инжияго постава фуры); 4) колеса и оси (обыкновенно употребляемый діаметръ колесъ фуры отъ 0,7 до 1 м., а паровозныхъ 1,4 м.; колеса дълаются чугунныя для обыкновенныхъ скоростей, а для большихъ скоростей они обтягиваются желёзными шинами; втулки и спицы иногда дёлаются чугунными, но болёе деревянными; посл'вдисе время начали готовить колеса съ жел'взными сницами) 5) оси колесъ д'влаются изъ кованнаго жел'вза; 6) подушки (подшинники) дълаются мъдныя, чугунныя и желъзныя; опъ извнутри тщательно обтачиваются; 7) смазка осей-необходима (были прим'вры, что сухая ось, разгорячаясь, стиралась на 0,01 м. по толщинъ въ часъ; для смазки пускають по фитилю масло каплями на ось, или ставять падъ нею ящикъ съ масломъ или смѣсью изъ масла, сала и сѣрнаго цвѣта) 8) тормазъ-ручной; 9) вѣсъ

фуръ измъняется отъ 0,6 до 1,57 тонны; 10) сопротивленія движенію фуръ по желъзной полосной дорогъ (тутъ изложенъ разсчеть величины тренія 1-го и 2-го рода, выведены формулы сопротивленія движенію и уноминается о динамометрическихъ опытахъ Вуда), 11) о двигателяхъ, употребляемыхъ на подосныхъ дорогахъ: а) лошадь, б) сила тяготвиія, в) постоянныя наровыя машины и г) наровозы (съ 1813 г., когда г. Блакетъ доказалъ, что сплы сцъпленія колесъ машины съ жельзными рельсами достаточно для движенія наровыхъ повозокъ по горизонтальнымъ частямъ дороги и по пеоольшимъ скатамъ, то вев изысканія обратились къ усовершенствованію наровыхъ машинъ при употребленін простыхъ или гладкихъ колесъ); д) конкурсъ 1829 г., предложенный г. Гармономъ, дпректоромъ Ливерпуль-Манчестерской дороги; е) Рокета Стефенсона: ж) новъйшія машины, въ которыхъ, но мивнію Вуда, требують только по 0,28 килогр. топлива на одну тонну общаго въса новзда и на 1 килом, пробъга и что дъйствие сихъ машинъ простирается до 30 тониъ перевозимыхъ на разстояніе 25 килогр. въ часъ; з) сцёцленіе колесъ съ рельсами, которое по опытамъ Морена 1/7 давленія и п) расходы по эксплоатацін дорогъ и стоимость постройки ихъ.

Эта первая русская книга о желбзиыхъ дорогахъ заслуживаетъ виимапіе, во-первыхъ, потому, что она издана до начала постройки жел. дорогъ въ Россіи, во-вторыхъ, потому, что она характеризуетъ положеніе этого вопроса въ представленіяхъ образованнаго инженера, и въ-третьихъ, потому, что она была единственною въ теченіе почти четверти въка.

П. И. Мельниковъ составиль еще «Описание въ техническомъ отношения жельзныхъ дорогъ Съверо-Американскихъ Соединенныхъ Штатовъ 1841 г. . Часть этого описанія была напечатана, въ «Журналь Путей Сообщенія и Публичныхъ Зданій» 1842 г., а другая часть, для насъ болье интересная и съ атласомъ, осталась руконпеною *); въ ней находятся подробности о подвижномъ составъ американскихъ желъзныхъ дорогъ, а также о мастерскихъ, о вагонныхъ и наровозныхъ сараяхъ главивишихъ англійскихъ дорогъ. Въ этомъ описаніи находится много интересныхъ фактовъ, такъ, напримъръ, что а) въ концъ 30-хъ годовъ въ Америкъ было уже 6 лучшихъ наровозныхъ фабрикъ, строившихъ наровозы каждая своего типа и изсколько малыхъ фабрикъ, подражавшихъ въ постройкъ большимъ; б) давленіе нара въ котлъ доводилось обыкновенно до 70 фунтовъ, противу 65 ф., примънявшихся въ Англіп; на короткое же время, напр., для преодол'внія временнаго сопротивленія, американцы доводили давленіе пара въ котлахъ наровозовъ до 120 н даже 130 фунтовь, причемь толщина листовъ котловъ была въ $^{3}/_{8}{}^{\prime\prime}$ и даже 14; особенно интересно, что съ 1831 г., который П. П. Мельниковъ счи-

^{*)} Хранится въ библіотек В Института Инж. Путей Сообщенія.

таетъ началомъ постройки желъзныхъ дорогь въ Америкъ, по 1838 г. включительно, когда работало уже 350 наровозовъ общею силою 6.980 нар. лошадей, было 24 несчастныхъ случая и пзъ нихъ 2 взрыва котловъ; в) примънялся двухкамерный золотинкъ, похожій на описанный въ «Очеркъ эксилоатаціи Николаевской дороги, изд. 1894 г.»; г) существовали уже три прибора для задержанія пскръ въ трубахъ паровозовъ, отанливаемыхъ дровами; всё эти приборы основаны на принципъ отражателей или сътокъ; д) чертежи разныхъ фабрикъ 5-ти типовъ паровозовъ со мпогими деталями п чертежь шестого наровоза фабрики Gillingham and Winans съ вертикальнымъ котломъ, короткими тоже вертикальными трубками и съ выпускомъ отработавшаго пара въ атмосферу помимо дымовой трубы; е) чертежи двухъ снъгоочистителей, одного желъзнаго и одного деревяннаго; ж) пассажирские вагоны по пренмуществу 4-хъ осевые на двухъ телъжкахъ; вмъсто упругихъ буфферовъ по концамъ кузова вагоновъ-деревянные ударные брусья со скошепными концами для прохода по закругленіямъ пути. На одномъ изъ чертежей представленъ вагонъ, вмъщающій 100 нассажировъ; этотъ вагонъ построенъ очень свособразпо-въ немъ нътъ нп одной вертикальной стойки, а вмъсто нихъ раскосы подъ 45° къ горизонту, образующие систему кл ${\rm "втокъ}$, въ которыхъ разм'єщены оконныя рамы; з) товарные вагоны, какъ тел'єжечные на 4-хъ осяхъ, такъ и двуосевые; и) тяговые приборы ивкоторыхъ вагоновъ основаны на принципъ прикръпленія каждаго вагона къ одной сцъпной тягъ, проходящей черезъ весь повздъ; вагонъ прикръплялся къ тягъ или безъ рессоръ или при помощи двухъ перистыхъ рессоръ, и і) чертежи и описаніе нѣсколькихъ англійскихъ станцій, мастерскихъ и сараевъ для вагоновъ и наровозовъ; этп данныя свидътельствуютъ, что англійскія дороги уже, въ тъ отдаленныя времена, имъли саран напр. по 60 экипажей (вагоновъ), по 19-16паровозовъ въ депо и мастерскія площадью свыше 1200 кв. саж.

Это второе сочиненіе П. П. Мельникова могло довольно хорошо нознакомить русских инженеровь, не выбажавшихь изъ предбловь Россіи, съ положеніемь вопроса о желбаныхь дорогахь въ Америкъ и Англіи, а главнымь образомь ясно свидътельствовало, что новое изобрътеніе принимаеть пирокое развитіе и что съ нимъ связано нъсколько вопросовъ, которыми необходимо серьезно заняться одновременно съ постройкою нути. Въроятно, благодаря просвъщенному вліянію П. П. Мельникова и другихъ инженеровъ, приступь къ постройкъ Николаевской дороги быль сдъланъ совершенно инымъ путемь, чъмъ къ Царскосельской. Дъйствительно, много вопросовъ, начиная съ колен нути, подвергались предварительному обсужденію; начали изыскивать мъры къ постройкъ всего подвижного состава С.-Петербурго-Московской дороги ся собственными средствами и непремънно въ предълахъ Россіи; постройку подвижного состава требовалось исполнять по техническимъ условіямъ и чертежамъ заранѣе утвержденнымъ и по цѣнамъ заранѣе установленнымъ не только за цѣлый наровозъ или вагонъ, но и за многія отдѣльныя части ихъ; примѣнены пріемка подвижного состава согласно договора и испытаніе сго; установлены гарантія исправной службы и за несоблюденіе договора штрафъ до конфискаціи имущества контрагентовъ включительно и обусловлено обученіе русскихъ мастеровыхъ пріемамъ постройки подвижнаго состава и подготовленіе мастеровыхъ къ должностямъ машинистовъ на наровозахъ и проч.

Вниманіе гр. Клейнмихеля, стремпвшагося установить постройку подвпжного состава въ Россіп, остановилось на пріобрътеніи отъ Горнаго Денартамента Александровскаго чугунно-литейнаго завода.

Въроятно подъ вліяніемъ описанія американских дорогь были выписаны изъ Америки образцы подвижного состава для вновь проектируемой къ постройкъ Московско-Нетербургской дороги. Прибыли тогда въ Россію дъйствительно лучніе образцы подвижного состава и постройка русскаго подвижного состава начата правильно и раціонально; — цъны были установдены псиреувеличенные и если что было упущено изъ виду, такъ необходимость приставить къ заводу кромѣ русскихъ рабочихъ, еще достаточное число русскихъ техниковъ и инженеровъ. Тъхъ и другихъ необходимо было учить на заводъ какъ въ школѣ, потому что при условіяхъ того времени: крѣностное право, низкій уровень средняго образованія и развитія, полное отсутствіе иниціативы, среди высшихъ классовъ — нельзя было ожидать, чтобы безъ репресивныхъ или по крайней мѣрѣ поощрительныхъ мѣръ могли скоро появиться собственные техники и инженеры въ области механики.

Первые американскіе паровозы.

Чрезвычайно интересно соноставить первые уже описанные шаги русскаго подвижного состава съ такими же шагами его въ другомъ государствъ, схожемъ съ нашимъ по развитно машиностроптельной промышленности 30-хъ годовъ напр. съ Америкою. — Англія въ это время была много впереди относительно Россіи и Америки, такъ какъ первыя попытки ся въ паровозостроеніи относятся къ 1803—1804 годамъ*), когда Тревичекъ пустилъ свой первый паровозъ съ гладкими колесами по рельсамъ тоже гладкимъ и слъдовательно первые опыты англичанъ въ паровозостроеніи были сдъланы на 31 годъ ранъе прибытія въ Россію перваго паровоза и на 26 лътъ ранъе прибытія въ Америку тоже перваго паровоза. Англичане въ теченіе этихъ лътъ опере-

^{*)} Др. Викторъ Рэлль Encyclopëdie стр. 2294 — 5.

женія різнили множество принципіальныхъ вопросовъ наровозостроенія, такъ въ 1813 г. Блаккеттъ рънилъ онытами, что колеса имъютъ достаточное сцінленіе съ рельсами для движенія наровоза и пойзда; въ 1814 году Георгъ Стефенсонъ построилъ первый желізный наровой котель вмісто чугуннаго; затъмъ въ 1815 году были примънены расположение двухъ кривоппповъ подъ прямымъ угломъ на одной и той же оси паровоза, кривошины соединены шатунами, выпускъ отработаннаго пара сделанъ въ дымовую трубу (хотя такому выпуску до 1829 года не придавалось особо важнаго значенія); прим'янены трубчатый *) котель и стальныя рессоры; въ 1824 г. была основана первая спеціальная паровозная фабрика тѣмъ же Георгомъ Стефенсономъ п поручена своему сыну Роберту; въ 1826 году чугунныя колеса были по идеъ Вуда обтяпуты желъзными шинами, а въ 1835 г. появились колеса Дейя кованыя псключительно изъ жельза. Въ 1827 году Гакворсъ примънилъ для нагрузки предохранительныхъ кланановъ рессоры, вм'всто простого груза и постровать первый паровозъ съ 3-мя сцёпленными осями. Время около 1830 г. особо обильно англійскими изобратеніями принадлежностей наровоза нервостепенной важности; послъ знаменитаго конкурса въ 1829 году на Манчестеръ-Анвернульской дорогъ наровозовъ и общензвъстнаго наровоза «Рокета», Р. Стефенсонъ построилъ паровозъ «Планета» съ колвичатою ведущею осью п двумя лежащими подъ дымовою коробкою наровыми цилиндрами. Этотъ наровозъ съ одною ведущею осью въсплъ S,1 тонну тянулъ поъздъ въ 10 разъ большаго въса со скоростью 23 версты въ часъ. «Плапета» на долгое время сдёлалась прототипомъ англійскихъ паровозовъ.

Въ это время были построены: главная рама паровоза изъ квадратнаго брусковаго **) жельза примъняемая и по настоящее время въ Америкъ, наровой свистокъ, ведущія колеса діаметромъ 6 футъ, цилиндрическіе нарорасиредълительные золотники, грузы между спицами колесъ, какъ противовъсы, наружная перекрыша золотниковъ и телескопная дымовая труба.

Около того же времени начали уже ставить на котель водомърное стекло ***) съ тремя кранами и примънять эксцентрики съ вилками на эксцентриковыхъ тягахъ для перемъны направленія хода наровоза, а также винтовой тормазъ и винтовую стяжку.

Начало развитія американскаго паровозостроенія относится къ началу

では、一個のでは、「一個」という。

^{*)} Въ "руководствѣ для желѣзподорожныхъ машинистовъ" Н. О. Текштрема 1872 г. значится, что первый трубчатый котель устроилъ французъ Сегуэнъ съ 40 дымопрогарными трубками и для усиленія тягн воздуха примѣнилъ вептиляторъ помѣстивши его сперва передъ топкою, а потомъ въ дымовой трубъ.

^{1871.}

^{***)} Rail-roads by Nicholas Wood. 1838.

30-хъ годовъ; такъ Адамъ Галль ностроилъ нервый паровозъ для Южной Каролины на заводъ въ Пью-Горкъ; черезъ два года тотъ же Адамъ Галль построиль первый паровозь съ двуссевою ") тел'єжкою; въ томъ же году быль построень паровозь тоже въ Нью-Горкъ Вильямомъ Т. Джансонъ; съ 30-го года началь строить паровозы полковинкъ Стефанъ Н. Лонгъ, нотомъ Горацій Алленъ, одинъ изъ наровозовъ котораго «атлантикъ» особенно интересенъ тъмъ, что часть дымогарныхъ трубокъ вертикальнаго котла выходили поверхъ воды въ паровое пространство на длинъ 7" при общей длицъ ихъ 21 7 "; новерхность нагръва его была: 30,5 кв. ф. огневой коробки и 150,5 кв. ф. трубокъ, а всего 181 кв. ф. или 16,8 кв. метра и наибольшая ведичина парообразованія достигала на опытахъ 30 киллогр. въ часъ, при скорости движенія 24 киллом. Въ 1832 г. возникъ заводъ Упльяма Норриса въ Филадельфіи. Заводъ Матвія В. Балдвина возинкъ около того же времени; псторія его возникновенія и развитія очень типична, какъ она пзложена въ книгь «исторія паровознаго завода Балдвина» (изд. І. В. Lippincott Company 1897 г. въ Филадельфіи).

Матвъй Балдвинъ, изучивній въ молодости ювелирное ремесло, а потомъ работавшій на фабрик'й постройки станковъ для переплетчиковъ и ситцепечатанія, різнился въ 1830 году построить наровую манину, которая оказалась внолив удачною. Это обстоятельство обратило на Балдвина вниманіе Франклина Инля, который пригласиль Балдвина построить маленькій паровозъ, чтобы выставить его въ своемъ музеумъ и тъмъ удовлетворить любопытству нублики интересовавшейся паровозами. Балдвинъ, принявшийся по приглашению Ф. Иния за работу, построиль къ 25 апръля 1831 года первый маленькій пробный паровозъ, который по опытиому пути возилъ два вагона съ 4 пассажирами каждый. Усибхъ паровоза-модели былъ такъ великъ, что Балдвинъ въ томъ же году получилъ заказъ отъ желізноконной дороги работавшей на длинъ 6 миль около Филадельфін постронть настоящій паровозъ. Такимъ образомъ американское паровозостроение началось послѣ того какъ вопросы о трубчатомъ котяб (1827 г. французъ Сегуэнъ), объ огневой коробкъ окруженной водою (1829 г. Р. Стефенсонъ), о выпускъ нара въ трубы и о расположенін двухъ паровыхъ цилиндровъ по обоимъ бокамъ котла были різшены знаменитымъ состязаніемъ 1829 года на Ливерпуль-Манчестерской дорогь.

[&]quot;) Часть устройства первой двуосевой тельжии принисывается такъ же и Джону Джервису, по чертежамъ котораго быль построень въ Америкв на заводв "West Point Foundry" паровозъ наименованный "Американскій 1-ый"; такая тельжа будто бы получила право гражданства послв примъненія ея въ 1831 году Россомъ Уайпенсомъ къ четырехосевымъ вагонамъ.

^{**)} Locomotive Eng. Zerah Colburn, 1871.

Старикъ желѣзнобокій» (Old Ironsides*) первый паровозъ Балдвина былъ испытанъ 23 ноября 1832 г. Онъ состояль изъ деревянной главной рамы, 4-хъ колесъ безъ особой телѣжки, съ чугунными ступицами, деревянными спицами, желѣзными шинами, съ котломъ и 2 цилиндрами 9¹/₂″ діаметромъ. Тендеръ былъ весь деревянный. За паровозъ была условлена цѣна 8 тысячъ рублей, но уплачено лишь 7 тысячъ рублей. Наровозъ этотъ замѣнилъ собою конную тягу.

Второй паровозъ Балдвина былъ построенъ въ февралѣ и уже на телъжкѣ, третій въ іюнъ 1834 года и еще три паровоза въ томъ же году. Въ 1835 году былъ оконченъ четырнадцатый паровозъ, а съ 1836 по 40 г. построено еще 138.

Честь изобрътенія поворотной двуосевой тельжки приписывается авторами различных странь разнымь изобрътателямь. Такь др. Викторь Рель (Епсусюрайіе стр. 1111 и 2295) указываеть, что первая тельжка была предложена англійскимь гражданскимь инженеромь В. Чанманомь въ 1812 году и примънена Р. Стефенсономь въ 1825 — 1828 годахь для наровоза американской дороги Балтимора-Огай или же изобрътена Упльямомъ Норрисомь, а между тъмъ американскіе источники указывають, что именно для той же дороги Р. Стефенсонъ выслаль изъ Англіп въ іюль 1831 г. наровозъ четырехколесный безъ тельжки и что этотъ наровозъ быль въ Америкъ передъланъ; нодъ него вмъсто передней оси была подведена двуосевая тельжка, которая послъ улучшенія конструкцій, была примънена М. Балдвиномъ для наровозовъ своей постройки, начиная со втораго.

Другой американскій заводъ Вильяма Норриса быль построенъ тоже въ Филадельфіи въ 1832 году и началь конкурировать съ Балдвиномъ системою наровозовъ. Въ объихъ системахъ были телѣжки двуосевыя и по одной ведущей оси; Балдвинъ располагалъ эту ось позади тонки, а Норрисъ впереди. 5 февраля 1836 года Генри Кэмбель, Начальникъ Тяги дороги Джермантоунъ, взялъ натентъ, а 8 мая 1837 г. осуществилъ на заводѣ Джемса Брукса въ Филадельфіи восьмиколесный наровозъ съ двумя ведущими осями и одною телѣжкою. Этотъ наровозъ представилъ громадный прогрессъ и служитъ по настоящее время представителемъ типовъ американскихъ наровозовъ. Вторая ось получала движеніе отъ главной оси нарою шатуновъ. Кэмбель первый заявилъ въ тоже время о возможности ѣздить паровозомъ на подъемѣ въ 1/ьз и доказалъ это опытами.

Въ 1837 году въ Филадельфін былъ еще одинъ заводъ Пствика и

^{*)} Такъ звались солдаты Кромвеля—представлявшаго не малое обояніе для XVII вѣка обояніе привезенное эмитрантами изъ Англіп въ Америку.

Гаррисона, на которомъ былъ усовершенствованъ наровозъ Кэмбеля примѣненіемъ балансира между объими ведушими осями.

Въ 1838 году Россъ Уайненсъ началъ дълать безъ машинъ, просто

ручнымъ способомъ, желізныя дымогарныя трубы.

Въ концъ 1839 года М. Балдвинъ отказался отъ стараго типа паровозовъ съ деревянною рамою, замънивши ее желъзною. Котелъ оставался пока неодътымъ паружною общивкою.

Матвъй Балдвинъ несочувствовалъ новому изобрътению Кэмбеля и стремясь къ той же цёли, увеличить силу тяги, построиль въ 1841 году паровозъ тоже восьмиколесный и съдвумя ведущими осями, но вторая ось получала движение отъ главной при помощи зубчатой передачи, которая была введена съ цёлью дать объимъ ведущимъ осямъ возможность отклоняться отъ взаимной параллельности; вторая ведущая ось входила въ составъ нередней телъжки, какъ третья ось ся; наровозъ могъ работать при давленіи пара 6 атмосферъ и выше и въснят 13,65 тонъ, изъ которыхъ на главную ведущую ось приходилось 5,3 тонны, а на телѣжку вмѣстѣ со второю ведущею осью 8,35 тонны. На опытной поъздкъ этотъ наровозъ тащилъ изъ Ридинга въ Филадельфію на разстояній 81 версты 590 тоннъ въ 5 часовъ 22 минуты. Это былъ первый громадный повздъ по длинъ и въсу прошедшій по желъзнымъ дорогамъ того времени (американскимъ и европейскимъ) — и потому сдълался предметомъ доклада въ пиститутъ Франклина, который настойчиво рекомендоваль этотъ типъ для товарныхъ пойздовъ; но несмотря на такую важную рекомендацію второго подобнаго паровоза съ зубчатою передачею не было построено.

Въ 1842 году при содъйствии Росса Уайпенса были ностроены еще три товарныхъ наровоза, но пока не особенно удачные. Балдвинъ послъ многихъ безсонныхъ ночей и при крайне стъснительныхъ финансовыхъ условіяхъ, ръншлъ весьма трудную для того времени задачу спариванія четырехъ и даже шести колесъ при условіи свободнаго вписыванія ихъ въ кривыя части пути. Свое ръшеніе онъ патентоваль въ августъ 1842 года. Паровозъ былъ построенъ съ шестью спаренными осями, изъ которыхъ четыре колеса находились на передией тельжкъ и давали паровозу возможность вписываться въ кривыя малаго радіуса примънявшіяся на американскихъ дорогахъ; эти кривыя требовали непремънно тельжки и не допускали примънять наровозы съ шестью спаренными колесами типа уже извъстнаго въ Европъ, напр. наровоза Листера, построеннаго въ 1830 году. Колеса главной ведущей оси новаго паровоза располагались, какъ и прежде, позади огневой коробки и соединялись наружными шатунами съ колесами телъжки. Цанфы и шейки осей телъжки имъли сферическіе подшинники. Этотъ паровозъ съ

такъ называемыми гибкими шатунами, основалъ благополучіе Балдвина. Новое приспособленіе считалось, несмотря на неправильность его въ математическомъ отношеніи, весьма важнымъ пиженерами обоихъ полушарій и болье 25 лътъ приводилось въ технической литературъ какъ образцовое.

Увеличеніе числа спаренныхъ осей не только до 3-хъ, но съ 1843 года до 4-хъ, дало возможность увеличить въсъ паровоза, который около этого времени достигъ 18—20 топиъ.

Въ 1844 году удалось устроить дымовую трубу съ хорошею тюрбиною, что значительно уменьшило количество угольковъ и искръ выдетающихъ при дровяномъ отопленіи изъ трубы.

Въ 1848 году былъ проектированъ, а въ слёдующемъ году построенъ паровозъ, по мысли Пена для пассажирскихъ поёздовъ, долженствующихъ слёдовать по 90 верстъ въ часъ; паровозъ имёлъ одну пару ведущихъ колесъ діаметромъ 1.982 мм. нагруженныхъ около 8 топиъ и пару цилиндровъ пебывалаго разм'єра 438 × 508 мм.; цилиндры были расположены горизонтально, хотя до того времени ихъ строили по преимуществу наклопными.

Въ томъ же году примънена была, въ формъ оныта, сталь для ведущей оси; а сталь для шинъ начали примънять только съ начала 60-хъ годовъ.

Американцы претендують, что кулисса была изобратена еще въ 1832 г. Уильямомъ Т. Джемсомъ въ Пью-юркъ, на 11 лътъ ранъе примъненія ея Стефенсономъ въ Англіп, но эта кулисса служила только для неремъны направленія хода при постоянной величний внуска пара въ цилиндръ. Въ Америкъ начали примънять кулиссу для перемъннаго наполненія цилиндровъ лишь съ 1849 года, такъ какъ американскіе владъльцы разныхъ натентовъ долго настанвали на преимуществахъ двойныхъ золотниковъ сравнительно съ кулиссою.

では、他のうなが、一般では、中心ののでは、

Приведенныя извлеченія изъ «исторіи паровознаго завода Балдвина» не характеризують хода усовершенствованій въ паровоз'є всего св'єта и можеть быть не совс'ємь точны даже относительно одной Америки, но они правильно ноказываеть какое громадное число американцевь обратили свою д'євтельность на наровозостроеніе и какъ много сд'єлано ими изобр'єтеній и улучшеній. Часть изобр'єтеній появлялась въ Америк'є или одновременно съ такими же изобр'єтеніями, сд'єланными въ Европ'є, другая часть изобр'єтеній могла быть сд'єлана посл'є того какъ въ Европ'є они уже прим'єннялись.

Послѣ 1831 года англичане продолжали въ дѣлѣ усовершенствованія наровозовъ идти внередъ; — у нихъ рядомъ съ Р. Стефенсономъ особенно илодотворнымъ является Т. Е. Гаррисонъ, однофамилецъ американца — и не только отдъльныя личности но и цѣлыя компаніи желѣзныхъ дорогъ стремились къ улучшеніямъ; такъ компанія Большой Западной дороги около 1837 года открыто заявила

свое намъреніе *) отправлять нассажирскіе поъзда съ наибольшею достижимою въ то время скоростью. Для удовлетворенія такого стремленія были построены наровозы съ ведущими колесами 8' и 10' по проекту Брюниеля и одинъ по проекту Гаррисона съ зубчатою передачею между ведущею осью съ колесами d = 5' и особымъ главнымъ валомъ при передачѣ 1 : 3; цѣль устройства состояла въ увеличеніи скорости слѣдованія паровоза безъ увеличенія скорости поршия установленной Уаттомъ и другими инженерами около 220-240 футъ въ минуту. Паровозъ Брюнеля былъ на двухъ телѣжкахъ, а наропроводъ сдѣланъ гибкою, при помощи двухъ шаровыхъ соединеній и раздвижнаго сальника — трубою.

Изъ приведенныхъ выше сочиненій получается уб'яжденіе, что въ Россію были вызваны люди дъйствительно занимавинеся паровозостроеніемъ уже около 10 — 12 лътъ. Слъдовало бы ожидать, что и у насъ появятся черезъ 10 — 12 лътъ послъ доставки въ Нетербургъ первыхъ паровозовъ, такіе же самостоятельные инженеры и строители подвижного состава, какъ І. Гаррисонъ **), Камбель, Р. Уайненсь, Балдвинъ п пр. Надо полагать что главнымъ образомъ крайне слабо распространенная въ народъ, не псключая п высшаго класса, грамота не дала дъятелей, подобныхъ американскимъ; до 70-хъ годовъ русскія желізныя дороги пользовались почти исключительно услугами иностранцевъ, — не только для постройки новаго подвижного состава, но и для содержанія существующаго и для ухода за нимъ. Такое явленіе тымь болье странно, что въ это время въ Петербургы существовало нъсколько литейныхъ и механическихъ заводовъ напр. а) заводъ именуемый теперь Путиловскимъ (онъ былъ по повелънию Императора Александра 1 перенесенъ изъ Крошитадта на его настоящее мъсто), б) заводъ принца Лейхтенбергскаго, основанный въ 1830 г. в) Колпинскій заводъ, основанный въ 1816 году, началъ уже строить нервый нароходъ и г) заводъ Берда основанъ въ 20-хъ годахъ тоже строилъ морскія суда. Не смотря на существованіе вейхъ этихъ заводовъ у насъ въ дёлё паровозостроенія долго пе появлялось самостоятельныхъ инженеровъ.

Для установленія разницы въ развитіи подвижного состава и его припадлежностей за тоть же періодъ времени т. е. съ 1836 до 1868 гг. за границею и у насъ мы приведемъ данныя о подвижномъ составъ Николаевской дороги, той дороги на которую обращаль особое вниманіе Имнераторъ Николай I— и которая служила очень долго прототиномъ для громаднаго большинства русскихъ дорогъ.

^{*)} Nicholas Wood, etp. 719.

^{**)} Который впоследствін быль первыма строптелема русских паровозова на Александровскома заводе.

Подвижной составъ Николаевской и другихъ дорогъ до 1868 года.

Паровозы. Изъ журналовъ засъданій Стронтельной Комиссіи и Комитета но устроенію С.-Петербурго-Московской желізной дороги видно, что при выборъ типа паровозовъ для Николаевской жел. дороги внимание главнымъ образомъ останавливалось на наровозахъ Англійскихъ и Американскихъ заводовъ Къ этому времени (1842 г.) наровозы Англійскихъ и Американскихъ дорогъ уже значительно отличались между собою: у первыхъ цилиндры внутренніе, оси им'вютъ неизм'виное положение и ведущая ось кол'вичатая, давление пара 50—65 ф., у вторыхъ-телъжка для поддержки передка, паружные цилиндры и ось прямая неколенчатая, и давленіе пара 70—130 ф.

Американскіе паровозы строплись на большой грузъ и малую скорость,

Англійскіе-обратно.

Для наилучнаго ръшенія вопроса о пригодности той или другой системы паровозовъ Комиссія ръшила заказать по одному паровозу въ Англіп и Америкв и испытать ихъ на Царскосельской желваной дорогв.

Изъ письма, помъченнаго 13 апръля 1842 г. *), гр. Бобринскаго къ

Клейнмихелю, видно, что отъ строившихся паровозовъ требовалось:

1) Движение со скоростью 10 миль въ часъ.

2) Прохождение по подъемамъ 0,0025.

3) Ширина колеп 6'.

4) Очагъ для отопленія дровами.

Впоследствии было еще добавлено, чтобы наровозы имели наилучние приборы для удержанія искръ. Вотъ первыя техническія условія для заказа русскихъ паровозовъ.

Паровозы были доставлены въ Петербургъ лътомъ 1843 г. и переданы для испытанія на Царскосельскую дорогу. Въ это время уже состоялось рѣшеніс о принятін для Николаевской жел. дороги нятифутовой колен **), такъ что два заказанные паровоза не могли ходить по ней.

Для подвижного состава Николаевской дороги былъ выписанъ изъ Аме-

рики мајоръ Унстлеръ.

Изъ журнала Технической Комиссін при Денартамент'в жел. дорогъ отъ 9 августа 1843 г. ***) видно, что основаніемъ для выбора типа паровозовъ

*) Дѣло № 37. Ис. Отд, Денарт, жел. дор.

***) Дело № 241. Хозяйст. Отд. Д. ж. д. 1843 г.

^{**)} Изъ двухъ наровозовъ Царскосельской жел. дорогой пріобратенъ одинъ, ностроенный въ Англін; второй же наровозь, построенный въ Америкъ, признанъ слишкомъ тяжелимъ для дороги и былъ переданъ контрагентамъ Александровскаго завода.

и вагоновъ служило стремленіе сохранить возможно больне однообразія въ устройствъ подвижного состава, ради чего Компесія склонялась имъть на дорогъ один товарные паровозы, обращая вниманіе только на развитіе грузового движенія. Компесія намътила такія положенія:

Пользованіе по возможности всёмъ вѣсомъ паровоза; паръ долженъ дѣйствовать съ расширеніемъ; паровозы, имѣющіе болѣе 4 колесъ—безопаснѣе для движенія, чѣмъ четырехколесные; предѣлъ нагрузки на пару колесъ—б тонпъ; для пассажирскихъ двѣ оси спареныя и передняя часть наровоза поддерживается телѣжкою о 4 колесахъ.

Размфры для нассажирскихъ наровозовъ назначались:

A				
Въсъ машины до 17 топит	40-	-42	Т.	анг
Давленіе на ведущія оси.	h a	26	3.3	4.4
Діаметръ ведущихъ колесъ				
,, переднихъ		31		
,, цилиндр	u p	15''		
Ходъ першия	е е	20"		
Діаметръ котла		44"		
Длина трубокъ				
Число трубокъ	* 3 .	195		
Вивший діаметръ трубокъ		21		
Длина очага	9	54"		
Ширина		$40^{''}$		
Вышина	5 .	52"		

Очагъ и трубки-мъдные.

Тендеръ на 8 колесахъ (2 телъжки) вмъщаетъ 1.600 гал. (7,2 к.м.) воды Ведущая ось неколънчатая, прямая и цилиндры наружные.

Для приведенія въ движеніе главнаго клапана *) и клапана для расширенія имъть эксцентрики; для движенія наровоза назадъ имъть устройство въ главномъ клананъ.

Задияя часть машины подвъшивается къ рычагу (балансиру), распредъляющему давленіе на двъ оси. Вижшній видъ этого наровоза изображенъ на стр. 62 перв. вып. настоящаго Истор. Очерка.

Товарные паровозы должны устранваться шестиколесными для возможности пользоваться всёмъ въсомъ паровоза. Вивший видъ ихъ изображенъ на стр. 61 настоящаго Истор. Очерка.

Для большихъ грузовъ устранвать и 8-ми колесные, въсомъ до 20-24

¹) Во многихъ мъстахъ сохранена поменклатура подлининка.

топиъ, но лучше ограничиться шестиколесными; предполагалось, что такой паровозъ по размърамъ одинаковый съ нассажирскимъ можетъ везти 12.400 п. изъ Москвы въ С.-Петербургъ и 6.000 пудовъ обратно.

Опредъляя число паровозовъ, Комиссія остановилась на слъдующемъ:

- 1) Ежедневно отправляются два пассажирскихъ повзда съ каждаго конца дороги; наровозы будуть въ состоянін д'ялать въ день по 150 вер. На станціяхъ III класса должно быть по одному запасному локомотиву, а на станціяхъ II и I классовъ по два и тогда потребуется 42 пассажирскихъ локомотива, а къ нимъ 9 комплектовъ запасныхъ осей, колесъ, шатуновъ, поршней и насосовъ и 42 запасныхъ мъдныхъ подушки (подшинника).
- 2) Движеніе клади по направленію къ С.-Петербургу предполагается до 21.000.000 пудовъ въ годъ; каждый локомотивъ повезеть 6.000 пуд.; на первые два года достаточнымъ будетъ ограничиться 60 дъйствующими п 60 запасными на станціяхъ I и II классовъ, а всего 120 локомотивами, при 27 запасныхъ комплектахъ осей, колесъ, шатуповъ, пориней, пасосовъ и м'йдныхъ подушекъ для осей каждой машины.

Это мижніе Комиссін было Высочайше утверждено и послужило основапісмъ къ выдачт заказа на 42 пассажпрекихъ паровоза и на 120 товарпыхъ, а всего на 162 локомотива.

Генералъ-мајоръ Чевкинъ представилъ соображенія о неотлагательномъ приступъ къ учреждению въ С.-Петербургъ заведения для дълания наровозовъ, вагоновъ и прочихъ принадлежностей для желъзной дороги и о вызовъ для сего иностранныхъ руководителей.

Высочайше положена противу означенной статьи представленія резолюція «Приступить независимо отъ прочаго» *).

Строительная Комиссія С.-П.-Московской жел. дороги 27 февраля 1842 года за № 23, просила передать въ ея распоряжение Александровскій литейный заводъ для приспособленія его къ постройкі подвижного состава.

Мысль не нашла себъ сочувствія **) въ Министерствъ Финансовъ, въ въдъніи котораго состояль Александровскій литейный заводъ; основанный Императоромъ Павломъ I, онъ первоначально помъщался на 3-й верстъ отъ С.-Петербурга; постъ наводненія 1824 года, по распоряженію Императора Александра I, перепесенъ на 7 версту.

Къ 1 января 1843 года заводъ состоялъ изъ цеховъ: Литейнаго, Машиннаго, Анликировочнаго, Кузнечнаго, Слесарнаго, Лъсопильнаго, Чеканнаго, и имълъ докъ для строенія судовъ.

⁾ Дѣло № 123 Хоз. Отд. Денар. ж. д, 42 г

^{**)} ДЪло № 32 Хоз. Отд. Д. ж. д. 42 г.

Стопмость завода—строеній 622.469 р. и механизмовъ 171.779 р. и проч.—печислялась на сумму 804.248 руб. сер.

При заводъ состояло штабъ и оберъ-офицеровъ 22, нижнихъ чиновъ и мастеровыхъ 717 и малолътнихъ 267 человъкъ.

На заводѣ имѣлись: 1 наровая машина въ 40 силъ, двѣ по 20 силъ и 3 малыхъ по цехамъ; 3 вагранки большихъ и 2 малыхъ; до 40 постоянныхъ кузнечныхъ горновъ; 18 токарныхъ большихъ и 40 среднихъ и малыхъ станковъ; строгальныхъ большихъ станковъ 3; различные спеціальные станки: для точки рефракторовъ, тянутія свинцовыхъ трубъ, и до 130-ти мелкихъ приборовъ.

Ръшеніе о передачъ Александровскаго завода въ въдъпіе Главнаго Управленія Путей Сообщенія состоялось 13 ноября 1843 года. Разные предприниматели, узнавши о намъреніи правительства строить подвижной составь осматривали заводь и въ числъ ихъ представитель Бельгійскаго Общества Кастильонъ. 10 октября 1842 года онъ подалъ записку «О приспособленіи Александровскаго чугуннаго завода для постройки локомотивовъ и тендеровъ» въ которой призналъ возможнымъ при затратъ: 25.000 руб. ассиги. на зданія, 172.000 на машины и 28.000 на устройство газоваго освъщенія и другихъ приспособленій, привести заводъ въ состояніе выпускать ежегодно отъ 25—30 наровозовъ съ тендерами.

Конкурентами Кастильона были вызваны Американскіе заводчики Гаррисонъ и Уайненсъ. Они нашли возможнымъ все требуемое количество подвижного состава изготовить на Александровскомъ заводѣ, между тѣмъ Кастильонъ ограничивался только изготовленіемъ $^1/_3$ локомотивовъ и $^1/_5$ части вагоновъ, а остальное находилъ необходимымъ выписать изъ за-границы.

Согласно Высочайшей воли быль заключень контракть съ Американскими механиками Гаррисонъ и Уайненсъ — въ главныхъ чертахъ заключающійся въ слёдующемъ:

- 1) Съ 1 января 1844 г. контрагенты принимають въ свое распоряжение заводъ; за свой счетъ дополняють оборудование завода и производять необходимыя постройки.
 - 2) Обязуются изготовить:

[&]quot;) Дѣло № 123 Хоз. Отд. Денар. ж. д

При этомъ еще 36 комилектовъ запасныхъ частей, осей, колесъ, шатуповъ, поришей насосовъ и 162 комилектовъ м'йдныхъ подушекъ къ наровознымъ осямъ.

- 3) Контрагентамъ предоставляется безпошлинно ввезти: вей манины и потребный инструментъ; металлические матеріалы для локомотивовъ; десять котловъ для первыхъ паровозовъ и 250 штукъ вагонныхъ колесъ.
- 4) Издёлія завода свидётельствуются въ удостов'єреніе: а) исполнены ли изъ матеріаловъ надлежащаго качества; б) относительно прочности и чистоты отдёлки; в) соотв'єтствують ли даннымъ чертежамъ.

Если въ теченіе 3 мѣсяцевъ окажутся въ поставленныхъ заводомъ локомотивахъ и вагонахъ недостатки отъ качества матеріаловъ и работы, то заводъ производитъ исправленіе, причемъ найка и сварка не допускается и части замѣняются новыми.

- 5) Контрагенты обязуются принять на себя образованіе изъ мастеровыхъ завода или лицъ особо для сего назначаемыхъ мастеровъ-машинистовъ и дать имъ возможность изучить дёло во всёхъ его видахъ. Сверхъ того на каждые два локомотива, изъ казенныхъ мастеровыхъ, приготовляются кондукторы (собственно машинисты) къ локомотивамъ къ сроку ихъ поставки.
- 6) Заводъ остается во владънін контрагентовъ но 1 января 1850 г., нослъ чего сдаются въ казну веъ строенія и веъ вышисныя машины и инструменты. Объ стороны могуть придти къ соглашенію возобновить контракть, но истеченіи срока.

Цъны были слъдующія: *)

1) наровозъ съ тендеромъ-12.000 р. с.; 2) телъжка товарнаго вагона съ чугунными колесами-425 р. с.; 3) тоже для нассажирскихъ вагоновъ съ желъзными колесами и чугун. стун.-570 руб. с.; 4) ведущая осъ съ эксцентриками, чугунными 6' колесами и шинами-534 р. с.; 5) тоже съ $4^{1}/_{2}$ колесами -428 р. с.; 6) скатъ для товарной телъжки-190 р. с.

Цъна, заявленная Кастильономъ, была на полный наровозъ 12.500 руб., т. е. была выше, по главивйшею причиною передачи завода американскимъ механикамъ Гаррисону и Уайнансу было довъріе къ нимъ и готовность ихъ изготовить все потребное количество локомотивовъ въ Россіи.

Къ контракту приложены подробныя техническія условія, относящіяся до размівровь и устройства частей локомотивовь, напр.:

Въсъ паровоза, вмъстъ съ водою отъ 1.100 до 1.165 пуд.

Паесажирскіе наровозы. Котель изъ $^3/_4$ жельза длиною (внутри) 9 $^{\circ}$ 6 $^3/_8$ и діаметромъ 3 $^{\prime}$ 7 $^1/_2$ инвы им'вють $^3/_8$ закленки, расположенныя на $1^3/_4$ и середина отъ середины.

т) Двло № 267-Хоз. Отд. Д. ж. д.

Вивнийй ящикъ очага длиною спаружи 5' и 3'10" шприною. Наверху помвидается наровой куполь, съ чугунною крышкою; въ діаметръ куполь 2' п высота 3'; жельзо 3/8"; въ крышь колнака помвидается предохранительный клананъ (7 квад. д.) съ пружиннымъ противовъсомъ.

Внутренній ящикъ очага 4′ 4⁴/₄″ длины, 3′ 3⁴/₄″ шприны и 4′ 11⁴/₂″ вышины изъ лучшей листовой мѣди ³/₈″ толщины, исключая трубчатую стѣнку толщиною ³/₈″; между стѣнками наружнаго и внутренняго ящика просторъ въ 3″. Верхъ ящика ниже верха внѣшняго ящика на 1′ 10⁴/₂″.

Внѣшній и внутренній ящики очага связываются мѣдными болтами съ винтовою нарѣзкою въ стѣнкахъ; связи ставить на разстоянін не болѣе 5".

Верхъ очага укрѣпляется 10 желѣзными брусками съ дюймовыми закленками и поставленныхъ на подкладкахъ толщиною въ $^3/s^{\prime\prime}$ для свободнаго прохода воды подъ брусками.

Котель подвергается испытанію на 132 русскихь фунт. на кв. дюймъ. Дымовой ящикъ длиною 3′ $2^3/8''$, ширппою 4′ $6\frac{1}{2}''$.

Число трубокъ въ котлѣ 185, длиною 10′, наружный діам. въ 2″, сдѣланныхъ изъ желтой мѣди № 13; размѣщаются на $2^{1/2}$ ″ середина отъ середины.

Продольныя стороны рамы должны быть изъ двухъ полосъ котельнаго желъза толщ. 3/8", расположенныхъ одна отъ другой на $2^3/4$ "; передий поперечный брусъ—дубовый, вышиною 14", толщ. 7", задній вязовый общитый 3/4" жельзомъ.

Рама прикръпляется къ котлу у очага и дымовой коробки.

Четыре ведущихь колеса 6' въ діаметрѣ и 4, составляющихъ передокъ, 3' въ діаметрѣ—чугунныя. Шины изъ лучшаго желѣза $1^3/4''$ толщиною, $5^1/2''$ шириною, съ закраинами въ $1^3/4''$ вышины; на передиихъ ведущихъ закраинъ нѣтъ.

Колеса должны быть совершенно выточены, а шины высверлены до натянутія ихъ на ободъ.

Оси изъ лучшаго сварочнаго желѣза; ведущія по всей длинѣ имѣютъ діам. 6"; для передка— $4^1/2$ ". Каждое колесо прикрѣпляется къ оси 2 чеками размѣщенными на разетоянін 1/3 окружности; мѣдные подшинники выкладываются мягкимъ бѣлымъ металломъ.

Двѣ пары ведущихъ колесъ расположены на 6′ 4″ центръ отъ центра; задияя пара помѣщена на $3^1/_2$ ″ позади очага.

Тяжесть задней части наровоза распредѣляется на двѣ нары колесъ посредствомъ рычага и рессоръ; передняя часть поддерживается телѣжкою.

Цилиндры въ діаметръ 16" и достаточной длины для 20" хода поршия; наровые клананы (золотники) расположены въ вертикальной плоскости и обращены во внутрь дымового ящика; поршии чугунные съ металлическою

набивкою изъ двухъ колецъ, внутренняго изъ чугуна, а верхняго изъ бълаго мягкаго металла.

Клананы приводятся въ движеніе 4 эксцентриками оси переднихъ ведущихъ колесъ: два для главнаго кланана и 2 для д'вйствія пара расширеніемъ.

Паровыводныя трубы вверху соединяются съ особымъ приборомъ для измѣненія сѣченія (конусъ).

Вев соединенія въ цилиндрь, въ трубахъ должны быть сдъланы герметически плотно, безъ прокладки и мастики.

Пизъ дымовой трубы образуеть ящикъ съ проволочною съткою для удержанія искръ.

Для интанія котла поставлены два насоса.

У котла должень быть поставлень стеклянный манометрь и водоуказательные краны; съ каждой стороны очага краны для очистки котла и въ каждомъ углу люки и такой же въ дымовой коробкъ внязу трубчатой доски.

Товарные паровозы. По техническимъ условіямъ котелъ, цилиндры, клапаны, рамы и общая отділка товарныхъ паровозовъ должна быть совершенно одинаковы съ нассажирскими наровозами, исключая діаметра цилиндра 18" и 6 соединенныхъ между собою ведущихъ колесъ діаметромъ 4' 6"; матеріалъ и видъ ихъ должны быть одинаковы съ ведущими колесами нассажирскихъ наровозовъ.

Тендера нассажирскихъ и товарныхъ наровозовъ одинаковы, расположены на 2-хъ телбикахъ и вибщаютъ (1600 галлоновъ) 7,2 куб. метровъ воды.

Во время постройки товарныхъ наровозовъ было добавлено, для достиженія лучшаго распредбленія нагрузки, по одной поддерживающей оси.

Всъ наровозы были однобуферные, безъ винтовой сценки и безъ крытыхъ будокъ.

Парораспредъление экспансіоннос, но наровозы могли работать только при опредъленной остать пара, или безъ распиренія; для переміны хода служиль особый золотникъ съ внутренними ходами, міняющими направленіе нара, и приводимый въ движеніе машинистомъ; въ первыхъ наровозахъ продувательные краны открывались отъ руки помощникомъ, который въ началі хода наровоза пість ийкоторое время рядомъ съ наровозомъ.

Передблии начались въ 60 годахъ; какъ нассажирскіе, такъ и товарные подверглись канитальной перестройкъ: возобновлены были котлы, экснансивное движеніе замънено было кулисснымъ и устроены крытыя будки.

Изъ оставшихся отъ передълки котловъ, рамъ и проч. собраны десять наровозовъ танковъ.

Въ 1858—59 году на Александровскомъ заводъ построены спеціально

для движенія Императорскихъ повздовъ два нассажирскихъ наровоза еъ двумя спарешными осями и съ тремя поддерживающими, составляющими телівжку.

Главивйшіе размівы этихъ наровозовъ сравнительно съ нервыми нассажирскими представляются въ слідующей таблиців:

Пасс. пар.	Имнераторскихъ		
8 атм.	8 атм.		
101 M. ²	138 m. ³		
406 MM.	558 MM.		
508	558		
1705	1980		
30 т.	48.5		
	8 atm. 101 m. ² 406 mm. 508		

Увеличивающееся, въ концѣ иятидесятыхъ годовъ, товарное движеніе, для котораго прежніе товарные паровозы, хотя и передѣланные, оказывались во многихъ случаяхъ слабыми, требовало болѣе сильныхъ товарныхъ паровозовъ, которыми можно было бы перевозить товарные поѣзда значительно большаго состава. Эти обстоятельства вызвали постройку въ 1858—59 гг. 16 восьми-колесныхъ паровозовъ, имѣющихъ вѣсъ около 42 тонъ; размѣры были слѣдующіе:

Поверхность нагръва .	154 M.^2
Діаметръ колеса	1102 MM.
Діаметръ цилиндра	508
Ходъ поршия	558,8
Давленіе пара въ котлъ.	8 атм.

Эти были первые въ Россіи 8-ми колесные товарные паровозы.

Впостъдствии по образцу ихъ съ нъкоторыми измъненіями въ 1867 г. было построено еще 10 новыхъ наровозовъ.

Въ 1868 году Николаевская дорога передана Главному Обществу Россійскихъ желѣзныхъ дорогъ; при чемъ паровозовъ было:

шести-колесныхъ		121
восьми-колесныхъ.		26
танковыхъ		10

Вигоны. При выборъ типа вагоновъ было намъчено Технической Комиссіей 1843 года *) слъдующее.

Отдается предпочтение 8 колеснымъ американскимъ вагонамъ передъ европейскими, имъющими 4 и 6 колесъ, потому что вагоны при томъ же

^{*)} Дѣло № 241 Хоз. Отд. Д. ж. д.

объемъ — легче, менъе онасны при пзломъ осей, болъе устойчивы и менъе разстранвають пути.

Вмѣстимость товарныхъ вагоновъ предполагается до 8 тониъ груза; колеса 3' чугунныя, ободъ съ закалкою; размѣръ оси по серединѣ $3^1/4''$ п въ шейкѣ $2^1/2''$.

Для нассажирскихъ вагоновъ колеса желбзныя.

Вмъстимость нассажирскихъ вагоновъ должна быть разсчитана на 60-75 нассажировъ; должно быть устроено помъщение для нечей, необходимыхъ зимою и особенно при заносахъ.

Входъ въ вагоны съ двухъ концовъ; проходъ по середнив, что даетъ возможность прохаживаться нассажпрамъ и двлаетъ путь не такъ утомительнымъ.

Дроги (телѣжки) состоятъ изъ колесъ, осей и рессоръ; эти части могутъ подвергаться скорой порчъ и нотому при устройствъ этихъ частей, обезпечивая удобство смѣны ихъ, должно соблюдаться строгое единообразіе.

Комиссія считала: а) въ нассажирскомъ повздѣ 4 нассажирскихъ вагона и 1 багажный, что повздъ будетъ находиться въ движеніи одинъ день и столько же на стоянкѣ на мѣстѣ; запасъ по 2 нассажирскихъ вагона и по 1 багажному на станціяхъ І и ІІ классовъ и по 10 нассажирскихъ и по 2 багажныхъ на оконечныхъ станціяхъ дороги; всего требовалось 70 нассажирскихъ и 20 багажныхъ вагоновъ; б) въ товарномъ поѣздѣ около 25-ти товарныхъ вагоновъ, что поѣздъ находится въ пути 2-е сутокъ и что вагоны задерживаются на оконечныхъ станціяхъ тоже по 2-е сутокъ; запасныхъ 250°/о; всего требовалось товарныхъ вагоновъ 2.580, изъ нихъ крытыхъ 2.000 и платформъ 580.

Къ контракту съ контрагентами Александровскаго завода приложены только техническія условія на вагонные ходы или дроги; ходъ товарныхъ вагоновъ одинаковъ съ ходомъ наровознаго тендера, исключая колесъ, которыя при одинаковомъ діаметрѣ должны быть чугунныя, съ закалкою не менѣе $^1/_4$ " и не болѣе $^1/_2$ " толщины по окружности и отлиты на желѣзномъ кольцѣ $^9/_{16}$ дюйма толщиною.

Колеса пассажирских вагоновъ и багажныхъ, одинаковаго діаметра съ вагонными, по съ желѣзными ободами и спицами и съ чугупными втулками. Шины должны быть $1^4/_2$ " толщиною, $5^4/_2$ " шириною съ закранной въ $1^3/_8$ ". Оси — въ ступицѣ 4", по середипѣ $3^4/_4$ " съ шинами внѣ колеса длиною $5^4/_4$ " и въ діаметрѣ $2^4/_2$ ". Оси должны быть выкованы какъ можно ближе къ настоящей ихъ величинѣ, чтобы менѣе обтачивать ихъ. Шины должны быть наварены сталью и на концы ихъ нагнаны и приклепаны небольшія закранны въ видѣ обручей. Всѣ ящики осей должны быть выложены мягкимъ оѣльшъ металломъ.

По сдачѣ ходовъ строители въ теченіе трехъ мѣсяцевъ должны ихъ ремонтировать за свой счеть, если порча произопила отъ недостатковъ работы или худого матеріала.

Техническая Комиссія въ 1844 г. *), опредълила какіе можно допустить предълы длины и ширины кузововъ вагоновъ; предъломъ ширины принято 9' $4^3/4''$; длина для товарныхъ ограничена возможностью употребленія 4 саженныхъ брусьевъ, а для нассажирскихъ помъщеніемъ до 75 нассажировъ съ наибольнимъ удобствомъ.

По техническимъ условіямъ на кузова товарныхъ вагоновъ приняты разм'вры для крытыхъ: длина 25', внутренняя шприна 8' $4^1/_2{}''$, высота боковой стѣнки 6' $9^7/_8{}''$, крыша сводообразная. Для илатформъ длина 28' — 29' и ширина 9' 2''.

Вагоны должны быть исполнены въ точности по чертежамъ и металическія части должны вполнё подходить и замёнять одна другую; лёсъ сосповый, дубовый и вязовый; соспа, рудовая, мелкослойная; краситься должны за два раза масляной сёрой краской; поставщикъ въ теченіе года исправляеть недостатки пропеходящіе отъ употребленія дурного матеріала.

Комиссіей назначено къ заказу и исполненію въ теченій 1845—1849 годовъ до 2.120 кузововъ крытыхъ вагоновъ и до 530 платформъ, при чемъ теченій означеннаго времени слъдить за повыми измъненіями въ устройствъ вагоновъ и вводить усовершенствованія.

Техническія условія на нассажирскіе вагоны болье подробны.

Вагоны строятся трехъ классовъ съ одинаковыми размърами кузововъ: длина 50'; ширина 9' 6"; концевыя крытыя площадки по $2^1/2'$ длины; крыша сводообразная вышиною въ срединъ 6' 6"; но бокамъ 6' 2". Рама съ продольными сосновыми брусьями и съ поперечными дубовыми; вертикальные бруски и гнутыя ноперечины—ясневые. Стънки продольныя и боковыя изъ двухъ рядовъ досокъ, пришитыхъ къ стойкамъ. Ерыша изъ сосновыхъ досокъ покрывается крашеной клеенкой.

Къ рамъ прикръплены желъзныя подушки для установки на вагонные хода; но концамъ — но рессорному буферу. Телъжки предохранительными цънями соединяются съ рамой; тормазной приборъ цъпной изъ $^{1}/_{2}{}^{H}$ желъза.

Во всёхъ трехъ классахъ, по концамъ вагона, отдёляется часть для устройства двойного входа и отдёленій или, какъ сказано, шкафовъ.

Одиночная рама окна, разділена на два стекла, верхнее неподвижное; а нижнее опускное.

Въ 1 класей два отдиления—первое на 21 кресло и 2-ое съ диванами;

^{*)} Дѣло 338 Ис. Отд. Д. ж. д.

во 2-мъ класев одно отделение на 28 двойныхъ мъстъ, съ проходомъ по срединъ: вев кресла и диваны поворачивались такъ, чтобы нассажиры могли всегда сидъть лицомъ по направлению движения повзда. Окна и двери краснаго дерева; шторы шелковыя, окраска и лакировка по образцу лучшихъ каретъ.

Въ третьемъ класев деревянныя сидвиья безъ подушекъ; двери и окна (безъ шторъ) изъ ясневаго дерева; окраска красками лучшаго качества и лакировка.

Въ вагонахъ ставятся но два фонаря или по 2 лампы.

По чертежамъ вагоновъ, Высочлище утвержденнымъ, по докладу отъ 8 августа 1844 г., опредълено было заказать: 23 вагона 1 класса, каждый на 33 нассажира, 24 вагона П класса, каждый на 56 нассажировъ и 23 вагона III класса, каждый на 88 нассажировъ, и поставлено условіе, чтобы въ вагонахъ сдълать отділенія съ боковыми выходными дверями.

Контрагенты Александровскаго завода предложили свои услуги по постройкѣ этпхъ вагоновъ; имъ было отведено мѣсто для устройства вагоннаго заведенія *), которое въ 1845 году было уже въ дъйствіп.

Заказъ на устройство 70 кузововъ пассажпрскихъ вагоновъ былъ сданъ по цънъ 3.700 рублей за вагонъ I и II класса и 3.500 руб. за вагонъ III класса, кромъ стоимости внутренней отдълки и обивки вагоновъ I и II класса которую предполагалось опредълить внослъдствіи.

7 сентября 1845 года состоялось Высочайшее повельне строить для Императорской Фамиліи, особый вагонъ длиною 70 футовъ и шириною 10 футовъ; входиыя двери располагались по концамъ и по средний; вышина по бокамъ 7' и въ середний 7' 6'; подъ вагономъ находились двё телёжки, каждая о 8 колесахъ; колеса желёзныя діаметромъ 3'. Полъ двойной; при постройкъ этого вагона испытывались различные приборы для отопленія. Въ 1847 году была сдана постройка двухъ кухонныхъ вагоновъ для Императорскаго поъзда по цёнё за вагонъ съ телёжками 2.220 руб., причемъ кузовъ строился какъ кузовъ товарнаго вагона и оцёнивался въ 1.200 руб.

Въ 1868 году вмѣстѣ съ Николаевскою дорогою къ Главному Обществу перешло: 8 вагоновъ для Императорскаго поѣзда, 234 пассажирскихъ, 6 ночтовыхъ, 20 багажныхъ, 4 арестантскихъ, 1991 товарныхъ крытыхъ, 36 открытыхъ для рогатаго скота и 580 платформъ; всѣ эти вагоны, кромѣ построенныхъ въ 1863 году 19 спальныхъ на заводѣ Левестама и Ко въ Москвѣ и части багажныхъ, были построены на Александровскомъ механическомъ заводѣ.

Вст вагоны были однобуферные, безъ винтовой сцѣнки, на телѣжкахъ и съ чугунными колесами;—нассажирскіе безъ отопленія и безъ клозетовъ;

^{*)} Дело 568 Ис. Отд. Д. ж. д.

разм'вщеніе пассажпровъ было тісное такъ въ 3 классії объемъ воздуха на нассажира едва доходиль 0,9 куб. м. (хотя на среднеевропейскихъ дорогахъ того же времени эта величина нисходила, при отсутствій средняго продольнаго хода, до 0,7 куб. м.).

Съ переходомъ дороги въ Главное Общество начались улучшенія въ вагонахъ; во-первыхъ, были поставлены двойные буфера, затъмъ винтовыя стяжки, желъзныя колеса, болье мягкія тельжки, устросно отопленіе и проч.

Зданія для храненія и ремонта подвижного состава.—Основаніемъ для рѣшенія вопросовъ, относящихся къ подвижному составу, служило почти всегда миѣніе Уистлера; эти миѣнія особенно ярко и опредъленно выражены, относительно ремонта подвижного состава въ запискъ, поданной имъ въ декабрѣ 1842 г. *).

Предлагая выписать ивсколько паровозовъ изъ-за границы, для открытія первоначальнаго дъйствія дороги, онъ настапваль на необходимости устройства завода и постройки нодвижного состава своими средствами, подкръндяя свой съвътъ указаніями на опытъ Америки, освободившейся отъ англійскихъ наровозовъ. Онъ быль убъжденъ, что Александровскій чугунно-литейный заводъ можно, безъ большихъ затрудненій, приспособить для постройки новыхъ машинъ, что вмъсть съ тъмъ будетъ экономичнымъ при содержания механической части дорогь: впрочемъ. Упетлеръ оговаривался, что построеніе самою дорогою маниниъ въ странъ съ развитою механическою промышденностью не согласно съ правилами экономіи и только одна необходимость должна русскую дорогу къ этому принудить. Прямая обязанность дороги возить, а по сему занятіе всёхъ унотребляемыхъ ею людей должно сколь возможно этимъ ограинчиться; если по близости находятся частныя механическія заведенія, то мастерскія должны заниматься только сваркою п снайкою поврежденныхъ частей, а не дъланіемо новыхо; рабочихь какъ можно менъе и чтобы онп были постоянно заняты; новрежденія подвижного состава часты, но не регуляриы и не равны по величинъ; большое число рабочихъ пришлось бы держать на случай надобности пли брать новыхъ, что ведеть къ нарушению во работть правильности, которая составляеть жизненное условіе въ мануфактурномъ дълъ. Для Московской желъзной дороги близкимъ и удобнымъ механическимъ заведеніемъ и будетъ Александровскій чугунно-литейный заводъ,

Унстлеръ, избътая большихъ мастерскихъ, настаивалъ въ письмъ 13 іюля 1843 года **) къ гр. Клейнмихелю на необходимости: а) единообразіи машинъ подобно единообразію руководящему въ дълъ устройства армій п б) на снабженіи подвижного состава достаточнымъ количествомъ запасныхъ частей.

^{*)} Дѣло № 123 Хоз. Отд. Д. ж. д. за 1842 г.

^{**)} Дѣло № 241 Хоз. Отд. Д. ж. д.

Изъ Всеподаннъ́йшаго доклада отъ 26 декабря 1844 года за № 1552*) извлекаемъ слъдующія свъдънія:

- 1) черезъ каждые 150 верстъ, устранваются станцін 1 класса, которыя должны им'єть: а) круглое зданіе для храненія 22 локомотпвовъ съ тендерами и по середин'ь его поворотный кругъ, б) пом'єщенія для починки локомотнвовъ и для наровой водокачки; в) нав'єсъ для занасныхъ экипажей и вагоновъ; г) нав'єсъ для дровъ;
- 2) между станціями І класса, черезъ 75 верстъ устранваются станців ІІ класса, которымъ предполагается дать составъ одинаковый со станціями І класса, за исключеніемъ пом'єщенія для починки локомотивовъ.
- 3) чрезъ 37 и 38 версть устранваются станцін III класса на которыхъ предполагается имъть: а) зданіе для запаснаго локомотива и тендера; б) поміщеніе для резервуара съ водой и наровой водокачки.
- 4) между станціями III класса, чрезъ 18 или 19 верстъ, пом'вщаются станція IV класса и на нихъ паровая водокачка.

Локомотивныя зданія были проектированы круглыя, перекрытыя куполами. Устройство купола первоначально предполагалось изъ полосового желіза. а потомъ сділано изъ котельнаго; стойла для локомотивовъ были покрыты киринчными сводами и надъ инми крыша съ деревянными стронилами **).

Вей зданія для службы тяги выстроены каменными.

Стоимость круглаго локомотивнаго зданія при 14 саженяхъ въ діаметръ купола, съ номѣщеніемъ для мастерскихъ, опредълилась въ 150.000 рублей, а оборудованіе въ 35.000 р.

Мастерская разсчитывалась на пом'вщение 6 локомотивовъ при 130' длины и 57' инприны, кром'в отд'вльныхъ пристроскъ для кузищцы и паровой машины. Одна изъ стропильныхъ фермъ была приспособлена для подъемки паровозовъ.

Изъ рапорта Мельникова отъ 18 февраля 1843 г. видно, что при станціяхъ І кл. количество жилыхъ домовъ разсчитывалось на а) 22 машиниста. изъ нихъ 12 на работъ и 10 запасныхъ и кромъ того 8 и 14 холостыхъ: б) 22 кочегара и 26 слесарей и молотобойцевъ-кузнецовъ. Особый домъ для Начальника мастерскихъ, машинистовъ и писаря.

На станціяхъ III класса водоподъемное зданіе раздѣлялось на два отдѣленія: $35' \times 35'$ для 4-хъ резервуаровъ съ водою и 25×27 для помѣщеніе паровой машины; два путевыхъ гидравлическихъ крана и еще зданіе для помѣщенія запасного локомотива съ тендеромъ; при зданіи поворотный кругъ для вывода отдѣльно паровоза и тендера.

^{*)} Дѣло № 212 Ис. Отд. Д. ж. д. 1842—44 г.

^{**)} Изъ смѣты цѣны за пудъ: кровельное желѣзо— 3 р. сер.; желѣзной работы для купола—5 р.: обыкновенныхъ желѣзныхъ строинлъ 3 р. 50 к.—4 р.

Путевые гидравличискіе краны, всяїдствіе замерзанія въ шихъ воды. были въ 1846 году на станціяхъ III и IV класса замінены отдільными водосмными зданіями.

Для ремонта вагоновъ, назначались на станціяхъ I и II классовъ каменныя одноэтажныя зданія длиною 38,5 саженъ, нириною 8 и высотою отъ вемли до крыни $7^3/4$ аршинъ, крытыя желѣзомъ и отапливаемыя 22 утермарковскими печами.

Окончаніе устройства зданій для ремонта подвижного состава предполагалось: въ Твери къ концу 1847 года, въ Бологомъ, въ Вишерѣ и въ Москвѣ къ концу 1848 г., а сооруженіе дороги до Твери окончить въ 1849 году; въ томъ же году предложено было г-ну Унстлеру представить соображенія и смѣты по оборудованію мастерскихъ манинами и инструментомъ.

Въ цѣляхъ экономін, предполагалось отмѣнить мастерскія при паровозномъ зданін станцін Петербургъ, но Упстлеръ доказалъ неудобство пользованія для малаго ремонта Александровскимъ заводомъ и настоялъ на сохраненін этихъ малыхъ мастерскихъ, а также на увеличеніи мастерскихъ при Московской станцін.

Одновременно съ работами Комиссій по составленію проектовъ зданій для ремонта и храненія подвижного состава, по линін дороги шли работы спеціальнаго Комитета по преобразованію Александровскаго завода, приспособленію его для потребностей будущей Московской желѣзной дороги и по устройству соединительной линін между Александровскимъ заводовъ и Московской желѣзной дорогой.

Для храненія паровозовъ и тендеровъ до пачала движенія по дорогѣ были ностроены особые саран: 30 с. длины, 4,28 ширины, вышина воротъ 2 сажени, такихъ сараевъ 2—для локомотивовъ и 2—для тендеровъ; для вагонныхъ телѣжекъ постройка сараевъ признана ненужной.

Переустройство Александровскаго завода шло быстро; въ мартѣ 1845 г. на заводѣ работало 938 человѣкъ, въ ноябрѣ 1.653 человѣкъ; къ этому времени было изготовлено 13 паровозовъ, 19 тендеровъ и 2.028 вагонныхъ телѣжекъ. Предполагалось на ностройку 1 наровоза и 1 тендера унотреблять не болѣе девяти недѣль.

Въ 1846 году строились мастерскія для вагоновъ на особо отведенномъ мѣстѣ и прокладывалась соедиштельная линія съ заводомъ.

Къ концу 1847 года заводъ выставилъ издѣлій на 3.678.812 рублей; долженъ же былъ по условіямъ контракта ноставить только на 2.096.350 рублей; такое превышеніе смѣтныхъ назначеній обратило винманіе Департамента желѣзныхъ дорогъ и вызвало предложеніе о возможномъ сокращеніи работъ, на что контрагентами изъявлено согласіе и часть работъ по псполненію заказа товарныхъ и пассажирскихъ кузововъ была временно отложена.

На Александровскомъ заводѣ съ 1844 г. по 14 октября 1847 г. были возведены слѣдующія каменныя зданія: пристройка для телѣжекъ (2 с.×3 с.×1 с.); для нагрѣванія локомотивовъ (12×2²/3×2 с.); для наяльной (2 с.×6 с.); деревянныя: кузница (11 с.×4¹/3 с.×1¹/2 с.); для работы котловъ (12¹/2×4×1¹/2), тендеровъ (10×3¹/2×1¹/3); шинъ (7¹/2×5²/3×1 с.); увеличены пристройками сборный цехъ для локомотивовъ и телѣжекъ, саран для чистки отливокъ, нереходныя галлерен и т. п.

Въ общемъ—ходъ работъ на заводѣ но исполненію заказа быль весьма усивненъ и снабженіе Московской дороги подвижнымъ составомъ было обезнечено.

Въ началъ 1850 года *) контрагенты заявили Департаменту о необходимомъ количествъ помъщеній для рабочихъ по ремонту подвижного состава на станціяхъ дороги.

Августа 25 дня 1850 года заключенъ контрактъ съ гг. Гариссономъ и Уайнансомъ на передачу имъ Александровскаго завода и всёхъ мастерскихъ но линіи для производства ремонта подвижного состава. Вотъ главивйшія черты этого контракта:

- 1. Весь ремонть подвижного состава и доставка матеріаловь для чистки и смазки его, производятся средствами контрагентовь; исключеніе составляють наружная окраска всёхъ вагоновь и внутреннее убранство пассажирскихъ вагоновъ.
- 2. Плата контрагентамъ производится съ каждой версты пробъга въ побъдъ, каждой единицы подвижного состава, а имению: за локомотивъ—15 к. за тендеръ—5 к., пассажирскій вагонъ—7 к., багажный—4 к., почтовый—5 к., товарный съ грузомъ—4 к., порожній $3^{1}/_{2}$ к., товарный съ грузомъ въ пассажирскомъ побъдъ—7 к. и порожній 5 к. Въ случаъ, если, при означенной цѣнъ, содержаніе ремонта окажется убыточнымъ для контрагентовъ, то казна принимаетъ на себя обязанность пополненія убытковъ.
- 3. Условіе заключается до 1 іюля 1856 г.; по прошествін этого срока контрагенты могуть сохранить за собою, на тіхть же условіяхть, производство ремонта въ теченіе слідующихъ шести літь съ правомъ отказа по истеченіи каждаго года. Все, что будеть, въ теченіе контрактнаго срока, сділано и пріобрітено контрагентами для оборудованія какъ Александровскаго завода, такъ и зданій для ремонта по лиціп дороги, какъ то: машины, станки и проч., все остается въ пользу казны, за исключеніемъ вагоннаго заведенія, которое считается собственностью контрагентовъ.

Изъ подробностей контракта обращають на себя внимание слудующия:

^{*)} Дѣло № 2693—Хоз. Отд. Д. ж. д.

- п. 12. Отопленіе локомотивныхъ зданій производится казною; температура должна быть не мен'є $8-10^\circ$ R.
- п. 21. Съ разръщенія Департамента производятся измъненія въ устройствъ деталей подвижного состава.
- п. 26. Деревянныя части подвижного состава возобновляются за счетъ казны.
- п. 27. Пойздъ не долженъ имъть болъе груза, чъмъ можетъ везти ло-комотивъ; подсынка на рельсы неску и увеличение давления паровъ не дозволяется.
- п. 28. Скорость нассажирскихъ поъздовъ не должна превосходить $37^{1}/_{2}$ вер. въ часъ, исключая остановки; въ экстренныхъ случаяхъ допускается увеличеніе, но не болъе, какъ до 60 верстъ.
- п. 30. Нагрузка товарнаго вагона и платформы допускается не болбе 500 пуд.
 - п. 31. Скорость для товарныхъ повздовъ-не болбе 15 верстъ.
 - н. 34. Отопленіе паровозовъ дровами.
 - и. 35. Содержание пути въ псправности.
- и. 39. При увеличеній скорости движенія повздовь должиа увеличиться на $25^{\circ}/_{\circ}$ плата, указанная въ контрактв за пробыть каждой единицы подвижного составава.
- п.н. 52, 53. Окраска вагоновъ производится контрагентами по требованію и указанію Начальника Дирекціи за плату: нассажирскихъ I и II классовъ—250 р., III кл.—25 р., товарныхъ—10 р.
- и. 57. Постройка новаго подвижного состава должна быть предоставлена контрагентамъ.
- п. 79. Во время контрактнаго срока контрагентамъ предоставляется безношлинный ввозъ для надобности ремонта: чугуна для колесъ, котельныхъ листовъ, трубъ дымогарныхъ и иниъ.

По заключеній контракта, съ сентября 1850 года, приступлено было къ оборудованію мастерскихъ при локомотивныхъ зданіяхъ.

Практика скоро показала неудобства принятой системы ремонта подвикного состава. Дѣло находилось въ разныхъ мѣстахъ; машинисты, или, какъ ихъ называли, водители поѣздовъ, состояли на службѣ казны, а агенты по ремонту были отъ контрагентовъ; обѣ группы не были связаны между собою общими интересами; нельзя сказать, чтобы контрагенты не старались заинтересовать машинистовъ наградами за открытіе поврежденій и за бережное отношеніе къ паровозамъ.

Отчетность по вычисленію суммъ, подлежащихъ уплатѣ контрагентамъ была сложна и задержка этихъ суммъ не могла вліять на успѣнность хода.

дёла; такъ, къ марту 1852 года задержано уплатою до 300.000 руб., къ 1854 г. уже подается счеть до 2.176.311 руб., а въ августв 1855 года счеть достигаетъ до 3.494.027 рублей.

Начальники Дирекцій (ихъ было дв'в) причинами задержекъ объясняли главнымъ образомъ несоотв'втствіемъ личнаго состава администрацін съ количествомъ работы по пров'ярк'в счетовъ, а также и и'якоторыми педоразум'вніями, возникающими изъ толкованія статей контракта: такъ, наприм'яръ, контрагенты требовали платы за воинскіе по'язда также по 7 кон. съ вагона, какъ и за пассажирскіе, а разсчитывали ихъ по тарифу товарныхъ по'яздовъ.

Приказомъ отъ 28 октября 1852 года объявленъ выговоръ контрагентамъ за плохо смазанные вагоны, которые скринятъ отъ смазки саломъ вмѣсто деревяннаго масла; за товарные вагоны—въ трещинахъ, за локомотивы—не нолной исправности.

Въ обширной оправдательной запискъ контрагенты заявили что главное зло заключается въ ненеправности пути, который, какъ между станціями, такъ особенно на станціяхъ, самымъ вреднымъ образомъ дъйствуетъ на подвижной составъ; затъмъ произвольная и долгая задержка пофздовъ на станціяхъ; неравномърный ходъ и превышеніе скорости для нагонки времени; перегрузъ поъздовъ; допущеніе, безъ въдома контрагентовъ, передълокъ въ частяхъ механизмовъ; неудовлетворительное отопленіе локомотивныхъ зданій и мастерскихъ и т. д. —все это ведетъ къ неисправностямъ которыя не могутъ всецъло быть отнесены за счетъ вины контрагентовъ.

Нельзя не признать правильными многія изъ замѣчаній контрагентовъ. Контрагенты въ убыткѣ не оставались, и по истеченіи перваго срока контракта въ 1856 году отказа отъ нихъ не послѣдовало и контрактъ считался продолженнымъ еще на одинъ годъ; такъ это и продолжалось въ послѣдующіе годы до конца второго шестилѣтія.

Измъненія технических условій. Изъ многочисленнаго ряда дѣлъ Искусственнаго Отдѣленія Денартамента желѣзныхъ дорогъ, со дня его образованія, обращаютъ на себя винманіе дѣла относящіяся къ разсмотрѣнію различнаго рода предложеній относительно качества матеріаловъ, устройства и улучшеній въ подвижномъ составѣ.

Просвъщеннымъ вниманіемъ Императора Николая I не пропускалось ни одного предложенія, ни одной даже газетной статьи, изъ которыхъ Департаментъ жж. дл. могь извлечь пригодное къ устроенію Московской дороги.

Начиная съ осмотра атмосферической дороги ^{*}), существовавшей между Дублиномъ и Кинстоуномъ въ Ирландін въ 1843 году и заключеній о при-

^{*)} Дѣло № 334 Ис. Отд. Д. ж. д.

мъненіи этой системы къ Московской дорогь, разсматривались въ Искусственномъ Отдъленія Денартамента разнаго рода предложенія стронтельнаго и эксилуатаціоннаго характера о достиженіи наибольшей безопасности движенія поъздовь; напр. подвъска двухъ лишнихъ запасныхъ осей съ колесами нодъ вагонами на случай поломки движущихся осей; предложеніе, въ 1846 году *): — доктора медицины и хирургіи Сегерса—о прикръпленіи нассажировъ къ сидъніямъ ремнями, такъ какъ переходъ ихъ съ мъста на мъсто можетъ вліять на безопасность хода вагона и проч.

Многочисленный матеріалъ доставлялся нашими посланниками, консулами—частію по собственной инціативѣ, частію по порученію Комитета по устроенію Московской дороги.

Наиболке подробнымъ образомъ разсматривался вопросъ о пробъ издълій для жельзиой дороги **), напр.—о способахъ испытанія осей были собраны свъдънія за границею въ Бельгін и Австрін; вообще—пробу сырыхъ матеріаловъ, примъняемыхъ для постройки подвижного состава, въ то время признавали излишней и говорили, что такая проба можетъ служить частію къ уменьшенію отвътственности поставщиковъ, а частію можетъ стъснять ихъ, напримърь—въ чугунныхъ отливкахъ для которыхъ требуется производить смъсь чугуна разныхъ сортовъ. Самымъ лучинимъ обеспеченіемъ доброкачественности издълій признавалась отвътственность контрагентовъ за продолжительность дъйствія подвижного состава. Предварительной пробъ подвергались только—котлы, цилиндры, оси и колеса.

Установленная правилами 1843 года, проба котловъ тройнымъ давленіемъ признана не прим'єнимой къ паровознымъ котламъ, какъ ведущая къ значительному увеличенію в'єса котла; находили достаточнымъ ограничиться, указанною въ договорт съ контрагентами, пробою давленіемъ 132 русскихъ фунтовъ на квадр. дюймъ; такимъ же давленіемъ пробовать и цилиндры.

Пробу осей постановлено производить надъ 2—3°/₀ всей партіп; проба состояла: 1) въ излом'в оси для опредъленія строенія и качества матеріала; 2) въ бросаніи оси съ высоты 30 футовъ и 3) въ ударахъ бабы—вагонныя 12 пудовой, а паровозныя 24-хъ пудовой съ высоты 16,25 фута; полагалось что хорошая ось можетъ выдержать безъ надлома изгибъ подъ прямой уголь и на растяженіе до 24 тониъ на кв. дюймъ (37,2 килогр. на 1 кв. мм.). Срокъ службы осей еще ингдъ не быль установленъ.

Особенно много работала Техническая Комиссія падъ испытаніемъ чугунныхъ колесъ, отливаемыхъ на Александровскомъ завод'я. Кром'я испытаній

^{*)} Дѣло № 186 Ис. Отд. Д. ж. д.

^{**)} ДЪло № 417 Ис. Отд. Д. ж. д.

ударами 55 фунтовой бабы по ободу между спицами, начиная съ высоты 3 г и до 8 г (причемъ трещины обнаруживались уже при высотъ 5—6 футовъ), положено было произвести испытаніе колесъ въ ноъздахъ Царскосельской жел. дороги. Первыя чугупныя колеса дали нослѣ пробъга 1800 верстъ трещины и лоннули. Колеса послѣдующихъ отливокъ съ нъкоторыми измъненіями модели выдерживали при пробъ на Царскосельской ж. д. скорость движенія до 37½ верстъ въ часъ и были признаны годиыми для употребленія *).

Проба и испытаніе паровозныхъ котловъ начали производиться съ конца 1845 года; изъ доклада Департамента отъ 23 января 1846 года значится, что Комиссія удостопла пріемомъ: 1) 5 товарныхъ локомотивовъ съ тендерами; 2) 1 пассажирскаго локомотива безъ тендера; 3) 230 вагонныхъ телъжекъ и 4) 190 осей съ колесами 33″ въ діаметръ.

Изъ сортового желѣза: — были техническія условія на круглое желѣзо для болтовъ и связей мостовыхъ; отклоненіе въ діаметрѣ допускалось въ $^{1}/_{20}$ ", при разрывѣ должно давать не менѣе 22 тоннъ па кв. дюймъ и выдерживать изгибъ въ кольцо и подъ прямымъ угломъ.

Относительно чугуна встръчаются указанія, что онъ долженъ быть темно-сърый, мелко-зернистаго сложенія.

Одновременно съ техническими условіями разсматривался вопросъ о приміненіи къ отопленію паровозовъ каменнаго угля и торфа.

Быховецъ представилъ записку о калужскомъ каменномъ углѣ изъ которой видно, что разработка угля начата съ 1841 года и добыто до 100.000 пудовъ, но качества невысокаго и продажная цѣна въ Москвѣ 10 кон. пудъ.

Въ 1847 году на Александровскій заводъ было доставлено 1.000 пуд. каменнаго угля изъ Новгородской губерній для испытанія, но уголь оказался илохого качества и для кузнечныхъ работъ не примънимымъ. Были предположенія даже объ отопленіи наровозовъ торфомъ **), но опытовъ не пронизводилось.

Опасность отъ вылетанія пскръ изъ трубы наровоза вызвала разныя м'тропріятія; на Царскосельской жел. дорог употреблялись сттки, которыя загрязнялись, прогарали и вообще были неудовлетворительны; нотомъ примънялись особые приборы изъ жести для удержанія искръ; но они тоже оказывались неудовлетворительными, а потому во изб'таніи ножаровъ пришлось

^{*)} Дъло № 999 Ис. Отд. Д. ж. д.

^{**)} Дѣло № 335 Ис. Отд. Д. ж. д.

^{***)} Дѣло № 1235 Ис. Отд. Д. ж. д.

увеличивать ширину просъкъ въ лъсныхъ дачахъ п даже устранвать особые валы, съ канавами. Примъненіе турбинъ можеть быть отнесено къ началу 1858 г.

Къ наиболъе важнымъ измъненіямъ въ устройствъ локомотивовъ и отступленіямъ отъ техническихъ условій слъдуетъ отнести разръшеніе Технической Комиссін, сдъланное въ 1852 году, ставить въ котлахъ вмъсто мъдныхъ связей—желъзныя, постановку контръ балансовъ у ведущихъ колесъ и измъненіе прикръпленія рамы къ котлу для достиженія болъе свободнаго движенія котла при расширеніи отъ нагръванія.

Въ 1847 году было Высочайше повельно собрать свъдънія о существующихъ за границею приспособленіяхъ для перевозки войскъ; въ 1850 г. какъ видно изъ рапорта Начальника опытнаго пути признано было необходимымъ въ вагонахъ назначаемыхъ для перевозки лошадей дълать потолокъ не выпуклымъ, а гладкимъ; дълать окна и привъсныя скамейки для проводниковъ, причемъ способъ посадки войскъ съ лошадьми—бельгійскій, который требовалъ широкихъ дверей въ концевыхъ стънкахъ вагоновъ, былъ признанъ менъе удобнымъ, сравнительно съ другимъ—требующимъ широкія двери въ продольныхъ стънкахъ вагоновъ.


Разсматривались разные проекты и модели приборовъ для опредъленія скорости движенія поъздовъ, такъ въ 1849 году состоялось разръшеніе о изготовленіи особаго вагона для постановки снаряда опредъляющаго скорость движенія поъздовъ и другихъ опытовъ.

Первый подвижной составъ Варшаво-Вѣнской дороги.

Варшавско-В'єнская дорога строилась почти одновременно съ Николаевской. Типы подвижного состава ея были заимствованы тоже за границею.

Первый паровозъ поступивній на дорогу въ 1844 г. быль построень у Джона Кокериля въ Серенв, въ Бельгіп; наровозъ быль на 3-хъ осяхъ п изъ нихъ одна ведущая, тендеръ двухосевой. Внёшній видъ наровоза изображенъ на стр. 53 перв. вып. настоящаго истор. очерка. Въсъ наровоза въ работъ 15,7 т. тендера 8,6; нагрузка на ведущую ось паровоза 6,7 м. Поверхность нагръва топки 4,5 кв. м. и трубокъ 42,8 кв. т. Котелъ длиною 2,57 м., діаметромъ 1,12 м.; давленіе нара 4,5 килогр., наровые цилиндры внутренніе, діаметромъ 356 мм.; ходъ поршня 457 мм. Паръ работаетъ безъ расширенія. Бандажи колесъ были изъ сварочнаго желъза, среднія ведущія колеса паровоза не имъли ребордъ. Въ 1858 году желъзныя бандажи были замънены стальными съ ребордами. Котель быль общить деревомъ—и

до 1858 года отандивался дровами. Вода подавалась изъ тендера въ котелъ наровоза пеньковыми рукавами, замъненными въ 1858 г. металлическими трубами,



въ виду замерзанія воды зимою въ неньковыхъ рукавахъ. Паровозъ стоилъ 10726 руб.

Нервые вагоны прибыли на Варш.-Вѣнскую дор. тоже изъ Бельгіп. Вагоны были двухосевые; товарные допускали нагрузку на ось 1,2—1,5 тони. Всѣ вагоны были безъ тормазовъ; послѣдніе начали причѣняться на этой дорогѣ лишь съ 1858 года.

По образцу вагоновъ выинсанныхъ изъ-за границы началось изготовленіе вагоновъ въ собственныхъ мастерскихъ дороги. Императорскій вагонъ, служившій для нутешествій Пмператора Инколая I, былъ построенъ въ 1847 г. въ Варшавъ́ на заводъ б. польскаго банка. Вагонъ на 3-хъ осяхъ, роскино отдъланъ извнутри—изображенъ на черт. 1.

Скорость движенія нассажирскихъ нойздовь была 35, а товарныхъ 21 верста въ часъ — и въ нервые годы движеніе было неключительно дневное, а на ночь станція Варшава закрывалась воротами, существовавшими у Іерусалимской заставы еще въ 1858 году.

Описаніе подвижнаго состава ппринадлежностей трехъ нервыхъ русскихъ желёзныхъ дорогъ показываетъ что у насъ

все было заимствовано изъ-за-границы. Топографическія условія м'єстностей, по которымъ были проложены три нервыя, да и много посл'єдующихъ дорогъ

особенно благопріятствовали прим'вненію заграничных образцовъ. Въ Россіп цолгое время не было особыхъ побудительныхъ причинъ къ выработк'в собственнаго типа подвижного состава, но главнымъ образомъ полное отсутствіе образованныхъ техниковъ въ теченіе первыхъ 35—40 л'єть выпуждало дороги и пользоваться заграничными св'єдущими людьми, которые или пресл'єдовали личныя цізли или переносили, не мудрствуя лукаво, воззрівнія и способы веденія дізла тів, съ которыми они усиївли ознакомиться у себя дома.

Правительство съ первыхъ дней примъненія въ Россіи желъзныхъ дорогъ проявляло заботу о насажденіи соотвътственныхъ знаній, но эти заботы проявлялись а) въ приглашеніи на службу заграничныхъ техниковъ, б) въ командировкахъ очень малаго числа инженеровъ и техниковъ за границу для изученія желъзнодорожнаго дъла; къ сожальнію командировки эти дълались урывками, безъ опредъленной системы и в) въ обязательномъ подготовленіи инсшихъ служащихъ, необходимыхъ при уходъ и при содержаніи подвижного состава.


Въ архивныхъ документахъ нигдѣ не сохранилось указаній что заботы о насажденій знаній были связаны съ подраздѣленіемъ на категорій лицъ по спеціальностямъ и съ разсчетомъ числа лицъ необходимыхъ для каждаго рода дѣятельности на желѣзныхъ дорогахъ. Вмѣсто разсчета была увѣренность, что за деньги всегда можно найтти заграницею охотниковъ ѣхать въ Россію и тутъ сдѣлаться болѣе или менѣе важнымъ распорядителемъ. Такимъ образомъ первые 35—40 лѣтъ всѣ вопросы связанные съ подвижнымъ составомъ находились въ рукахъ иностранцевъ, которые приводили съ собою усовершенствованія пенытанныя и примѣненныя заграницею.

Новъйшій подвижной составъ русскихъ ж. дорогъ.

Свособразной жизни подвижной составъ русскихъ дорогь не имѣлъ—очень долгій періодъ времени, пока удачныя войны Пруссіп со Шлезвингъ-Гольштеніею, съ Австрією и Францією не выдвинули желѣзныя дороги на роль могучаго фактора успѣха войны, пока не явилось сознаніе что желѣзныя дороги должны быть на столько же національны, какъ и войско защищающее свое отечество. — Это сознаніе установилось иѣсколько позже 60-тыхъ годовъ періода эмансинаціи, благодаря которому появились русскіе техники высшаго образованія, эти техники и были привлечены къ дѣятельности на желѣзныхъ дорогахъ

Паровозы.

Повый элементъ началъ сперва робко, но все же замѣтно, впосить повые признаки жизни;—такъ уже въ началѣ 70-хъ годовъ былъ проекти-



(Черт. 2). Паровозъ Рыбинско-Бологовской жел. дор. проектъ Н. П. Петрова.

ровант первый паровозъ, какъ типъ, русскимъ военнымъ инженеромъ Н. П. Петровымъ. Этотъ паровозъ (черт. 2) построенъ въ 1878 году для Рыбинско-Бологовской дороги, на одноколейномъ пути которой около этого времени грузовое движеніе достигло предѣльной величины и могло развиваться только за счетъ увеличенія силы тяги товарныхъ наровозовъ. Паровозы этого типа были построены на заводѣ Зигля въ Вѣнѣ и оказались много удачиѣе чѣмъ предрекалъ это старый наровозостроительный заводъ Зигля. Видъ и главнѣйшіе размѣры этого паровоза:

Вѣсъ	жодоп	ОТВН							. 41	m.	
>	груже	наго .						9	48	m.	
Hapor	зые ци	линдр	ыd	=52	cm	ه ودا		1	= 65	cm.	
Повер	хность	нагр	Вва	10),1-	-16	9,9	=	= 180	кв. м.	
	≫	рѣш	етки			n =			2,14	КВ. М.	
Давле	еніе па	pa .					4		9,9	атм.	

Послѣ проектированія перваго паровоза прошель длиный періодь, въ который поступали въ Россіи паровозы построенные искочительно по заграничнымъ образцамъ, а въ мастерскихъ желѣзныхъ дорогъ только видоизмѣ-



(Черт. 3). А. И. Бородинъ.



(Черт. 4). Л. А. Ераковъ.

иялись старые типы, какъ напр. на Александровскомъ заводѣ, послѣ перестройки получены трехъ осевые тендеръ-паровозы изъ прежнихъ товарныхъ и въ Кіевскихъ мастерскихъ Юго-Западныхъ дорогъ приспособленъ въ 1880—82

годахъ первый паровозъ системы компаундъ ") по иниціативѣ пиженера А. П. Бородина, портретъ котораго здѣсь помѣщенъ; этотъ паровозъ, послѣ приспособленія, былъ подвергнутъ тщательному изученію большимъ рядомъ опытовъ, которыя убѣдили, что система компаундъ даетъ сбереженіе топлива не менѣе 8°/о. А. П. Бородинъ оставилъ по себѣ память литературною разработкою нѣсколькихъ вопросовъ изъ области службы подвижнаго состава и тяги желѣзныхъ дорогъ.

Въ 1882 — 1883 годахъ русскіе инженеры Грязе-Царицинской дороги разработали и приспособили самостоятельный типъ тоже паровоза-компаундъ извъстнаго подъ именемъ руководителя этихъ работъ Ө. В. Ургарта. Къ тому же времени относится дъятельность: а) инженера-профессора Л. А. Еракова (см. портретъ), читавшаго о паровозахъ лекціи, компиллированныя по лучшимъ



(Черт. 5). А. Е. Струве.

заграничнымъ авторитетнымъ сочиненіямъ; Л. А. принадлежаль къ числу первыхъ русскихъ инженеровъ завъдывавшихъ нъсколько лъть службою подвижнаго состава и тяги жел. дор., службою считавшеюся прежде, какъ бы беспорнымъ поприщемъ исключительно иностранцевъ и б) военнаго инженера А. Е. Струве (портреть на черт. 5), строителя многихъ мостовъ и перваго установившаго на прочныхъ основахъ дъло практическаго паровозостроенія въ Россін и воспитавшаго своимъ настойчивымъ трудомъ цблый нерсоналъ ниженеровъ, мастеровъ и рабочихъ, распространившихся впосл'ъдствін по разнымъ вновь возникинимъ русскимъ наровозостроительнымъ заводамъ.


Только въ 1890 ностроенъ на Александровскомъ заводъ Главнаго Общества 4-хъ осевой танкъ-наровозъ проектированный техническою конторою этого завода исключительно русскими техниками (черт. 6); — вотъ главиъйшие размъры его:

Вѣсъ паровоза порожняго 45,29 m.

» рабочаго . 56,09 m.

^{*)} Первый наровозъ съ послѣдовательнымъ въ двухъ цилиндрахъ расширеніемъ пара быль построенъ въ 1850 г. Никольсономъ и Семьюэлемъ въ Англіи, а первый строго-ком-паундъ Кемпомъ въ 1860 г. и только французскій ниженеръ Маллетъ съ 1875 г. даль этой системѣ правильный ходъ, ночему опа въ пастоящее время и зовется системою Маллета.

Паровые цилиндры $d=50\,$ см., $l=65\,$ см. Поверхность нагр'ява $9{,}15\,$ $[-126{,}0=135{,}15\,$ кв. м.



Площадь колосниковой ръшетки 1,85 кв. м.


(черт. 6). Танкъ-паровозъ Николаевской жел. дор.

Колеса $d=120\,$ см. Давленіе пара 10 атм. Дымогарныя трубы $l=3,7\,$ м. число 212:




(Черг. 7). Пормальный 4-хъ осевый товарный наровозъ.

Съ начала девятидесятыхъ годовъ появляется уже цілый рядъ чисто русскихъ проектовъ наровозовъ, а именно: 1) быстроходный наровозъ съ двумя



(Черт. 8). Товарный паровозъ дуплексъ по Маллету.


ведущими осями и двухъ-осевою телъжкою С.-Петербурго-Варшавской дороги, 2) сильный быстроходный нассажирскій паровозъ съ 3-мя сцізнленными и одною поддерживающею (черт. 9)— Николаевской дороги; оба типа построены



(Черт. 9). Сильпый быстроходный пассажирскій паровозъ Николаевской дороги.

Коломенскимъ заводомъ; 3) нормальный товарный 4-хъ осевой паровозъ правительственнаго типа; 4) такой же паровозъ Юго-западныхъ дорогъ; 5) тоже Московско-Казанской дороги; 6) пассажирскій паровозъ съ тремя сцѣпленными осями и съ двухосевою телѣжкою, проектированный Рязанско-Уральскою до-

рогою и построенный на Коломенскомъ заводъ (черт. 10); 7) наровозъ для курьерскихъ поъздовъ (черт. 11), тендемъ, построенный на путиловскомъ заводъ для казенныхъ дорогъ, съ нагрузкою на 2 ведущихъ оси до 14,8 тоннъ



(Черт. 10). Нассажирскій паровозь съ 3-мя сцёпленнымі осями и съ двухь осевою телѣжкою.

на каждую и съ переднею телъжкою; 8) съ такою же нагрузкою на ось тендеръ-паровозъ (черт. 12) построенный на Невскомъ заводъ; 9) товарный наровозъ-дуплексъ (черт. 8), построенный на Брянскомъ заводъ проектиро-

ванный по систем'в Маллета Московско-Казанскою дорогою; 10) товарный паровозъ съ 4-мя сцівнленными и одною поддерживающею осями спроектированный Московско-Рыбинско-Бологовской дорогой и построенный на Брянскомъ п Путпловскихъ заводахъ и 11) пассажирскій паровозъ съ двумя спареными




Черг. 11). Паровозъ для курьерскихъ потздовъ, тендемъ — типъ казенныхъ дорогъ.

осями и двухъосевою телъжкою, спроектированной Московско-Рыбинско-Впидавскою дорогою и построенный на Коломенскомъ заводъ.

Въ тотъ же промежутокъ времени събздъ инженеровъ подвижного состава русскихъ дорогъ занялся улучшеніемъ типа нормальнаго 4-хъ осевого паро-

воза, ввель въ него примънение стальнаго литья и способствоваль признанию и введению въ жизнь различныхъ предложенныхъ имъ улучшений деталлей этого распространеннаго типа (черт. 7).

и 12) Кромъ широколейныхъ паровозовъ примъняются на русскихъ дорогахъ паровозы узколейные по преимуществу въ 75 с/м. Типъ такого



(Черт. 12). Тетдеръ-паровозъ построенный на Невскомъ заводъ.

4-хъ осеваго паровоза разработанъ и построенъ Коломенскимъ заводомъ по даннымъ Перваго Общества подъйздныхъ путей, располагающаго самою большою стью этихъ путей (черт. 13).



(Черт. 13). Четырехъ осевый паровозъ для узкой колен.

Паровозы 7-ми новъйшихъ типовъ и главнъйшіе размъры ихъ обозначены на нижеслъдующей таблицъ и на чертежахъ 7, 8, 9, 10, 11, 12 и 13.

Таблица размъровъ новъйшихъ русскихъ паровозовъ.

типы паровозовъ и тендеровъ.	Това	рные.	Пассажирскіе.			Танко-	Товар. узкокол	
Названіе частей паровозовъ и тендеровъ.	Нормаль- пый 4-хъ осевый.	Дуплексъ по Маллету.	Пиколаевск. съ 3-мя сна- рен. осями.	РязУрал. съ 3 спареп ослин и те- лѣжкой.	Тандемт съ 2 спареными осями казеп.	съ 3 спаре- нымп осями казенпый.	съ 4 спарен.	
а) Паровозъ.								
Цилиндры, число	2	4	2	2	4	2	2	
" діаметры	730, 500	710/475	720/480	730/500	547/365	457	355	
Поршень, ходъ	650	650	650	650	610	610	300	
Нарораспредѣленіе	Джоя.	Гейзин-	Джоя.	Джоя.	Гейзин- гера.	Гейзин-	Гейзин- гера.	
Золотники	Илоск, уравн.	-	плоск. уравн.	илоск. урави.	трубчат.		плоскіе.	
Колеса, діаметръ ведущихъ.	1200	1220	1900	1830	2000	1150	750	
" " поддержив		-	1130	1030	1000			
Котель діаметръ	1470	1588	1440	1470	1390	1282	1050	
Дымогари. трубы, длина	4660	4965	4200	4600	3915	4303	2700	
" наруж. діам.	51	51	50	51	- 50	51	43	
у число	190	234	230	210	216	158	131	
Поверхи. нагрѣва, трубъ паружи.	141,9	186,0	152	154,74	132,4	108,92	47,75	
n - 27 ТОНКИ	10,7	14	11	11,09	13,68	8,62	5,43	
" " общая	152,6	200,9	163	165,83	140,08	117,54	53,18	
Рѣшетка колосинков. илощадь.	1,85	2,48	2,20	2,15	2,62	1,58	1,01	
Давленіе пара въ котл'є сверхъ паружн	11,5	12	11	11,5	12	11	11	
Оси, число веёхъ	4	6	4	5	4	3	4	
" " спареныхъ	4	6	3	3	2	3	4	
" разстояніе между крайн.	3890	8200	7440	8030	7500	3351	2700	
" " задней отъ товар.	grading	_	_	6950	6450		1280	
Длина наровоза съ буфер	9672	12470	9945	10437	10294	9864	6370	
Разстояніе отъ задней оси паровоза до передней оси тендера	11630	14015	13645	14062	13607		3050	
Въсъ порожняго наровоза	46,7	54	53,69	54,5	51	40	18,3	
" груженаго "	51,7	79,5	58,15	59,5	56	45	20,3	

Типы паровозовъ и тендеровъ.	Това	рные.	Па	есажире	Танко- вый.	Товарн узкокол	
Названіе частей паровозовъ и тендеровъ.	Пормаль- пый 4-хъ осевый.	- Aymierch no Maliety.	Николаевск. съ 3-мя спа- реп. осямп.	РизУрал. съ 3 спарен. ослин и те- лъвкой.	Тапдемъ съ 2 спареными осями казеп.	Съ 3 спаре- выми осями казенный.	Съ 4-мп спарепыми осями.
Нагрузка на спареныя осн	51,7	79,5	44	38,52	30	45	20,3
Сила тяги ири напбольш. наполи.	11402	21513	6500	7400	6525	10746	3327
б) Тендеръ.							
Оси, число	3	3	3	3	3		3
Колеса. Діаметръ	1010	1150	1010	1020	1010	-	600
Разстояніе между дани. осями	3330		3400	3430	3530	,	900
Длина съ буферами	6647	7095	6830	6675	6647	_	4810
Объемъ водянаго бака	14 к. м.	15	14	14	14	- 1	5,36
Количество топлива	6 топпъ	6 тониъ	6.62 к. м. нефти.	_	6,5	-	5
Въст порожияго	15	15	18.75	17,9	15		6,57
" груженаго	. 35	36	38,2	35,5	35	_	12,08
в) Чертежи	7	8	9	10	11	12	13

Такимъ образомъ за первое полустольтіе былъ построенъ одинъ русскій паровозъ, а за слідующее только десятильтіе появились на русскихъ дорогахъ паровозы, не мен'я какъ 12 типовъ, отвічающихъ вновь возникшимъ особенностямъ эксилуатаціп нашихъ дорогъ.

Кромѣ типичныхъ особенностей въ паровозахъ питересуются формою каждой отдѣльной части и матеріаломъ, изъ котораго изготовлена каждая часть. Хотя такія подробности не могутъ входить въ рамки настоящаго очерка, но все же нѣкоторыя общія замѣчанія необходимы, такъ какъ русскія дороги долгое время, при заказахъ паровозовъ, не останавливали особаго вниманія ни на формѣ, ни на матеріалахъ. Въ котлахъ долгое время примѣнялся одинъ рядъ закленокъ для соединенія листовъ и накладки были не-извѣстны; въ настоящее время котлы дѣлаются по крайней мѣрѣ съ двумя рядами закленокъ съ одною накладкою, а очень часто даже съ двумя накладками. Современное расположеніе укрѣпленій котла желѣзными стѣнками и тягами, а также распорными болтами устраняєть случан поврежденія стѣнокъ котловъ и обрывовъ распорныхъ болтовъ отъ неудачныхъ формъ укрѣпленія и расположенія распорныхъ болтовъ.

Перекидные рычаги для управленія органами парораспредъленія дълались прежде исключительно съ гребенкою, а въ настоящее время рычагъ управляется въ большинствъ случаевъ винтомъ, а иногда примъняется и механическая нерекидка.

Золотники устранваются въ большинствъ случаевъ обезгруженными и даже цилиндрической формы вмъсто прежней коробчатой. Поршни паровыхъ цилиндровъ ділаются или желізные или стальные литые, съ одною стінкою н чугунными кольцами, вмъсто старинныхъ тяжелыхъ чугунныхъ пустотълыхъ поришей, непрочныхъ и опасныхъ, съ мъдными кольцами и пружинами. Сальники поришевыхъ и золотниковыхъ скалокъ часто начали примънять съ металлическою набивкою вмъсто прежней набивки изъ плетеной пеньки. Паровые цилиндры остались, какъ и прежде, чугунные, по крышки ихъ теперь облегченнаго типа или желъзныя или стальныя литыя. Шины укръпляютъ въ настоящее время на колесахъ весьма солидно при помощи силошныхъ колесь, не допускающихъ отдёление частей шины одной отъ другой, въ случаяхъ лопанія шины. Кулисса для парораспред'вленія прим'внялась довольно часто Джоя, по она уступила м'всто первенства кулисс'в Гейссингера-фонъ-Вальдегга. Мелкіе приборы, какъ папр. для изм'єренія давленія пара въ котяв, указатели уровня воды въ котяв, спускные краны, инжекторы, питательные кувинны-тоже за последнее время нашли заметныя конструктивныя усовершенствованія.

Въ матеріалахъ, примъняемыхъ для постройки паровозовъ, многое измъпилось; сталь литая вытъснила примъненіе сварочнаго желъза и иногда чугуна. Такъ наровозные котлы дълаются теперь исключительно изъ литой мягкой стали вмъсто сварочнаго желъза; тоже относится къ частямъ движенія, осямъ и колесамъ и осевымъ коробкамъ. Крышки котловъ всъ отливаются изъ стали вмъсто чугуна. Щеки осевыхъ коробокъ, траверзы и разные супорты дълаются тоже изъ литой стали вмъсто чугуна.

Красная м'ядь и бронза прим'яннотся по прежнему.

Одежда котла часто дълается изъ пробковой и магнезіальной массы вмъсто дерева.

Настойчиво поддержаниая идея одноколейнаго пути и цёлый рядъ построекъ новыхъ одноколейныхъ дорогь, направленія почти параллельнаго съ путями уже существующими, вм'ясто укладки вторыхъ рельсовыхъ колей на существующихъ путяхъ и такъ же твердо установленная какъ бы аксіома, что ни для пассажирскаго, ни для товарнаго движенія не требуется у насъ скоростей подобныхъ прим'яняемымъ на общеевропейскихъ дорогахъ, привели въ носл'яднее время къ устройству для русскихъ дорогь весьма тяжелыхъ наровозовъ.


Усовершенствованія, достигнутыя въ паровозостросній внутри государства въ теченіе 50 лёть, громадны и разнообразны: а) Россія пріобрітаєть въ настоящее время наровозы самыхъ разнообразныхъ типовъ русскаго производства, за очень небольшимъ псключеніемъ; б) качество матеріаловъ, приміниемыхъ для постройки наровозовъ, не уступаєть самымъ строгимъ требованіямъ заграничныхъ заказчиковъ; в) качество изготовленія наровозовъ и сборка ихъ какъ механизмовъ не уступаєть самымъ дучнимъ заграничнымъ изділіямъ; г) типы наровозовъ по своему разнообразію удовлетворяють всякимъ містнымъ условіямъ желізныхъ дорогь; д) сила паровозовъ возросла противу нервыхъ доставленныхъ въ Россію образцовъ отъ 5 до 15 разъ; смотря по потребностямъ и сообразно тому возросли нагрузка на ведущую ось до 4 разъ и столько же наропроизводительность котловъ, и е) умізнье надежнаго, сознательнаго и экономичнаго пользованія паровозомъ и содержанія его достигли примірнаго совершенства.

Тендеръ представляетъ необходимую часть паровоза. Онъ вмѣщаетъ въ своихъ ящикахъ запасы воды и топлива. Количество этихъ запасовъ позволяетъ размѣщать ящики для воды и топлива пли на самомъ паровозѣ, если оба количества невелики, или эти ящики располагаются на особыхъ рамахъ и колесахъ, что и составляетъ собственно тендеръ. На тендерѣ всегда располагается тормазъ.


Для исполненія работы паровозами пормальной колен пробъта съ поъздомь болье 40 версть, запасы воды и топлива обыкновенно располагаются отдыльно оть наровоза — на тендерь. Высь тендера представляеть собою мертвый грузь, а потому, вообще говоря, надо стремиться къ уменьшенію его, если пополненіе запасовь легко дылать по пути слыдованія наровоза съ поыздомь; но такое пополненіе, во-первыхь, не всегда возможно и желательно, а во-вторыхь—требуеть задержки въ исполненіи наровозомъ работы: слыдованія съ поыздомь или маневровь; нежелательное пополненіе запаса бываеть при воды жесткой, содержащей постороннія примыси, вредныя для котла. Эти обстоятельства всегда вліяють на размыры тендеровь.

Многія изъ русскихъ дорогъ располагають для котловь жесткою водою, которая получается обыкновенно изъ прудовъ или колодцевъ. Ръчная вода почти всегда мягче колодезной, но какъ ръки съ мягкою водою встръчаются ръдко, то запасы такой мягкой воды стараются дълать весьма большіе, достигающіе до 15—18 кубическихъ метровъ, тогда какъ обыкновенно запасъ этотъ не превосходитъ 8—10 куб. м.

Количество запаса топлива зависить вообще отъ мъстныхъ условій, но обыкновенно въсъ топлива въ тепдеръ бываеть близокъ къ половинъ въса воды.



(Черт. 14). Вагонъ І класса, казенныхъ дорогъ.



(Черт. 15). Креслокроватный вагонъ I класса Рязанско-Уральской дороги.

Въ зависимости отъ величины запасовъ воды и тоилива тендера строятся на 2, 3 и 4 осяхъ, причемъ наблюдаютъ, чтобы наибольнее давленіе оси тендера на рельсы никакъ не превосходило давленія паровоза и занимало среднюю величину между давленіемъ наровозной и вагонной осей.

На тендеръ обыкновенно располагаются всъ запасные инструменты, приборы и матеріалы, нужные при слъдованіи или при случайныхъ остановкахъ наровозовъ въ пути.

Пассамопрские вагоны.

Проектирование и постройка пассажирскихъ вагоновъ за первое полустолътіе русскихъ дорогъ носило на себъ тотъ же характеръ заимствованія образцовъ съ заграничныхъ дорогъ. Строились вагоны двухъ системъ на телъжкахъ по американскимъ образцамъ и трехъ-осевые нъмецкаго типа. Последияя система, какъ более дешевая, хотя и мене приспособленная для удобства нассажировъ имъла преобладаніе. Въ это время своеобразность русскихъ инженеровъ проявилась лишь въ защитъ нассажировъ отъ вліянія зимнихъ холодовъ именно въ устройствъ а) стънокъ вагоновъ изъ двойного ряда досокъ, покрытыхъ войлокомъ; б) двойныхъ оконныхъ рамъ; в) двойнаго и даже тройнаго ряда входныхъ дверей въ вагоны (тамбуры и крытые перроны); г) примъненіемъ различнаго вида отопленія — простого металлическими ребристыми печами, нарового, воздушнаго и водяного; д) спальныхъ помъщеній не только въ высшихъ классахъ, но и въ третьемъ, къ чему понудили большіе перевзды русскихъ нассажировъ и и малая скорость движенія; е) клозетовъ и туалетныхъ отдёленій, необходимыхъ при нашихъ климатическихъ особенностяхъ, а такъ же ж) внутренняго прохода вдоль вагона и сообщенія между вежин вагонами при помощи переходныхъ открытыхъ мостиковъ. Крытые переходы въ формъ гармоникъ примъняются только въ исключительныхъ случаяхъ, по всеобщаго примъненія не нашли, вопреки несомивиной потребности. Распространению ихъ мъщаетъ вкоренившееся правило о порядкъ расположения вагоновъ въ повздв, вызывающее необходимость пересоставлять весь повздъ на каждой оконечной станцін пути.

Основаніе ділу полнаго самостоятельнаго проектированія нассажирскихъ вагоновъ и правильнаго разсчета всіхъ частей ихъ, въ значительной степени было положено Коммиссією по ностройкі вагоновъ Императорскихъ пойздовъ. Каждая часть этихъ вагоновъ, разсчитанная русскими инженерами подъруководствомъ профессора Н. Л. Щукина, создала спеціальную литературу вагоностроенія и вывела въ первый разъ на путь научной критики вмісто пути


подражательности случайнымъ империкамъ какъ оно стоитъ по настоящее время на всемъ свътъ. Работы эти относятся тоже къ послъднему десятилътию.

Руководствуясь образцами Императорскихъ вагоновъ, за послъдніе годы инженеры участвовавшіе въ разсчетахъ и въ постройкъ этихъ вагоновъ, перенесли въ различныя казенныя и частныя учрежденія, на желъзныя дороги и на заводы новое освъщеніе дъла пассажирскаго вагоностроенія и способствовали появленію иъсколькихъ новыхъ типовъ нассажирскихъ вагоновъ всъхъ на двухъ-осевыхъ телъжкахъ.

Рамы для кузововъ строились деревянныя прямоугольнаго съченія, сосповыя и очень часто составленныя изъ двухъ частей сопряженныхъ по длинъ, желъзныя изъ балокъ двутавроваго или n—образнаго съченія, а также вмъсто особыхъ рамъ ставились силошныя стальныя листы по системъ Полонсо.


Къ новъйшимъ тппамъ пассажирскихъ вагоновъ слъдуетъ отнести 18-ти метровые вагоны б. Управленія казенныхъ дорогъ, построенный на заводъ С.-Петербургскаго вагоностроительнаго товарищества, раздъленный весь на 4-хъ и 2-хъ мъстные купе и креслокроватный I класса вагонъ Рязанско-Уральской дороги, которые изображены на чертежахъ 14 и 15. Всъ эти вагоны заполняютъ весь свободный габаритъ желъзныхъ дорогъ, отличаются свободнымъ размъщеніемъ нассажировъ, спальными приспособленіями и мягкими спокойными рессорами. Весьма большое число пассажировъ даетъ преимущество типу креслокроватнаго вагона передъ вагономъ съ отдъльными купе.

Къ періоду последняго десятилетія относятся также типы пассажирскихъ вагоновъ разработанныхъ инженерами Юго-Западныхъ и Владикавказской дорогь. Представителями этихъ тиновъ могутъ служить: а) вагонъ III кл. Юго-Западныхъ дор. (черт. 16) длиною 17,6 м. на 56-дневныхъ и столько же спальныхъ мъсть, построенный на заводъ "Сормово", б) вагонъ I кл. для небольшаго участка Кишиневъ-Одесса тъхъ же дорогь; вагонъ отличается американскою роскошью отдёлки, им'ветъ мягкія вращающіяся около вертикальной оси стулья и вообще широкое размъщение нассажировъ въ общемъ салонъ п особое курптельное отділеніе (черт. 17); внутренніе разміры вагона по длинів 17,1 м., по шпринъ 2,92 м. и наибольшей высотъ 2,7 м.; внутреннее размъщение вагона видно на черт. 17, а привлекательная отдълка на черт. 18; такой вагонъ можетъ исполнять службу или на короткихъ перегонахъ или какъ дополнительный въ роскошныхъ повздахъ на длинныхъ перегонахъ и в) вагонъ І кл. Владикавказской дороги построенный на Коломенскомъ заводъ на 24-дневныхъ и столько же спальныхъ мъсть; внутренніе размъры вагона по длинъ 18,3 м., по ширинъ 2,9 м. и наибольшей высотъ 2,81 м.; изъ особенностей внутренцяго расположения этого типа, черт. 19, следуеть отме-



Черт. 16. Вагонъ спальный III класса Юго-Западныхъ дорогъ.

THE WAY WITH THE STATE OF THE SOLVESTION OF THE WAY WERE THE TOTAL OF THE STATE OF



Черт. 17. Вагонъ-салонъ I класса Юго-Западныхъ дорогъ.

тить: нодъемныя спальныя диваны, небольшой буфеть и спеціальныя міста для багажа нассажировь этого вагона, подъ надзоромь проводника; вагонъ имбеть переходныя гармоники и расположень на теліжкахъ съ прессованными изъ литаго желіза рамами.

Кром'в означенных тиновъ къ періоду того же десятил'втія относится разработка другихъ тиновъ нассажирскихъ вагоновъ, приспособленныхъ для нужды русскихъ дорогъ, а именно вагоновъ роскошныхъ для частныхъ потребностей, почтовыхъ, арестантскихъ, переселенческихъ, санитарныхъ, воинскихъ, багажныхъ съ 4-мя дверями, а также вагоновъ узкоколейныхъ дорогъ, прим'вромъ которыхъ служитъ вагонъ II и III кл. Перваго Общества подъ'вздныхъ путей, черт. 20, расположенный на двухъ тел'яжкахъ при разм'врахъ кузова по длин'в 11,225 м., ширин'в 2,25 м. и нанбольшей высот'в 2,27 м.

Телѣжки длинныхъ вагоновъ всѣ на двухъ осяхъ, но разнообразной конструкціп, съ люлькою и безъ нея; подвѣска телѣжекъ дѣлается на ординарныхъ перистыхъ рессорахъ съ упругостью въ 60 мм., пли на двойныхъ перистыхъ и спиральныхъ съ общею упругостью въ 75 мм. или на тройныхъ, перистыхъ и разнаго вида спиральныхъ съ общею упругостью въ 100 мм. и даже болѣе. Отдѣльные инженеры пытались достигнуть мягкаго хода трехъосевыхъ вагоновъ при помощи ординарной системы рессоръ, путемъ устройства двойной и тройной длины уступовъ между отдѣльными перьями и расположеніемъ или въ вертикальномъ или въ горизонтальномъ направленіяхъ кратныхъ рессоръ, но понытки эти дали лишь незначительное улучшеніе въ спокойствіи хода вагона, такое улучшеніе которое не можетъ приравниваться двойной а тѣмъ болѣе тройной системѣ подвѣски рессоръ по американскому прототипу.

Точно такъ же отдъльными дорогами примънялись къ трехъосевымъ вагонамъ свободнонаправляющіяся оси нъмецкой системы и направляющіяся оси съ поводками. Объ системы дали хорошіе результаты, особенно послъдняя когда разстояніе между осями превышаеть 3,7 мм.

Сцънкою для нассажирскихъ вагоновъ служитъ или нормальная винтовая стяжка или довольно часто стяжка Улленгута.

Колеса примъняются преимущественно желъзныя заварныя, одинаковыя съ товарными вагонами. Только послъднее 5-ти лътіе начали находить право гражданства стальныя литыя колеса.

Оси нассажирских вагоновъ болѣе солидны чѣмъ для товарныхъ; въ иихъ какъ разсчетное напряженіе, такъ и давленіе подшинника на единицу поверхности допускаются на $20^{\rm o}/_{\rm o}$ меньшія чѣмъ въ осяхъ и шейкахъ товарныхъ вагоновъ.

Предъльное давленіе колеса нассажирскаго вагона на рельсъ обыкновенно дълалось около 4 тоннъ и только въ послъдніе годы оно допущено до 5 тоннъ, а въ исключительныхъ случаяхъ даже до 5,75 тонны.

Почти всё пассажирскіе вагоны снабжены приборами воздушныхъ автоматическихъ скородійствующихъ тормазовъ или сжатаго или разріженнаго воздуха. Тормазныя колодки поставлены приблизительно на $^{1}/_{3}$ части пассажирскихъ вагоновъ, а остальные снабжены пролетными трубками. Такое частичное оборудованіе вполить отвічаєть небольшой скорости движенія пассажирскихъ побздовъ, едва достигающей, при нормальныхъ условіяхъ 50-ти верстъ въ часъ.


Товарные вагоны.

Товарные простые вагоны поступали на русскія дороги съ различныхъ заводовъ различныхъ государствъ Европы и представляли самое невъроятное разнообразіе типовъ, какъ по размърамъ кузова, такъ и по виду своихъ запасныхъ частей, что, при существующей у насъ системъ перехода вагоновъ съ одной дороги на другую путемъ обмъна вагона на вагонъ, вызывало много пререканій, вліяло на исправность вагоновъ и удорожало содержаніе ихъ.

Благодаря трудамъ събздовъ инженеровъ нодвижнаго состава русскихъ дорогъ и настоянію Министерства Путей Сообщенія, установилась на этихъ дорогахъ съ начала 80-хъ годовъ возможность безперегрузочнаго слъдованія товарнаго вагона изъ одной окрапны Россіп до другой, такъ что въ настоящее время груженый вагонъ можетъ пройдти отъ Вологды до Тифлиса и Карса, отъ Иркутска до Ревеля или Сосновицъ. Такое слъдование товарнаго вагона по всей Россіи способствовало установленію одного общаго для всёхъ русскихъ дорогъ типа, называемаго нормальнымъ типомъ (черт. 21). Этотъ типъ выработань во всёхъ своихъ деталяхъ тёмъ же съёздомъ русскихъ инженеровъ при особо д'ятельномъ участін инженеровъ Юго-Западныхъ дорогь и зат'ять быль утвержденъ Министерствомъ Путей Сообщенія. Въ настоящее время Россія представляеть страну, единственную въ цізомъ світь, располагающую не менье какъ 120-140 тысячами вагоновъ одного для всёхъ дорогъ тина, изображеннаго на черт. 21 съ подъемною сплою въ 750 пудовъ. Стънки и полъ вагона строятся на столько плотными и прочными, что вагонъ пригоденъ для перевозки зерноваго хлъба насынью. Вотъ главнъйшіе размъры этого вагона: вмъстимость вагона $6400 \times 2743 \times 2337$ по серединѣ и 2213 у стѣнокъ), два желѣзныхъ швеллера $235 \times 90 \times 12,7$, рессоры длиною 1040 изъ 10листовъ $76 \times 12,7$, оси стальныя съ шейками d = 110 и l = 170 и съ головками 135, колеса по поверхности катанія 1039 съ шинами 130×75 ,



(Черт. 18). Внутренній видъ вагона-салона І класса Юго-Западныхъ дорогъ.




Черт. 19. Вагонъ I класса Владикавказской дороги.

стяжки съ толщиною винта 37. Тара нетормазнаго вагона 410 пудовъ. Въ тормазныхъ вагонахъ площадка увеличиваетъ длину вагона на 580 м/м. Отношепіе тары къ подъемной силь составляеть 35,3:64,7, — величину хорошую въ видахъ универсальности назначенія вагона, хотя въ спеціальныхъ

американскихъ вагонахъ тоже отношение достигаеть 1:3. — Открытыя платформы строятся различной длины, отъ 6,4 м. до 9,76 м. и во всъхъ остальныхъ частяхъ тождественны съ частями крытыхъ вагоновъ.


Тъ же причины, устранение которыхъ способствовало однообразію тиновъ, товарныхъ вагоновъ, пренятствовали развитио примъненія вагоновъ спеціальныхъ типовъ, такъ напр., громадная масса каменнаго угля перевозится почти исключительно въ прытыхъ товарныхъ вагонахъ, въ ущербъ быстротъ нагрузки и выгрузки его, а также въ ущербъ быстротъ оборота вагоновъ.

Цистерны широко распространены для перевозки наливомъ керосина, сырой нефти и мазута; всь онъ имьють форму горизонтальноположнаго цилиндра съ вертикальнымъ колнакомъ наверху, служащимъ регуляторомъ на случай расширенія жидкости отъ дъйствія солнечныхъ лучей; внизу цистерны двъ сливныя трубы съ занорами. Вижстимость цистернъ отъ 600 до 840 пудовъ. Кромъ резер-



вуара для пом'вщенія жидкаго груза и частей, укрупляющихъ его на телъжкъ, нижняя часть строится одинаковою съ нормальнымъ вагономъ.


Первыя кероспиовыя цистерны были построены въ 1879 г. по иниціативъ извъстнаго нефтенромышленника Л. Э. Нобеля на заводъ Лиль-Понъ-Рау и Левенштейнъ въ Варшавъ на емкость 600 пудовъ; Грязе-Царпцынская дорога первая приписала цистерны Л. Нобеля къ своему вагопному парку и тъмъ обезпечила свое благосостояніе на долгое время. — Въ 1881 — 1882 годахъ подобные же цистерны, по помъщенные внутри крытаго вагона были примънены компаніей Лиліенфельда для вывоза виннаго спирта ваграницу черезъ Балтійскіе порта.



(Черт. 21). Нормальный крытый товарный вагонъ.

Кром'в цилиндрическихъ цистернъ прим'вияются плоскія цистерны въ форм'в прямоугольнаго ящика, цистерны миксть или цистерна — илатформа; она приспособлена для перевозки въ одномъ направленіи жидкаго наливного въ цистерну груза, а въ другомъ направленіи клади, разм'вщающейся поверхъ ящика цистерны, какъ на платформ'в. Такія цистерны микстъ прим'вияются на Закаспійской дорог'в. Стержень тягового крюка проходить по особой труб'в, разм'вщенной внутри цистерны и главная рама построена безъ среднихъ поперечныхъ связей. Вн'вшній видъ груженаго по'взда, состоящаго изъ открытой платформы, изъ цистерны и трехъ платформъ-цистернъ микстъ обозначенъ на черт. 22.

Изъ числа вагоновъ для спеціальныхъ грузовъ начали примъняться ранъе другихъ слъдующіе типы: для неревозки пороха, лошадей, пива, мелкаго скота, таможеннаго груза, мяса, спирта и проч. Всв эти вагоны имъютъ только опредъленные предълы слъдованія и относятся къ вагонамъ срочнаго возврата, т. е. подчиняются правиламъ, весьма близкимъ къ тъмъ, по которымъ передаются вагоны съ одной дороги на другую въ среднеевропейскомъ сообщеніи. Эти вагоны требуютъ исключительнаго вниманія со стороны агентовъ дорогъ.



(Черт. 22). Повздъ изъ изатформы, цилиндрической цистерны и трехъ цистернъ-платформъ микстъ.

За последнее время начали стропть вагоны для перевозки фруктовъ, молочныхъ продуктовъ и для сыпучихъ грузовъ, какъ руды и каменнаго угля, большой до 30 топиъ (1800 пудовъ) подъемной силы. Эти последнія платформы трубчатой системы Готфелау им'єють тару 12,5 т.; площадь пола $10,1\times2,84$ м., при высотть бортовъ 1,25 м.; на двухъ двухъ-осевыхъ тельжкахъ и съ запасными частями типа нормальнаго товарнаго вагона.

Съ 1898 года началась установка въ видѣ опыта на товарныхъ вагонахъ автоматическихъ скородѣйствующихъ тормазовъ но преимуществу системы Вестингауза; на ряду съ нею испытываются и другія системы тормазовъ, а именно: Фивъ-Лиль, Липковскаго, Инлейфера и американской компаніи воздушныхъ тормазовъ.

Мастерскія для ремонта и содержанія подвижнаго состава.

Первыя мастерскія были построенныя на Царскосельской дорог'ь; въ составъ ихъ входили, какъ было уже уномянуто выше: кухня, важня, саран и конюшии. Разм'яры этихъ мастерскихъ не сохранились.

Для постройки и содержанія подвижнаго состава Николаевской дороги были назначены: а) Александровскій чугуннолитейный заводъ и б) небольшія мастерскія при каждомъ какъ главномъ, такъ и оборотномъ дено, расположенныхъ по линіи.

Александровскій чугуннолитейный заводь быль построень *) въ 1826 г. п занималь площадь, огражденную заборомь, около 6.000 кв. саж. и кром'ь того два двора одинь занасный, а другой конный. Солидныя каменныя зданія, частью двухьэтажныя, представляли въ двухь этажахъ площадь пола (черт. 23) въ 1843 году около 4100 кв. саж. и на берегу невы находилась л'ьсопилка на 4 рамы. Кром'ь самаго завода при немъ было много сараевъ и жилыхъ пом'ьщеній для служащихъ и цізая слобода для горнозаводскихъ крестьянъ—рабочихъ завода. Заводъ былъ построенъ для удовлетворенія различныхъ потребностей казны по исполненію механическихъ и вообще металлическихъ сооруженій, а нотому ин разм'яры стараго чугуннаго завода, ни характеръ его оборудованія не характеризують взглядовъ инженеровъ того времени на потребности желізной дороги въ мастерскихъ.

Какъ характеристика времени постройки Николаевской дороги въ отношеніи заводоуправленія къ рабочему люду, по архивнымъ **) документамъ, представляетъ

^{*)} Дъло № 267 Глави. Управл. Пут. Сообщ. и Общ. зданій, 1843 г. **) Дъло № 32 Гл. Управл. П. С. и Пуб. зд., 1842—1844 г.

существенный интересъ напримъръ слъдующее: «средия дачи въ мъсяцъ «по общему выводу составляютъ: мастеру 21 р. 72 кои., нодмастерью 17 р. 44 к. . . . лучшимъ работникамъ до ходитъ до 8 р. 50 к., средиимъ до 5 р. 25 к., обыкновеннымъ до 3 р. сереб.» и кромъ того отпускалось «провіантнаго довольствія: мастерамъ по 3 п. 20 ф., нодмастерьямъ по 3 п., мастеровымъ по 2 пуда, малолъткамъ отъ 7 до 20 л. но 1 п. 30 ф., малолъткамъ отъ 2 л. до 7 л. по $36^{1}/_{4}$ фунта и т. д.» — Чугунъ обходился по 70 к. пудъ, а дрова сосновыя и еловыя полуторааршинныя по 4 руб. 10 кои. сер. сажень.


Размъръ малыхъ мастерскихъ при дено представлять отъ 30 до 90 кв. саж. Оборудование этихъ мастерскихъ было весьма полное и ивкоторыя части его сохранились до нашего времени, хотя точной описи первоначальнаго оборудования ивтъ въ архивахъ.

Судя по числу и размърамъ этихъ малыхъ мастерскихъ надо допустить что Александровскій заводъ предназначался для новаго подвижного состава, а мастерскія депо—для содержанія находящагося въ эксплуатаціи.

Дороги строившілся послі Николаевской какъ Варшавско-Вінская, С.-Петерб.-Варшавская, Петергофская, Инжегородская, Грязе-Царицынская и т. д., на которыя было обращено менже винманія правительственныхъ органовъ, чемъ на Инколаевскую, почти инчего не сохранили въ своихъ архивахъ о разм'брахъ первоначальныхъ своихъ мастерскихъ и о величиив оборудованія ихъ. То и другое дівалось но личнымъ усмотрівніямъ строителей, а затівмъ по частнымъ распоряженіямь лиць, находившихся во глав'в Департамента жел'єзныхь дорогь п въ зависимости отъ частныхъ условій постройки каждой дороги. Такъ, на Риго-Двинской дорогъ открытой въ 1861 году, мастерскія и дено въ Ригъ представляли: «четыре зданія *), каждое по 160 ф. длины, одно для исправленія машинь, другое для починки кареть и вагоновь, третье для пом'вщенія локомотивовъ и четвертое для кузницы и еще прибавочное зданіе для запасныхъ каретъ длиною 100 футъ», и того собственно для мастерскихъ три зданія, площадью, судя по современному ихъ виду, 375 кв. саж. Эта площадь представляется, примъняясь къ нормамъ существующимъ въ настоящее время, достаточною для подвижного состава изъ 40 наровозовъ, 100 нассажирскихъ двухъ-осевыхъ вагоновъ и 400 товарныхъ вагоновъ вмъсть со снеціальными, каковой и быль при начал'й эксплуатаціи этой дороги.

Связь между разм'врами мастерскихъ, величиною ихъ оборудованія и работою подвижного состава на дорог'в не регламентирована и но настоящее время;

^{*)} Дѣло № 205 Департамента желѣзи. дорогъ 1858—1877 гг.



(Черт. 23). Александровскій чугунно-питейный заводъ 1843 года.

впрочемъ она не регламентирована не только въ Россіи, но и въ иностранныхъ государствахъ.

По даннымъ, собраннымъ въ 1891—1892 годахъ, оказалось, что размъры и средства мастерскихъ и русскихъ дорогъ *):

а) опредълялись отдъльными, періодически назначаемыми, комиссіями при Министерствъ Путей Сообщенія; площадь ихъ для большого и малаго ремонта паровозовъ и вагоновъ:

по 10 кв. саж. на инвентарный наровозъ

» 0,86 » » » пассажир. вагонъ

» 0.3 » » » товарный »

и на оборудованіе всѣхъ мастерскихъ по 3.750 руб. съ инвентарнаго паровоза; эти величины представляли собою скорѣе предѣлы, къ достиженію которыхъ стремились.

б) для 37 дорогь европейской Россіи общая площадь всёхъ мастерскихъ большого и малаго ремонта паровозовъ и вагоновъ оказалась не болѣе 114.000 кв. саж. что представляло $64,4^{\circ}/_{\circ}$ противу вышеозначенныхъ предѣловъ. Во всѣхъ мастерскихъ большого ремонта этихъ дорогъ работало 27.543 работника, въ помощь которымъ находилось 4.312 станковъ для обработки металловъ и 456 для обработки дерева. Въ связи съ пробѣгомъ, исполняемымъ подвижнымъ составомъ, крытыя помѣщенія мастерскихъ представляли площадь для большого ремонта по 555 кв. саж. на 1 милліонъ верстъ пробѣга паровозовъ, по 6,94 кв. саж. на каждый милліонъ вагоно-осе-верстъ пробѣга всѣхъ вагоновъ и кромѣ того около $10^{\circ}/_{\circ}$ этой площади было подъ мастерскими и сараями для малаго ремонта.

Опредълить стоимость оборудованія мастерских въ 1891-2 годахъ не удалось съ достаточною для практическихъ цілей точностью.

Последніе годы мастерскія железных дорогь увеличились по обсолютной величине своей площади, но нормы относительно пробега наровозовь и вагоновь не поднялись. За то значительно увеличилось оборудованіе мастерских и особенно въ качественном тотношенін; повсюду встречается теперь примененіе станковь американских типовъ вообще и фрезерных въ особенности; въ нескольких вновь расширенных мастерских применена электрическая передача отъ центральной станцін къ отдельным мастерским и станкамъ. Часть малых мастерских при дено работают керосиновыми двигателями.

^{*) &}quot;Желѣзнодорожное дѣло" 1894 г. № 12.

Большинство новыхъ мастерскихъ получило освъщение черезъ крышу, паровое отопление и водопроводы, а для вечерней работы газовое или электрическое освъщение; санитарныя условия для рабочихъ тоже значительно улучшились и на столько, что въ настоящее время не найдется ни одного изъ отдълений мастерскихъ въ которомъ приходилось бы на каждаго рабочаго менъе 3 куб. саж. воздуха.

Образцы новъйшихъ мастерскихъ представлены на приложенныхъ при семъ чертежахъ 24 и 25, паровозныя и вагонныя мастерскія Николаевской дороги и на чертежахъ 26 и 27 такія же мастерскія Екатерининской дороги.

Бывшій Александровскій чугунный заводъ превратился въ громадныя ремонтныя мастерскія, которыя кром'є складовъ и магазиновъ заняли:


П	провозии	.RI			Вагопны	П.		
					Пассажирскій цехъ	2529	KB.	саж.
Сборный цехъ		1727	KB.	саж.	Сборно-товарн. »	1336		
Пригоночный п	(ехъ	1053	>>	>>	Малярный »	464	//	
Колесный	> '	511	>>	>>	Пригоночный »	332	`	6
Котельный	>>	518	>>	>>	Кузнечный »	24	>	
Кузнечный	>>	558	>>	>>	Механ. обраб. дерева	464	"	`
Литейный	≫ ·	553	>>	>>	Лѣсопильный »	206	>>	_
Разные мелкіе	цеха	808	>	>>	Разные мелкіе цеха	402	:	
	Beero	5728	KB.	саж.	Beero	5757	KB.	саж.

И несмотря на такіе размъры предпринято уже дальнъйшее увеличеніе паровозныхъ мастерскихъ на $26^{\circ}/_{\circ}$ и вагонныхъ на $46^{\circ}/_{\circ}$ ихъ общей илощади; при такомъ увеличеніи предположено устройство собственной сталелитейной.

Площадь земли паровозныхъ мастерскихъ достигла 14 десятинъ, а вагонныхъ 35 десятинъ.


Мастерскія Екатерининской дороги находятся: паровозныя въ Екатеринославъ и вагонныя въ Нижнедиъпровскъ. Площадь пола первыхъ кв. 6261 саж. и вторыхъ 3220 кв. саж.

Интересно, что въ 1891 году площадь мастерскихъ этой дороги, паровозныхъ и вагонныхъ вмъстъ, представляла величину 3.576 кв. саж., слишкомъ большую для тогдашней потребности дороги, а черезъ 8 льтъ пришлось эту илощадь увеличить почти въ 3 раза.





Черт. 24. Паровозныя мастерскія Николаевской дороги 1899 г.






(Черт. 25). Вагонныя мастерскія Николаевской дороги 1890 года.





(Черт. 26). Паровозныя мастерскія Екатерининской дороги.

がある。



CONOCIONA CONTRACTOR OF THE PROPERTY OF THE PR

(Черг. 27). Вагонныя мастерскія Екатерининской дороги.

Въ настоящее время мастерскія состоять изъ такихъ отділовъ:

Екатеринославскія.	Нижпедивировскія.
Сборный цехъ 2164	Вагоносборочный цехъ 2235
Пригоночный	Кузнечный и слесартокарн 300
Колесный	Деревообділочный 300
Котельный 865	Обойный 40
Кузнечный 406	Машина и кочегарка 70
Литейный 210	Сушилка
Малярный 405	Конторы п будки 81
Центральная электрич 140	Столовая для рабочихъ 47
Разные мелкіе цеха 580	Кладовки и навъсы 117
Bcero . 6261	Bcero . 3220

Кром'й этихъ мастерскихъ на Николаевской и Екатерининской дорогахъ находятся вспомогательныя мастерскія при паровозныхъ депо и на станціяхъ передачи вагоновъ.

Типъ расположенія всёхъ главныхъ русскихъ мастерскихъ представляетъ собою навильонную систему, какъ наиболёе безопасную въ пожарномъ отношеніи.

Подъемныя приспособленія получили болже или менже замѣтное примѣненіе только въ послѣднее 10-тилѣтіе, когда пачали устранвать различные краны, а въ прежніе годы довольствовались домкратами, да винтовыми козлами.

Общій характеръ расположенія современныхъ мастерскихъ представляєть ночти исключительно навильонную систему и одноэтажныя зданія — благодаря дешевизнѣ земельныхъ участковъ для постройки мастерскихъ. Площадь двора мастерскихъ превосходитъ илощадь его крытыхъ помѣщеній въ 17—10 разъ; исключеніе въ этомъ отношеніи составляютъ только нѣсколько мастерскихъ, какъ, напр., московскія мастерскія Московско-Казанской дор., самарскіе—Самаро-Златоустовской дороги, ростовскія мастерскія Владикавказской дороги и рижскія Риго-Орловской дороги.

Матеріалами для постройки зданій мастерскихъ служили всегда камень, кирипчь, жельзо и чугунь. Крыши мастерскихъ почти всегда сдъланы съ жельзными строинлами; изъ дълъ Министерства видно что, начиная съ постройки первыхъ дорогъ, оно только въ псключительныхъ случаяхъ допускало примъненіе деревянныхъ стропилъ для мастерскихъ.

Паровозныя депо и саран для вагоновг.

Изъ описанія Николаевской дороги видно что, количество паровозныхъ стойль въ депо опредёлено было очень широко. Большія депо разм'єщены были

на каждыхъ 75 верстахъ и малые дено на каждыхъ 37 или 38 верстахъ. Дороги строившіяся послѣ Николаевской долгое время придерживались правила размѣщать главныя дено въ мѣстахъ населенныхъ, такъ чтобы одно дено отъ другаго находилось въ разстояніи 170—120 верстахъ и кромѣ того по серединѣ ставили небольшое зданіе на 2—4 наровоза, для промежуточнаго дено. Число стойль въ дено при постройкѣ Николаевской дороги было значительно больше инвентарнаго числа паровозовъ. Такое соотношеніе въ настоящее время совершенно измѣнилось, какъ на Николаевской, такъ и на всѣхъ русскихъ дорогахъ въ сторону уменьшенія, не псключая и Сибирскихъ дорогъ. На всѣхъ русскихъ дорогахъ число паровозныхъ стойлъ едва достигаетъ половины наличнаго числа паровозовъ, а на отдѣльныхъ дорогахъ оно падаетъ до 28°/о. — Такая крайность никакъ не можетъ служить для подражанія.

Форма паровозныхъ зданій по препмуществу прямоугольная съ путями соединенными стріблками. Круглыя паровозныя зданія съ поворотнымъ кругомъ въ центрів въ настоящее время почти не строятся, равно какъ и прямо-угольныя съ трансбордеромъ.

Въ настоящее время всѣ главныя депо имѣютъ при себѣ небольшія мастерскія, снабженныя двигателями и станками для облегченія содержанія паровозовъ, хотя еще 10 лѣтъ тому пазадъ поддерживался неправильный взглядъ— не давать станковъ въ депо.—Кромѣ станковъ почти всѣ депо располагають насосами для промывки котловъ струею большого напора и винтовыми домкратами для подъемки наровозовъ. Краны мостовыя или глагольные примѣняются для той же цѣли, но какъ исключеніе.

Саран для ремонта и храненія вагоновъ нассажирскихъ и товарныхъ встръчаются только на дорогахъ, гордящихся роскошью своего оборудованія. Громадное большинство вагоновъ ремонтируется и хранится на открытомъ воздухъ.

Персоналъ мастерскихъ и дено, какъ-то: мастера, маншинсты и рабочіе первое время на желізныхъ дорогахъ состоялъ почти поголовно изъ иностранцевъ. Въ настоящее время пиостранцевъ нітъ и несмотря на громадное развитіе сіти желізшыхъ дорогъ за посліднее 5-ти літіе и одновременное развитіе всякой механической промышленности — не встрічается недостатка, ни въ знающихъ техникахъ, ни въ навычныхъ рабочихъ.

Современная подготовка русскаго персонала несомивнио много выше чъмъ была подготовка пностранцевъ въ первое 25-лътіе жизни русскихъ дорогъ; точно такъ же выше интеллигентная и сердечная стороны отношеній русскаго рабочаго къ желъзнымъ дорогамъ.

Улучшенія въ отопленіи, освѣщеніи и смазкѣ паровозовъ и вагоновъ.

Отопление паровозовъ.

Стоимость отоиленія паровозовъ представляєть одиу изъ очень важныхъ величинь въ расходахъ по содержанію паровозовъ и уходу за инми. Эта величина изибияєтся оть 8°/о до 35°/о всей величины расхода и потому матеріалы, примъняемые для отоиленія паровозовъ, весьма разнообразны, равно какъ и приборы для нользованія этими матеріалами. Природа тоилива имбеть вліяніе на конструкцію паровоза и на способъ пользованія имъ, а такъ же отражается на уходъ за наровозомъ.

На Царскосельской дорогѣ въ самомъ началѣ работы наровозовъ примѣняли коксъ и брикетъ, выписанные изъ-за границы; но оба эти матеріала быстро уступили мѣсто дровамъ, которые въ то время уже нашли примѣненіе для той же цѣли заграницею и особенно въ Америкѣ. Долгое время дрова оставались единственнымъ матеріаломъ отопленія на всѣхъ русскихъ дорогахъ, за исключеніемъ дорогъ, прилегающихъ къ морямъ Балтійскому и Черному и дорогъ, построенныхъ въ русскомъ каменноугольномъ раіонѣ; такъ, при открытіи эксилуатаціи Риго-Двинской дороги, въ 1861 году, въ числѣ ея подвижного состава находились уже 20 *) вагоновъ для кокса и на дорогѣ Грушевской открытой въ 1863 г., не могло быть иного, кромѣ антрацитнаго, отопленія.

Дровяное отопленіе потребовало для наровоза только особой трубы противу устранваемой для каменноугольнаго или коксоваго отопленія. Съ начала 40-хъ годовъ Министерство Путей Сообщенія начало получать множество заграничныхъ предложеній на устройство этой трубы. Примѣненіе нашли трубы съ тюрбинами для удержанія искръ, а съ 70-хъ годовъ начали примѣнять трубу Бури съ малымъ числомъ лопатокъ тюрбины и съ большой сѣтчатой верхней крышей у широкой головы трубы.

По мъръ вырубки лъсовъ близъ желъзныхъ дорогъ и по мъръ постройки дорогъ въ каменноугольномъ разонъ, начинается распространение русскаго каменнаго угля, именно съ начала 70-хъ годовъ, хотя первое время по открытин-движения на Курско-Харьково-Азовской и на Воронежско-Ростовской пользовались антрацитомъ.

Съ цёлью обезнечить усивхъ антрацитнаго отопленія, были на объ дороги выписаны паровозы изъ Америки съ топками, ностроенными для этого рода тоилива; часть наровозовь имѣла трубчатые колосиики. Потребовалось много труда и расходовъ, чтобы приспособиться къ отопленію антрацитомъ. Послѣ многолѣтнихъ широкихъ опытовъ обѣ дороги, сперва Курско-Харьково-

^{*)} Дѣло 205 Д-та жел. дор. 1858—1870 гг.

Азовская, а потомъ, около 1890 года и Козлово - Воронежско - Ростовская перешли къ отопленію исключительно спекающимся углемъ, который въ то время оказался выгодиве и удобиве антрацита.

Антрацитовое отопленіе требуеть увеличенной противу каменнаго угля площади рішетки и значительнаго навыка въ способів веденія огня и регулированія его сообразно съ количествомъ расходуемаго нара. Наропроизводительность топки при отопленіи антрацитомъ представляеть величину довольно постоянную, а расходь нара въ зависимости отъ профиля пути варьпруеть очень значительно.

Правительство съ 70-хъ годовъ начало покровительствовать примѣненію русскаго каменнаго угля желѣзными дорогами, лежащими виъ каменноугольнаго раіона и требовать отъ дорогъ проходящихъ по этому раіону усиленія перевозочныхъ средствъ для вывозки угля. Министерство Путей Сообщенія издало въ этомъ направленіи первый циркуляръ 23 іюля 1875 года, а затѣмъ въ 1878 г. установило для 2 дорогъ обязательство, по которому онъ должны вывозить донецкаго каменнаго угля съ копей не менѣе 43,5 мил. пудовъ, изъ которыхъ назначалось для желѣзныхъ дорогъ 38 мил. пуд.

Въ настоящее время каменноугольное отопленіе находить на столько широкое примѣненіе къ наровозамъ, что явилось стремленіе уменьшить это примѣненіе и порекомендовать желѣзнымъ дорогамъ пользоваться по преимуществу антрацитомъ и тощими углями, какъ въ 1893 — 1894 годахъ было рекомендовано пользоваться сѣринстыми углями съ содержаніемъ 2 — 5°/о сѣры. Изъ общей добычи каменнаго угля въ Донецкомъ бассейиѣ достигшей въ 1899 году 600 милліоновъ пудовъ на желѣзныя дороги идеть 25° о т. е. потребленіе каменнаго угля за 25 лътъ возросло въ четыре раза въ одномъ Донецкомъ бассейиѣ, а кромѣ него добывается каменный уголь еще въ Домбровскомъ, Иримосковномъ, Уральскомъ, Кавказскомъ и Сибирскомъ бассейнахъ.

Съ 1862 года дблались на разныхъ дорогахъ попытки примънить для отопленія паровозовъ торфъ, которымъ такъ богата Россія. Торфяное отопленіе установилось только на Пижегородской дорогѣ, гдѣ оно примънялось въ замътныхъ размърахъ съ 1865 года) и практиковалось около 30 лѣтъ до 1894 года, когда оно уступило мъсто пефтяному отопленію. Малая плотность торфа, способность его впитывать влагу и давать очень большое количество дыма при сгораніи въ топкъ вытъснили это топливо изъ паровозной практики, хотя по всѣмъ въроятіямъ придется еще разъ вернуться къ нему.

Въ конструкціи паровоза торфяное отопленіе требовало только большого

^{*)} Отоиленіе торфомъ наровозовъ Московско-Нижегородской дор. Москва 1892 г.

(до 6 куб. саж.) м'єста на тендер'є и при томъ закрытаго—и н'єсколько бол'є глубокаго зольника.

Отопленіе паровозовъ брикетами каменнаго угля и по преимуществу заграничными брикетами примѣнялось въ незначительныхъ размѣрахъ и скорѣе въ видѣ опыта.

Въ 70-хъ годахъ, когда добыча сырой нефти подиялась весьма значительно съ 1395 *) т. пудовъ въ 1872 году до 11.604 т. пудовъ въ 1877 году, появился значительный избытокъ нефтяныхъ остатковъ, почти какъ отбросъ отъ производства керосина и смазочныхъ маселъ. Низкая цѣна этихъ остатковъ, вмѣстѣ съ низкою цѣною сырой нефти, доходившихъ **) въ Баку до 3 и даже 2,5 коп. за пудъ, вызвала примѣненіе пхъ какъ топлива для паровозовъ. Это примѣненіе начато было въ 1874 году ***) первою Грязе-Царицынскою дорогою прилегающею къ Волгѣ, по водамъ которой перевозка нефтяного топлива обходилась весьма дешево.

На Закавказской дорогь это отопленіе начало вводиться въ 1879 году и приняло широкіе разм'єры лишь посл'є постройки Баку-Тифлисскаго участка; на лишіи Поти-Тифлись паровозы отапливались дровами и англійскимъ каменнымъ углемъ. Въ средней Россіи опыты нефтяного отопленія были сд'єланы въ 1880 г. на Моск. Рязанской дорогь, на Моршанско-Сызранской п др.

Нефтяное отопленіе представляєть значительное преимущество передъ всёми родами отопленія по причин'є высокой температуры, появляющейся при стораніи нефти, легкости регулировки количества сожигаемой нефти и простоты ухода за этимъ родомъ отопленія.

Приборы нефтяного отопленія довольно разнообразны. Всв они стремятся а) осуществить распыливаніе жидкой нефти ранве начала горвнія ея съ цвлью устраненія вреднаго вліянія струн наствики наровозной топки; и б) защитить ствики огневой коробки отъ удара въ нихъ нефтяной струн; защита эта двлается изъ огнеупорнаго киринча, то облегающаго ствики топки, то образующаго сводъ, то нагрввающаго воздухъ подходящій для горвнія. Распыливаніе достигается или струею нара или струею воздуха, которыя подхватываютъ канельножидкую нефть. Горвлки нефти, называемыя форсунками, бываютъ въ топкъ ординарныя двойныя и даже четверныя; струя ири распыливаніи имъетъ или круглое или ирямоугольное свченіе. Примъняется и круглая форсунка со многими отверстіями, выпускающая распыленную нефть въ формъ въера.

^{*)} Исторія сооруж. и эксплуат. Закавказской жел. дор. А. Аргутинскій-Долгоруковъ. Тифлисъ 1896 г.

^{**)} Протоколъ V совъщательнаго съъзда инженеровъ подвижнаго состава русскихъ ж. д. Москва 1884 г.

^{***)} Отопленіе паровозовъ В. Арцишъ. Пенза 1896.

При нефтяномъ отопленіи на тендерѣ номѣщають а) отстойный резервуаръ не большихъ размѣровъ и б) другой резервуаръ вмѣстимостью отъ 200 до 450 и. для нефтяныхъ остатковъ.

По мъръ примъненія для отопленія паровозовъ худинхъ сортовъ топлива увеличивается площадь колосниковой ръшетки, которая, вмъсто прежией величины едва достигающей 1 кв. метра, превосходить въ настоящее время 3 кв. метра. Впрочемъ это возростаніе площади ръшетки объясняется еще стремленіемъ увеличить прямую поверхность нагръва.

Къ приборамъ отопленія относятся: колосниковая рішетка, зольшикъ для собиранія остатковъ отъ сгорівшаго топлива и для подвода воздуха къ нему изъ-нодъ колосниковъ, вспомогательныя отверстія для подвода воздуха къ топливу новерхъ колосниковой рішетки, приборы естественной тяги—дымовая коробка и труба, приборы искусственной тяги эксхаустеръ и форсунка, приборы для регулированія тяги продуктовъ горінія и для равномірнаго распредівленія тяги черезъ дымогарныя трубки котла и наконецъ приборы для улавливанія и тушенія искры и угольковъ въ дымовой коробкі и въ трубі. Каждый изъ этихъ приборовъ вліяють на результаты отопленія и на службу самаго котла, а потому составляють предметь тщательнаго изученія и подробное описаніе ихъ не можетъ входить въ рамки настоящаго очерка, точно также, какъ не вошли въ него приборы питанія котла, указатели уровня воды въ котлів, давленія пара и множество другихъ приборовъ, составляющихъ наровозь и тендеръ.

Мы можемъ нѣсколько остановиться только на колосинковой рѣшеткѣ и на трубѣ. — Она при дровяномъ отопленіи имѣеть отношеніе размѣровъ промежутковъ къ ширинѣ колосинковъ, какъ 2:3 и обсолютная ширина промежутковъ обыкновенно не менѣе $15^{\rm m}/_{\rm m}$. Для экономичнаго сжиганія дровъ на рѣшеткѣ они располагаются на ней толстымъ слоемъ, а потому дровяная топка дѣлается глубокая и рѣшетку располагають горизонтально на $50-65^{\rm c}/_{\rm m}$ ниже нижияго ряда дымогарныхъ трубокъ. Для антрацитнаго отопленія примѣняемыя рѣшетка и мѣсторасположеніе ся подобны дровянымъ. При каменноугольномъ отопленіи, колосинковая рѣшетка имѣетъ размѣры промежутковъ и колосинковъ почти равные и абсолютная ширина промежутковъ зависить отъ качества угля; часто они дѣлаются по $10^{\rm m}/_{\rm m}$, но иногда въ $8-6^{\rm m}/_{\rm m}$. Топка дѣлается менѣе глубокою съ цѣлью облегченія продольнаго размѣщенія угля но рѣшеткѣ и она располагается инже инжияго ряда дымогарныхъ трубокъ отъ $30^{\rm c}/_{\rm m}$. Рѣшетка каменноугольнаго отопленія часто дѣлается паклонною.

При нефтяномъ отопленіи рѣшетки не имѣется, а воздухъ подводится черезъ киринчиую обмуровку съ цѣлью пользоваться лучистою теплотою, направляющеюся внизъ топки.

Дымовыя трубы дълаются при дровяномъ отопленіи цилиндрическими, а при угольномъ и нефтяномъ или тоже цилиндрическими или слабоконическими разверзающимися вверхъ. Діаметръ трубы, какъ и всегда, пиветъ важное значеніе, а высота лишь на столько, чтобы дымъ не мъшалъ машинисту видъть путь.

Отопленіе вагоновъ.

Начало отопленія пассажпрскихъ спальныхъ вагоновъ относится къ половин 60-хъ годовъ, а всеобщее примъненіе къ началу 70-хъ годовъ.

Для отопленія сперва примѣнялись простыя чугунныя печи для сожиганія дровъ, а за тѣмъ печи съ каллорическими ребрами для дровъ, каменнаго угля п кокса;—печи одѣты желѣзными кожухами; при устройттвѣ печей обращалось особое вниманіе на безопасность отъ пожара, такъ печи ставили не ближѣ 204 м. отъ стѣнокъ вагона, стѣнки общивали илохими проводниками тецла и защищался проходъ дымовой трубы черезъ потолокъ вагона.

Въ настоящее время простыя чугунныя нечи находять примъненіе только въ воинскихъ вагонахъ, переселенческихъ IV класса и какъ исключеніе въ вагонахъ III кл.; отонленіе производится обыкновенно или водяною системою или паровою. При водяномъ отопленіи каждый вагонъ снабжается особою печкою и является во всёхъ отношеніяхъ независимымъ отъ другимъ вагоновъ, но за то эта система отопленія допускаетъ регуллированіе температуры очень медленное. При наровомъ отопленіи паръ проводится по всему ноїзду или изъ особаго вагона, въ которомъ пом'єщенъ котель съ новерхностью нагріва до 15 кв. метровъ или ставятся небольшіе паровые котлы на каждые два вагона по одному; оба варіанта системы отопленія паромъ допускаєть хорошее регулированіе температуры внутри вагона. Часть вагоновъ съ водянымъ отопленіемъ им'єють приборы, допускающіе отопленіе какъ водяное, такъ и паровое наъ общаго котла.

Смазка.

Матеріалами смажи подвижного состава на первыхь дорогахъ служило животное сало и одивковое масло съ шерстяною набпвкою и фитилями, а въ глухихъ сальникахъ служила пеньковая набивка. Смазка подвижного состава требуетъ, при правильномъ ходѣ дѣлъ, расходовъ въ 5 — 10 разъ меньшихъ чѣмъ отопленіе, по тѣмъ не менѣе смазка играетъ очень важную роль, не столько по размѣру расхода, сколько по послѣдствіямъ, которыя появляются при плохой смазкѣ отъ поврежденій въ паровозахъ и вагонахъ, какъ орудіяхъ перевозки и замедленій въ доставкѣ пассажировъ и грузовъ. Послѣдствія плохой организаціи смазки подвижного состава могуть вызывать расходы, значительно провышающіе расходы собственно на смазку.

Оливковое масло; какъ очень дорогое въ Россіп, скоро послѣ начала эксилуатаціп дорогъ было замѣнено сурѣпнымъ масломъ, а шерстяная набивка—хлончато-бумажною.

Въ началъ 70-хъ годовъ на смъну суръпнаго масла началось примънение масла, изготовляемаго изъ нефти, подъ названіемъ олеонафта, и отличающагося отъ суръпнаго по внъшности фіолетовою флуоресценцією. Олеонафты на первое время не имъли опредъленныхъ ни химическаго состава ин физическихъ свойствъ и характеризовались незначительными цънами, меньшими противу сала и суръпнаго масла сначала въ два раза, а потомъ въ 10 разъ. Низкая цъна служила главнымъ поводомъ распространенія этихъ маслъ, хотя она же была главнымъ поводомъ антагонизма противъ нихъ. Поборники нефтяной смазки замънили ею съ начала 80-хъ годовъ всъ сорта смазочнаго матеріала животнаго и растительнаго происхожденія.

Борьба изъ-за степени пригодности нефтяныхъ продуктовъ, въ томъ числъ и нефтяныхъ остатковъ, прекратилась благодаря знаменитымъ опытамъ и изслъдованія Н. И. Петрова, сочиненіе котораго: «Треніе въ машинахъ и вліяніе на него смазывающей жидкости. Спб. 1883 г.» пользуется европейскою извъстностью. Научныя изслъдованія Н. П. Петрова доказали безноворотно, что пефтяные остатки и сырая нефть способны понизить треніе въ органахъ машины по крайней мъръ на столько же, какъ говяжье сало и оливковое масло. Пользованіе результатами этихъ изслъдованій принесло громадное сбереженіе въ расходахъ по смазкъ подвижного состава и нотому эта смазка нашла широкое примъненіе на встать жельзныхъ дорогахъ.

Пеньковая набивка сальниковъ постепенно замѣнялась тальковою набивкою, которая въ настоящее время уступаеть мѣсто металлической набивкѣ, изготавливаемой изъ смѣси иѣсколькихъ металловъ, получившихъ послѣ смѣшенія наименованіе антифрикціоннаго металла.

Приборы для смазки подвижного состава крайне разнообразны. Первоначально масленка представляла собою небольной открытый металлическій резервуарь, расположенный пепосредственно надъ трущимися поверхностями; въ днъ резервуара находился каналь для пропуска смазки; резервуаръ наполнялся масломъ и саломъ нередъ началомъ работы; масло немедленно стекало каплями на трущіяся поверхности, а сало расплавлялось при небольшомъ нагръваніи трущихся поверхностей и должно было предупреждать дальнъйшее нагръваніе, такимъ образомъ нагръваніе трущихся частей входило въ принципъ смазки.

Въ настоящее время всѣ масленки тщательно закрываются, съ цѣлью устраненія проникновенія малѣйшей пыли къ маслу или салу. Внутри масленокъ располагаются сѣтки, задерживающія нечистоту, случайно попавшую въ

смазку. Масленки располагаются часто вдали оть смазываемыхъ поверхностей и смазка подводится или самотекомъ, или подъ давленіемъ пара, или всасывается какъ папр., всасывается поршиемъ цилиндра, движущимся безъ пара. Принципіальная сторона смазки тоже изм'єнилась — такъ стремятся во чтобы то пи стало изб'єтать нагр'єванія трущихся поверхностей и ради того допускается обильная смазка, а со времени установленія опытами факта, что величина сопротивленія тренію значительно уменьшается, если трущіяся поверхности погружены въ масло, появилось стремленіе смазку между этими поверхностями вводить подъ большимъ давленіемъ, такъ сказать вдавливать се прессомъ.

Сальники, самое названіе которыхъ связано съ примѣненіемъ сала, въ настоящее время получають металлическую набивку и работаютъ совсѣмъ безъ сала.

Осевыя шейки вагоновъ смазываются почти исключительно минеральною смазкою, а сало примѣияется только при выяснившемся сильномъ нагрѣваніи съ цѣлью быстраго охлажденія нагрѣвшихся поверхпостей и установленія смазки снизу, если подводка смазки сверху невозможна по причинѣ новрежденія аппаратовъ смазки. Въ приборахъ смазки осевыхъ шеекъ особо важную роль шграетъ плотный запоръ смазочной коробки отъ проникновенія въ нее пыли и отъ утери смазки.

Паровозъ смазывается во всёхъ своихъ частяхъ при остановкахъ и по мъръ надобности даже въ пути, для чего при конструкціп паровоза принимаются заботы осуществить удобную доступность каждаго предмета работающаго на смазкъ.

Вагоны смазываются тоже во время стоянки ихъ п при томъ или по мъръ надобности при всякой остановкъ или въ спеціальныхъ мастерскихъ, въ которыя вагонъ доставляется періодически для осмотра приборовъ смазки и для пополненія смазочнаго матеріала. Сообразно изложенному отличаютъ двъ системы смазки или по мъръ надобности, или періодическую. Послъдняя система мало примъняется въ настоящее время. Въ случаъ сильнаго нагръванія осевыхъ коробокъ поъздъ останавливаютъ, вагонъ отцъпляется отъ поъзда, оставляется на станціи т. е. нарушается правильность перевозки; такое нарушеніе представляется особенно неудобнымъ при слъдованіи нассажирскаго вагона, а потому администрація дороги обращаетъ особое вниманіе на число отцъпокъ вагоновъ отъ поъздовъ. Въ настоящее время достигаются въ среднемъ и при хорошей организаціи дъла такія цифры, какъ, напр., одна отцъпка пассажирскаго вагона на 600 тыс. верстъ его пробъга и одна отцъпка товарнаго вагона на 300 т. верстъ его пробъга въ годъ.

Случан остановки поъздовъ въ пути изъ-за нагръванія трущихся частей паровоза весьма ръдки, напр., одинъ случай остановки въ годъ на всей дорогъ.

Матеріалы и приборы освъщенія паровозовъ и вагоновъ.

Освъщение паровозовъ при началъ эксплуатаціи дорогъ производилось растительными освътительными маслами, которыя притекали къ горълкъ подъ иъкоторымъ давленіемъ изъ резервуара, расположеннаго выше горълки, — обыкновенно позади рефлектора. Въ настоящее время для освъщенія наровозовъ примъняется почти исключительно керосинъ, какъ матеріалъ, дающій хорошій свътъ и много болье деневый противу растительныхъ и животныхъ маслъ и жировъ. Резервуаръ керосина размъщается всегда ниже горълки.

Ириборы освъщенія въ паровозахъ имъють назначеніе главнымъ образомъ путевой сигнализаціи и линь въ малой степени — освъщенія принадлежностей паровоза. Сигнализація передней части наровоза дълается большимъ фонаремъ съ рефлекторомъ, дающимъ возможность читать ночью на разстояніи до 80 саж. отъ паровоза и замътнымъ съ пути на разстояніи до 3-хъ верстъ передъ паровозомъ.

Для освіщенія принадлежностей паровоза служать ручные фонари съ небольшими керосиновыми лампами и керосиновые факелы, способные горіть даже при сильномъ вітрів. Освіщеніе передняго фонаря вольтовою дугою дівлается лишь въ видії опыта. Приміненіємъ яркаго и сильнаго світа спереди паровоза падіются достигнуть другой (кромії сигнализаціи) цібли, именно возможности освіщать путь такъ чтобы машинисть могъ видіть его на 300 саж. впереди паровоза и тімъ сділать слідованіе побіздовъ въ ночное время на столько же падежнымъ какъ и въ дневнос.

Освъщение внутри вагоновъ дъластся почти исключительно стеариновыми свъчами. Въ 80-хъ годахъ эти свъчи иытались замъшть лампами съ нефтянымъ масломъ, но попытка не дала достаточно надежнаго, безопаснаго способа. Кромъ стеариноваго освъщенія примъняется въ небольшомъ числъ вагоновъ газовое освъщеніе, требующее значительнаго расхода на свое устройство. Электрическое освъщеніе пока остается въ видъ роскопи, вызывающей очень значительные расходы по устройству и содержанію. Освъщеніе ацетиленовое лишь въ зародышъ.

Приборами освъщенія стеариновыми свъчами служать стънные фонари, обычный объемь которыхь установлень около 15 куб. дециметровъ. Приборы для газоваго освъщенія располагаются по преимуществу на потолкъ вагона и имъють спеціальную форму фонаря—спопа, спабжаются приспособленіемъ для регулированія свъта въ ночное время. Лампочки электрическаго освъщенія одинаковы съ примъняющимися для комнатнаго освъщенія; источникомъ электрической эпергіп служать или спеціальные генераторы съ особымъ въ вагонъ котломъ или аккумуляторы или генераторъ получающій движеніе отъ осп вагона.

Заключеніе.

Истекшее полустольтие дало возможность русскимъ жельзнымъ дорогамъ: 1) рёшить относительно подвижного состава множество вопросовъ, связаныхъ еъ конструкціею подвижного состава п отдільныхъ его частей въ зависимости отъ нашихъ мъстныхъ условій, отъ сорта топлива и смазки, отъ степени приспособленности служащихъ и рабочихъ на нашихъ желѣзныхъ дорогахъ; 2) изыскать способы правильнаго и надежнаго пользованія подвижнымъ составомъ и всъми элементами соприкасающимися съ нимъ; 3) образовать громадный персональ служащихъ и рабочихъ и дать имъ возможность освоиться съ новинкою на столько, что теперь установилась между ними правильная пріемственность; 4) сділать серьезные шаги къ правильному удовлетворенію чисто м'єстныхъ, русскихъ нуждъ и часто достигнуть прекрасныхъ экономическихъ результатовъ и 5) намътить многое недодъланное въ смыслъ улучшенія пользованія подвижнымъ составомъ и болже полнаго удовлетворенія требованіямъ русской жизни, какъ для ежедневной потребности каждаго ототдъльнаго гражданина, такъ и для стихійныхъ періодически появляющихся нуждъ цълаго государства или отдъльныхъ участковъ его.



Краткій историческій очеркъ мѣропріятій по усиленію пропускной способности желѣзныхъ дорогъ.



Краткій историческій очеркъ міропріятій по усиленію пропускной способности желізныхъ дорогь.

СОДЕРЖАНІЕ.

																								CTPAR
Составъ поѣздовъ)		2	٠	٠	,		9	٠		•	٠				٠	٠		e					1
Число поѣздовъ .						٠	٠		٠	۰			*		٠			•				٠		3
Станціи				•							٠		٠	٠		٠	•	۰	٠	•	٠	,		8
Запасы топлива и		в о ды														,							4	16



Краткій историческій очеркъ мѣропріятій по усиленію пропускной способности желѣзныхъ дорогъ *).

Подъ общимъ названіемъ пропускной способности желѣзной дороги подразумѣвается приспособленность ея къ пропуску въ теченіе сутокъ опредъленнаго количества подвижного состава въ предположеніи, что потребный для сего подвижной составъ и движущая сила (паровозы) имѣются въ достаточномъ количествѣ.

При такихъ условіяхъ пропускная способность дороги зависить отъ трехъ обстоятельствъ: а) состава поъздовъ, б) числа возможныхъ поъздовъ и в) достаточности запасовъ на станціяхъ топлива и воды.

Составъ повздовъ.

При опредъленной данной силъ тяги паровоза составъ поъзда зависитъ отъ очертанія пути въ планъ и въ продольномъ профилъ, причемъ, какъ извъстно, подъемы оказываютъ на составъ поъздовъ гораздо большее вліяніе, нежели кривыя.

Свёдёнія объ очертанін пути на нашихъ дорогахъ въ планѣ и въ продольномъ прифилѣ и о тёхъ требованіяхъ, которыя къ нему предъявлялись въ этомъ отношеніи въ разные годы, помѣщены въ особой части общаго очерка, касающейся провозоспособности желѣзныхъ дорогъ; здѣсь же ограничимся указаніемъ на важнѣйшія работы, которыя, съ цѣлью увеличенія состава поѣздовъ, производились на разныхъ дорогахъ для приданія уклонамъ крутизны меньшей противъ существовавшей первоначально.

Къ самымъ крупнымъ работамъ этого рода должны быть отнесены инжеслъдующія:

Устройство на Закавказской жельзной дорогь (1886—1890 года) между станціями Малита и Михайлово особой обходной линіи длиною въ 21,35 версть

⁸) Составленъ пиженеромъ С. Д. Карейша, экстраординарнымъ профессоромъ Института Инженеровъ Путей Сообщенія Императора Александра J.

съ тоинелемъ протяженіемъ въ 1.874 саженъ (3,75 верстъ), при посредствъ которой существовавшіе прежде при перссъченіи дорогой Сурамскаго или Ломизскаго кряжа Ахалцыхо-Имеретинскаго хребта подъемы въ 0,04625 уменьшены въ сторону грузоваго движенія по направленію къ Черному морю до 0,01 п въ обратную сторону до 0,025, при чемъ въ самомъ тоннелъ уклонъ этотъ доведенъ до 0,018.

Устройство на Николаевской желёзной дорогё (1877—1881 года) такъ называемаго Веребынскаго обхода длиною въ 20,48 верстъ, при чемъ этимъ путемъ удалось единственный имёвшійся на этой дороге подъемъ въ 0,008 уменьшить до 0,006.

Работы на Владикавказской дорогѣ по приведенію уклоновъ въ 0,007 — 0,008 — 0,009 и 0,01 до 0,006 на участкѣ Тихорѣцкая — Кавказская длиною въ 56 верстъ и на участкѣ Кавказская — Армавиръ длиною въ 62 версты.

Работы Баскунчакской жельзной дороги по перестройкы временнаго пути длиною въ 6 версть, на участкы Ахтуба—Владиміровская пристань съ уклонами въ 0,035 и радіусами кривыхъ въ 150 саж. въ путь съ уклонами въ 0,01 и радіусами кривыхъ въ 270 саж.

И наконецъ работы на Екатерининской желѣзной дорогѣ въ 1892—1893 гг. при укладкѣ второго пути по приведенію подъемовъ въ направленіи преобладающаго грузоваго движенія отъ уклоновъ въ 0,008 до уклоновъ въ 0,006 на протяженіи 91 версты.

Свёдёнія о тппахъ паровозовъ, ихъ силё тяги и въ зависимости отъ этого о составё поёздовъ въ разные годы излагаются въ другомъ мёстё, гдё и приводятся данныя о постепенномъ увеличеніи силы тяги паровозовъ на русскихъ дорогахъ и объ соотвётственномъ увеличеніи составовъ поёздовъ.

Въ первые годы существованія дорогь въ Россіп паровозы были слабосильны и составь повздовь быль не великь, почему и длина разъвздныхъ путей на станціяхь требовалась малая, и въ техническія условія на сооруженіе дорогь до начала семидесятыхъ годовь даже вовсе не включалось какого либо указанія на ту длину, которая должна быть придаваема разъвзднымь путямь на станціяхъ между предвльными столбиками. Въ началь семидесятыхъ годовь длина эта назначается по техническимъ условіямь въ 100 сажень, что даеть возможность пом'єстить на разъвздномъ пути по'єздь въ составь 1 паровоза и 25 вагоновъ *); въ пачаль годовъ восьмидесятыхъ длина эта увеличивается до 125, 150 и 180 сажень и на подобныхъ путяхъ уже можеть ном'єститься по'єздь въ 31—38 и 46 вагоновъ при 1 паровозъ. Въ началь 90-хъ годовь отъ разъбздныхъ путей требуется уже

^{*)} При средней длинѣ паровоза въ 7,50 саж. и одного товарнаго крытаго вагона 3,70 саж

длина въ 225 саж. для номѣщенія поѣзда въ составѣ 2 наровозовъ и 56 вагоновъ, а въ настоящее время въ техническія условія включается требованіе, чтобы на каждой станціи одинъ изъ разъѣздныхъ путей пмѣлъ чистую длину не менѣе 280 саж. для установки на немъ двухъ воинскихъ поѣздовъ, одинъ въ затылокъ другому, при составѣ каждаго въ 35 вагоновъ при 1 наровозѣ.

Число повздовъ.

Число повздовъ, которое можетъ быть пропущено на дорогв, зависитъ отъ скорости ихъ движенія, разстоянія между станціями, способа скрещенія повздовъ ") и отъ принятой на дорогв системы сношенія между станціями о движеніи повздовъ.

Вопросъ о числъ поъздовъ, которое можетъ быть пропущено по разнымъ дорогамъ въ зависимости отъ указанныхъ выше условій, принадлежитъ почти что всецьло къ числу вопросовъ, входящихъ въ область очерка движенія, трактующаго о развитіи движенія и перевозокъ на жельзныхъ дорогахъ, а потому здъсь намъ придется коснуться его лишь настолько, насколько онъ зависить отъ путевыхъ устройствъ, и остановиться на зависимости числа поъздовъ лишь отъ разстоянія между станціями, отъ того, устроена ли дорога въ одинъ или два пути, и, наконецъ, отъ того, имъются ли на ней блокировочныя устройства.

На дорогахъ однопутныхъ, на которыхъ поъздамъ приходится встръчаться и разъъзжаться лишь на станціяхъ, число поъздовъ зависитъ отъ разстоянія между послъдними; чъмъ разстоянія эти менье, тьмъ число поъздовъ по дорогь выходить большимъ. При постройкъ въ Россіи первыхъ жельзныхъ дорогь разсчитывали на очень слабое по нимъ движеніе, а потому станціи и устраивались у населенныхъ или промышленныхъ и торговыхъ пунктовъ, при чемъ разстояніе между ними не обусловливалось какими либо соображеніями о числъ паръ поъздовъ, которое должно быть пропущено по дорогь, и въ техническія условія сооруженія новыхъ лицій не включались указанія о наибольшихъ разстояніяхъ, которыя допускаются между станціями.

Въ шестидесятыхъ годахъ вопросъ о разстояніи между станціями начинаеть косвенно затрагиваться тѣмъ обстоятельствомъ, что въ техническія условія включается требованіе о числѣ станцій разныхъ классовъ, которое должно быть устроено на дорогѣ, хотя вопросъ о разстояніи между ними остается открытымъ.

^{*)} При этомъ необходимо имъть въ виду способъ скрещенія поъздовъ на станціяхъ группами, при отправленіи поъздовъ группами періодпчески то въ одпомъ, то въ другомъ направленін.

Во второй половинъ шестидесятыхъ годовъ въ техническихъ условіяхъ встрѣчаемъ уже указанія, что разстояніе между станціями должно быть не болѣе 30 верстъ, а затѣмъ и не болѣе 25 верстъ, каковое требованіе включается въ техническія условія на сооруженіе новыхъ линій вилоть до начала восьмидесятыхъ годовъ, причемъ въ послѣдніе годы изъ семидесятыхъ находимъ еще и особое требованіе, чтобы при разстояніи между станціями не болѣе 25 верстъ, между ними оставлялись бы илощадки для устройства въ будущемъ разъѣздовъ, отстоящія отъ ближайшихъ станцій не далѣе 15 верстъ.

Наконецъ, съ начала восьмидесятыхъ годовъ ко вновь строющимся дорогамъ начинаютъ предъявляться требованія, чтобы онѣ были способны пропустить опредѣленное число паръ поѣздовъ, движущихся съ опредѣленною скоростью, причемъ нерѣдко включается и условіе о доведеніи въ случаѣ нужды, по требованію правительства, пропускной способности до большаго числа паръ поѣздовъ, путемъ устройства между станціями разъѣздовъ.

Подобныя требованія предъявляются ко вновь строющимся дорогамъ и по настоящее время, причемъ самыя большія требованія относительно пропускной способности находимъ въ техническихъ условіяхъ на сооруженіе новыхъ линій у нашей западной границы, и особенно линій стратегическаго характера, какъ напримъръ дороги Полъсскія, и вътви дорогъ С.-Петербурго-Варшавской, Варшаво-Тереспольской, Юго-Западныхъ и друг.

Требованія о приспособленій дорогь къ пропуску опредъленнаго числа наръ побздовъ съ конца семидесятыхъ годовъ начинають предъявляться и къ дорогамъ эксилоатируемымъ, особенно расположеннымъ у западной границы, причемъ результатомъ этихъ требованій явилось устройство большаго числа новыхъ станцій и разъбздовъ и укладка вторыхъ путей на существующихъ линіяхъ, направленныхъ къ западной границъ.

Изъ общаго числа дорогъ въ Россін только четыре уже сразу при сооруженіи строились въ два пути, сюда относятся Николаевская длиною въ 604,18 версты, Петергофская длиною въ 37,90 версть, С.-Петербурго-Варшавская отъ С.-Петербурга до Гатчины длиною въ 42 версты и Риго-Динабургская длиною въ 204,55 версть, на всёхъ же остальныхъ дорогахъ, имбющихъ въ настоящее время двойную колею, второй путь укладывался уже во время эксплоатаціи, причемъ на дорогахъ Московско-Курской, Московско-Рязанской, Рязанско-Козловской, Московско-Нижегородской, Курско-Харьково-Азовской и Екатерининской укладка второго пути была вызвана постоянно развивавшимся торговымъ движеніемъ, на дорогахъ же Московско-Брестской, Курско-Кіевской, С.-Петербурго-Варшавской, Варшаво-Тереспольской, Юго-Западныхъ и Фастовской укладка вторыхъ путей была вызвана главнымъ

образомъ соображеніями стратегическими, а пменно необходимостью пропускать большое количество пойздовь въ военное время.

Въ девятидесятыхъ годахъ взамёнъ укладки вторыхъ нутей на дорогахъ съ большимъ торговымъ движеніемъ начала практиковаться система постройки новыхъ линій паралдельно существующимъ съ цёлью дать грузамъ повый выходъ къ портамъ или западной границѣ. Къ такого рода дорогамъ должны быть отнесены: начатая постройкою въ 1896 году линія Рузаевка-Сызрань, устранваемая взамёнъ второго пути на Сызрано-Вяземской дорогѣ, и начатая постройкой въ 1897 году линія Данковъ-Смоленскъ, взамёнъ устройства второго пути на протяженіи отъ Грязей до Смоленска.

Дороги двупутныя, какъ извъстно, обладаютъ большею пропускною способностью сравнительно съ однопутными не только вслъдствіе того, что для каждаго направленія движенія имъется особый путь и поъзда одного направленія такимъ образомъ не оказываютъ вліянія на движеніе поъздовъ по направленію другому, но также и вслъдствіе того, что на дорогъ двупутной обрядности, которыя приходится выполнять при отправленіи или проходъ поъзда по станціи, болье просты, чъмъ на дорогъ однопутной (не производится такъ называемый запросъ о пути).

На дорогахъ двупутныхъ, на которыхъ поъзда слъдуютъ одип за другими, отправка можетъ производиться двумя способами: или черезъ промежутки времени, или черезъ промежутки пространства. Первый способъ, самый старый, примънялся сначала на всъхъ двупутныхъ желъзныхъ дорогахъ Россіи и вполнъ удовлетворялъ своему назначенію при сравнительно небольшомъ движеніи, производившемся съ небольшими скоростями. Такой порядокъ отправки поъздовъ допускался какъ общее правило по § 48 «Правилъ движенія по желъзнымъ дорогамъ, открытымъ для Общественнаго пользованія», объявленныхъ при Министерскомъ постановленіи отъ 30 мая 1874 года.

Съ постепеннымъ возрастаніемъ на дорогахъ количества поъздовъ и увеличеніемъ ихъ скоростей движенія, порядокъ отправленія однихъ поъздовъ вслъдъ за другими черезъ опредъленные промежутки времени оказался неудовлетворительнымъ, такъ какъ являлась въроятность настиженія въ пути однихъ поъздовъ другими, и единственнымъ средствомъ для устраненія подобныхъ происшествій представлялось установленіе между поъздами, движущимися въ одномъ и томъ же направленіи, промежутковъ не времени, а пространства.

Последній принципъ и проведенъ какъ общее правило въ «Правилахъ движенія по железнымъ дорогамъ (паровознымъ), открытымъ для общественнаго пользованія», объявленныхъ при Министерскомъ постаповленія отъ 27 іюня 1883 г. и действующихъ по настоящее время.

Такимъ образомъ въ Правилахъ движенія 1883 года проведенъ общій иринципъ такъ называемой блокъ-спстемы, впервые введенной въ Англіи еще въ сороковыхъ годахъ и затёмъ постепенно распространившейся оттуда и на материкъ Европы.

Принципъ блокировочной системы, которую иначе можно назвать участковой системой движенія, очень прость и состоить въ томь, что линія дѣлится на опредѣленные участки, такъ называемые блокировочные или прямо блокъ-участки, и въ началѣ каждаго изъ нихъ устанавливается сигналъ остановки, съ устройствомъ блокъ-поста, который можетъ быть открытъ лишь тогда, когда ограждаемый этимъ сигналомъ участокъ не занятъ поѣздомъ. На одномъ и томъ же участкѣ одновременно можетъ находиться только одниъ поѣздъ, который во все время своего движенія и бываетъ прикрытъ сзади сигналомъ, установленнымъ на остановку. Такъ какъ сигналистъ въ началѣ блокировочнаго участка не имѣетъ возможности лично убѣдиться въ томъ, что поѣздъ вышелъ изъ ограждаемаго имъ участка, то между инмъ и сигналистомъ послѣдующаго поста въ концѣ участка должно быть установлено сообщеніе, при посредствѣ коего задній сигналистъ могъ бы получать извѣщеніе о выходѣ поѣзда пзъ участка.

И такъ, каждый сигналистъ долженъ имъть возможность споситься съ обонми сосъдними сигналистами, а такъ какъ блокъ-участки имътотъ обыкновенно длину въ иъсколько верстъ, то практически подобныя спошенія могутъ производиться лишь при посредствъ электричества.

Движеніе производится тогда на основаніи слідующих правиль: каждый поіздь, но вході своемь вь участокь, тотчась прикрывается сзади сигналомь, о чемь и заявляется сигналисту поста передняго, который такимь путемь и поставляется въ изв'єстность, что участокь занять поіздомь. Все то время, пока поіздь идеть по участку, сигналь сзади его остается закрытымь, причемь всякій другой поіздь, въ это время подошедшій сзади къ сигналу, должень остановиться и ждать, пока участокь не освободится. Какъ только первый поіздь прошель мимо поста передняго, сигналисть послідняго прикрываеть его своимь сигналомь, заявляеть его послідующему посту и затімь сообщаеть посту заднему, что участокь освободился и въ него можеть быть впущень второй поіздь, или, какъ принято въ этомь случай выражаться, деблокируеть участокь.

При такихъ условіяхъ настиженіе одного поїзда другимъ виолиї предупреждается, если указанныя выше правила строго соблюдаются. Значитъ, теоретически блокировочная система осуществляется при помощи сигнала остановки въ началії каждаго участка и какого либо средства, дающаго возможность сноситься между собою сосіднимъ сигналистамъ.

По правиламъ движенія 1883 года блокировочная система примѣняется у насъ въ своемъ простѣйнемъ видѣ, такъ какъ блокъ-постами являются существующія станцін; въ этомъ случав не приходится ничего вновь устанавливать и для сношеній между постами (станціями) можно пользоваться имѣющимися телеграфными анпаратами.

Когда разстояніе между станціями не велико, то подобная организація діла оказывается на практикі удовлетворительной, такъ какъ по двупутной дорогів можно пропустить довольно большое число побіздовъ.

Если же перегоны между станціями велики и неодинаковой длины, то и дорога двупутная можеть обладать небольшею пропускною способностью, и для увеличенія ея и приходится устранвать промежуточные посты, разд'яля перегоны между станціями на участки, длина коихъ назначается въ зависимости отъ предполагаемаго движенія и должна быть такова, чтобы самый медленный по'вздъ проходиль самый длинный участокъ въ теченіе промежутка времени меньшаго, чтобы тотъ, который назначень по росписанію между отходами посл'єдовательныхъ по'єздовъ.

При устройствъ подобныхъ промежуточныхъ постовъ для сношенія между ними обыкновенные телеграфные аппараты или телефонъ примъняются лишь тогда, когда усиленное движеніе производится только въ теченіе короткаго промежутка времени. Такой способъ сношенія постовъ между собою примънялся, напримъръ, на Владикавказской жельзной дорогь въ 1891 году во время такъ называемой хлъбной мобилизаціп и въ 1892 году на Московско-Ярославской дорогь во время празднованія 500-льтія со дня упокоенія Преподобнаго Сергія.

Когда же успленное движеніе по дорогѣ происходитъ или постоянно, или въ теченіе длинныхъ промежутковъ времени, то телеграфные аппараты уже не пригодны для сношеній между собою постовъ, вслѣдствіе медленности сношеній при ихъ посредствѣ и возможныхъ при этомъ ошибокъ, и тогда прибѣгаютъ къ установкѣ особыхъ аппаратовъ, называемыхъ блокъ-аппаратами, которые включаются въ особые телеграфные проводы, при чемъ, такъ какъ между этими приборами и сигналами устанавливается только механическая или электрическая зависимость, то ошибки становятся почти невозможными, и наѣздъ однихъ поѣздовъ на другіе такимъ образомъ внолнѣ предупреждается.

Когда линія жельзной дороги снабжается промежуточными постами съ подобными блокъ-аппаратами, то говорять, что на ней введена блокировочная система.

Блокировка пути въ послъднемъ усовершенствованномъ видъ была введена у насъ въ Россіп впервые на Балтійской жельзной дорогь въ 1871 г. на участкъ С.-Петербургъ-Ораніенбаумъ, длиною 37 верстъ, по системъ Тейера.

Въ настоящее время блокировка съ особыми аппаратами имъется, кромъ участка Ораніенбаумскаго Балтійской дороги, еще и на нижеслъдующихъ дорогахъ:

Николаевской—на участкъ С.-Петербургъ-Бологое, длиною въ 299 верстъ по системъ Лартига, Тесса и Прюдома, введенная въ дъйствіе въ 1879 году, и на участкъ Бологое-Москва, длиною 310 верстъ, по системъ Сименса и Гальске, введенная въ дъйствіе въ 1897 году.

На Московско-Брестской—на участкъ Москва-Минскъ, длиною въ 703 версты, по системъ Сименса и Гальске, введенная въ дъйствіе въ 1892 году и на участкъ Минскъ-Бресть, длиною въ 321 версту, по системъ Родари, введенная въ дъйствіе въ 1891 году.

На Московско-Казанской—на участкъ Москва-Рязань длиною въ 186°вер., по системъ Сименса и Гальске, введенная въ дъйствіе въ 1895 году.

На С.-Петербурго-Варшавской—на участкъ С.-Петербургъ-Гатчина, длиною въ 42 версты, по системъ Годжсона (фирмы Саксби и Фармеръ), введенная въ дъйствіе въ 1886 году и на участкъ Гатчина-Лапы, длиною въ 863 вер., по системъ Сименса и Гальске, введенная въ дъйствіе въ 1893 году.

На Юго-Западныхъ дорогахъ—на участкъ Одесса Главная-Бирзула и на городскихъ вътвяхъ, на протяженіи 196 версть, по системъ Сайкса, введенная въ дъйствіе впервые въ 1887 году, и въ 1897 году приступлено къ устройству блокировки по системъ Сименса и Гальске на протяженіи 768 верстъ на разныхъ участкахъ.

На дорогахъ Балтійской, Николаевской и Московско-Казанской устройство блокировки вызвано потребностями движенія коммерческаго, на дорогахъ же Московско-Брестской, С.-Петербурго-Варшавской и Юго-Западныхъ устройство блокировокъ главнымъ образомъ обусловливалось необходимостью увеличить ихъ пропускную способность въ военное время.

Станціи.

На количество повздовъ, которое можетъ быть пропущено по дорогъ, кромъ всего вышензложеннаго, оказываетъ не маловажное вліяніе и подготовленность самихъ станцій къ тъмъ операціямъ, которыя опъ должны производить.

Очень долгое время при сооружении желѣзныхъ дорогъ у насъ въ Россіи обращали очень мало вниманія на надлежащее расположеніе путей и зданій на станціяхъ, и самое устройство станцій производилось въ большинствѣ случаевъ по иланамъ, въ которыхъ не только не предвидѣлось развитіе станціи въ будущемъ, но упускались изъ виду даже удобства, необходимыя для




Рис. 1. Станція С.-Петербургъ Николаевской жел. дор. при открытін дороги въ 1851 году.





Рис. 2. Станція С.-Петербургъ Николаевской жел. дор. въ 1893 году



CONTRACTOR OF THE PARTY OF THE






Рис 4. Станця Москва къ 1 сентября 1893 года.

THE FAIR AND A SOUTH SOUTH SOUTH OF THE SOUTH SO



CONTRACTOR OF THE STATE OF THE

Рис. 5. Станція Жмеринка въ 1882 и 1895 гг.






Рис. 7. Станція Ваннярка въ 1882 и 1895 гг.


Рис. 8. Станція Ровно въ 1882 и 1895 гг.

правильности, своевременности и безопасности движенія. Тоже самое происходить и при производствѣ работь по уширенію станцій, каковое дѣлалось обыкновенно сообразно потребностямъ минуты, не принимая во вниманіе будущихъ потребностей станціп.

Въ виду вышеизложеннаго и не удивительно, что станцін нашей русской съти подверглись очень суровой критикъ въ трудахъ Высочайше учрежденной въ 1876 году Коммиссіи для изслъдованія желъзнодорожнаго дъла въ Россіи *).

Только сравнительно недавно вопрось о надлежащимъ расположеніи путей и зданій на стапціяхъ, вновь устраиваемыхъ или уширяемыхъ, получилъ правильную постановку, состоящую въ томъ, что теперь, при представленіи на утвержденіе Министерства Путей Сообщенія проектовъ устройства новыхъ или уширенія (развитія) старыхъ станцій, требуется, чтобы при составленіи проекта были приняты во вниманіе и будущія потребности станцій, равно какъ и предвидъна возможность расширенія ихъ въ будущемъ, если бы дъй-

^{*)} Подробное извлеченіе изъ трудовъ Коммиссін о станціяхъ приведено между прочимъ на страницахъ 2—8 отдѣла І-го, главы IV, перваго тома "Очерка сѣти русскихъ желѣзныхъ дорогъ на 1892 годъ", составленнаго VIII отдѣломъ Императорскаго Русскаго Техническаго Общества по поводу IV сессін Международнаго жолѣзнодорожнаго конгресса, имѣвшаго мѣсто въ С.-Петербургѣ въ 1892 году.



верстѣ отъ Иетербурга построена въ 1878 Ta 7 станцін Николаевской 9. Планъ Соргировочной

ствительность превзошла ожиданія, имівшіяся въ виду при составленін проекта.

Хотя большинство станцій нашихъ дорогь еще не удовлетворяєть требованіямъ быстро возрастающаго движенія и представляєть одно изъ слабійшихъ мість, тімь не меніве нельзя отрицать, что въ этомъ отношеній уже не мало сділано. Въ видії приміра того, насколько містялось и развивалось расположеніе путей, приводимъ здісь сравнительные рисунки общаго расположенія ибкоторыхъ, станцій въ разные года а именно станцій:

С.-Петербургъ Николаевской при открытіи дороги въ 1851 году (рис. 1) и таже станція въ 1893 году (рис. 2); Москва Николаевской въ 1868 году (рис. 3) и таже станція въ 1893 году (рис. 4); Жмеринка Юго-Западныхъ въ 1882 году и 1895 году (рис. 5); Казатинъ Юго-Западныхъ въ 1882 и 1895 годахъ (рис. 6); Вапнярка и Ровно Юго-Западныхъ въ 1882 и 1895 годахъ (рис. 7 и 8).

Тѣ же обстоятельства вызвали устройства на нѣкоторыхъ дорогахъ и особыхъ сортировочныхъ станцій. Сюда относятся дороги: Николаевская имѣющая подобную станцію (рис. 9) близъ С.-Петербурга, Московско-Казанская построившая двѣ станцій близъ Москвы и близъ Рязани, Юго-Западныя съ сортировочной станціей у Одессы и наконецъ дороги Варшавско-Вѣнская и Московско-Ярославско-Архангельская приступившія къ устройству подобныхъ станцій близъ Варшавы и Москвы.

Запасы топлива и воды.

Что касается топлива для паровозовъ, то для храненія его не требуется какихъ-либо особыхъ устройствъ, а потому всѣ требованія, предъявляемыя Правительствомъ въ этомъ отношеніи къ желѣзнымъ дорогамъ, сводятся лишь къ установленію для разныхъ дорогъ размѣровъ запасовъ топлива, которые на нихъ должны всегда имѣться.

Вопросъ о снабженіи водою паровозовъ имѣетъ гораздо большее значеніе, такъ какъ для сего нерѣдко приходится прибѣгать къ довольно большимъ п дорогимъ устройствамъ на станціяхъ. При постройкѣ въ Россіи первыхъ желѣзныхъ дорогъ на нихъ ожидалось столь пезначительное движеніе, что въ техническія условія включалось только требованіе объ устройствѣ на станціяхъ водоспабженія безъ какихъ-либо дальнѣйшихъ указаній о размѣрѣ баковъ, трубъ и крановъ, а также о количествѣ воды, которое должно быть доставляемо въ сутки источниками водоснабженій. На первыхъ русскихъ дорогахъ баки располагались въ водоемныхъ зданіяхъ на высотѣ около двухъ

саженъ надъ уровнемъ рельсовъ и краны для набора воды и трубы къ нимъ устранвались 4-хъ дюймовые; при такихъ условіяхъ для набора воды паровозами на станціяхъ требовалось довольно много времени, въ большинствъ случаевъ, больше 10 минутъ.

Въ концѣ 60-хъ годовъ въ техническихъ условіяхъ на сооруженіе новыхъ дорогь находимъ требованіе, что баки водоемныхъ зданій должны быть емкостью въ 2.000 куб. фут. (6 кб. саж.). Въ началѣ семидесятыхъ годовъ емкость баковъ на станціяхъ устанавливается въ 4 куб. саж. и діаметръ трубъ къ кранамъ въ 4 дюйма; кромѣ того, указывается, что источники водоснабженій должны доставлять въ сутки нижеслѣдующее количество воды: на станціяхъ І класса — 25 кб. саж., ІІ класса — 18 кб. саж., ІІІ и ІУ классовъ по 10 кб. саж. на дорогахъ ширококолейныхъ и на станціяхъ І класса — 12 кб. саж., ІІІ класса — 7 кб. саж. и ІУ класса — 5 кб. саж. на дерогахъ узкоколейныхъ.

Въ началъ 80-хъ годовъ встръчаемъ требованіе, чтобы дно баковъ возвышалось надъ рельсами на 3 саж. и краны и подводящія къ нимъ воду трубы имъли бы діаметръ въ 5 или 6 дюймовъ, кромъ того, дълается указаніе по какое количество паръ поъздовъ должно быть разсчитано водоснабженіс. Со второй половины 80-хъ годовъ требуется уже, чтобы баки возвышались падъ рельсами на 3,5 сажени, а затъмъ и на 4 сажени.

Всѣ указанныя выше требованія предъявлялись къ дорогамъ съ цѣлью обезпечить на станціяхъ извѣстный запасъ воды и ускорить наборъ воды наровозами.

Требованія, подобныя предыдущимъ, предъявлялись не только къ дорогамъ строющимся, но и къ эксплоатируемымъ, особенно при укладкъ на нихъ вторыхъ путей, и имъли своимъ послъдствіемъ то обстоятельство, что на многихъ дорогахъ были произведены большія работы по усиленію водоснабженій.


Въ настоящее время на вновь строющихся дорогахъ водоснабженія должны удовлетворять слідующимъ требованіямъ.

Для каждой дороги указывается въ техническихъ условіяхъ то число паръ повздовъ, для котораго должно быть устроено водоснабженіе, при чемъ количество воды, доставляемое въ сутки каждымъ изъ пунктовъ водоснабженія для указаннаго числа повздовъ, должно быть не менве пяти куб. футь на виртуальную повздо-версту полезнаго пробъга наровоза на соотвътствующихъ перегонахъ за тотъ же періодъ времени, въ предположеніи одновременной порчи водоснабженія на двухъ сосвіднихъ станціяхъ, сообразно чему должна быть разсчитана и сила паровыхъ машинъ. На конечныхъ станціяхъ дороги количество воды для потребностей повздовъ опредвляется въ зависимости отъ

объема тендера и числа отправляемыхъ повздовъ. Сверхъ сего, на маневры, резервы и промывку паровозовъ, а равно на потребность малыхъ мастерскихъ и живущихъ на станціяхъ, назначается въ сутки на станціяхъ съ основнымъ дено по 10 кб. саж. воды, съ оборотнымъ дено по 4 кб. саж. и на всёхъ прочихъ станціяхъ по 1 кб. саж. Баки должны быть емкостью въ 8 кб. саж. и дно ихъ должно возвышаться надъ рельсами на 4 саж.; путевые краны и разводящія къ нимъ трубы должны имѣть діаметръ въ 6 дюймовъ.

TO ANY SOUTH TO THE PROPERTY OF THE PROPERTY O

Историческій очеркъ развитія правилъ и положеній технической эксплоатаціи желѣзныхъ дорогъ и ея обстановки.



Историческій очеркъ развитія правиль и положеній технической эксплоатаціи желѣзныхъ дорогъ и ея обетановки.

содержаніе.

	OTPAH.
Общія положенія	1
Постепенный ходъ разработки правилъ технической эксплоатаціи жельзныхъ до-	
рогъ, открытыхъ для общаго пользованія	4
Общія основанія для технической эксплоатаціи жельзныхъ дорогъ	11
Правила и техническія условія, касающіяся производства дополнительныхъ ра-	
ботъ, ремонтнаго содержанія дороги и качества употребляемыхъ матеріаловъ	
Общія положенія (29); дополнительныя работы (30); ремонтное содер-	29
жаніе дорогь (32); надзорь за качествомь матеріаловь (32).	
Содержаніе и охраненіе пути и сооруженій. Общія положенія	34
Огражденіе перегоновъ, участковъ перегоновъ, станцій и другихъ мѣстъ, требую-	
щихъ особой предосторожности при подходѣ къ нимъ поѣздовъ и средства	
сношеній станцій и блокъ-постовъ съ линіею желѣзной дороги и съ остано-	
вившимися въ пути поъздами	35
Приборы и устройства для сношеній станцій съ линіею желізной до-	
роги и съ смежными постами (35); средства для оповъщенія линіи о пред-	
стоящемъ движеніи повздовъ (37); вспомогательные аппараты (37); ограж-	
деніе станцій и другихъ мість на желізныхь дорогахъ, требующихъ особой	
предосторожности (37); переходы и перевзды чрезъ жельзную дорогу (39);	
осмотръ желёзнодорожныхъ путей и ихъ принадлежностей (39).	
Правила употребленія путевыхъ вагончиковъ и телѣжекъ	40
Содержаніе подвижнаго состава и пользованіи имъ	41
Освидътельствованіе паровоза и веденіе ему формуляра; наибольшая	
скорость паровоза по правиламъ технической эксплоатаціи; снаряженіе па-	
ровоза для движенія (42); управленіе паровозомъ и надзоръ за нимъ;	
освидътельствование вагоновъ; провърка тары вагоновъ; буфера, тяговые	
и сцёпные приборы и приспособленія для сигнализаціи; особыя условія,	
которымъ долженъ удовлетворять вагонъ, служащій для перевозки пасса-	
жировъ.	
Движеніе потвадовъ	42
Общія положенія; составленіе и сцёнленіе поёздовъ (45); качество и	
приспособленія вагоновъ, входящихъ въ составъ повздовъ, и порядокъ ихъ	
размъщения въ поъздъ (46); помъщение въ поъздъ или прицъпка къ	

повзду паровоза (47); движение повздовъ двуми наровозами; спаряжение и освидътельствованіе поъздовъ; тормаза (48); спорость движенія (50); назначеніе подздовъ торговаго движенія (51); порядовъ назначенія и самое движеніе повздовъ военнаго времени (53); подготовка путей и станцій къ движенію (54); разділеніе желізныхъ дорогь на перегоны; предоставленіе для движенія повздовъ въ каждомъ направленіп опредвленнаго пути и случая отступленія отъ сего правпла (55); разграниченіе попутныхъ повздовъ опредъленнымъ пространствомъ и случан отступленія отъ сего правила; очередь последовательнаго занятія повздомъ каждаго перегона (56); случан замедленія хода и остановки побадовъ, не предвидбиные роснисаніями, а также случан увеличенія спорости и сокращенія стоянокъ; лица, распоряжающіяся станціями и поблуами и порядокь распоряженія означенныхъ лицъ (57); основные способы движенія на двухколейныхъ п одноколейныхъ дорогахъ; причвиение иныхъ усовершенствованныхъ способовъ движенія (58); воспрещеніе одновременнаго приміженія различных способовъ движенія; поридокъ спошеній станцій в блоку-постовъ и правила регистраціи сихуспошеній; порядомь движенія рабочихь повдовь и производства манев-POB'L (50). 59 Общія положенія; сигналы на повздахъ (60); сигналы огражденія повздовъ въ пути и на станціяхъ (61). 61

Историческій очеркъ *) развитія правиль и положеній технической эксплоатаціи жельзныхъ дорогь и ея обстановки.

Общія положенія.

Исторія технической эксплоатаціи русскихь желізныхь дорогь тівсно связана съ постепеннымь усиленіемь правительственнаго руководительства и надзора за жел.-дорожнымь діломь и сводится, прежде всего, къ опреділенію компетенціп Минпстерства Путей Сообщенія въ разрішеніи техническихь вопросовь, возникающихь при эксплоатаціи частныхь дорогь. Эта послідняя, до начала восьмидесятыхь годовь, составляла въ глазахъ законодателя почти единственный видь организаціи этой промышленности въ Россіи, что соотвітствовало фактическому положенію сіти, распреділенной почти исключительно между пзвістнымь числомь частныхь обществь. По этой причині особый интересь представляють различныя указанія по сему предмету, заключающіяся въ уставахь отдільныхь дорогь.

Уже въ ст. XXVI устава Варшавско-Вѣнской дороги 1857 г. говорится, что дѣла по неудовольствіямь между правительственными властями и Обществомъ будуть разбираемы въ мѣсячный срокъ Совѣтомъ Управленія Царства Польскаго, а, въ случаѣ нужды, повергнуты на Высочайшеє Его Императорскаго Величества рѣшеніе. Это постановленіе повторяется, съ различными лишь варіантами, въ уставахъ всѣхъ обществъ, причемъ, начиная съ устава Главнаго Общества Россійскихъ жел. дорогъ 1861 г., указывается, сверхъ того, на подвѣдомственность Общества Главному Управленію Путей Сообщенія. Затѣмъ, начиная съ устава Курско-Кіевской жел. дороги 1866 г. (§ 47), во всѣхъ прочихъ уставахъ оговорено, что всякій споръ относительно мехнической стороны обязательствъ по концессіямъ между учредителями и

¹⁾ Составленъ помощникомъ начальника С.-Петербурго-Варшавской жел. дороги ст. сов. И. И. фонъ Рихтеромъ.

правительственною инспекцією окончательно різшается Министромъ Путей Сообщенія, а съ устава Орловско-Грязской дороги 1868 г. (§ 34)—ито всю техническіе вопросы ришаются окончательно Министромъ Путей Сообщенія.

Въ уставахъ большинства жел. дорогъ находятся слъдующія постановленія: Работы, производимыя на дорогь, равно касающіяся всей дороги пли отдыльныхъ участковъ ея, подчиняются надзору Министерства Путей Сообщенія. Для сей цъли учреждается правительственная инспекція, дъйствующая на основаніи законовъ и инструкцій, данныхъ ей Министромъ Путей Сообщенія. Всякое дъйствіе правленія, пли какой-либо части управленія общества, или его агентовъ, во вредъ интересамъ правительственнымъ или общественнымъ, должно быть немедленно устранено, по первому требованію правительственной инспекціи, или Министра Путей Сообщенія; каждое лицо, заинмающее въ Обществъ какую-либо должность, подлежитъ, по требованію Министра Путей Сообщенія, безотлагательному увольненію. Всякая мъра, важная по своимъ послъдствіямъ для края, или по своему вліянію для Управленія дороги Общества, или по гарантіи чистаго съ оной дохода требуеть предварительнаго одобренія Правительства.

Но независимо отъ постановленій, включенныхъ въ уставы отдёльныхъ дорогь, еще въ началів шестпдесятыхъ годовъ, вслідствіе развитія паровозныхъ жел. дорогь въ Россіп, обпаружилась необходимость особыхъ общихъ для всйхъ жел. дорогъ постановленій, коими бы точно опреділялись правила технической эксплоатаціи означенныхъ дорогъ, въ видахъ непрерывности, правильности и безопасности движенія по оной.

Съ этой цълью распоряженіемъ бывшаго Главноуправляющаго Путями Сообщенія Г. Л. Мельникова учрежденъ быль въ 1863 г. Комитеть надъ предсъдательствомъ бывшаго Главнаго Инспектора частныхъ жел. дорогъ, инженера генералъ-маїора Барона Дельвига.

Составленный этимъ Комитетомъ проекть положенія объ эксплоатаціи жел. дорогь быль сообщень столичнымъ Биржевымъ Комитетамъ и Правленіямъ жел.-дорожныхъ обществъ для доставленія въ Министерство отзывовъ и даже быль опубликованъ въ Правительственномъ Въстникъ съ цълью вызвать въ нечати и въ средъ публики сужденія объ этомъ предметъ.

Обозръніе поступивнихь по сему предмету замѣчаній и отзывовъ вызвало необходимость новаго его обсужденія, которое было исполнено въ 1870—1871 г. Коммиссіей подъ предсъдательствомъ инженера генераль-маіора Зуева съ участіємъ представителей Министерствъ Внутреннихъ Дѣлъ и Юстиціп и Главноуправляющаго Вторымъ Отдѣленіемъ Собственной Его Императорскаго Величества Канцеляріи. При окончательной редакціи закона Коммиссія принала

къ убъждению, что всъ включениыя въ проектъ постановления, по относительной ихъ важности, распадаются на двѣ главныя категоріи: одна содержить въ себъ постоянныя и твердыя правила, устанавливающія права п обязанности Правленій и Управленій жел. дорогь, служащихъ и частныхъ лицъ, а также правительственный надзоръ за безопасностью и правильностью движенія и, наконець, охраненіе въ чертв этихъ дорогь общественнаго порядка п спокойствія; другія же постановленія составляють лишь подробности, касающіяся собственно порядка пользованія тімь или другимь правомь или же способы исполненія той или другой обязанности. Такія подробности не могуть быть предусмотръны впередъ съ надлежащей полнотою и точностью и не всегда и не вездъ оказываются въ равной мъръ примъняемыми; съ развитіемъ же техническихъ усовершенствованій и жел.-дорожнаго опыта, можеть возникнуть необходимость частаго измъненія этихъ подробностей сообразно мъстнымъ п временнымъ обстоятельствамъ. Постановленія этого рода, по мивнію Коммиссін, не требовали утвержденія въ законодательномъ порядкъ. Въ виду сего комиссіей признано болье удобнымъ и правильнымъ, всъ правида, не устанавливающія правъ и обязапностей, но опредёляющія только порядокъ пользованія первыми и исполненія последнихъ, выдёлить изъ законопроекта, съ тъмъ, чтобы подробныя положенія и инструкціи по каждой отрасли эксплоатацін утверждались Министромъ Путей Сообщенія.

Составленный вновь проекть по распоряжению Иредсъдателя Коммиссіп быль вторично сообщень Биржевымь Комитетамь и Правленіямь жел.-дорожныхь обществь, которые не только подвергли таковой разсмотрънію на спеціальномъ Общемь Съёздъ, но затымь самостоятельно разработали собственный свой проекть.

Изъ дъла видио, что Министерство Путей Сообщенія первоначально предполагало получить въ законодательномъ порядкъ утвержденіе правиль, регулирующихъ всъ существенныя стороны эксплоатаціи жел. дорогь и затъмъ уже издать подробныя техническія правила; но когда выяснилось, что утвержденіе правиль въ законодательномъ порядкъ потребуетъ не мало времени, то бывшій Министръ Путей Сообщенія графъ А. П. Бобринскій ръшиль выработать отдъльныя правила техническія по службамъ и издавать ихъ, пользуясь правомъ, предоставленнымъ Министру Путей Сообщенія, издавать инструкціи и правила въ развитіе статьи закона, касающейся падзора за жел. дорогами. Такимъ образомъ, юридическія нормы, проектированныя еще въ 1871 г. Коммиссіей генераль-маюра Зуева, получили видъ закона лишь 12 лътъ спустя изданіемъ Общаго Устава Россійскихъ жел. ророгь, въ который перешли большею частью нормы, намъченныя первоначально.

Постепенный ходъ разработки правиль технической эксплоатаціи жел. дорогь, открытыхъ для общаго пользованія.

Разработка правиль технической эксилоатаціи русских желізных дорогь, въ виді органических постановленій, обнимаеть собою свыше 25-літній періодь времени и являеть собою послідовательное стремленіе постепеннаго, подь руководствомъ Министерства Путей Сообщенія, объединенія этой отрасли жел.-дорожнаго хозяйства. Задуманное первоначально лишь въ интересахъ формальнаго объединенія обширной и разнообразной по своимъ условіямъ сітн, оно постепенно, по указаніямъ опыта, превратилось въ средство органическаго развитія нашей жел.-дорожной эксилоатаціи, ограждающей въ должной мість интересы безопасности, правильности и срочности производящагося движенія, но безъ стісненія хозяйственно-технической самостоятельности отдільныхъ дорогь и безъ ущерба містнымъ ихъ особенностямъ.

А. Правила содержанія и охраненія паровозных жельзных дорогг, открытыхь для общаго пользованія, были первоначально изданы въ 1874 г. въ видѣ министерскаго постановленія. Затѣмъ въ 1877, 1879 и 1881 гг. правила эти подвергались нѣкоторымъ измѣненіямъ и дополненіямъ и вновь были пересмотрѣны въ 1882 году коммиссіей подъ предсѣдательствомъ инженера д. с. с. Шмидта, а въ 1883 г. изданы къ руководству желѣзнымъ дорогамъ, въ видѣ новаго министерскаго постановленія № 394.

Б. Первоначальный проекть правиль по службть подвижного состава и тяги составлень быль еще въ 1878 году особою коммиссіею, состоявшею подь предсъдательствомь профессора Еракова. Проекть этоть подвергался обсуждению въ 1881 году въ коммиссіп подъ предсъдательствомъ д. с. с. Шмидта п, въ 1889 году въ техническомъ совъщаніи при ІІІ отдъль Департамента жел. дорогь подъ предсъдательствомъ инженера генераль-лейтенанта Н. П. Петрова. Въ 1891 году проекть этихъ правиль, выработанный названнымъ совъщаніемъ разсмотрънъ быль въ совъть Министерства Путей Сообщенія (по техническому отдълу) и въ іюль 1891 г. правила были изданы къ руководству жельзныхъ дорогь.

В. Правила движенія по жел. дорогамъ, открытымъ для общественнаго пользованія были первоначально ізданы въ 1874 г. при министерскомъ постановленіи № 51, дополнены и измѣнены въ 1877, 1879 и 1881 гг. вновь пересмотрѣны коммиссій д. с. с. Шмидта въ 1883 г. и объявлены жел. дорогамъ къ руководству въ 1883 г. при министерскомъ постановленіи № 5900.

Г. Кълислу техническихъ правиль относятся также правила устройства, содержанія, охраненія и дийствія телеграфа, изданныя въ 1881 году п

положение о сигналах на жельзных дорогах, изданное въ 1873 году. Тъ и другое за изкоторыми, сдъланными уже дополнениями, остаются пока безъ измънения. Слъдуетъ, однако замътить что положение о сигналахъ было также пересмотръно въ 1883 г. той же коммиссий, какъ и правила по отдъламъ и ути, подвижного состава и движения, по дальнъйший ходъ этого вопроса былъ пріостановленъ впредь до изданія правилъ по отдълу подвижного состава и тяги, которое состоялось, какъ сказано выше, лишь въ 1891 г. За возникновеніемъ вновь вопроса о повомъ пересмотръ всъхъ техническихъ правилъ по эксилоатаціи жел. дорогъ, новое изданіе правилъ сигнализаціи не могло быть еще закончено и составляетъ задачу ближайшаго будущаго.

Вопросъ о пересмотрѣ дѣйствующихъ съ 1889 г. правиль по службамъ пути и движенія возбужденъ быль въ 1892 г. бывшимъ Управляющимъ Министерствомъ Путей Сообщенія, ныиѣ министромъ Финансовъ Статсъ Секретаремъ С. Ю. Витте.

Статсъ Секретарь Витте обратилъ вниманіе на то, что правила, изданныя въ 1883 году, во многомъ не соотвѣтствуютъ разнообразнымъ условіямъ нашей сѣти жел. дорогъ и вызываютъ въ то же время на нѣкоторыхъ дорогахъ расходы, необусловленные потребностями безопасности движенія. Въ виду этого сдѣлано было распоряженіе о пересмотрѣ означенныхъ правилъ съ цѣлью устраненія изъ пихъ такого рода нормъ и постановленій, которыя могли бы пренятствовать отдѣльнымъ дорогамъ организовать свои службы сообразно съ мѣстными условіями дорогъ.

По распоряженію бывшаго Управляющаго Министерствомъ Путей Сообщенія Т. С. Витте учреждены были въ 1892 г. при Министерствъ Путей Сообщенія особыя коммиссіи: подъ предсъдательствомъ пиженера Д. С. С. Кетрица—для пересмотра правилъ содержанія и охраненія паровозныхъ жел. дорогь и подъ предсъдательствомъ инженера Д. С. С. Петровскаго—для пересмотра правилъ движенія по жел. дорогамъ.

Названными коммиссіями выработаны были проекты новыхъ правилъ по службамъ пути и движенія.

Проектъ правилъ содержанія и охраненія наровозныхъ жел. дорогь, выработанный коммиссіей и затёмъ разсмотрѣнный съёздомъ инженеровъ службы пути, подвергался обсужденію Пиженернаго Совѣта въ 1894 г.

Проектъ правилъ движенія, первоначально выработанный коммиссіей, п разсмотрѣнный VII Совѣщательнымъ Съѣздомъ представителей службы движенія русскихъ желѣзныхъ дорогъ, а затѣмъ и Департаментомъ жел. дорогъ, подвергался обсужденію Инженернаго Совѣта два раза, въ 1895 и 1896 гг.

Наконецъ, по распоряжению Министра Путей Сообщения князя М. И. Хилкова объ издании новыхъ правилъ, въ видъ общаго положения по всъмъ тремъ техническимъ службамъ жел. дорогъ, Пиженернымъ Совътомъ составленъ былъ п разсмотрънъ въ 1896—1897 г. общій сводъ правилъ 1) по тремъ службамъ жел. дорогъ подъ общимъ наименованіемъ: Правила технической экспло-атаціи жельзныхъ дорогъ, открытыхъ для общаго пользованія.

При разсмотръніи Инженернымъ Совътомъ этого свода, какъ выработанные и разсмотрънные ранъе проекты правиль по службамъ пути и движенія, такъ равно и дъйствующія правила по службъ подвижного состава и тяги подвергались вновь обсужденію Инженернаго Совъта, какъ по существу самихъ правилъ, такъ и въ отношеніи общаго ихъ согласованія.

Разсмотрению проектовъ правиль по отдёльнымъ службамъ жел. дорогъ н затъмъ составленію общаго свода этихъ правилъ Инженернымъ Совътомъ посвящено было свыше сорока засъданій, при чемъ въ засъданія Инженернаго Совъта приглашались какъ представители центральныхъ учрежденій Министерства Путей Сообщенія, имъющихъ отношеніе къ жел.-дорожному двлу, такъ и Начальники ибсколькихъ казенныхъ и частныхъ дорогъ и Начальники отдівльных службь этихь дорогь, а также изв'ястные своею опытностью и литературными трудами спеціалисты по жел.-дорожному дізу. Наконець, для болбе всесторонняго разсмотрбнія проекта новыхъ правиль движенія и привлеченія мибиій возможно большаго числа компетентныхъ лицъ, Инженерный Сов'ять въ 1895 г. разослаль выработанный имъ въ первомъ чтенін проекть правиль движенія, Начальникамь и Управляющимь жел. дорогь для сообщенія ими въ Инженерный Совъть своихъ отзывовъ по этому предмету. Въ Инженерный Совъть поступили отзывы отъ 19-ти дорогъ, и эти отзывы, равно какъ и мнънія отдъльныхъ лицъ, занесены въ протоколы VIII Сов'єщательнаго Съ'єзда Представителей службы движенія русскихъ жел. дорогъ и принимались во випманіе, какъ при дальитійшемъ обсужденіп проекта правиль движенія, такъ и при составленій общаго свода всёхъ правиль.

При составленіи править содержанія, охраненія и пользованія путемь, подвижнымь составомь и движеніемь, какъ семидесятыхь, такъ и восьмидесятыхъ годовь обнаруживалось рѣшительное стремленіе къ водворенію на нашей сѣти виѣшияго однообразія въ организаціи трехъ главныхъ жел.-дорожнымь службъ, послѣдствіемъ чего было введеніе въ составъ этихъ правиль многихъ инструктивныхъ указаній. Явленіе это объясилется, главиѣйшимь образомъ стремленіемъ правительства ограничить свободу частныхъ компаній, оцѣнка дѣятельности которыхъ, въ то время, обнаружила въ значительной степени отрицательное къ нимъ отношеніе. Въ дѣйствительности,

¹⁾ Хотя настоящій очеркъ обнимаєть лишь періодъ до 1898 года, но такъ какъ правила эти утверждены и введены въ 1898 г. до поступленія настоящаго очерка въ печать, то мы вездѣ далѣе будемъ называть ихъ правилами 1898 года.

цёль эта не была достигнута даннымъ путемъ, такъ какъ подробная регламентація различныхъ пормъ содержанія, охраненія и пользованія путемъ, подвижнымъ составомъ и движеніемъ не устранила, какъ показала практика, необходимости изданія со стороны отдёльныхъ дорогъ обширныхъ пиструкцій въ развитіе основныхъ положеній, а съ другой стороны взгляды на условія правильнаго развитія хозяйственной и технической дёятельности дорогъ измѣнились существенно подъ вліяніемъ законодательныхъ работъ, а также спеціальныхъ и частныхъ изслёдованій, первый толчекъ которымъ быль данъ обширнымъ трудомъ, исполненнымъ коммиссіею графа Баранова.

Къ числу вопросовъ общаго значенія, обращавшихъ на себя серьезное вниманіе русскихъ жел.-дорожныхъ управленій къ концу семидесятыхъ годовъ, елъдуетъ причислить разработку вопроса о примънении болъе облегченныхъ способовъ эксплоатацін, соправождавшійся цілымъ рядомъ практическихъ опытовъ въ этой области. Стремление въ пользу распространения приемовъ второстепенной или хозяйственной эксплоатацін, начавшееся въ Западной Европ'в еще въ конц'в шестидесятыхъ годовъ, оноздало у насъ на ц'влое десятильтіе и отразилось между прочимъ, на дъятельности коммиссіи для изследованія жел.-дорожнаго дела, трудъ которой, между прочимъ, привелъ къ критическому разбору совокупности наннихъ эксплоатаціонныхъ пріемовъ. По распоряженію предсъдателя коммиссіп, графа Баранова, въ 1882 г. на разсмотр'вніе только что образованнаго УІІІ отд'вла ІІмператорскаго Русскаго Техническаго Общества переданъ былъ вопросъ о возможности раздёленія русскихъ дорогъ на классы, въ зависимости отъ ихъ значенія и д'ятельности, съ цёлью установленія соотв'єтствующихъ способовъ содержанія и эксплоатаціи дорогь. Императорское Русское Техническое Общество по VIII отдълу его разсмотрило всв, въ этомъ направленін, сдиланныя попытки на дорогахъ Западной Европы п Америки, высказалось, однако, не за раздъление дорогъ на классы по неустойчивости соотвётствующихъ признаковъ, а за широкую индивидуализацію пріемовъ каждой дороги, соотв'єтственно ся м'єстнымъ условіямъ, техническаго, финансоваго и хозяйственнаго строя.

Вопросъ объ уменьшенін эксплоатаціонныхъ расходовъ и въ связи съ нимъ вопросъ объ облегченін техническихъ условій, обсуждался также Министерствомъ Путей Сообщенія на основанін собранныхъ ходатайствъ дорогъ и инспекцін еще въ 1882 г. но большихъ практическихъ результатовъ не имълъ но той причинъ, что не вполиъ еще выяснившееся, въ то время, дальнъйшее направленіе нашей жел.-дорожной политики не позволило коспуться основныхъ вопросовъ организаціп технической эксилоатаціп на подобіе того, какъ это дълалось въ девятидесятыхъ годахъ при разработкъ нынъшнихъ правилъ технической эксилоатаціи (1898 г.).

Послѣдовавшій вскорѣ за тѣмъ переходъ большей части сѣти въ вѣдѣніе Правительства, замѣнившій мпогочисленныя Правленія жел.-дорожныхъ обществъ одшимъ центральнымъ органомъ, очевидная, невозможность для послѣдняго руководить по прежнему всѣми детальными функціями мѣстныхъ управленій, необходимость предоставить послѣднимъ, въ связи съ возрастающей ихъ отвѣтственностью и соотвѣтствующую свободу дѣйствія, съ цѣлью ближайшаго приспособленія различныхъ пріемовъ эксплоатаціи къ мѣстнымъ потребностямъ каждой дороги — все это новліяло, главиѣйшимъ образомъ, на ходъ предпринятыхъ въ 1892 г. работъ по пересмотру нашихъ править технической эксплоатаціи.

Сравнивая изданныя разновременно и дъйствующія донынъ правила содержанія, охраненія и пользованія путемъ, подвижнымъ составомъ и движенія, нельзя не зам'єтить, что таковыя отличаются отъ новыхъ правиль технической эксилоатаціи, прежде всего, своимь объемомь, что зависить отъ псключенія изъ новыхъ правиль различныхъ конструктивныхъ и хозяйственныхъ нормъ, т. е. указаній въ нікоторыхъ (далеко не во всёхъ) случаяхъ устройствъ и размъровъ пути, подвижного состава, сигнализаціи и ихъ принадлежностей, способовъ ремонтнаго содержанія, административнаго діленія дорогь по разнымъ службамъ, предбловъ и условій совивщенія различныхъ должностей, распредбленія занятій, рабочаго времени и отдыха, ограниченія состава техническихъ должностей, распространявшихся по прежиниъ правиламь, даже на мастеровыхъ по отдёламь службъ нути, подвижного состава п тяги, а также на коммерческую часть станціонной службы; наконецъ, отъ полнаго устраненія всёхъ пиструктивныхъ указаній. Въ этомъ отношенін значительное сходство обнаруживаютъ правила содержанія и охраненія пути и правила движенія семидесятыхъ и въ особенности восьмидесятыхъ годовъ, изданіе которыхъ совпало со стремленіемъ подробной регламентаціи технической деятельности, бывшихъ частныхъ жел.-дорожныхъ обществъ.

Несравненно большую свободу дъйствія предоставлено мъстнымъ управленіямъ дорогъ правилами содержанія подвижного состава и пользованія имъ 1893 года, которыя въ значительной степени приближаются уже къ типу новыхъ правиль техинческой эксилоатаціи 1898 г. Правила эти, какъ извъстно, не только не подавали повода къ различнымъ недоразумъніямъ, неизбъжнымъ при строъ прежнихъ правиль пути и движенія, но указали уже на дълъ все преимущество обобщенія и упрощенія вошедшихъ въ нихъ указаній. Такимъ образомъ, новыя правила техинческой эксилоатаціи отнюдь не представляють собою какого-либо рискованнаго опыта и заключаютъ въ себъ лишь распространеніе на службы пути и движенія пріема, примъненнаго уже съ полнымъ усибхомъ къ одной изъ наиболює важныхъ техинческихъ

службъ на дорогахъ. Послъдствіемъ такого взгляда на дъло среди учрежденій, разрабатывавшихъ правила технической эксплоатаціи 1898 г. явилось устраненіе изъ новыхъ правилъ всего препятствующаго ихъ пидивидуальнымъ особенностямъ и удержаніе лишь тъхъ основныхъ положеній, безъ которыхъ безопасность, правильность и срочность движенія не могли бы считаться обезнеченными, при какихъ бы то не было условіяхъ отдъльныхъ дорогъ.

Поступая, такимъ образомъ, Министерство Путей Сообщенія, однако, не считало, что дороги, примѣняя эти правила на дѣлѣ, могли обходиться безъ нѣкотораго инструктивнаго ихъ развитія, которое лежить отнынѣ наобязанности каждаго Управленія, не препятствуя въ то же время дорогамъ устанавливать на техническихъ съѣздахъ тѣ пли другія подробности пріемовъ и способовъ эксплоатаціи, которыя, не противорѣча общимъ началамъ, оказались бы напболѣе соотвѣтствующими нуждамъ всей сѣти или отдѣльныхъ ея частей.

Составленныя Инженернымъ Совътомъ правила технической эксплоатаціп жел. дорогъ, открытыхъ для общаго пользованія, подраздъляются на 4 отдъла.

Отдьль I правиль посвящень указаніямь относительно общаго завъдыванія дорогою, подразділенія ся на отдільныя техническія службы, предметовь відінія этихь службь и главныхь основаній ихь организаціи. Въ этомь же отділь пом'єщены правила, опреділяющія общія и особыя условія, которымь должны удовлетворять желісэнодорожные служащіе разныхь категорій и распреділеніе между служащими обязанностей.

Отдѣлъ II заключаетъ въ себъ правила относительно содержанія и охраненія пути и сооруженій.

Въ **отдълъ III** помъщены правила содержанія подвижного состава и пользованія имъ.

Послёдній **IV отді**ть правиль технической эксплоатаціи жел. дорогь посвящень правиламь движенія побіздовь.

Въ виду псключенія изъ нынѣ дѣйствующихъ на жел. дорогахъ правиль иѣкоторыхъ указаній, пмѣющихъ частный характеръ, а также въ виду того, что нѣкоторыя общія положенія, помѣщенныя въ отдѣлѣ І правиль технической эксплоатаціи жел. дорогь, повторяются во всѣхъ трехъ нынѣ дѣйствующихъ правилахъ, составленіемъ общаго свода правилъ по всѣмъ тремъ техническимъ службамъ жел. дорогь достигнуто значительное сокращеніе общаго числа отдѣльныхъ статей правилъ, такъ что 427 параграфовъ прежнихъ правилъ по тремъ службамъ жел. дорогь сокращены въ новыхъ правилахъ до 129 параграфовъ.

При составленіи правиль технической эксплоатаціи жел. дорогь принято было во вниманіе, что Министерствомъ Путей Сообщенія предположено изданіе общаго постановленія о нормахъ наибольшей непрерывной службы и отдыха

жел.-дорожныхъ служащихъ по веймъ службамъ; въ виду этого изъ упомянутыхъ правилъ исключены всякія указанія на такого рода нормы.

Правила технической эксилоатаціи жел. дорогъ, открытыхъ для общаго пользованія, изданы въ силу статьи 166 общаго Устава Россійскихъ жел. дорогъ и опубликованы въ собраніи узаконеній и распоряженій Правительства. Правила эти согласно заключенію Инженернаго Совъта, должны быть вообще примѣняемы къ паровознымъ жел. дорогамъ всей съти русскихъ жел. дорогъ; что касается облегченія, которое можетъ быть допущено при примѣненіи этихъ правилъ къ наровознымъ жел. дорогамъ второстепеннаго значенія и къ подъвзднымъ рельсовымъ путямъ общаго нользованія, то соображенія о таковыхъ обстоятельствахъ приложены къ представленію особо на усмотрѣніе Министра Путей Сообщенія.

Въ своемъ заключения къ проекту означенныхъ правилъ Инженерный Совътъ высказался также за необходимость, въ интересахъ правильности и даже безопасности эксплоатаціи нашихъ жел. дорогъ, скоръйшаго ръшенія въ законодательномъ порядкъ вопроса о предоставленіи жел.-дорожнымъ служащимъ, въ подлежащихъ случаяхъ и въ извъстной степени, иъкоторыхъ полицейскихъ правъ съ цълью предупрежденія парушеній со стороны постороннихъ лицъ и пользующейся жел. дорогами публики правилъ, установленныхъ для огражденія безопасности движенія по жельзнымъ дорогамъ. (Въстникъ Министерства Путей Сообщенія за 1897 г.).

Для полнаго уразумънія значенія правиль технической эксилоатаціи жел, дорогь общаго пользованія и въ частности § 2 этихъ правиль необходимо напомнить, что таковыя не касаются непосредственно подъвздныхъ нутей общаго пользованія, правила сооруженія и пользованія которыми опредъляются постановленіемъ Министра Путей Сообщенія отъ 8 іюля 1892 г. Въ силу этихъ правилъ способы осмотра и охраны пути, мостовъ и перейздовъ подъъздныхъ путей предоставляются усмотржнію владжльца, но съ тімъ, чтобы осмотры пути производились не менъе одного раза въ сутки и переъзды, за псключеніемъ находящихся на городскихъ или сельскихъ улицахъ и на большихъ торговыхъ и скотопрогонныхъ трактахъ, могутъ быть неохраняемы; охрана же нерейздовъ можетъ быть возлагаема на мъстныхъ жителей по особому соглашенію съ владёльцемь; скорость поъздовь не должна превышать 25 версть въ часъ; высшій же преділь скорости при входів на главныя линін п на станціп и при переход'ї съ пути на путь не свыше 10 верстъ въ часъ; ни одинъ поъздъ не можетъ быть отправляемъ со станціи безъ разръшенія уполномоченнаго на то агента дороги; попутные повзда, скорость которыхъ не превосходить 15 в. въ часъ, могутъ быть отправляемы одинъ за другимъ на разстоянін 15 мин., при чемъ скорость второго побзда не должна быть выше скорости перваго; всё дороги должны имъть средства для подачи съ пути и со станціи сигналовь, выражающихъ требованія: 1) чтобы повздъ шелъ тихимъ ходомъ и 2) чтобы повздъ остановился, а равно чтобы съ паровоза была возможность подавать на ходу повзда слёдующіе сигналы: 1) тормазить вагоны, 2) отпустить тормаза, 3) вииманіе; огражденіе станціи постоянными сигналами не обязательно за исключеніемъ случаевъ, когда Министръ Путей Сообщенія признасть это необходимымъ по мъстнымъ условіямъ.

Общія основанія для технической эксплоатаціи жельзныхъ дорогъ.

Управленіе жел. дорогими по предметимо, касающимся технической эксплоатаціи. Хотя ближайшая наша задача при разсмотрѣніи организаціи жел.-дорожныхъ управленій исчернывается отношеніемъ таковой кътребованіямъ технической эксплоатаціи, но соотвѣтствующія указанія были бы не вполнѣ понятны безъ общаго, хотя бы краткаго, очерка исторіп соотвѣтствующихъ учрежденій.

Согласно § 32 устава Варшавско-Вънской жел. дороги совътъ управленія общества для спеціальнаго управленія дълами, на основаніи устава, назначаеть управленіе или управляющаго дорогами. Управляющій и члены управленія могутъ быть назначаемы лишь изъ русскихъ подданныхъ и съ предварительнаго утвержденія Министра Путей Сообщенія. Предъль власти управленія, или управляющаго, опредъляеть совътъ управленія, который въ правъ передать управляющему часть своей власти. Управленіе приводить въ исполненіе постановленія совъта управленія, а свои собственныя распоряженія, въ предълахъ предоставленной ему совътомъ власти. Члены управленія присутствують въ засъданіяхъ Совъта управленія съ совъщательнымъ голосомъ.

Постановленія эти повторяются съ различными варіантами также въ уставъ Варшаво-Бромбергской жельзной дороги (1857 г.). Затьмь, въ § 32 устава Риго-Динабургской жельзной дороги (1858 г.) сказано, что для завъдыванія исполнительною частью Управленія и всьмь, что относится до исправности и безонасности движенія по дорогь, назначается, съ утвержденія Главно-управляющаго путями сообщенія и публичными зданіями, особый управляющій но избранію общества. Но § 21 устава Динабурго-Витебской жельзной дороги (1863 г.) завъдываніе линіей ввъряется начальнику эксплоатаціи, назначаемому агентствомь съ предварительнаго одобренія Главноуправляющаго путями сообщенія. Особаго вниманія заслуживаеть уставъ Царскосельской жельзной дороги (1864 г.). Согласно § 18 этого устава для обезнеченія публики относительно исправности й безонасности движенія по жельзной дорогь, а равно для управленія технической частью и непосредственнаго

завъдыванія всьмъ, что относится до порядка и благочинія, назначается Правительствомъ, преимущественно, изъ штабъ-офицеровъ корпуса инженеровъ нутей сообщенія особый управляющій. § 19. Управляющій въ общихъ своихъ дъйствіяхъ и распоряженіяхъ по управленію дорогою совъщается съ Правленіемъ общества. Никакихъ постановленій по технической части и по движенію жельзной дороги не можеть быть приведено въ дъйствіе безъ въдома управляющаго и потому о каждомъ таковомъ распоряженін Правленія управляющій получаеть увбломленіе. § 20. Управляющему поручается непосредственное наблюдение за постоянно псправнымъ содержаниемъ дороги, строений и мастерскихъ и за правильнымъ производствомъ всъхъ предметовъ, къ движению относящихся, а равно, поставляется въ обязанность, пов'врка вс'яхъ счетовъ . . . , но выдача по онымъ денегъ производится не иначе, какъ съ утвержденія Правленія. § 23. По всёмъ предметамъ сопряженнымъ съ издержками, управляющій представляеть предварительно вычисленія и см'єты на усмотрвніе и утвержденіе Правленія. Въ случаяхъ же, не тернящихъ отлагательствъ, управляющій имбетъ право разрішать немедленно, увідомляя Правленіе. § 24. Если сдівланное управляющимъ предположеніе не будеть одобрено Правленіемъ, то онъ въ прав'я требовать, чтобы предположеніе его было внесено въ журналъ Правленія, и затімь освобождается оть всякой по сему предмету отвътственности.

Положеніе это въ главныхъ своихъ частяхъ напомпнаетъ реформу 1892 г., создавшую для управляющихъ частныхъ дорогъ, до извъстной степени, также положеніе наблюдательнаго органа за дъйствіями Правленія Общества.

Въ § 17 устава Главнаго Общества (1861 г.) говорится, что Обществу предоставляется выборъ служащихъ своихъ по собственному усмотрѣнію въ Россіи и за границей. Пазначеніе однако директоровъ, старшихъ инженеровъ, инженеровъ, завѣдывающихъ отдѣльными частями, главныхъ секретарей, начальниковъ счетной части центральнаго Управленія и вообще высшихъ должностныхъ лицъ подлежитъ предварительному одобренію главноуправляющаго путями сообщенія, которому Общество обязано также представлять списки.

Означенныя выше постановленія этого устава распространены впосл'єдствін, по Высочайшему повел'єнію, на всё русскія жел'єзныя дороги.

Во всѣхъ послѣдующихъ уставахъ встрѣчается одно и тоже опредѣленіе, что завѣдываніе дорогою ввѣряется особому управляющему, назначенному Правленіемъ, съ предварительнаго утвержденія Министра Путей Сообщенія.

Въ большинствъ новъйшихъ уставовъ сказано, что непосредственное завъдываніе и управленіе техническою частью эксилоатаціи дорогь и работь

по оной, производимыхъ во время эксплоатаціп, вв вряется Правленіемъ Общества управляющему дорогою; назначение управляющаго, права и обязанности его и порядокъ временного замъщенія его должности другимъ лицомъ утверждаются Министромъ Путей Сообщенія. Порядокъ назначенія въ должность, перемъщенія и увольненія служащихъ при дорогь по службамъ пути и зданій, подвижного состава и тяги и также движенія, равно какъ назначенія, перемъщенія и увольненія другихъ, подчиненныхъ управляющему служащихъ при дорогъ опредъляется правилами и постановленіями относительно лицъ, подчиненныхъ главному инженеру (по постройкъ дороги). На управляющемъ дежить обязанность производства изследованія въ техническомъ отношеніп по каждому несчастному случаю и особеннымъ пропсшествіямъ по дорогѣ п своевременное извъщение о таковыхъ случаяхъ правительственной инспекции и жандармскаго полицейскаго управленія. Управляющій обязанъ представлять Правленію: а) не позже марта — отчеть за минувшій годъ и б) не позже сентября каждаго года — въдомость о потребныхъ работахъ на предстоящій годъ. При несогласін Правленія къ удовлетворенію заявленныхъ управляющимъ техническихъ потребностей дороги, оно обязано заявить о томъ общему собранію при представленіи смъты на соотвътствующій годь, объяснивъ причины неудовлетворенія представленія управляющаго. Это объясненіе представляется вм'єсть съ постановленіемъ общаго собранія Правленіемъ, вм'єсть со смътою Министру Путей Сообщенія. Хозяйственная часть подвъдомствена управляющему дороги только въ той мъръ въ какой она будетъ подчинена оному инструкціей, утвержденною общимъ собраніемъ и распоряженіями Правленія Общества въ предблахъ упомянутой инструкціп. Управляющему принадлежить право протеста противъ такихъ распоряженій Правленія или отдъльныхъ его членовъ, несогласныхъ съ законами, или предписаніями Министерства Путей Сообщенія, или съ техническими условіями и потребностями для содержанія дороги и ея сооруженій въ надлежащей прочности и исправности-а движенія по ней въ совершенной безопасности, успъшности и правильности; означенный протесть представляется Правленіемъ на разрѣшеніе Министра Путей Сообщенія. Въ проектъ закона объ эксплоатаціи паровозныхъ желъзныхъ дорогъ, составленномъ коммиссіею генералъ-маіора Зуева въ главъ первой заключается рядъ постановленій, касающихся правъ и обязанностей Правленій и Управленій и служащихь, которыми подтверждается подв'єдомственность ихъ Министерству Путей Сообщенія и подчиненіе таковыхъ наблюденію правительственной инспекціп. Вопрось о единообразномъ разграниченіп функцій Правленія и м'єстныхъ Управленій занималъ также Высочайше учрежденную въ 1877 г. коммиссію графа Баранова, которая, между прочимъ, задавалась цълью сосредоточить всю техническую часть въ въдъніи

мъстныхъ управленій, какъ это и предусматривалось большинствомъ частныхъ уставовъ. Но предположенія коммиссія графа Баранова, касающіяся внутренней организаціи жельзподорожныхъ учрежденій и подчиненія имъ органовъ техническаго жельзподорожнаго полицейскаго надзора не получили законодательной сапкціи въ виду тьсной связи относящихся до предмета постановленій съ правилами гражданскихъ законовъ объ акціонерныхъ Обществахъ и компаніяхъ, которыя нынъ пересматриваются. По этой причинъ Государственный Совъть призналь предпочтительнымъ не касаться въ настоящее время названныхъ учрежденій, оставивъ ихъ впредь до времени на существующихъ основаніяхъ.

Круго дыйствій Начальниково и Управляющихо жел. дорого, предметы выдынія технических службо и главныя основанія ихо организаціи. Сліды первой попытки урегулированія посредствомъ законодательнаго акта 1851 г. предметовъ въдънія техническихъ службъ и главныя основанія ихъ организаціи, собственно по Инколаевской жел. дорогъ, сохранились въ уставъ Путей Сообщенія въ статьяхъ 584 — 696. Любонытный этотъ документь, уцальвшій до сихь норь въ свода законовь, состоить изъ общихъ положеній, опредёляющихъ кругъ правъ и обязанностей Начальника дороги, помощника его и высшаго состава Управлешія техническаго. Начальникъ дороги долженъ быль назначаться изъ Инженеровъ корпуса путей сообщенія, его помощникъ — изъ штабъ-офицеровъ того же корпуса, а управление дороги имъло состоять изъ столовъ по личному составу и хозяйству дороги, изъ стола пскусственнаго и стола счетнаго, изъ механика, на обязанности котораго лежаль постоянный осмотрь локомотивовь и тендеровь по всей дорогь и наблюденіе за содержаніемъ ихъ въ постоянной исправности и изъ вагенмейстера, который въдаль тъми же вопросами по содержанию вагоновъ и платформъ.

Въ свою очередь составъ Управленія жельзной дороги согласно означенному уставу подраздълялся на четыре отдыла или состава: 1) дорожный, 2) станціонный, 3) подвижной и 4) телеграфическій.

- 1. Дорожный составо обнималь собой. Начальниковь отделеній, ихъ помощинковь, Начальниковь дистанцій, дорожныхь сторожей, мастеровь п рабочихь.
- 2. Станціонный составо заключаль въ себъ Начальниковъ станцій и нхъ номощинковъ, кассировъ и станціонной команды, т. е. швейцаровъ, въсовщиковъ, носильщиковъ, сторожей при станціонныхъ и локомотивныхъ зданіяхъ при вагонныхъ и дровяныхъ сараяхъ и водогръйняхъ. Станціонные начальники полагались лишь на большихъ станціяхъ, гдъ назначены локомотивныя стоянки и гдъ производился пріемъ нассажировъ, а также на станціяхъ товарныхъ. Вообще же станціонныхъ начальниковъ полагалось въ

1851 г. т. е. уже послѣ открытія всей дороги, въ 604 версты, по числу девяти нассажирскихъ и няти товарныхъ станцій всего четырнадцать человѣкъ а именно: А) на станціяхъ нассажирскихъ І класса: С.-Петербургской, Московской, Тверской, Мало-Вишерской, Бологовской, ІІ кл. Любанской, Окуловской, Спировской, Клинской и Б) на станціяхъ товарныхъ: С.-Петербургской, Московской, Тверской, Волховской и Завидовской. Начальники станцій назначались изъ чиповъ гражданскихъ.

Станціонные начальники пазначались властью Начальниковъ отдёленій и обязанности ихъ состояли въ наблюденіи за исправностью и чистотою станціонныхъ зданій во всёхъ частяхъ и вообще за порядкомъ и соблюденіемъ таковаго на станціяхъ живущими и прибывающими, въ приготовленіи поёздовъ, въ наблюденіи за размёщеніемъ и выпускомъ нассажировъ и припятіемъ грузовъ, въ надзорѣ за машинистами, ихъ помощинками, кочегарами, оберъ-кондукторами, кондукторами и станціонной командой и въ наблюденіи вообще за исполненіемъ сими чинами надлежащей ихъ обязанности; въ наблюденіи за касспрами, въ провѣркѣ проданныхъ ими билетовъ и вырученныхъ денегъ, въ ежедневной въ томъ отчетности и въ наблюденіи за исправностью телеграфическихъ дъйствій.

На тъхъ станціяхъ ІІІ и IV классовъ, гдѣ также ожидался притокъ нассажировъ и грузовъ, особыхъ станціонныхъ начальниковъ не полагалось. Въ сихъ пунктахъ обязанности начальниковъ станцій возлагались на кассировъ, главныя обязанности которыхъ заключались въ продажѣ билетовъ и пріемкѣ грузовъ и товаровъ, въ веденіи установленныхъ счетовъ и представленіи оныхъ и самой выручки Начальнику станціи, а гдѣ таковаго назначено не было — Начальнику отдѣленія.

Станціонный составь, распредёленіе обязанностей котораго зависёло оть начальниковь станцій, заключаль въ себъ 750 нижнихь чиновь, составлявшихь три роты, полагая въ каждой по 250 человѣкъ.

Нижніе чины станціоннаго состава стояли въ непосредственномъ въдъніи Начальниковъ станцій при которыхъ они находились; на тъхъ же станціяхъ, гдъ станціонныхъ Начальниковъ не полагалось — въ въдъніи Начальниковъ дистанцій подъ надзоромъ въ томъ и другомъ случать Начальниковъ отдъленій.

3. Подвижной составъ заключаль въ себъ машинистовъ, ихъ номощниковъ, кочегаровъ, оберъ-кондукторовъ и кондукторовъ. Машинисты управляли локомотивами во время движенія и отвъчали за исправность локомотива и тендера. Оберъ-кондуктора сопровождали поъзда; они отвътствовали за сохраненіе порядка и опредъленную въ движеніи скорость и наблюдали за внускомъ, размъщеніемъ и выпускомъ пассажировъ, кондукторы полагались при каждомъ пассажирскомъ вагопъ два, а при каждомъ товарномъ по одному.

Число нобадовъ полагалось въ сутки: нассажирскихъ съ каждаго конца дороги но два, товарныхъ по четыре. Каждый пассажирскій повздъ состояль изъ одного лакомотива, одного тендера, пяти пассажпрскихъ и одного багажнаго вагоновъ и одного почтоваго. Каждый товарный пойздъ состояль изъ одного локомотива, одного тендера и иятнадцати вагоновъ, въ числъ которыхъ нологалось, въ мъръ падобности, вагоны закрытые и вагоны открытые или платформы. Пассажирскій повздъ должень быль слідовать со скоростью $37^{1/2}$ вер. въ часъ, а товарный 15 вер. въ часъ, наровозы мёнялись каждыя 150 вер., съ переменою локомотива переменялись и машинисты. Каждый машинисть, помощинкъ и кочегаръ обязаны были дълать ежедневно 150 верстъ и послъ двухъ дней службы пользовались одиниъ свободнымъ днемъ, оберъ-кондуктора и кондуктора должны были делать ежедневно по 300 версть и после двухъ дней службы пользовались диемъ отдыха. Весь подвижной составъ заключалъ въ себъ 550 человъкъ, раздъленныхъ на 2 роты, изъ которыхъ первая (250 чел.) составляла наровозную, а вторая (300 чел.) вагонную прислугу. Машинисты и ихъ помощники замъщались изъ числа мастеровыхъ, приготовленныхъ для сего на Александровскомъ главномъ механическомъ заводъ а кочегары и кондуктора всёхъ наименованій изъ нижнихъ чиновъ вёдомства путей сообщенія. Машинисты и ихъ помощники, оберъ-кондукторы и коидукторы опредвлялись не иначе, какъ съ разрътенія Главноуправляющаго путями сообщенія и публичными зданіями. Чины кондукторских роть находились въ непосредственномъ въдъніи начальниковъ тъхъ станцій, при которыхъ они состояли и начальниковъ отдёленій.

4. Телеграфическій составъ управленія Николаевской жел. дороги указывался въ уставъ телеграфическомъ.

Положеніе объ электромагнитныхъ телеграфахъ между С.-Петербургомъ и Москвою издано въ 1854 г.

Для облегченія отправленія товаровъ и грузовъ по Николаевской жел. дорогѣ и самаго управленія дороги въ отношеніи разсчетовъ и распоряженій по пріему и сдачѣ товаровъ и грузовъ на мѣстѣ, стояли коммерческія агентства, дѣйствовавшія въ видѣ отдѣльныхъ контрагентствъ по особому положенію.

Изъ этого краткаго очерка видио, что въ основани первоначальной организации Николаевской жел. дороги лежалъ принципъ единства управления и его централизации, характерная особенность котораго заключалась въ отсутствии раздъления управления дороги и линейнаго состава по службамъ. Принципъ этотъ удержанъ въ настоящее время лишь на ибкоторыхъ второстепенныхъ дорогахъ Западной Европы и Америки въ виду экономическаго значения возможно большаго совмъщения обязанностей на желъзныхъ дорогахъ экстенсивнаго характера, чему принципъ единства службы способствуетъ въ значитель-

ной мъръ. Что касается русскихъ желъзныхъ дорогъ, то со времени водворенія у насъ бывшаго Главнаго Общества Россійскихъ жел. дорогъ, запиствовавшаго свою организацію изъ Франціи, гдѣ движеніе на дорогахъ достигло уже въ то время значительной интенсивности и гдѣ широкое примѣненіе къ частному жел.-дорожному хозяйству правительственной гарантіи чистаго дохода устраняло необходимость въ особой бережливости въ расходахъ, восторжествовалъ принципъ раздѣленія администраціи и линейнаго состава по службамъ и въ такомъ видѣ вошелъ въ первыя понытки нашего Правительства регламентировать составъ и функціи техническихъ отдѣловъ эксилоатаціи, что относится, какъ было указано выше, къ началу шестидесятыхъ годовъ.

Примьчаніе. Наиболье ранними попытками внутренней организаціи администраціи русских жельзных дорогь являются правила жельзно-дорожной эксплоатаціи дорогь Николаевской, Варшавско-Вънской и Главнаго Общества Россійскихь жельзных дорогь, представляющія собою три различных типа: американскаго, пымецкаго и англо-французскаго жельзно-дорожнаго управленія. Къ типу американскому принадлежали вышеуказанных правила технической эксплоатаціи Николаевской жельзной дороги (1851 г.); къ типу итмецкому—правила Варшавско-Вънской жельзной дороги (1857 г.) и, наконець, къ типу англо-французскому—панболье упрочившіяся у пасъ правила дорогь Главнаго Общества Россійских жельзных дорогь (1861 г.).

Въ самый рапній фазисъ развитія у насъ жельзпо-дорожной регламентаціи эти три типа не различались въ такой степени, какъ нынъ, правила же американскаго п пъмецкаго типа, явно обпаруживаютъ общее ихъ происхождение, такъ какъ составляють позаимствованіе съ дорогь англійскихъ. Первый типъ представляєть собою простос разграниченіе сферы Правленія и Управленія, безъ спеціальныхъ линейныхъ органовъ отдельных службь; второй типъ пе разграничиваетъ сферы Правленія и Управленія, но спеціализируєть липейные органы по службамь; третій типъ разграничиваєть сферы дъятельности Правленія и Управленія и функцін отдъльных службъ и ихъ линейныхъ органовъ. При всъхъ трехъ типахъ, въ зависимости отъ протяженія дороги, осуществляется еще принципъ территоріальнаго деленія его линейныхъ органовъ. Но въ то время, какъ въ Америкъ, благодаря экстепсивному характеру движенія и сознанію необходимости устранить всякія стёсненія въ развитін желёзно-дорожнаго строительства и эксилоатаціи, Правительство тщательно воздерживалось отъ регламентацін желізно-дорожной эксплоатацін, во Францін успіху законодательства препятствовало исключительное господство частной жельзно-дорожной промышленности, иниціатив' которой представлялся шпрокій просторь въ разработк' правиль технической эксплоатаціи. Въ то же время, раннее появленіе казепныхъ дорогь въ среднеевропейскихъ государствахъ, Ируссін, пъкоторыхъ южно-германскихъ и Бельгін привело къ изданію, еще въ сороковыхъ годахъ, вполив законченныхъ правиль технической эксилоатаціи, заключавшихъ въ себъ пормы о жельзно-дорожной полиціи, объ ея органахъ, о содержанін пути и сооруженій, о подвижномъ составѣ, сигнализаціп п движенія. Главнымь намятникомъ этого типа являєтся полицейскій желізпо-дорожный уставъ Пруссін. Въ свою очередь правила англо-французскаго типа касаются, главнымъ образомъ лишь последняго элемента. Въ новейшее время, у пасъ сказалось стремленіе приблизиться вповь къ нёмецкому типу подъ давленіемь тёхъ самыхъ мотивовъ, которые привели насъ сперва къ строгой регламентаціи желѣзпо-дорожнаго дъла и подъ конецъ къ нереходу большинства частныхъ дорогъ въ неносредственное въдъніе Правительства.

Благодаря указаннымъ мёрамъ, организація технической части мёстныхъ управленій паннхъ желізныхъ дорогъ, эксплоатируемыхъ, какъ казною, такъ и частными обществами, представляеть собою значительное однообразіе и, соотв'єтственно новымь правиламь технической эксплоатаціи, представляется въ слібдующемь вид'є:

Вся техническая эксилоатація жельзныхъ дорогь, открытыхъ для общаго пользованія находится нынь въ завъдыванін Начальника (или Управляющаго), дорогою и распредъляется между тремя, входящими въ составъ Управленія дороги, техническими службами: 1) пути, 2) подвиженого состава и тяги и 3) движенія. Къ техническимъ службамъ принадлежить также служба телеграфа, дъйствующая на основаніи особаго положенія.

Устройство этихъ службъ, порядокъ опредъленія къ должностямъ служащихъ, увольненіе ихъ отъ должностей и службы, взаимныя отношенія, совмівщеніе должностей, распредъленіе запятій и отдыха служащихъ опредъляется Начальниками дороги, согласно съ указаніями закона, постановленій и распоряженій Миппстра Путей Сообщенія, а на дорогахъ, эксплоатируемыхъ частными обществами, сверхъ того, и въ соотвітствій съ уставомъ общества. Число служащихъ въ разныхъ службахъ должно соотвітствовать потребности и пормы продолжительности работы и отдыха опредъляются особыми правилами, издаваемыми Министерствомъ Путей Сообщенія.

Одна изъ наиболбе важныхъ съ точки зрбиія безонасности, правильности н срочности движенія задачь каждаго управленія заключается въ правильномъ опредъленін численныхъ нормъ и надлежащаго отношенія рабочаго времени и отдыха служащихъ соотвътственно общимъ указаніямъ Министерства Путей Сообщенія и особымъ обязанностямъ служащихъ. Вопросъ этотъ обратиль на себя тоже випманіе Коммиссіп графа Баранова, которая однако обнаружила значительную относительно него сдержанность. По мижнію Коммиссіп, всякое опредбленіе общихъ для всіххъ дорогъ численныхъ пормъ времени беземінной службы невозможно вследствие того, что дороги находятся въ различныхъ климатическихъ условіяхъ, личный составъ комплектуется изъ разныхъ народностей, степени способности которыхъ весьма различиы, количество движенія на дорогахъ неравном'трно, искусственныя и механическія приспособленія разнообразны и т. д. Если обратить внимание на это различие, говорить докладъ Коммиссіп, на основанін которыхъ только и возможно опредъленіе упомянутыхъ нормъ, то стапетъ очевиднымъ, что правильная норма количества служащихъ, или, иначе говоря, нормы времени безсмънной службы могутъ быть выработаны только практикою и то не общія для всёхъ желёзныхъ дорогь, а отдъльныя для каждой дороги въ зависимости оть ея индивидуальности. Кром'в того, Коммиссія не могла не обратить випманіе на обнаруженный изследованіемъ факть, что не только указанное обобщеніе нормь числа служащихъ, но и всякія вообще обобщенія скорже всего влекуть за собою только

では、これは、これでは、このからでは、これに

непроизводительные расходы. Посему, не признавъ возможнымъ установить какую либо общую для вебхъ дорогъ численную порму служебнаго персонада или безсмънной службы, Коммиссія находила, однако необходимымъ коспуться этого вопроса въ составленномъ ею проектъ закона и полагала, что численныя пормы съ наибольшею пользою для дъла должны быть замънены условіями, на основаніи которыхъ администрація дороги могла бы дълать разсчетъ потребнаго ей личнаго состава. Условія эти, по мысли Коммиссіи, должны имъть въ виду, во-первыхъ то, что продолжительность занятій каждаго отдъльнаго лица не должна доводить его до такого утомленія, которое бы мъшало правильному исполненію службы или вредно отзывалось на его здоровьи; во-вторыхъ, что порученіе иъсколькихъ обязанностей одному и тому же лицу возможно въ томъ лишь случать, когда исполненіе одной которой нибудь изъ нихъ не будеть препятствовать исполненію другой.

Вопросъ о совмъщении различныхъ должностей по технической части эксплоатации тоже принадлежитъ къ числу вопросовъ, разръшение которыхъ на практикъ встръчало много различныхъ затруднений, вслъдствие хозяйственнаго значения этой мъры. Затруднения эти также устранялись лишь постепенно, главнымъ образомъ, по мъръ выкуна дорогъ.

Попытки Министерства Путей Сообщенія къ разр'вшенію этого сложнаго вопроса эксплоатацін встрічаются еще при первоначальной эксплоатацін Николаевской дороги въ законопроектъ Коммиссіи барона Дельвига и ген.-маіора Зуева и таковыя не прекращались съ семидесятыхъ годовъ. Не только были введены соотвътствующія указанія въ правила содержанія и охраненія пути, подвижнаго состава и движенія, но посл'ядоваль рядь отд'яльныхь распоряженій по указаніямъ опыта, при чемъ еще 8 марта 1890 г. Министръ Путей Сообщенія доводиль до Высочайшаго св'єд'єнія о сд'єданномь имь распоряженіп о прекращеніп суточнаго непрерывнаго дежурства. Означенное распоряженіе им'йло, главнымъ образомъ, въ виду путевую стражу, стрілочниковъ п сигналистовъ, Начальниковъ станцій и ихъ зам'єстителей, по'єздную и паровозную прислугу, при чемъ пормы, установленныя для той или иной категоріп, не были приведены еще къ полному однообразію, всябдствіе необходимости сообразоваться съ родомъ службы каждой категоріи служащихъ и условіями ихъ діятельности. При всемъ разнообразін существующихъ нормъ, тимь не менње, можно сказать, что средній рабочій день жельзно-дорожнаго служащаго колеблется нынъ между 8-12 часами, а напбольшая продолжительность радко (псключая особыхъ случаевъ) превышаетъ 16 часовъ.

Въ зависимости отъ протяженія и дѣятельности каждой дороги, входящія въ составъ ся службы раздѣянотся: 1) служба *пути* — на участки пути, околодки дорожныхъ мастеровъ, рабочіе участки и сторожевые обходы, 2) служба

подвижнаго состава и тяги—на участки тяги. Сверхъ того по усмотрънію центральной администраціи каждой дороги, вей службы, въ томъ числю служба движенія, могутъ быть подраздъляемы еще на отдъленія.

Служба телерафа въ свою очередь подраздъляется на участки контролеровъ и механиковъ и надемотрициковъ телерафа.

Вей службы, независимо отъ вещественнаго состава, в'ядаютъ также и личный составъ по принадлежности, руководствуясь въ отношени сего последняго особыми правилами и инструкціями.

Изъ этого видно, что организація техническихъ службъ и условія подбора служащихъ, распредѣленіе ихъ обязанностей, отношеніе рабочаго времени и отдыха должны быть согласованы во всемъ съ мѣстными подробностями и съ нользою самаго дѣла, отнюдь не стѣсняясь различными виѣшними требованіями, не вытекающими изъ указаній закона или высшихъ центральныхъ учрежденій. Изъ этого также видно, что рядомъ съ соблюденіемъ всѣхъ условій безопасности движенія должны быть приняты во вниманіе и всѣ экономическіе интересы дорогъ, которыя опредѣляютъ количество и качество средствъ, находящихся въ распоряженіи каждой дороги и службы.

Опредъленія по предметамъ въдънія техническихъ службъ и главныя основанія организаціи этихъ службъ указаны въ § 7 правилъ технической эксплоатаціи 1898 г. не отличающихся существенно отъ постановленій прежнихъ правилъ, хотя и заключаютъ въ себъ болье однообразное, сжатое и полное опредъленіе круга дъятельности соотвътствующихъ службъ. При этомъ обращаетъ на себя впиманіе указаніе, что всв мъстныя подраздъленія каждой службы (отдъленія, участки пути и движенія) зависять не отъ указанія самихъ правилъ, а отъ усмотрънія центральной администраціи жел. дорогъ казенныхъ и частныхъ, что соотвътствуетъ принципу индивидуализаціи, выраженному въ § 4 правилъ технической эксплоатаціи.

Общія условія, которымі должни удовлетворять служащіє на эксльяных дорогаху. По уставамь обществъ Варшавско - Вѣнской, Варшаво - Бромбергской (XIV) и Варшаво - Тереспольской жел. дорогь (XX) Обществамъ предоставляется выбирать служащихъ своихъ всякаго рода, какъ въ предълять содержанія ихъ по своему усмотрѣнію. Всѣ сіи должностныя лица обязываются во всемъ сообразоваться съ узаконеніями, существующими въ краѣ и съ положеніемъ о порядкѣ службы на жел. дорогахъ. Въ § 17 Устава Главнаго Общества сказано, что Главноуправляющій путями сообщенія въ случаяхъ, признанныхъ имъ нужными, можеть, по выслушаніи объясненіи совъта, требовать увольненія каждаго изъ служащихъ въ обществѣ. Лица, поступающія на пиженерныя и другія техническія должности, принимаются не

пначе, какъ по представленіи и разсмотрѣніи въ Главномъ Управленіи путей сообщенія надлежащихъ удостовѣреній, что они имѣютъ соотвѣтствующія познанія. Для техниковъ и завѣдывающихъ отдѣльными частями совѣть обязанъ составить инструкціи и представить оныя на утвержденіе Главнаго Управленія путей сообщенія. § 37. Всѣ служащіе въ обществѣ остаются въ полномъ подчиненіи у совѣта и представляютъ ему всѣ важныя дѣла и всѣ отчеты и свѣдѣнія, какіе отъ нихъ потребуются.

Въ дальивйшихъ уставахъ встрвиается лишь слвдующее постановление: общество можетъ выбирать служащихъ всвхъ разрядовъ изъ русскихъ подданныхъ и изъ иностранцевъ, подчиняясь въ семъ послвднемъ случав двйствующимъ объ иностранцахъ правиламъ. Но число иностранцевъ по технической части не должно превышать отъ одной трети до половины всвхъ служащихъ по этой части при дорогв.

Опредъленіе числа лиць, какое можеть быть замѣщено иностранцами по каждой категоріи личнаго состава технической части, зависить отъ Министра Путей Сообщенія. Должности, въ которыхъ служащіе имѣютъ соприкосновеніе съ публикою, должны быть замѣщаемы лицами, свободно владѣющими русскимъ языкомъ.

Въ проектъ закона объ эксплоатаціи паровозныхъ жел. дорогь Коммиссіп генералъ-маіора Зуева въ 1870 г. содержатся слъдующія указанія, касающіяся опредъленія п увольненія служащихъ.

Управляющій дорогою пзбирается Правленіемь и утверждается въ должности Министромъ Путей Сообщенія; всѣ остальныя служащія на дорогѣ лица опредѣляются на должность симъ Правленіемъ или Управленіемъ дороги, безъ всякаго въ томъ участія со стороны Правительства. Но въ то же время Правленію и Управленію ж. д. вмѣняется въ обязанность выбирать людей способныхъ изъ русскихъ подданныхъ, знающихъ твердо русскій языкъ, при чемъ предполагалось въ теченіе первыхъ десяти лѣтъ допускать назначеніе иностранцевъ, знающихъ русскій языкъ, на должности, требующія спеціально техническихъ познаній, съ разрѣшенія Министра Путей Сообщенія и въ количествѣ, не превышающемъ 10°/, всѣхъ служащихъ на дорогѣ.

Спеціальный цензъ устанавливается для техническихъ должностей и для машинистовъ, помощниковъ ихъ и кочегаровъ. Всё служащіе должны вести послужной списокъ, увольняемымъ должны выдаваться увольнительныя свидътельства, безъ которыхъ лица эти не могутъ быть принимаемы на службу другихъ дорогъ. Уволенные отъ службы безъ одобрительнаго аттестата могутъ быть принимаемы вновь лишь подъ отвётственность лицъ опредъляющихъ.

Въ этомъ же законопроектъ встръчаются слъдующія указанія въ отношенін правъ п обязанностей кел.-дорожныхъ служащихъ. Управляющій дорогою

завъдываетъ всъми отраслями дъла и ему подчиняются всъ служащіе. Правленіе спабжаеть каждаго служащаго инструкціями, пиструментами и вещественными средствами, потребными для выполненія обязанностей. Личный составъ долженъ удовлетворять потребностямъ служебныхъ занятій и раздъленію труда. Продолжительность занятій и работы всёхъ вообще служащихъ и рабочихъ не должна превосходить четырнадцати часовъ въ сутки, включая въ это число и время на необходимый отдыхъ, при чемъ безсмъпная служба на наружныхъ постахъ свыше восьми часовъ не допускается. Въ экстренныхъ случаяхъ вей служащіе обязаны являться на службу по требованію начальства, стрилочникамъ, тормазнымъ кондукторамъ и паровозной прислуги во время исполненія ея обязапностей не могуть быть поручаемы другія обязаниости. Служащимъ, пребывание которыхъ на станции и на пути требуется во всякое время, отводятся достаточныя п удобныя пом'вщенія на станціяхъ и по линіи дороги. Правила устройства пенсіонныхъ и всиомогательныхъ кассъ для служащихъ могутъ быть отдёльныя по каждой дорогъ или общія для совокупности ихъ. Чрезвычайно интересны ст. 44 и 45 проекта, устанавливающія обязательный двухм'єсячный срокъ для заявленія о прекращении служебныхъ отношений между нанимателемъ и нанимаемымъ, псключая случаевъ увольненія за проступки и преступленія. Служащимъ возбраняются стороннія занятія, находящіяся въ связи съ д'яломъ жел. дороги. Вычеты на удовлетвореніе всякаго рода долговъ и взысканій изъ получаемаго служащими содержанія производятся на основанін ст. 1085—1087 устава гражданскаго судопроизводства.

Законопроэкть коммиссіп генераль-маіора Зуева содержать въ себ'ї также сявдующія указанія относптельно отвітственности служащихъ на желізныхъ дорогахъ. Отвътственности служащие подвергаются въ порядкъ дисциплипарнаго производства или по приговорамъ уголовнаго суда. Взысканія, которымъ служащие могуть быть подвергнуты въ дисциплипарномъ порядки, суть: предостереженія, зам'вчанія, выговоры безъ внесенія въ послужной списокъ, вычеты изъ жалованія не свыше м'всячнаго оклада, временное устраненіе оть должности, перемъщение съ высшей должности на низшую, увольнение отъ службы и увольнение отъ службы съ циркулярнымъ извъщениемъ правленій всёхъ жел. дорогъ о причинахъ увольненія. Взысканія эти налагаются за упущенія по службі, за которыя въ уложеніп о наказаніях вопреділяются такія же взысканія, по вычеть изъ жалованья пазначается за ті упущенія за которыя въ уложенін опредёляется вычеть изъ времени службъ, а также въ тъхъ случаяхъ, когда отъ унущенія не произошло несчастнаго случая съ людями или когда не будеть обнаружено такое со стороны служащихъ нарушеніе техническихъ и спеціальныхъ правиль и условій безопасности на

жел. дорогѣ, которое могло имѣть послѣдствіемъ несчастные случап. Взысканія налагаются подлежащимъ начальствомъ и лишь послѣ истребованія отъ обвиняемаго объясненія. Въ случаѣ надобиости производится дознаніе черезъ одного изъ служащихъ дороги. Взысканія, вознаграждающія за вредъ и убытки, производятся не иначе какъ но судебному рѣшенію. Наблюденіе за приведеніемъ въ исполненіе наложенныхъ взысканій возлагается на правительственную инспекцію. Недовольные распоряженіемъ о наложенія взысканій могутъ принести жалобу на начальство въ мѣсячный срокъ. Жалобы на дѣйствія правленій приносятся инспекторамъ, а на дѣйствія послѣднихъ Министру Путей Сообщенія.

Изъ приведенныхъ данныхъ видно, что въ первое время правленія желдорожныхъ обществъ не были ничёмъ ограничены въ выборѣ своихъ агентовъ, при чемъ установленіе требованій, предъявлявшихся къ кандидатамъ для занятія различныхъ должностей, предоставлялось исключительно усмотрѣнію нанимателей.

Указанное явленіе объясняется, конечно, тімь, что въ нервый періодъ пхъ эксплоатаціи сознавалась недостаточность общественной роли жел. дорогь, хозяйственная организація которыхъ въ то время поконлась, главнымъ образомъ, на принципь частныхъ коммерческихъ предпріятій. Когда свойственная желізно-дорожному движенію опасность обратила винманіе Правительства на изслідованіе соотвітствующихъ условій, то и у насъ не могло не явиться сознаніе необходимости ограничить свободу дійствій владільцевъ дорогъ установленіемъ соотвітствующихъ нормъ.

На предметь этомъ сосредоточилось, между прочимъ, и вниманіе Коммиссін графа Баранова, по заключенію которой существовавшія въ то время (въ концъ семидесятыхъ годовъ) условія комилектованія служащихъ на жел. дорогахъ, личнаго состава и прохожденія ими службы не всегда могли вліять благопріятно на качество служебнаго персонала, главнымъ образомъ, вслъдствіе отсутствія законодательства, опредъляющаго порядокъ увольненія и назначенія на должности по жел.-дорожной службъ, правъ и обязанностей служащихъ.

Въ виду указанныхъ соображеній Коммиссія проектировала рядъ постановленій, которыя не получили санкцій Государственнаго Совъта, отчасти подъ вліяніемъ господствовавшихъ тогда еще представленій о частно-хозяйственномъ принципь жел.-дорожныхъ предпріятій, отчасти вслъдствіе возникшихъ сомивній въ цълесообразности самыхъ опредъленій, касающихся при томъ технической стороны дъла. Въ то же время частныя попытки урегулированія этой отрасли со стороны Министерства Путей Сообщенія не прекращались и выразились, между прочимъ, въ цъломъ рядъ отдъльныхъ постановленій.

Паконецъ, въ правилахъ о содержаніи и охраненіи пути, подвижного состава и тяги, движенія и телеграфа, изданныхъ Министерствомъ Путей

Сообщенія въ семидесятыхъ, восьмидесятыхъ и девятидесятыхъ годахъ, заключается рядъ постановленій, касающихся техническихъ должностей, выдъляемыхъ означенными правилами въ особую групцу. Новъйшія опредъленія, въ редакціи 1898 г. устанавливаютъ для нихъ слъдующія общія условія: 1) быть не моложе 21 года, за ижкоторыми исключеніями; 2) не имъть физическихъ недостатковъ, препятствующихъ успъщному отправленію обязанностей, 3) обладать знаніемъ русскаго языка въ устной рѣчи, кромъ иъкоторыхъ пеключеній; 4) знать русскую грамоту, за извъстными исключеніями; 5) обладать знаніемъ предстоящихъ къ исполненію служебныхъ обязанностей и достаточнымъ знакомствомъ съ тѣми жел.-дорожными устройствами, которыя будутъ поручены ихъ въдънію.

Коммиссін генераль-маіора Зуева и графа Баранова пытались провести законодательнымъ порядкомъ ибкоторыя общія правила, по вопросу объ особыхъ условіяхъ, которымъ должны удовлетворять служащіе на жел. дорогахъ, сущность которыхъ заключается въ установленіи для каждой категоріи служащихъ, кром'є опред'єленнаго научнаго ценза, обязательной посл'єдовательности прохожденія должностей при установленіи минимальныхъ сроковъ прослуженія въ каждой такой должности, отчасти заимствованныхъ изъ Германскаго полицейскаго устава. Нормы эти исключены изъ проекта Общаго Устава россійскихъ жел. дорогь Коммиссін графа Баранова при разсмотр'єніи его Государственнымъ Сов'єтомъ съ прочими опред'єленіями этого проекта, касающимися жел.-дорожныхъ установленій, такъ какъ, по микию Государственнаго Сов'єта, было удобике предоставить Министру Путей Сообщенія опред'єлить требованія, касающіяся служебнаго ценза жел.-дорожныхъ служащихъ.

Наконецъ, при изданія въ семпдесятыхъ, восьмидесятыхъ и девятидесятыхъ годахъ правилъ содержанія, охраненія и пользованія путемъ, подвижнымъ составомъ, движенія и телеграфа, Министерствомъ Путей Сообщенія данъ рядъ указаній, обусловленныхъ не столько вполив сознаваемыми Министерствомъ потребностями правильной организаціи эксилоатаціи, сколько состояніемъ современнаго рышка труда и числомъ наличныхъ техническихъ силъ, заставляющихъ временно поступиться многими полезными мъропріятіями въ этой области.

は、「日の一人は、「日の一」の「日の」」

Опредъление правилъ технической эксплоатации 1898 г., касающихся этого предмета, сводится вкратив къ слъдующему.

Начальники дорогь, начальники службъ, отдёленій и участковъ пути, тяги и движенія, также замѣстители ихъ должны быть избираемы изъ лицъ обладающихъ соотвѣтствующимъ научнымъ цензомъ (для большинства лицъ высшее техническое образованіе) и опытныхъ въ дѣлѣ устройства и содержа-

нія дорогь. Для прочихь техническихь должностей устанавливается лишь изв'ястная посл'ядовательность прохожденія должностей, обезнечивающая практическое знакомство съ д'яломъ.

Завъдывающій телеграфомъ и его помощники также должны быть назначаемы изъ лицъ, получившихъ техническое образованіе, а прочія должности по телеграфу—изълицъ, обладающихъ соотвътствующими познаніями и опытностью въ дъль содержанія, охраненія и дъйствія телеграфа.

Наконецъ Министерствомъ Путей Сообщенія былъ пзданъ рядъ отдільныхъ распоряженій по сему предмету.

Инструкціи для служащих на жел. дорогах. Требованіе о снабженін служащих в пиструкціями встрібавется еще въ Уставів путей сообщенія, въ связи съ функціями инспекторскаго надзора за частивни дорогами. Требованіе о выдачів таких пиструкцій заключается также въ законопроектахъ Коммиссін графа Баранова, въ техническихъ правилахъ семидесятыхъ, восьмидесятыхъ и девятидесятыхъ годовъ и, наконецъ, въ правилахъ технической эксплоатаціи 1898 г., содержащихъ въ себів вполить точныя указанія но сему предмету.

Независимо отъ сего Министерство Путей Сообщенія въ 1876 г. подтвердило дорогамъ объ изготовленіи и введеніи въ дъйствіе инструкцій для служащихъ и о представленіи экземпляровъ этихъ инструкцій по мърт введенія ихъ въ дъйствіе и въ 1885 г. потребовало включенія въ инструкцію указанія о законахъ, дъйствующихъ въ отношеніи жел.-дорожныхъ служащихъ.

Разсмотрѣніе подлинныхъ инструкцій показываеть, что еще въ семпдесятыхъ годахъ для всѣхъ техническихъ должностей на дорогахъ были изданы ихъ Управленіями особыя инструкціи за единственнымъ, быть можеть, исключеніемъ, самихъ Управляющихъ дорогами, что объясняется отчасти тѣмъ, что при наличности отдѣльныхъ техническихъ службъ, всѣ инструктивныя указанія по части технической эксплоатаціи вошли полностью въ пиструкціи этимъ службамъ и ихъ органамъ. На казенныхъ дорогахъ инструкціи Начальникамъ оныхъ встрѣчаются для С.-Петербурго-Московской ж. д. въ законѣ 1851 г. и для Московско-Курской дороги въ 1867 г. Что касается всѣхъ вообще Начальниковъ казенныхъ и Управляющихъ частными дорогами, то общія для тѣхъ и другихъ инструкціи были изданы Министерствомъ Путей Сообщенія лишь въ 1892 г. послѣ послѣдняго преобразованія Правительственной Инспекціи и возложенія на Начальниковъ и Управляющихъ дорогъ правъ и обязанностей мѣстнаго инспекторскаго надзора.

Въ первое время эксплоатацін русскихъ жел. дорогь всё пиструкціп техипческимъ должностямъ представляють собою не болёе, какъ позаимство-

ваніе иностранных образцовь, пренмущественно французских (Глави. Общ. Россійск. жел. дорогь), и только со временіемъ произведены въ нихъ необходимыя измѣненія, въ видахъ приспособленія инструкцій къ мѣстнымъ особенностямъ дорогь. Это должно имѣть особое значеніе нынѣ, въ виду изданія правилъ 1898 г., устранившихъ, какъ сказано выше, всѣ пиструктивныя указанія, содержавшіяся въ прежнихъ правилахъ.

Требованія отпосительно порядка испытанія служащих во знаніи отпосящихся ка иха должности обязанностей заключаются въ техническихъ правилахъ семидесятыхъ, восьмидесятыхъ и девятидесятыхъ годовъ и установились на практикъ нашихъ дорогъ преимущественно въ отношеніи паровозной прислуги, обратившей на себя особое вниманіе Министерства Путей Сообщенія и жел.-дорожныхъ управленій. Въ отношеніи прочихъ должностей они встръчаются лишь въ видъ отдъльныхъ понытокъ, главнымъ образомъ, на Николаевской жел. дорогѣ (1883 г.) въ отношеніи лицъ станціонной и поъздной службы.

Наконецъ, по правиламъ технической эксплоатаціи 1898 г., пспытанія обязательны въ отношеній наровозныхъ машинистовъ и ихъ помощинковъ, начальниковъ станцій и ихъ помощинковъ, сигналистовъ, телеграфистовъ, главныхъ кондукторовъ и низшихъ техническихъ служащихъ, кромѣ ремонтныхъ рабочихъ, причемъ порядокъ испытанія устанавливается на каждой дорогѣ начальникомъ опой и утверждается въ установленномъ порядкѣ. Кромѣ того, относительно наровозныхъ машинистовъ и ихъ помощинковъ, коимъ въ отсутствіе машиниста предоставляется право самостоятельнаго управленія наровозомъ, надлежить убѣдиться, что лица эти знакомы съ назначеніемъ, дѣйствіемъ и употребленіемъ каждой его части и что они могутъ управлять наровозомъ.

Такъ какъ порядокъ испытанія служащихъ и программа обязательныхъ для каждаго познаній находятся въ зависимости отъ устройства и оборудованія отдільныхъ дорогь, разміра и характера производимаго на нихъ движенія, то, візроятно, на нервое время придется мириться съ установленіемъ спеціальныхъ программъ на каждой дорогі въ отдільности. Тімъ не менію позволительно думать, что нізкоторыя изъ существующихъ на отдільныхъ дорогахъ желізно-дорожныхъ катехизисовъ могли бы съ успіхомъ быть приміняемы также другими дорогами. Вопрось о катехизисахъ уже обсуждался по служово пути на IV техническомъ съйздів, по служов подвиженого состава и тяки на VIII техническомъ съйздів и по служовь движенія на I и II, но попытки эти, повидимому, до сихъ порь не увінчались успіхомъ.

はいる。これは、これのでは、これのできない。

Форменная одежда и форменные знаки для служащих. На первыхъ нашихъ дорогахъ служащимъ во всёхъ должностяхъ, имъющихъ соприкосновеніе съ публикою, были присвоены форменныя одежды, образцы которыхъ

заимствовались дорогами Главиаго Общества Россійскихъ жел, дорогь изъ Франціи, а дорогами западнаго края изъ Германіи и Австріи. Однообразная для всёхъ техническихъ жел.-дорожныхъ должностей форма была введена на русскихъ жел, дорогахъ въ 1876 году и сохранилась до сихъ поръ безъ существенныхъ измѣненій. Согласно § 14 Правилъ технической эксилоатаціи 1898 г., каждый изъ техническихъ служащихъ, во время нахожденія своего на службѣ, долженъ быть въ форменной одеждѣ или долженъ имѣть на себѣ форменный знакъ, если таковой присвоенъ его должности.

Предплы отвътственности каждаго служащаго. Предълы отвътственности каждаго служащаго опредъляются общими законами Имперіи, указаніями правиль технической эксплоатаціи, данными ему инструкціями и сообщенными ему распоряженіями. Закономъ 1876 г. опредъялется отвътственность за нарушение жел.-дорожной безонасности, отличающаяся, какъ пзв'єстно, чрезвычайною строгостью, что при недостаточномъ развитія техники нашихъ дорогъ, обусловлениой ихъ финансовымъ положеніемъ и отсутствіемъ усовершенствованныхъ способовъ сношеній и усовершенствованной сигнализаціи опасныхъ пунктовъ, является условіемъ, значительно отягчающимъ жел.-дорожныхъ служащихъ и затрудияющимъ ихъ подборь въ особенности на низшія должности. Въ свою очередь Министерство Путей Сообщенія организовало необходимый надзоръ за различными правонарушеніями со стороны жел.-дорожных служащихь, съ каковой ціблью не только слъдило за выясненіемъ всъхъ обстоятельствь и условій различныхъ пропсшествій, но и виновности служащихъ, но кром'в того, въ 1878 г. предипсало Управляющимъ дорогами въдочать въ издаваемые приказы сведенія объ административныхъ взысканіяхъ, налагаемыхъ на служащихъ. Затъмъ въ 1877 — 1892 году установленъ Мипистерствомъ Путей Сообщенія общій норядокъ привлеченія къ судебной отв'єтственности лицъ, служащихъ на дорогахъ.

Что касается, въ частности, отдъльныхъ должностей, обратившихъ на себя особое вниманіе, то въ 1869 и 1873 гг. Министерство Путей Сообщенія издало распоряженіе объ увольненіи машинистовъ за петрезвость, въ 1896 г.—объ усиленіи надзора и отвътственности Начальниковъ отдъленій и ревизоровъ движенія за порядкомъ движенія, а въ 1897 г.—объ усиленіи надзора за машинистами.

Распредъление обязанностей между служащими, соотвътственно роду должности, указывается съ большими или меньшими подробностями въ техническихъ правилахъ семидесятыхъ, восьмидесятыхъ и девятидесятыхъ годовъ и служитъ, главиъйшимъ образомъ, для характеристики отдъльныхъ техническихъ должностей, не предъбная тъмъ самымъ вопроса о раздъленіи труда и совмъщеніи обязанностей, которое предоставлено усмотрънію Начальниковъ и Управляющихъ жел. дорогъ.

Въ силу правиль семидесятыхъ, восьмидесятыхъ и девятидесятыхъ годовъ, общія обязанности служащихъ на жельзныхъ дорогахъ по техипческой части эксилоатаціи сводятся къ своевременной явкъ и безотлучному пребыванію служащихъ на ввъренныхъ имъ постахъ, къ снабженію служащихъ и сохраненію ими выданныхъ сигнальныхъ знаковъ, инструментовъ и всъхъ предметовъ, необходимыхъ для исполненія порученныхъ имъ обязанностей, къ винмательному отношенію служащихъ къ сигнальнымъ требованіямъ, къ предотвращенію всякой онасности для движенія, къ соблюденію по отношенію къ публикъ должныхъ отношеній и охраненію установленнаго порядка и дъйствующихъ правилъ и, наконецъ, къ надзору начальствующихъ за нодчиненными съ обязательствомъ отстраненія отъ должности лицъ, оказавшихся ненадежными или обнаружившихъ неспособность къ исполненію порученнаго имъ дъла.

Изъ частныхъ распоряженій Министерства Путей Сообщенія по сему предмету отмытимъ еще слідующее:

1875 г. — о представленія къ Высочайшимъ наградамъ служащихъ на желѣзныхъ дорогахъ за устраненіе ими несчастныхъ случаевъ на сихъ дорогахъ.

Что касается указаній, относящихся до круга д'яйствій отд'яльныхъ должностей, данныхъ въ этомъ отдълъ правиль технической эксплоатацій 1898 года, то особое випманіе обращаеть на себя еще нижесл'вдующее: Начальнико дороги обязывается принимать м'тры къ постоянному совершенствованію дороги и приведенію ел въ состояніе, соотв'єтствующее современнымъ потребностямъ, и подтверждение правъ начальниково вспьхо техническихо службо въ случаяхъ, не терпящихъ отлагательствъ и угрожающихъ безопасности или непрерывности движенія, принимать собственною властью веж необходимыя по каждой службъ мъры, доводя о таковыхъ немедленно до свъдъпія начальника дороги. Въ частности по служов движенія слъдуеть отмътить характеристику должности помощника начальника службы, начальшка центральнаго распорядительнаго отдыла, начальниковъ мыстныхъ отдъленій, ревизоровь и контролеровь движенія и участковых распорядителей движения, отличающихся лишь по району дъятельности, такъ какъ всемъ этимъ лицамъ предположено, въ мъръ необходимости, поручать ближайшее, подъ общимъ руководствомъ пачальниковъ службы, завъдывание и распоряжение движениемъ и наблюдение за точнымъ исполнениемъ подвъдомственными имъ служащими всёхъ дёйствующихъ правилъ. Интересна также характеристика должности начальника станціи по широкой децентрализацін ихъ техническихъ обязанностей, обусловленной всевозрастающей величинов территорів станній и сложности движенія при недостаточности центра-

лизаціп распорядительных центровъ и недостаточности средствъ сношенія, потребных для урегулированія движенія собственно въ предблахъ станцін. Нитересна также характеристика должностей сигналистовъ и телеграфистовъ, изложенная въ внолив тождественной формъ и нисколько не предръщающая порядокъ сношеній, устанавливаемыхъ согласно § 119, сообразно съ свойствомъ унотребляемыхъ аннаратовъ и принятымъ способомъ движенія.

Правила и техническія условія, касающіяся производства дополнительныхъ работъ, ремонтнаго содержанія дороги и качества употребляемыхъ матеріаловъ.

Общія положенія.

Періодъ сооруженія и первоначальнаго оборудованія дорогъ завершается ихъ освидътельствованіемъ органами Министерства Путей Сообщенія п открытіемъ для движенія, порядокъ котораго предусматривается уже уставами отдъльныхъ дорогъ. Такъ, напр., въ концессіяхъ Варшавско-Вънской и Варшаво-Бромбергской жел. дор. (1857 г.) (ст. XI) сказано, что ни одинъ участокъ жельзной дороги не можеть быть открыть для движенія иначе, какт послі освидътельствованія, имъющаго двоякую цъль: удостовърить, съ одной стороны, что всь работы исполнены согласно утвержденнымъ проектамъ и изъ доброкачественныхъ матеріаловъ, а съ другой, что движеніе можетъ быть допущено совершенно безопасно. Повторяя то же постановление съ различными лишь варіантами въ уставахъ всёхъ желёзнодорожныхъ обществъ, начиная съ устава Варшаво-Тереспольской жел. дор. (1864 г.) (§ XVII), указываются тѣ педод'ваки, которыя не составляють препятствія къ открытію движенія, какъ то: неокончаніе чистой отділки станцій, неокраска мостовъ и проч., съ тімъ, чтобы общество, но открытін движенія на дорогѣ, докончило все недодѣланное въ срокъ, назначенный Мин. Путей Сообщенія. Исключенія изъ сего д'илаются для подвижного состава, начиная съ устава Донецкой жел. дор. (1876 г.) (§ VIII), съ тъмъ, что процентъ непсиравныхъ вагоновъ не долженъ превышать 15°/о. Дальнъйшіе уставы не заключають въ себъ никакихъ новыхъ указаній по сему предмету. — Наконець, въ законопроекть Коммиссін генеральмаіора Зуева (1870 г.) мы находимь следующія указанія относительно норядка открытія движенія на желівзныхь дорогахь. Никакая дорога или участокъ не могутъ быть открыты безъ дозволенія Министерства Путей Сообщенія, которое разр'ящаетъ возникающіе при этомъ технико-стройтельные вопросы окончательно. До времени открытія Правленіе избираеть управляющаго, устран-

ваетъ службу на оныхъ и представляетъ Мин. Путей Сообщенія росписаніе хода пойздовь въ наибольшемъ числів, обусловленномъ устройствомъ дороги, а равно и постоянными подздными учрежденіями, въ первое время по открытіп дороги . . подробныя пиструкцій для всёхъ служащихъ на дорогі и рисунки и описанія формы и знаковъ для разнаго рода должностей. Открытію дороги предшествуеть освидътельствование таковой особой коммиссию назначаемою Ипп. Путей Сообщенія по полученін соотв'єтствующихъ заявленій Правленія, удостов'єренныхъ инспекторомъ дороги. Разрішеніе на открытіе дороги или участковъ оной дается не иначе, какъ по удостовърении въ томъ, что дорога построена согласно утвержденнымъ техническимъ условіямъ, чертежамъ и проектамъ, спабжена подвижнымъ составомъ и запасными частями въ надлежащемъ количествъ и псиравности, мастерскія оборудованы, что наличное число служащихъ достаточно, служащие спабжены всеми предметами, для исполненія обязациостей необходимыми, и что приняты всё необходимым мъры для безостановочнаго и безопаснаго движенія и для предупрежденія несчастныхъ случаевъ.

Дополнительныя работы.

Согласно ст. IV устава Варшавско-Вѣнской и Варшаво-Бромбергской дорогъ (1857 г.), по мъръ того, какъ сіе будеть требоваться на издержки по адмиинстрацін, содержаніе дороги, по эксплоатацін, постройкамъ, учредители будуть располагать нужными для сего суммами. . . . дабы: 1) приводить въ надлежащій видъ и содержать въ таковомъ пути. а именно: распространять путевые дворы ньшъ существующіе на сихъ дорогахъ; увеличивать средства дороги — замбиять гдб иужно нынб существующе рельсы другими сильнъйшихъ размъровъ и снабжать помянутые пути достаточными разъъздами; 2). . . . XI. Затъмъ тогда лишь, когда на общемъ протяжени лини валовой годовой доходъ достигнеть 9-ти тысячь рублей на версту, Общество будеть обязано устроить двойной путь во всю длину тёхъ или той изъ упомянутыхъ здёсь дорогь, гдё валовой годовой доходъ достигнеть вышеозначенной цифры. Такія постановленія встрічаются и въ прочихъ уставахъ, причемъ, однако, въ уставъ Курско-Харьково-Азовской дороги обязательство устройства второго пути наступаеть лишь при валовомь доходъ въ 11 тысячь рублей на версту. Затъмъ, начиная съ устава Московско-Курской желъзной дороги, вводится правило, въ силу котораго возведение на липіи новыхъ сооруженій или перестройка существующихъ допускается не иначе, какъ по предварительномъ утвержденіи Министерствомъ Путей Сообщенія проектовъ сихъ сооруженій. Начиная съ устава Уральской желбаной дороги (1874 г.) (§ 16) вводится обязательство расширить средства дороги устройствомъ новаго, подвижнаго

作が、一個のでは立ていました。またのでは、

состава, локомотивными зданіями, водоснабженіемъ, товарными платформами и мастерскими, разъвздными путями, съ устройствомъ полустанцій; затемь обязательство устроить второй путь наступаеть лишь въ случав недостаточности всъхъ перечисленныхъ выше средствъ. Указанія эти воспроизведены также въ последующихъ уставахъ. Наконецъ, по уставу Закавказской железной дороги (1874 г.) (§ S) Общество обязывается: а) во всякое время безотлагательно псиолиять требованія Правительства по укладкі втораго пути на всей дорогъ или части оной, по устройству разъбздныхъ и станціонныхъ путей, по увеличению подвижнаго состава и по устройствамъ для успления пассажирскаго и грузоваго движенія и для пріема и храненія грузовъ, а равно по устройству интательныхъ вътвей и подвозныхъ путей, шоссейныхъ или водяныхъ. . . . б) возведение въ случаяхъ признанной Правительствомъ необходимости тёхъ сооруженій и устройствъ для снабженія провозимыхъ военныхъ партій горячею пищею и пом'вщеній военныхъ комещантовъ, которыя признаны будуть для уномянутой потребности необходимыми. в) принять въ свое въдъніе, буде Правительство того потребуеть, \$ 11. Въ случав производства работъ распоряжениемъ Правительства Общество обязано оказывать всевозможныя содъйствія къ успънному ходу сихъ работъ. Въ § 12 устава Московско-Рязанской желъзной дороги (1863 г.) заключаются указанія на то, что если Правительство признаеть полезнымъ предоставить другой жельзной дорогь право соединенія съ предположенными къ сооружению вътвями Московско - Рязанской жел. дор. съ общимъ нользованіемъ станціями пли какими - либо искусственными на сихъ вътвяхъ сооруженіями, то Общество обязано подчиниться условіямь, какія для сего будуть опредълены Министерствомъ Путей Сообщенія, Затымъ въ 🖇 8 устава Рязанско-Козловской желізной дороги (1865 г.) сказано, что въ Рязани станціонное здапіе и тъ станціонныя устройства, которыя безъ неудобства могутъ служить двумь дорогамь, дозволяется имъть общими съ Московско-Рязанской жельзной дорогой. Въ § 15 устава Ярославско-Вологодской жельзной дороги (1870 г.) сказано, что если Правительство признаеть полезнымъ предоставить другой жельзной дорогь право соединенія съ Ярославско-Вологодской или перевзды черезъ опую съ общимъ пользованиемъ станціями или какимилибо на сей дорогъ искусственными сооруженіями, то Общество обязано подчиниться условіямь, какія для сего будуть опреділены Министерствомь Путей Сообщенія. Постановленія эти новторяются во всёхъ послёдующихъ уставахъ, причемъ § 21 устава Путиловской жельзной дороги (1876 г.) гласитъ, что Общество обязывается допускать безпрепятственно соединение со своими линіями вътвей и дорогъ, устранваемыхъ всякими другими предпринимателями - . . а также движение вполив составленными на сихъ дорогахъ повздами

съ наровозами и прислугою и пропускать принадлежаще какъ имъ, такъ и товароотправителямъ вагоны безъ малъйнаго задержанія. Порядокъ движенія и передачи вагоновъ и грузовъ утверждаются окончательно Министерствомъ Путей Сообщенія. Наконець, въ уставахъ Уральской (1874 г.), Оренбургской (1874) Фастовской (1874 г.), Привислянской (1874 г.), Донецкой (1876 г.), Харьково-Николаевской (1876 г.), Новгородской (1876 г.) и Путиловской (1876 г.) (§§ 21 и 22) сказано, что право переъзда должно быть предоставлено Обществомъ другимъ желъзнымъ и инымъ дорогамъ въ томъ мъстъ, гдъ перевздъ будеть разръшень Министерствомъ Путей Сооощенія. § 4 устава Либаво-Роменской дороги (1877 г.) опредбляетъ право пропуска нобздовъ этой дороги но участку С.-Петербурго-Варшавской жельзной дороги между Старосельцами сей последней и Вилейкой и Кошедары на условіяхъ особыхъ, утвержденныхъ Министерствомъ Путей Сообщенія, соглашеній Общества Либаво-Роменской дороги съ Главнымъ Обществомъ Россійскихъ жельзныхъ дорогъ. Наконецъ, общія указанія по сему предмету содержатся въ ст. 9 Общаго устава Россійскихъ жельзныхъ дорогь (1885 г.). Но и Министерствомъ Путей Сообщеній издань рядь отдільныхь распоряженій съ цілью наблюденія за усибхомъ работъ по усилению пропускной и провозной способности дорогъ.

Ремонтное содержание дорогъ.

Что касается ремонта дорогь, то правила содержанія, охраненія и ремонта желізных дорогь 1874 г. заключали въ себі рядь общих указаній, касающихся главных правиль ремонтнаго содержанія дорогь, исключенных затімь при исслідующемь изданій этих правиль въ 1883 г. и правиль технической эксплоатацій 1898 г., въ которых содержатся лишь требованія о томь, что ремонть пути и сооруженій должень производиться, по возможности, безь нарушенія правильнаго движенія и съ соблюденіемь правиль, издаваемых по сему предмету Начальникомъ дороги пли, по его уполномочію, Пачальникомъ службы пути.

は、一方のではでは、一方のでは、一方のでは、一方のでは、一方のでは、一方のでは、一方のでは、一方のでは、一方のでは、一方のでは、一方のでは、一方

Изъ общихъ распоряженій отмѣтимъ состоявшееся въ 1890 г. о мърахъ предосторожности въ работахъ по ремонту пути.

Наконецъ, для надлежащаго путемъ фактическаго на мѣстѣ осмотра строительныхъ потребностей Министерство Путей Сообщенія пздало въ 1886, 1891 и 1893 гг. подробныя правила о порядкѣ производства осеннихъ (передъ составленіемъ смѣты) осмотровъ желѣзной дороги.

Надзоръ за качествомъ матеріяловъ.

Необходимость правительственнаго надзора за дъятельностью заводовъ, приготовляющихъ желъзнодорожныя принадлежности, въ интересахъ безопас-

ности движенія, вызвала, согласно Высочайше утвержденному (1883 г.) положенію, учрежденіе заводской писнекція, на обязанность коей было возложено паблюденіе за изготовленіемъ припадлежностей желівзныхъ дорогь на заводахъ.

Для руководства при пріемкахъ этихъ изділій желізными дорогами, какъ казенными, такъ равно и частными, вырабатывались у насъ въ разное время различныя техническія условія, которыя, по утверждецію важибіннихъ изъ инхъ Министромъ Путей Сообщенія, и ділались обязательными Писпекторамъ и другимъ пріемщикамъ изділій на заводахъ. Весьма естественно, что, пока техническія условія, имієющія цілью установить опреділенныя качества изділій, вырабатывались дорогами самостоятельно, существовало большое разнообразіє въ предъявляемыхъ заводамъ требованіяхъ даже относительно предметовъ, весьма однородныхъ по ихъ устройству и роду службы. Такое разнообразіє техническихъ требованій вело къ значительному стіссненію ділтельности заводовъ, не имієвшихъ въ силу этого возможности установить опреділенные методы производства, что, разумієтся, должно было вредить качеству изготовляемыхъ предметовъ.

Съ другой стороны, составители условій далеко не всегда стояли на высоть современной техники, которая, при ея быстромъ прогрессь, требуетъ непрерывнаго и большого изученія техническихъ вопросовъ, относящихся къ жельзнодорожному и заводскому дълу.

Для болбе разносторонняго выясненія технических вопросовь, Министерство Путей Сообщенія неоднократно вносило ихъ на обсужденіе Совбщательных жел.-дорожных Събздовь, а съ увеличеніемъ съти пріобратенных казною жел. дорогь усилился техническій персональ центральнаго учрежденія— Управленія каз. жел. дорогь, на обязанность коего возложены выработка и объединеніе технических условій для изготовленія жел.-дорожных предметовь, при чемъ особое вниманіе обращено было на тъ стороны ихъ, кои соприкасаются съ условіями безопаснаго движенія,

Но вышеуказанныя мъропріятія, при весьма быстромъ рость заводскаго дъла въ Россіи, оказались недостаточными, что весьма ръзко обнаружилось въ многочисленныхъ заявленіяхъ заводовъ, указывавшихъ на различныя стъсненія производства, вызываемыя устанавливаемыми и еще далеко не объединенными правилами пріемки издѣлій. При этомъ заводы высказывали, что многія требованія, имъя слишкомъ теоретическій характеръ и не внося никакого улучшенія въ качество изготовленныхъ предметовъ, въ то же время подвергаютъ заводскіе пріемы изготовленія крайнему стъсненію, тормазящему развитіе техники заводскаго дѣла.

Стремясь къ возможно большему развитію желізнодорожнаго діла, находящемуся въ столь тісномъ соприкосновеніи съ нашей жел.-ділательною

промышленностью, Министерство Путей Сообщенія не могло не отнестись со вниманіємь къ заявленіямь желізозаводчиковь, а нотому признало вполнії справедливымь призвать ихъ къ обсужденію правиль и условій, относящихся къ изготовленію и пріємкії различныхъ предметовъ жел.-дорожнаго діла на заводахъ, такъ какъ на выработанныхъ раньше для руководства заводамъ техническихъ условіяхъ недостаточно внимательное отношеніє къ заявленіямъ заводовъ по отношенію къ качествамъ матеріаловъ, отразилось весьма неблагопріятно.

Въ силу этихъ данныхъ и соображеній Министръ Путей Сообщенія рѣшиль образовать особую соединенную коммиссію, или рядъ совѣщаній изъ представителей центральныхъ органовъ Министерства Путей Сообщенія, желѣзныхъ дорогь, спеціалистовъ Горнаго Департамента и представителей заводовъ, на обязанность коей и возложить подробную выработку новыхъ пормальныхъ правиль заводской пріемки и всестороннее разсмотрѣніе и обсужденіе техническихъ условій для изготовленія разнородныхъ жел.-дорожныхъ предметовъ, рельсовъ, паровозовъ, вагоновъ, мостовъ и проч., которыя, освободивъ заводы отъ всѣхъ излишнихъ стѣсненій, наиболѣе отвѣчалибы со временнымъ требованіямъ техники, въ примѣпеніи къ русскимъ условіямъ.

Подготовительная по этому предмету работа была поручена Министромъ въ сентябръ 1896 г. Высочайше утвержденной постоянной совъщательной конторъ желъзозаводчиковъ, а руководство работами Соединенному Совъщанію подъ предсъдательствомъ т. с. Кологривова, причемъ, между прочимъ, было обращено особое вниманіе на улучшеніе качества матеріала колесныхъ осей и шинъ подвижного состава, поломки конхъ перъдко ведутъ къ несчастнымъ случаямъ, а пногда, и къ цълымъ катастрофамъ, а равно и на перенесеніе части отвътственности за выпускъ педоброкачественныхъ издълій съ агентовъпріемщиковъ на главныхъ агентовъзаводовъ.

Въ настоящее время, приказомъ 5 іюля 1897 г., Министромъ Путей Сообщенія утверждены выработанныя, означеннымъ выше Совъщаніемъ техническія условія на жел. дорожныя припадлежности и сборникъ этихъ техническихъ условій нынъ изданъ Министерствомъ Путей Сообщенія (Въстникъ Министерства Путей Сообщенія за 1897 г.).

ない。これは、これのできるのからのできた。

Независимо отъ этихъ общихъ условій, Министромъ Путей Сообщенія были изданы разновременно отдільныя постановленія, касающіяся пікоторыхъ изъ напболіве важныхъ строительныхъ матеріаловъ и предметовъ, потребныхъ желізнымъ дорогамъ.

Содержаніе и охраненіе пути и сооруженій. Общія положенія.

Въ законопроектъ коммиссіи генераль-маіора Зуева заключается также указаніе, касающееся содержанія п охраненія пути, сооруженій п станцій,

которое не отличается существенно отъ изданнымъ разновременно и дъйствующихъ пынъ правилъ и потому нътъ надобности останавливаться на нихъ подробне.

Въ техническихъ правилахъ семидесятыхъ, восьмидесятыхъ и девяти-десятыхъ годовъ заключается общее положеніе, повторяемое почти въ одной и той же формъ и вполиъ тождественное съ ст. 166 Общ. Устава Россійскихъ жел. дорогъ, что дорога и ея принадлежности должны содержаться въ такомъ состояніи и быть охраняемы столь бдительно, чтобы движеніе было вполить безопасно.

Что же касается устройствъ п размѣровъ пути, сооруженій и ихъ припадлежностей, то таковыя опредѣляются *правилами и техническими усло*віями, издаваемыми Министромъ Путей Сообщенія.

Огражденіе перегоновъ, участковъ перегоновъ, станцій и другихъ мѣстъ, требующихъ особой предосторожности при подходѣ къ нимъ поѣздовъ и средства сношеній станцій и блокъ постовъ съ линіею жел. дороги и съ остановившимися въ пути поѣздами.

Прибори и устройства для сношеній станцій станцій станцію жел. дороги и съ смежными постами. Русскія жел. дороги (за неключеніемъ перваго періода эксплоатація Царскосельской жел. дороги) съ самаго начала открытія по нимъ движенія были оборудованы электрическими телеграфами. Аппараты жел.-дорожныхъ телеграфовъ были вначалѣ рельефными, и замѣнены нынѣ чернопишущимъ аппаратомъ Морзе.

Въ новъйшее время, на русскихъ жел. дорогахъ средствами сношеній служать, кром'я того, телефоны, дъйствующіе, однако, лишь какъ вспомогательныя средства сношеній вдоль линіи жел. дороги, или же въ видъ краткихъ боковыхъ вътвей отъ станцій, или отъ помъщенія Управленія дороги для сношеній между разными частями Управленія.

По мъръ возрастанія интенсивности движенія на нъкоторыхъ дорогахъ и необходимости учащенія отправленія поъздовъ, приходилось неръдко отправлять попутные поъзда одинъ вслъдъ за другимъ, не выжидая прибытія предыдущаго поъзда на слъдующую станцію, какъ было принято первоначально при эксплоатаціи Николаевской жел. дороги. Такъ какъ подобный порядокъ отправленія поъздовъ имълъ не ръдко послъдствіемъ наъзды поъздовъ, то явилась необходимость дальнъйшаго раздъленія перегоновъ посредствомъ устройства промежуточныхъ сигнальныхъ постовъ, сношенія конхъ съ смежной станціей и постами производились также помощью электрическаго телеграфа. Но подобная мъра обусловливала болье или менье значительныя затраты на

содержаніе телеграфистовъ; кром'в того, указанныя спошенія, при учащенномъ движеніп, влекли за собою соотв'єтствующую потерю времени. Все это вызвало переходъ, къ блоксистем'в, появленіе которой на п'єкоторыхъ дорогахъ (какъ и за границей) вызывалось необходимостью усиленія пропускной способности дорогь, при условіи сохраненія пространственнаго принцина разграниченія понутныхъ по'єздовъ.

По даннымъ Инженера Карейши (О мърахъ къ увеличению пропускной способности желъзныхъ дорогъ вообще и разныхъ системахъ блокирования пути въ частности, примъняемыхъ на русскихъ желъзныхъ дорогахъ. Москва 1897 г.) всъ примъненныя у насъ системы блокирования могутъ быть раздълены на слъдующия три категории:

- а) устройства, не имѣющія никакой связи между сигналами и блокъанпаратами (система Тейера);
- б) устройства, въ которыхъ установлена механическая связь между сигналами и блокъ-анпаратами (системы: Тесса, Лартига и Прюдома, Сайкса для двойного пути, Родари и Сименса);
- в) устройства, въ которыхъ самъ поъздъ принимаетъ участіе въ отблокированіи, а иногда въ заблокированіи (системы Сайкса для одиночнаго пути и Годжсона).

Въ зависимости отъ обычнаго положенія, занимаемаго блокировочными сигналами, примѣняемыя въ Россіи системы эксплоатируются:

- 1) По системъ закрытыхъ сигналовъ приборы Сайкса, Родари, Годжсона и Сименса;
 - 2) По системъ открытыхъ сигналовъ приборы Тейера и Лартига.

Наконецъ по типу тока, примѣняемаго для спошеній постовъ между собою, блокировочныя устройства всѣхъ системъ работаютъ батарейнымъ токомъ, и лишь система Сименса — токомъ индуктивнымъ.

Системы эти различаются между собою еще и по тому, примъняются-ли для ихъ дъйствія двойные или одиночные телеграфные провода. Въ блокировочнымъ устройствамъ, работающимъ двойнымъ проводомъ, относятся системы Сайкса и Лартига, Тесса и Прюдома; на одномъ же проводъ работаютъ системы Годжсона, Тейера, Родари и Сименса. Всъ блокировочныя устройства служатъ для разграничиванія попутныхъ поъздовъ и лишь на двухъ небольшихъ вътвяхъ Юго-Западныхъ дорогь близъ г. Одессы блокировка устроена для огражденія встрѣчныхъ поъздовъ. Такая же сигнализація по системъ Лартига для одиночнаго пути была устроена на С.-Петербурго-Варшавской жельзной дорогъ въ концъ семидесятыхъ годовъ, но вслъдствіе малой интенсивности движенія и ностепенной укладки второго пути она на дѣлѣ примънена не была. Въ настоящее время дорога эта на значительномъ ея протяженія оборудована блокъ-анпаратами для огражденія попутныхъ поъздовъ.

Какъ извъстно, всъ блокировочныя системы дълятся на абсолютныя и условныя. Принципъ постоянно закрытыхъ перегоновъ до изданія правилъ технической эксплоатаціи 1898 г. не былъ выраженъ категорически въ правилахъ, какъ это сдълано въ настоящее время, что должно имъть непосредственное вліяніе и на конструкцію сигнальныхъ аппаратовъ. Какъ извъстно, одни изъ первыхъ, устроенные на русскихъ жельзныхъ дорогахъ (Николаевской) блокировочные аппараты Лартига и Тесса соотвътствуютъ еще принципу постоянно открытыхъ участковъ, что по нынъшнимъ правиламъ можетъ бытъ допущено лишь въ видъ отступленія отъ общаго принципа и съ особаго разръшенія Мин. Путей Сообщенія.

Средства для оповыщенія линіи о предстоящемо движеніи попздово. Первыя наши дороги, устроенныя по типу линій интенсивнаго движенія, руководствовались при организацін прим'яняемой ими сигнальной системы, также принципомъ интенсивности движенія, т. е. постоянно закрытыхъ перегоновъ и абсолютнаго блока, осуществляемаго притомъ исключительно посредствомъ электрическаго телеграфа. При этомъ во всъхъ сигнальныхъ инструкціяхъ того времени и до последняго времени включительно заключаются требованія о томь, что на каждомъ пункт'в дороги постоянно должны быть иримъняемы мъры предосторожности, какъ бы въ ожидании поъзда. При такой принципіальной постановк' діла, а равно и при непрерывной усиленной охранъ пути спеціальными сторожами естественно не должно было возникнуть вопроса о примъненіи спеціальныхъ средствъ для предупрежденія всей путевой стражи о предстоящемъ проходъ поъздовъ и въ самомъ дълъ электрическіе колокола, примъняемые для сей цёли, устанавливались лишь на особыхъ пунктахъ опасности (Николаевская — въ шестидесятыхъ годахъ). Только въ началъ восьмидесятыхъ годовъ иъкоторыя изъ нашихъ дорогъ стали прибъгать къ устройству электрическихъ колоколовъ, системы Сименса и Эгерса, которые служать для извъщенія путевой и перебздной стражи а также рабочихъ на линіи объ отправленіи поъздовъ.

Вспомогательные аппараты. Въ первое время эксплоатаціи русскихъ жельзныхъ дорогь большинство изъ нихъ не имьло спеціальныхъ аппаратовъ для этой цыли. Въ настоящее же время для сношеній поыздовъ со станціями, въ случаю остановки въ пути, на дорогахъ употребляются по ныню:

1) стрюлочный индуктивный аппарать, перевозимый въ поыздахъ, 2) поыздные чернопишущіе аппараты, также перевозимые въ поыздахъ и 3) телефоны, по системю Берлинера, дающіе возможность одновременнаго дыйствія телефонныхъ и телеграфныхъ аппаратовъ по однимъ и тымъ же проволокамъ.

Огражденіе станцій и других мысту на жельзных дорогах, требующих особой предосторожности. Въ первое время нашей жельзно-

дорожной эры ограждение станцій и другихъ м'ясть, требующихъ особой предосторожности, производилось лишь въ случав занятія путей станціи п наличности какихъ либо препятствій къ движенію поїздовъ, и притомъ лишь посредствомъ ручныхъ сигналовъ; постоянныхъ же сигналовъ, служащихъ этой цъли не было, что объясняется малою интенсивностью производившагося тогда движенія. Подобная организація сигнализаціи встрівчается на первыхъ нашихъ дорогахъ: Царскосельской и Николаевской. Но уже со времени появленія Главнаго Общества Россійскихъ жельзныхъ дорогь, входить въ обычай ограждать всякія станціп постоянными красными дисками и фонарями, устанавливаемыми на болже или менже значительномъ разстояніи отъ входныхъ стрълокъ и управляемыми посредствомъ проволочной тяги, причемъ примъняется принципъ постоянно-закрытаго положенія этихъ сигналовъ, открываемыхъ лишь по особому, каждый разъ, распоряжению начальниковъ станцій и ихъ зам'єстителей. Начиная же съ семидесятыхъ годовъ на нікоторыхъ дорогахъ диски замъняются семафорами и вслъдъ за тъмъ на болъе важныхъ развътвленіяхъ главныхъ путей вводятся стрълки сосредоточеннаго дъйствія, находящіяся въ механической связи съ дальними и ближайшими семафорами. Семафоры управляются проволочною и жесткою тягою, причемъ въ нъкоторыхъ случаяхъ примъняются особые уравнители (компенсаторы), системы Стивенса и Робера; уравнители эти обезпечивають правильное дъйствіе сигналовъ и въ случав разрыва проволокъ. Приборы для двиствія сигналами остановки устанавливаются нын' или у входныхъ на станцію стрълокъ, или же на пассажирскихъ платформахъ. По дъйствующимъ нынъ постановленіямъ Мин. Путей Сообщенія всѣ сигналы остановки на главныхъ путяхъ должны перестанавливаться посредствомъ рычаговъ, сосредоточенныхъ въ конторъ начальника станціи или вблизи оной, на нассажирской платформъ, когда движеніе на дорогѣ превосходить 24 повзда въ сутки. Пока питенсивность движенія достигаеть этого предёла лишь на немногихъ дорогахъ. Въ видъ исключенія допускается установленіе рычаговъ у входныхъ на станцію стрёлокъ, при чемъ между стрёлочниками и начальниками станцій должны быть установлены сигнальныя сообщенія. На тіхх станціяхь, на которыхь устроена централизація по управленію стрълками и сигналами, сигналы остановки, ограждающіе станцін, управляются замыкающимъ аппаратомъ на постовыхъ будкахъ. Наконецъ, въ тъхъ случаяхъ, когда сигналы остановки не видны съ нассажирской станціп, устанавливаются особые, новторительные, въ видъ механическихъ, или электрическихъ указателей и указателей смъшанной системы, Сайкса, Жусселена и др. Наконецъ, на ивкоторыхъ дорогахъ введено управление стрълками, при посредствъ гидравлическихъ аппаратовъ.

では、一般の

Огражденіе станцій постоянными спгналами производится также по принципу постояннаго огражденія, хотя правила технической эксплоатаціи допускають въ изв'єстныхъ случаяхъ (для станцій съ случайной остановкою по'єздовъ и т. п.) отступленіе отъ сказаннаго принципа. На дорогахъ одноколейныхъ недопускается одновременнаго открытія сигналовъ для по'єздовъ, входящихъ на станцію по разнымъ направленіямъ, за исключеніемъ т'єхъ станцій, устройство которыхъ допускаетъ одновременный пріемъ по'єздовъ, безонасный отъ столкновенія.

Относительно устройства и расположенія приспособленій для огражденія станцій и другихъ м'єсть, требующихъ особой осторожности при подход'є къ нимъ по'єздовъ, а равно сигналовъ, разд'єляющихъ перегоны соблюдаются особыя указанія Мин. Путей Сообщенія.

Современное развитіе системъ сосредоточеннаго д'яйствія стр'ялокъ и ограждающихъ ихъ сигналовъ указано выше.

Переходы и перевзды через желизную дорогу. Согласно техническимъ правиламъ семидесятыхъ и восьмидесятыхъ годовъ всё переходы и перебзды, расположенные въ уровне рельсъ, охранялись спеціальной стражей, отступленіе отъ чего допускалось лишь въ видё исключенія. Только съ изданіемъ Общаго Устава Россійскихъ желізныхъ дорогь, ст. 148 котораго узаконила существованіе частныхъ переходовъ и перейздовъ, явилась возможность правильной классификаціи тёхъ и другихъ, соотвітственно чему правила технической эксилоатаціи 1898 г. устанавливають разділеніе переходовъ и перейздовъ на обслуживаемые и пеобслуживаемые, предоставляя причисленіе ихъ къ тому или другому разряду, въ зависимости отъ количества и рода движенія, профиля дороги и другихъ містныхъ условій, а равно и установленнаго порядка обслуживанія начальнику дороги, который въ этомъ отношеніи руководствуєтся общими указаніями Мин. Путей Сообщенія.

Замѣна «охраняемыхъ» переѣздовъ «обслуживаемыми» явилась не случайнымъ послѣдствіемъ примѣненія той пли другой термппологіи, но составляетъ логическое послѣдствіе служебнаго положенія переѣздной стражи въ виду невоспослѣдовавшаго еще законодательнаго опредѣленія правъ и обязанностей извѣстной категоріп желѣзнодорожныхъ служащихъ, носящихъ обязанности желѣзнодорожной полиціп.

Осмотра желизнодорожных путей и их принадлежностей. Жельзныя дороги, въ отношени періодическаго ихъ осмотра, раздѣляются на обходы, протяженіе которыхъ по техническимъ правиламъ семидесятыхъ годовъ должно было быть сооразмѣрено съ возможностью осмотра сторожами пути по всему протяженію обхода передъ движеніемъ каждаго поѣзда, пассажирскаго, товаро-пассажирскаго и экстреннаго, проходя притомъ не болѣе 18 верстъ

въ сутки. По правиламъ восьмидесятыхъ годовъ протяжение сторожевыхъ обходовъ на дорогахъ, на которыхъ въ среднемъ годовомъ выводъ обращается въ сутки болће 12 повздовъ, должно быть не болће 4½ версть. Число осмотровъ въ сутки опредъляется въ зависимости отъ числа проходящихъ повздовъ: при 4 и менъе повздахъ — не менъе 2 осмотровъ; при 4 и болъе побздахъ прибавляется на каждые 3 побзда не менбе одного осмотра, причемъ наибольшее обязательное число осмотровъ каждаго обхода признается 12 въ сутки, независимо отъ числа и рода повздовъ. Опредвленное согласно вышеуказанному число осмотровъ должно быть увеличено: 1) на дорогахъ, открытыхъ уже болъе года для движенія, на пучинистыхъ участкахъ и на участкахъ съ многозначительными деревянными мостами, если за ними не учреждено особаго надзора, и на всёхъ участкахъ, на коихъ безонасность движенія требуеть особой предосторожности; 2) на прочихь дорогахь на участкахъ, въ составъ коихъ входятъ не вполив освышія насыпи и откосы, которые подвергаются разрушающему дійствію груптовыхъ водъ и на участкахъ съ временными мостовыми сооруженіями и иными недод'ялками, требующими особо бдительнаго надзора. Одинъ служащій при этомъ не долженъ проходить въ сутки болъе 18 верстъ.

По правиламъ технической эксилоатаціи 1898 г. число и протяженіе обходовъ опредъляется для каждой дороги въ зависимости отъ мѣстныхъ условій; правильные осмотры обходовъ устанавливаются распоряженіемъ начальника дороги, въ зависимости отъ общаго числа проходящихъ поѣздовъ, отъ характера движенія, времени года и другихъ условій, причемъ число осмотровъ должно быть не менѣе двухъ. На тѣхъ дорогахъ или участкахъ оныхъ, на которыхъ по мѣстнымъ условіямъ или размѣрамъ движенія требуется усилить надзоръ за путемъ, упомянутое выше наименьшее число осмотровъ пути должно быть соотвѣтственно увеличено и осмотры обходовъ могутъ быть возлагаемы какъ на особыхъ для сего назначенныхъ путевыхъ сторожей, такъ и на рабочихъ службы пути. Каждый служащій не долженъ проходить болѣе 15 верстъ въ сутки.

Правила употребленія путевыхъ вагончиковъ и телѣжекъ.

Правила семидесятыхъ и восьмидесятыхъ годовъ подчиняютъ обращение путевыхъ вагончиковъ (и телъжекъ) на внъ станціонныхъ перегонахъ условіямъ, установленнымъ для движенія поъздовъ. По правиламъ же технической эксплоатаціи 1898 г. повозки эти разсматриваются какъ подвижные пункты опасности или препятствія на пути, требующія огражденія согласно правиламъ сигнализаціи. Мъра эта отвъчаетъ полностью интересамъ осмотра пути и

усившиому производству ремонтныхъ работъ, причемъ самое употребление путевыхъ вагончиковъ и тележекъ остается полностью на ответственности службы пути.

Содержаніе подвижного состава и пользованіе имъ.

Общія положенія.

Въ законопросктъ коммиссін генераль-маіора Зуева содержатся также указанія, касающіяся содержанія и пользованія подвижнымь составомъ, которыя мало отличаются отъ послъдующихъ, изданныхъ Мин. Путей Сообщенія и дъйствующихъ и въ настоящее время.

Въ техническихъ правилахъ девятидесятыхъ годовъ заключается общее положеніе, вошедшее за тъмъ и въ правила технической эксплоатація 1898 г., тождественное съ статьей 166 Общаго Устава Гл. Общ. Рос. жел. дор., что подвижной составъ долженъ имъть такое устройство и такіе размъры его частей, при которыхъ употребленіе его было бы безопасно при наибольшей допущенной скорости и наибольшей допущенной нагрузкъ и долженъ содержаться въ такомъ состояніи, чтобы движеніе его было вполиъ безопасно.

Что же касается устройства и разм'бровъ подвижного состава и его принадлежностей, то таковое опредъляется правилами и техническими условіями, издаваемыми Мин. Путей Сообщенія.

Освидительствование паровоза и ведение ему формуляра. По правиламъ технической эксилоатаціи 1898 г., мало отличающимся отъ техническихъ правиль 1893 г., каждый паровозъ, поступающій на желізную дорогу или подвергнувшійся большому ремонту, раніве его допущенія къ движенію долженъ быть освидітельствованъ компетентными органами службы тяги. Съ этой цілью, паровозъ подвергается осмотру въ тіхъ его частяхъ, которыя могуть быть освидітельствованы безъ разбора паровоза и испытацію іздой. Независимо оть сего паровозъ подвергается періодическому освидітельствованію въ срокъ, установленный мин. Путей Сообщенія. Каждому паровозу ведется формулярный списокъ съ указаніемъ года поступленія паровоза на службу, общаго его пробіта, произведенныхъ въ немъ конструктивныхъ измітеній и времени постановки новаго котла.

Наибольшая скорость паровоза по правиламе технической эксплоатаціи 1898 года опредъляется начальникомъ дороги для каждаго типа наровозовъ, въ зависимости отъ его конструкціи, причемъ наибольшій предъть скорости опредъляется для нассажирскихъ наровозовъ 260, а для товарныхъ 225 оборотовъ движущихся колесъ въ одну минуту. Спаряжение паровоза для движенія по тёмъ же правиламъ. Каждый назначенный для тяги наровозъ долженъ быть приготовленъ къ дёйствію и снабженъ необходимымъ количествомъ воды и топлива, смазочныхъ и освётительныхъ матеріаловъ, установленными сигналами и надлежащими инструментами.

Управление паровозом и надзор за пимъ. По правиламъ технической эксилоатаціи 1898 г. на каждомъ дъйствующемъ паровоз должно находиться не менье двухъ служащихъ, паровозъ же, находящійся подъ парами, не долженъ быть оставляемъ безъ наблюденія лица, знакомаго съ уходомъ за нимъ.

Освидательствование вагонова. Каждый вагонь, поступающій съ завода нли подвергнувшійся большому ремонту должень быть освидѣтельствовань компетентнымь органомь службы тяги. Нассажирскіе вагоны подвергаются прокаткѣ въ поѣздѣ. Независимо отъ сего, каждый вагонь подвергается подробному освидѣтельствованію въ срокъ, установленный Мин. Путей Сообщенія.

Провърка тары вагоново обязательна при каждой значительной перемъть частей или передълкъ вагона, а также при каждомъ его освидътельствованіи, съ соотвътствующими, въ надлежащихъ случаяхъ, измъненіями надииси на вагонъ.

Буфера, тяговые и суппные приборы и приспособленія для сигнализаціи. Каждый вагонъ, предназначенный къ движенію въ повздахъ, кромв рабочихъ, долженъ быть снабженъ съ обоихъ концовъ буферами, тяговыми и сцепными приборами, а каждый нассажирскій и почтовый вагонъ—приспособленіями для установки сигналовъ, помещаемыхъ въ хвосте поезда.

Особыя условія, которыми должени удовлетворять вагони, служащій для перевозки пассажирови, хотя опредъляются правилами технической эксилоатаціи 1898 г., но по существу дъла касаются конструктивныхь условій, изложеніе которыхь не входить въ предметь настоящаго очерка.

Движенія повздовъ

Законопроекть коммиссіи барона Дельвига (1863 г.), пересмотрівный и исправленный коммиссіею генераль-маіора Зуева (1870 г.), содержить въ себъ нижеслідующія указанія, касающіяся порядка движенія. Число и время прихода и отхода постоянных побіздовь опреділяется сообразно потребности и удобствамь перевозки пассажировь и грузовь. Сверхъ того движеніе пассажирских побіздовь должно быть согласовано съ побіздами соединяющихся дорогь и потребностями перевозки почты на основаніи особаго права. Изміненія въ росписаніях составляются управленіемъ дороги и утверждаются писпекцією. Росписаніе публикуєтся въ в'вдомостяхъ С.-Петербургскихъ академическихъ,

Московскихъ университетскихъ и губерискихъ не позже семи дней до введенія ихъ въ дъйствіе. Экстренные поъзды отправляются каждый разъ по особому распоряженію. Движеніе ихъ а равно рабочихъ поъздовъ и отдъльныхъ паровозовъ не должно задерживать пассажирское движеніе. Наибольшая скорость, допускаемая устройствомъ каждой дороги, опредъляется Мин. Путей Сообщенія. Движеніе должно производиться съ указанной скоростью и о каждомъ перерывъ движенія на время свыше 24 ч. Управленіе дороги сообщаетъ инспектору дороги, дорогамъ и вывъшиваетъ объявленіе. О перерывъ болье чъмъ на трое сутокъ управленіе доноситъ телеграммою Мин. Путей Сообщенія и публикуетъ въ въдомостяхъ. Тоже самое исполняется по возстановленіи движенія.

Крайне ограниченный составъ этихъ постановленій можетъ быть объясненъ лишь приведеннымъ выше взглядомъ коммиссін, что въ разработываемомъ ею законопроектъ не должны быть включаемы различныя подробности, касающіяся способа исполненія различныхъ обязанностей жел. дор. Управленіями и ихъ служащими, которыя съ развитіемъ техническихъ усовершенствованій и желъзнодорожной опытности могутъ подлежать частнымъ измъненіямъ, изданіе подробныхъ положеній о которыхъ составляеть ближайшую задачу Мин. Путей Сообщенія. Между тімь первымь опытомь изданія такихь (пиструктивныхь) правиль является Министерское постановление 7 окт. 1866 г. о временныхъ правилахъ движенія по участку Московско-Курской жел. дор. отъ Москвы до Серпухова, заключающее въ себъ указанія о классификаціи поъздовъ о порядкъ назначенія ихъ въ обращеніе, о порядкъ отправленія и слъдованія поъздовъ, объ ограждения станций входными сигналами и дъйствии оными о пренмуществъ однихъ поъздовъ предъ другими, о подготовкъ станцій къ пріему и отправленію побадовъ, о порядкъ сношеній станцій съ указаніемъ употребляемыхъ при этомъ запросныхъ, разръшительныхъ и т. п. формулъ, о скрещенін и обгон'ї по вздовъ, о случаяхъ остановки по вздовъ въ пути п о порядкъ требованія и высылки вспомогательныхъ поъздовъ и паровозовъ и т. и. Правила эти обнаруживають близкое сходство съ изданными на дорогахъ Главнаго Общества въ 1861 г. правилами движенія, составляющими почти дословное позаимствование дъйствовавшихъ въ то время инструкцій Французской восточной дороги, служащие которой явились первыми организаторами службы движенія на дорогахъ Главнаго Общества. Наконець, въ изданныхъ въ 1874 г. правилахъ движенія по жел. дорогамъ, открытымъ для общественнаго пользованія, заключается множество инструкціонных указаній, изобилующихъ различными формальными условіями производства движенія въ соотв'єтствін съ условіями съти въ то время, средствами сношеній, сигнализацією. качествомъ личнаго состава и т. п. Правила эти, какъ и правила 1883 г., являются лишь болбе подробнымъ развитіемъ правиль Московско-Курской жел. дор., изданныхъ въ 1866 г. Данныя эти опредъляють общее происхождение всъхъ дъйствовавшихъ и дъйствующихъ донынъ правилъ движения русскихъ жел. дорогъ.

Въ последнее время взгляды на значение различныхъ формальностей, соблюдаемыхъ при пріемъ, отправленіи и слъдованіи поъздовъ, подверглись, существеннымъ измъненіямъ, что объясняется какъ постояннымъ усовершенствованіемъ жел. дорогь въ техническомъ отношенін, такъ и лучшею подготовкою личнаго состава. Поворотнымъ нунктомъ въ этомъ отношеніи является опыть примъненія къ дорогамъ правиль 1883 г., составляющихъ кульминаціонный пункть того направленія, начало котораго положено было правилами семидесятыхъ годовъ. Въ особенности же содъйствовала такому повороту выяснившаяся необходимость лучшей утилизаціи недостаточной вообще пропускной снособности нашихъ дорогъ, которая подсказывала настоятельную необходимость возможнаго упрощенія всъхъ обрядностей, связанныхъ съ движеніемъ поъздовъ. Утилизація эта требовала большей подвижности графиковъ и упрощенія порядка формированія и сабдованія побздовъ и также производства спошеній. Къ тому же ежедневный опытъ показалъ, что лучшая гарантія безопасности заключается въ улучшенін техническихъ условій и качества служащихъ на дорогахъ. Къ сожалвнию, финансовыя условія большинства дорогь значительно замедляють введение необходимыхъ въ этомъ отношении усовершенствований.

По точному смыслу правиль технической эксплоатаціи 1898 г. подъ повздами подразум'ваются лишь организованные составы, обращающіеся на перегонахъ и участкахъ перегоновъ, причемъ одиночные паровозы, отправляемые по перегону, разсматриваются такъ же, какъ повзда.

Здёсь уже будеть умёстно представить главнёйшія статистическія данныя о перевозке и движеній по русской сёти за время съ 1835—1895 г.

は、一般ので

годъ.	Число	Протяженіе.		ътъ пассажи- въ.	Число (пудовъ) и пробъгъ грузовъ.			
	дорогъ.	L pointille.	Число.	Пробѣгъ.	Число.	Пробѣгъ.		
1895	43	32.941	60.823.268	7.104.989	5.588.536.776	1.294.332.437		
1885	61	24.011	37.585.945	3.683.248	3.152.014.908	642.678.500		
1875	-17	17.718	26.966.489	2.870.710	1.530.069.698	236-201.948		
1865	12	3.577	6.801.935	965.636	185.737.371	37.456.172		
1855	4	979	2.258.183	37.281	18.533.519			
1845	2	261	838.228	11.956	309.978			
1835	_	-		_				

годъ.		объгъ поъздо поъздовъ въ		Пробѣгъ парово- зовъ своихъ и	Пробъгъ вагоновт своихъ и чужихт		
	Число.	Пробѣгъ.	Число въ сутки.	чужихъ на своей дорогъ съ поъз- дами.	по своей дорогі Тысячь осе-вереть.		
				1			
1895	1.570.433	172.633.678	15,01	186.717.694	8.307.341		
1885	836.820	103.074.889	-12,17	108.465.311	4.341.373		
1875	396.254	63.414.813	10,97	72.262.566	1.570.391		
1865	54.554	12.129.571	10,52	10.856.670	127.696		
1855	- 1			I —			
1845	4.826	143.934	- Impaire	143.934			
1835	_			_	_		

Составление и суппление потодовт. Наибольшее количество вагоновъ, сцъплемыхъ въ одинъ потодъ, ограничено впервые правилами движенія семи-десятыхъ годовъ, въ которыхъ наибольшій составъ нассажирскихъ потодовъ опредъляется въ 100 осей, товарныхъ же 150 осей. По правиламъ восьмидесятыхъ годовъ составъ нассажирскихъ потодовъ опредъляется также въ 100 осей, воинскихъ 120 и товарныхъ 150 осей. Тъ же нормы сохранены правилами технической эксплоатаціи 1898 г. Въ дъйствительности же средніе составы потодовъ далеко не достигали означенныхъ цифръ и представляются, въ среднихъ выводахъ, въ слъдующемъ видъ (осей).

		оваго кенія.	дви-		йств. кенія.)B.P.				оваго кенія.			ійств. кенія.	.RP.
ΓОДЪ.	Большой скорости.	Малой ско- рости.	Воинскаго дв женія.	Службт.	Остальн.	Всьхъ повздовъ.		годъ.	Большой скорости.	Малой ско- рости.	Воинскаго дви-	Службъ.	Остальн.	Всьхъ поъздовъ
1895	36	69	58	26	54	57	No.	1888	37	63	57	27	32	54
1894	35	68	63	43	56	57	-	1887	37	63	58	73	44	53
1893	36	68	61	59	50	56	11	1886	36	61	55	80	34	51
1892	37	66	63	61	51	56	[]	1885	31	64	55	64	40	51
1891	36	66	64	60	48	55	1	1884		_	_	_	-	51
1890	36	65	59	62	49	55		1883	_		_	_		50
1889	38	63	58	66	45	54	1	1882		_			_	48

По даннымъ 1895 г. среднее число осей въ составъ всъхъ поъздовъ на отдъльныхъ дорогахъ по главнымъ ихъ линіямъ было нижеслъдующее.

Нормальное число вагоновъ, входящихъ въ составъ нассажирскихъ ноъздовъ, опредъляется, согласно ст. 16 Общаго Устава Россійскихъ жел. дорогь, для каждой дороги Министромъ Путей Сообщенія.

Качество и приспособленія вагонов, входящих ва состава попадова и порядока иха размищенія ва попадов. Относящіяся сюда нормы, по правилань технической эксплоатацін 1898 г. сводятся къ слёдующему. Въ побадь могуть быть поставлены вагоны, удовлетворяющіе условіямь, опредёленнымь въ правилахъ устройства и содержанія подвижного состава, вагоны, продольныя очертанія койхъ вмёсть съ нагрузкою не выходять нав предёла габарита и предёловь нагрузки съ условіемь равномёрности распредёленія послёдней. Размёщеніе же вагоновь въ побадё должно отвёчать слёдующимъ требованіямь: вагоны, перевозящіе нассажировь, должны быть размёщены рядомь, тормазные поставлены равномёрно по всей длинё побада и послёдній вагонь, за пёкоторыми также указанными псключеніями, тормазной. Наконець, въ побадахъ, перевозящихъ нассажировь, скорость конхъ на перегонахъ между станціями превышаеть 35 вер. въ часъ, вслёдь за тендеромъ должень находиться одинъ вагонь, не занятый нассажирами.

При размъщения въ поъздахъ вагоновъ соблюдаются также особыя правила о воинскихъ перевозкахъ, о перевозкъ пороха, взрывчатыхъ, легковоспламеняю-

щихся и самовозгорающихся веществъ, а равно и о перевозкъ громоздкихъ и т. и. грузовъ.

Вообще при редакціи этого отділа правиль технической эксплоатаціи въ сравненіи съ правилами семидесятыхъ и восьмидесятыхъ годовъ Министерство Путей Сообщенія стремилось облегчить, по возможности, маневры по составленію пойздовъ, въ виду общей пеудовлетворительности многихъ станцій, приспособленныхъ лишь къ пропуску пойздовъ, а пе къ сложнымъ передвиженіямъ.

Помъщение въ попъдъ или прицъпка къ попъду паровоза. По правилать семидесятыхъ, восьмидесятыхъ и девятидесятыхъ годовъ помъщение во главъ поъзда паровозовъ, за исключениемъ служебныхъ и рабочихъ поъздовъ, въ случаяхъ подания помощи пострадавшему поъзду или паровозу и въ нѣ-которыхъ другихъ случаяхъ, допускается надлежащимъ начальствомъ. Паровозъ помъщается въ поъздъ тендеромъ назадъ, за исключениемъ случаевъ, когда скорость поъзда не превышаетъ 40 вер. въ часъ. Но послъднее ограничение встръчается, однако, лишь въ правилахъ восьмидесятыхъ годовъ и правилахъ технической эксплоатации 1898 г.

Движеніе попъздово двумя паровозами допускается по соображенію съ техническими условіями дороги, состояніемъ пути, сооруженій и въ особенности подвижного состава. Случан употребленія и порядокъ разм'єщенія добавочныхъ паровозовъ опред'єляются подробно въ правилахъ семидесятыхъ и восьмидесятыхъ годовъ, тогда какъ по правиламъ технической эксилоатаціп 1898 г. соотв'єтствующія опред'єленія предоставлены власти Начальника дороги.

Статистика показываетъ нижеслѣдующее соотношеніе общаго проб'єга наровозовъ и проб'єга по'єздовъ двойной тяги:

годъ.	Пробъгъ паровозовъ.	Въ томъ чи- слѣ двойи. тагой.	Тоже 'въ º/e.	годъ.	Пробъгъ паровозовъ.	Въ томъ чи- слф двойн. тягой.	Тоже въ º/o.	годъ.	Пробъгъ паровозовъ.	Въ томъ чи- слѣ двойи. тягой.	Тоже
1895	186	14	7,52	1889	128	6	4,69	1884	107	5	4,67
1894	171	10	5,85	1888	127	7	5,51	1883	108	5	4,63
1893	151	8	5,30	1887	115	5	4;34	1882	102	5	4,90
1892	142	8	5,63	1886	106	4	3,81	1881	97	4	4,12
1891	135	6	4,44	1885	108	5 .	4,63	1880	97	4	4,12
1890	129	5	3,87								

Спаряжение и освидательствование потодово. При каждомъ отправляемомъ пободѣ должны находиться сигналы, снаряды и матеріалы, необходимые для правильнаго и безонаснаго движенія повздовь и въ повздахъ насеажирскихъ для отопленія и освіщенія вагоновъ. Каждый повздъ передъ отправленіемъ долженъ быть освидітельствованъ, какъ при первоначальномъ отправленіи, такъ и на попутныхъ станціяхъ согласно особымъ правиламъ. Каждый повздъ долженъ быть снабженъ сигнальной веревкой, правила употребленія которой установлены Министерствомъ Путей Сообщенія въ 1892 г.

Тормаза. При разработкъ техническихъ правилъ семидесятыхъ годовъ, на русскихъ дорогахъ существовали исключительно только одни ручные тормаза, примънительно къ которымъ составлены разсчеты обязательнаго числа тормазовъ въ побздахъ, причемъ, однако, сказанное число въ случав помвиценія въ повздв спеціальныхъ тормазныхъ фургоновъ пли при спабженіи паровозовъ противунаромъ количество тормазовъ могло быть соотвътственно уменьшено. Пропсшедшее съ течениемъ времени измѣнение скорости нассажирскаго движенія привело къ введенію на ніжоторыхъ дорогахъ въ курьерскихъ и скорыхъ повздахъ непрерывныхъ тормазовъ. Въ виду этого обстоятельства, въ техническихъ правилахъ восьмидесятыхъ годовъ встрвчаются уже постановленія, въ сиду которыхъ нассажирскіе новзда, конхъ напбольшая скорость въ нути превосходить 55 вер. въ часъ, должны быть снабжены непрерывными тормазами, «помощью конхъ весь поёздъ могъ бы быть затормаженъ съ наровоза или по крайней мъръ съ одного задняго вагона». Постановление это (кромъ требования тормаженія съ задняго вагона) воспроизведено вновь въ той же редакціп въ правилахъ технической эксилоатаціи 1898 г.

Вообще же на 1 января 1896 г. изъ общаго числа 8.123 паровозовъ съ 25.671 движущими и 1.766 поддерживающими, а всего 27.437 осями, число паровозовъ, приспособленныхъ для непрерывнаго тормаженія поъзда по системъ:

Вестингауза				٠					٠	702
Гарди	4			q	o				٠	217
Кертинга		٠	٠	۰				۰	٠	36
Венгера										105
другихъ системъ		c		٠			a			71
						1	ITO	010	. 1	.131

въ томъ числѣ тормазныхъ движущихъ осей 1.788.

Что касается °/о-наго отношенія ручныхъ тормазныхъ осей въ каждомъ поъздъ къ общему числу осей, то оно не подверглось какимъ либо существеннымъ измѣненіямъ, начиная съ семидесятыхъ годовъ, вслъдствіе отсутствія практическихъ указаній на недостаточность установленныхъ нормъ, при надлежащей бдительности поъздной прислуги, изъ опасенія значительнаго увеличенія расходовъ на содержаніе послъдней п, главнымъ образомъ, вслъдствіе все

болбе и болбе укрбинвшагося сознанія необходимости введенія непрерывныхъ тормазовъ не только во всбхъ пассажирскихъ побздахъ, безъ различія скоростей, но также и въ товарныхъ. Объясняется это тбмъ, что недостаточная доходность сбти затрудняетъ соотвътствующее распространеніе различныхъ техническихъ усовершенствованій жел.-дорожной территоріи и ея сигнализаціи; отсюда естественно возникла мысль о необходимости усиленія и сосредоточенія въ каждомъ побздѣ задерживающихъ движеніе средствъ, на случай усмотрѣнія препятствій для сего движенія. По дѣйствующимъ правиламъ, число ручныхъ тормазовъ опредѣляется въ зависимости отъ наибольшихъ имѣющихся на пути слѣдованія поѣзда спусковъ, если при томъ не имѣется спуска круче 0,008; спуски же круга 0,008 не принимаются въ разсчетъ лишь въ тѣхъ случаяхъ, когла разница отмѣтокъ крайнихъ точекъ спуска не превышаеть 4 саж.

Число дъйствующихъ въ повздъ тормазовъ показано въ слъдующей таблицъ.

На	Прн	наиболі	ьшей ск	орости	поѣзда станц		и на пе	регона	кэм сх	кду
спускахъ	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70
въ тысяч-			в е	рст	ъ	зът	a c	ъ.		
ныхъ).	Число проце	о груже нтовъ с	енныхъ общаго ч	тормази часла гр	ыхъ ваг уженны	онныхъ	осей д нныхъ (олжно осей вс	состав. его по4	лять взда.
до 2	6	6	9	13	18	24	29	34	39	44
5	6	9	12	16	21	27	32	37	42	47
6	7	10	13	17,	22	28	. 33	38	43	48
8	9	12	15	19	24	30	35	40	45	50
10	11	14	17	21	26	32	37	42	47	52
	13	16	19	23	28	34	40	46	52	60
12]									

На дорогахъ съ уклономъ круче 0,015 устанавливаются особыя правила. Побзда, въ которые входятъ исключительно порожніе вагоны, могутъ имѣть на одну треть меньше тормазовъ, чѣмъ полагается по вышеприведенной таблиц ѣ Въ побздахъ, состоящихъ изъ груженныхъ и порожнихъ вагоновъ, разсчетъ тормазныхъ осей дѣлается примѣнительно къ вышеуказаннымъ нормамъ.

Вагонъ считается груженнымъ при нагрузкъ не менъе 125 пудовъ на осъ.

Скорость движенія. Наибольшая и средняя скорость движенія по правиламъ семидесятыхъ восьмидесятыхъ годовъ и технической эксплоатаціи 1898 г. опредѣлены на одинаковыхъ приблизительно основаніяхъ.

Наибольшая скорость устанавливается особо для каждой дороги въ зависимости отъ техническихъ условій пути, сооруженій и подвижного состава. Скорость поъздовъ, кромѣ того, должна быть согласована съ тормазной силой, а для поъзда съ ручными тормазами 55 верстъ въ часъ. Сверхъ сего скорость не должна превышать:

- 30 версть въ часъ—для балластныхъ и иныхъ повздовъ, въ кои входятъ вагоны съ неупругими буферами;
- 40 вер. въ часъ—для всякаго рода поъздовъ, передвигаемыхъ паровозами, хотя бы находились во главъ поъзда, тендерами внередъ;
 - 25 вер. въ часъ-для всякаго рода повздовъ, подталкиваемыхъ паровозами;
- 30 вер. въ часъ—для поъздовъ, слъдующихъ двойною тягою, съ прицъп-кою добавочнаго паровоза въ хвостъ поъзда.

Кромъ того скорость движенія должна быть замедляема при прохожденіи станцій и другихъ мъсть, требующихъ особой предосторожности.

Скорость разнаго рода повздовъ на Николаевской жел. дор. при первоначальной эксплоатаціи по закону 6 августа 1851 г. опредвлялась.

По даннымъ, собраннымъ въ 1890 г., она опредѣлялась для нассажпрскихъ поъздовъ всей съти слъдующимъ образомъ:

Разряды	Скорость по-	Суточный пробѣгъ всѣхъ поѣздовъ каждаго разряда.						
поѣздовъ.	версть въ	Верстъ.	Въ º/o суточ- наго пробъта					
1	Болѣе 40	4.426	3,31					
2	Отъ 35 — 40	7.693	5,76					
3	" 30 — 35	26,299	19,68					
4	" 25 - 30	36.361	27,22					
5	" 20 - 25	35.877	26,85					
6	Менъе 20	22.946	17,18					

Цифры эти измѣнились существенно лишь на немногихъ линіяхъ, связывающихъ главные центры Имперіи и свидѣтельствуютъ о томъ, что скорость

作が変化で、対象が一般では、一般のでは、

^{*)} Вмфстф съ остановками.

пассажирского движенія, въ сравненіи съ пятидесятыми годами, прогрессировала незначительно и далеко еще не достигла требуемаго предъла. Однимъ изъ существенных затрудненій въ этомъ отношеніи является чрезмірный составъ нассажирскихъ повздовъ, обусловленный въ извъстной степени недостаткомъ паровозовъ и недостаточнымъ развитіемъ станціонной сигнализаціи и непрерывныхъ тормазовъ, что затрудняеть прохождение станцій съ большею скоростью. Кром'й того на разм'йры стоянокъ вліяеть крайняя сложность экспедиціонных обрядностей станціи, въ зависимости отъ числа перевозимыхъ пассажировъ и багажа и, наконець, отъ строя отчетности, усложнившейся замътно на казенныхъ дорогахъ. Что касается товарнаго движенія, то скорость его колеблется на большей части дорогъ между 20-25 верстами въ часъ и отвъчаеть въ общемъ потребностямъ, за нъкоторыми, однако, исключеніями. Наиболье слабое мъсто русскихъ жел. дорогъ заключается въ медленности подготовительныхъ операцій грузовыхъ транспортовъ, къ причинамъ которой относится также несовершенство маневровой службы, зависящее отъ недостаточнаго количественнаго и качественнаго развитія станцій и сложности экспедиціонныхъ обрядностей, связанныхъ со счетнымъ строемъ на русскихъ дорогахъ вообще и казенныхъ въ частности.

Назначеніе попіздові торговаго движенія. Настоящій вопрось обнимаєть собою какъ разработку росписаній движенія поїздовь, такъ и порядокъ назначенія пхъ въ обращеніе.

Что касается первой части вопроса, то правила семидесятыхъ и восьмидесятыхъ годовъ содержатъ въ себъ подробныя указанія о порядкъ составленія, измѣненія, разсмотрѣнія, утвержденія и распубликованія росписаній для
всѣхъ безъ различія поѣздовъ, какъ нассажирскихъ, такъ и товарныхъ, а также
правила назначенія въ обращеніе каждаго поѣзда, предвидѣннаго росписаніемъ.
При этомъ правила различаютъ поѣзда постоянные и временные отъ поѣздовъ
экстренныхъ, непредвидѣнныхъ росписаніемъ. Что касается правилъ техпической
эксплоатаціи 1898 г., то они дѣлаютъ различіе лишь между поѣздами срочнаго и несрочнаго обращенія, относя къ первымъ поѣзда, перевозящіе нассажировъ и поѣзда товарные, согласованные, а къ поѣздамъ несрочнаго обращенія всѣ прочіе поѣзда.

Въ первое время эксплоатаціи русскихъ жел. дор. старшинство поъздовъ опредълялось въ исключительной зависимости отъ присвоенномхъ имъ скоростей, которымъ соотвътствовали опредъленные №№ или серіи нумеровъ.

Такъ, напр., правила семидесятыхъ годовъ раздѣляютъ нассажирскіе поѣзда на поѣзда большой скорости—курьерскіе и скорые п на поѣзда средней скорости—собственно нассажирскіе и на поѣзда малой скорости—товаронассажирскіе. Аналогичныя постановленія заключаются въ правилахъ восьми-

десятыхъ годовъ, въ которыхъ однако указываются уже другіе признаки классификаціи, опредъляющіе преимущество однихъ поъздовъ передъ другими. Въ послъдующее время, по мъръ того, какъ обращалось все большее и большее вниманіе на спеціализацію перевозки, условія, опредъляющія старшинство различныхъ поъздовъ, подвергались значительному разнообразію, въ связи съ чъмъ (а равно и съ питенсивностью движенія) на разныхъ дорогахъ встръчается значительнее число соотвътствующихъ градацій.

По вышеуказаннымъ причинамъ правила техинческой эксплоатаціи 1898 г. уже не содержать въ себъ дстальныхъ указаній по сему предмету и намѣчаютъ лишь тѣ общія условія, въ зависимости отъ которыхъ опредѣляется на каждой дорогъ старшинство различныхъ поъздовъ (общія указанія Министерства Нутей Сообщенія: родъ поъздовъ, скорость движенія и другія особенности дорогъ, оцѣнка которыхъ принадлежитъ Начальнику дороги).

Система пумераціи пассажирских в товарных побздовь также весьма различна на разных дорогах, въ зависимости какъ отъ вышеуказанных причинъ, такъ и отъ способа назначенія побздовь въ обращеніе (постоянно, періодически или случайно въ предълахъ всей дороги или отдъльныхъ ея участковъ и т. п.).

Развитіе международныхъ сношеній и прямыхъ русскихъ сообщеній пассажирскаго движенія привело постепенно къ установленію особаго порядка разработки соотв'ютствующихъ вопросовъ на международныхъ и спеціальныхъ при Министерств'я Путей Сообщенія съйздахъ представителей отд'яльныхъ дорогъ и центральныхъ учрежденій другихъ заинтересованныхъ въ д'яль в'ядомствъ (Военнаго, Почтоваго и др.), собирающихся ежегодно не мен'я раза какъ въ Россіи, такъ и за границей.

Больше всего разработанъ порядокъ дъйствій означенныхъ конференцій въ международныхъ сообщеніяхъ. Что касается съъздовъ представителей русскихъ жел. дорогъ по предметамъ нассажирскаго движенія, то соотвътствующія указанія, независимо отъ вошедшихъ въ техническія правила семпдесятыхъ и восьмидесятыхъ годовъ, давались Министерствомъ Путей Сообщенія обыкновенно для каждаго случая въ отдъльности. Но нельзя не замътить, что у насъ сложились уже въ этомъ отношеніи опредъленныя традиціп, кодификація которыхъ отчасти исполнена, отчасти составляєть задачу ближайшаго будущаго.

Согласно правиламъ технической эксилоатація 1898 г., самый порядокъ составленія, измѣненія, объявленія и въ подлежащихъ случаяхъ и опубликованія росписацій поѣздовъ срочнаго обращенія опредѣляется Министерствомъ Путей Сообщенія, измѣненіе же росписацій этихъ поѣздовъ (за исключеніемъ чрезвычайныхъ случаевъ) допускается лишь съ разрѣшенія Начальника дороги, въ

предълахъ предоставленной ему власти (при чемъ измѣненіе хода поъздовъ соглашенныхъ обусловливается согласіемъ на то подлежащихъ учрежденій и лицъ).

По правиламъ пестидесятыхъ, семидесятыхъ и восьмидесятыхъ годовъ движеніе поъздовъ несрочнаго обращенія допускалось не иначе, какъ по предварительно составленнымъ общимъ или частнымъ (на каждый случай въ отдъльности) росписаніямъ, за единственнымъ исключеніемъ движенія вспомогательныхъ поъздовъ и паровозовъ. Такое стъснительное требованіе, не имъющее при томъ существеннаго значенія для безопасности и правильности движенія, устранено нынъ изъ правилъ технической эксплоатаціи 1898 г., согласованныхъ ближе съ условіями и практикою русскихъ жельзныхъ дорогь.

Условія движенія поъздовъ несрочнаго обращенія весьма различны на разныхъ дорогахъ, въ зависимости отъ техническаго ихъ оборудованія, большей или меньшей степени централизаціи распорядительной власти различныъ органовъ службы движенія и т. п.

Въ то время, какъ большинство дорогъ подъ давленіемъ регламентаціи семидесятыхъ и восьмидесятыхъ годовъ производило движеніе сихъ поъздовъ по особымъ росписаніямъ общимъ или частнымъ (на каждый случай), пъкоторыя значительныя дороги, находящіяся при томъ въ крайне разнообразныхъ условіяхъ, какъ между собою, такъ и въ отношеніи отдъльныхъ своихъ участковъ, склонялись за послъдніе годы къ допущенію значительнаго облегченія (система поъздныхъ маршрутовъ), при чемъ самое назначеніе въ обращеніе такихъ ноъздовъ ввърялось все большему и большему числу лицъ до распорядительныхъ станцій и участковыхъ распорядителей движеніемъ включительно.

По правиламъ 1898 г., узакопившимъ эти стремленія къ повзднымъ маршрутамъ (или подорожнымъ), указывается лишь нумеръ или литера повзда, старшинство его, станція отправленія и назначенія, мъсяцъ, число, часы и минуты отправленія съ начальной станціи, средняя скорость и, наконецъ, остановки, если таковыя предвидятся.

Движеніе такихъ повздовъ не должно нарушать правильности движенія повздовъ срочнаго обращенія. Исключенія допускаются лишь въ случав крайней необходимости, съ разръшенія Начальника дороги.

Правила семидесятыхъ и восьмидесятыхъ годовъ содержали въ себъ подробныя указанія по сему предмету, тождественныя съ вошедшими въ эти правила указаніями относительно поъздовъ торговаго значенія. Но такой пріємъ не соотвътствоваль ни особому характеру этихъ указаній, ни значительно развивавшейся у насъ регламентаціи даннаго вопроса и вслъдствіе сего правила технической эксплоатаціи 1898 г. ограничились простою ссылкою на существующія но сему предмету особыя правила и положенія.

Подготовка путей и станцій къ движенію. Подготовка путей п станцій къ движенію сводится къ соблюденію предъльнаго очертанія подвижныхъ частей путевыхъ и станціонныхъ сооруженій къ надлежащему ихъ закръпленію и огражденію сигналами, къ правильному размъщенію на путяхъ станцій подвижнаго состава, къ подразділенію и распреділенію рельсовых в путей, къ распредълению переводовъ между отдъльными постами и надлежащему направленію и закръпленію каждаго перевода и, наконецъ, къ огражденію главныхъ путей сигналами въ случав ихъ занятія. Насколько существенны происшедшія въ этомъ отношенін за последнія 10-20 леть измъненіи, видно изъ приведенныхъ выше данныхъ о системахъ сосредоточенныхъ стрълочныхъ и сигнальныхъ аппаратовъ. Усовершенствованія эти, однако, распространяются далеко не такъ быстро, какъ это желательно, что объясняется, конечно, лишь недостаткомъ средствъ, потребныхъ для устраненія опасности, связанной съ переводами, какъ на территоріп станцій, такъ и виж оной. Очевидно, что отъ дальнъйшаго распространенія этихъ аппаратовъ зависить возможность своевременнаго и личнаго удостовъренія Начальниками станцій и ихъ замъстителями въ свободности пути для слъдованія каждаго поъзда, передъ приходомъ, отходомъ и пропускомъ его. Выполнение этихъ требований при настоящихъ условіяхъ становится все трудніве и трудніве, благодаря постоянному увеличенію территоріи станцій, густоты и разнообразія движенія, наконець, увеличенія состава поъздовъ всъхъ наименованій.

Раздиленіе жел. дор. на перегоны. Правила семидесятыхъ годовъ совершенно умалчивають о разділенія дорогь на перегоны посредствомъ станцій, что соотвітствуєть господствовавшей въ то время систем открытыхъ перегоновь. Въ свою очередь самыя величины перегоновь подверглись со временемь существеннымь сокращеніямь, какъ вслідствіе открытія новыхъ станцій, въ связи съ развитіємъ пассажирскаго и товарнаго движенія, такъ и вслідствіе дальнійшаго подразділенія перегоновь на участки перегоновь посредствомъ особыхъ сигнальныхъ (блокъ) постовь, о которыхъ упомянуто впервые въ правилахъ восьмидесятыхъ годовъ. Такъ какъ длина главныхъ путей русской сіти на 1 янв. 1897 г. составляла 34.732 версты, а число станцій и другихъ остановочныхъ пунктовъ 2694, то величина средняго перегона къ означенному времени равиялась $\frac{34732}{2694} = 12,9$ или около 13 верстъ.

Изъ приведенныхъ выше данныхъ о числѣ блокпровочныхъ постовъ (не вошедшихъ въ число станцій) видно, что указанная величина средняго перегона или участка перегона, въ особенности на главныхъ дорогахъ, должна быть соотвътственно уменьшена.

Перегоны одноколейныхъ дорогъ по правиламъ семидесятыхъ и восьмидесятыхъ годовъ считались закрытыми лишь въ томъ смыслѣ, что вступленіе каждаго поїзда на данный перегонъ допускалось не иначе, какъ по удостовъренію о неиміні препятствій къ движенію поїздовъ, т. е. отсутствіе на немь поїздовъ встрічнаго направленія. Что касается попутныхъ поїздовъ, какъ на одноколейныхъ, такъ и на двухколейныхъ дорогахъ, то отправленіе ихъ на старійшей изъ русскихъ жел. дорогь, Николаевской, допускалось первоначально лишь по удостовітенію въ прибытій впереди идущаго поїзда на слідующую станцію; когда же въ конції шестидесятыхъ годовъ произошло существенное увеличеніе движенія поїздовъ, то приходилось уже отправлять попутные поїзда безъ строгаго соблюденія указаннаго выше правила, пока ряды несчастныхъ случаєвь не повель за собою устройство на этой дорогії блокъпостовь системы Лартига. Аппараты эти, устроенные, однако, по принципу постоянно открытыхъ перегоновъ, не нашли подражанія на русскихъ дорогахъ, на которыхъ въ настоящее время введень во всеобщее употребленіе обратный принципъ, т. е. ностоянно закрытыхъ перегоновъ.

Предоставление для движенія попадова ва каждома направленіи опредпленнаго пути и случаи отступленія от сего правила. На первой наъ русскихъ дорогь, Николаевской, движеніе производилось по правому пути, считая по направленію движенія, но уже при постройка С.-Петербурго-Варшавской ж. дор. было допущено отступленіе отъ этого правила, повторившееся крома того еще на другихъ.

Въ настоящее время Министерство Путей Сообщенія остановилось окончательно на принципъ праваго пути, какъ это принято также въ правилахъ технической эксилоатаціи 1898 г. Исключенія изъ этого правила допускаются для дорогъ, устроенныхъ уже съ ѣздою по лѣвому пути и временно, на основаніи предварительнаго соглашенія между сосѣдними станціями и на основаніи разрѣшенія, даннаго подъ свою отвътственность начальникомъ станціи, отправляющимъ поѣздъ со своей станціи, — какъ въ томъ, такъ и въ другомъ случаѣ при строго-опредѣленныхъ условіяхъ.

Движеніе поъздовъ въ опредъленномъ направленіи соблюдается на двухколейныхъ дорогахъ, также въ предълахъ станцій, за нъкоторыми отступленіями, зависящими отъ устройства самыхъ станцій. Выборъ пути слъдованія поъздовъ на станціяхъ одноколейныхъ дорогь зависить отъ Начальника дороги или лицъ, имъ на то уполномоченныхъ.

Разграниченіе попутных повздов опредпленным пространством и случаи отступленія от сего правила. На первых наших дорогах (Царскосельской и Николаевской) движеніе побздов разграничивается пространством; что же касается дорогь Главнаго Общества Россійских жел. дор., то следуя примеру первоклассных дорогь Франціи, ими допускалось свободное отправленіе попутных поёздовь, не только одинаковых, но и большой

за поъздами меньшей скорости, не выжидая прихода впереди идущаго поъзда на слъдующую станцію, и въ такомъ видъ правила эти вошли также въ правила семидесятыхъ годовъ. Такой пріемъ отвъчаль безъ сомивнія значительной величий перегоновъ и необходимости утилизаціи пропускной способности ж. дорогъ того времени.

Однако, въ правплахъ восьмидесятыхъ годовъ установилось общее правило о следованін поездовь одного за другимь не иначе, какъ на разстоянін одного перегона или участка перегона, за единственнымъ исключеніемъ вспомогательныхъ побздовъ и паровозовъ. Но уже въ 1886 г. пришлось допустить вновь отступленія оть этого требованія для повздовь служебныхь, рабочихь, воинскихъ военнаго времени и товарныхъ, при необходимости возстановленія нарушенной правильности движенія. Правила технической эксплоатаціп 1898 г. остались также върными этому последнему ръшению, такъ какъ по смыслу ихъ находящійся въ движеніи повздъ разграничивается опредвленнымъ разстояніемъ, зависящимъ отъ величины перегона, или участка перегона, на которой вступиль отправляемый повздь. Въ видь отступленія оть сего правила, за исключеніемъ перегоновъ съ особо неблагопріятными условіями, допущено отправление попутныхъ повздовъ по истечении опредвленнаго времени, съ тъмъ, чтобы скорость передняго повзда не была меньше скорости задняго, чтобы интерваль между двумя попутными побздами не быль менбе установленнаго предъла времени, чтобы порядокъ отправленія побздовъ былъ согласовань съ пріемочною способностью станцій.

Очередь послыдовательнаго занятія понядоми каждаго перегона обусловливается какъ правилами шестидесятыхъ, семидесятыхъ, восьмидесятыхъ, такъ и правилами технической эксплоатаціи 1898 г. росписаніемъ, а при парушеніи росписанія или за неимѣніемъ такового—старшинствомъ повздовъ и особыми указаніями Начальника дороги. По правиламъ шестидесятыхъ, семидесятыхъ и восьмидесятыхъ годовъ ни одинъ повздъ не можетъ быть отправляемъ ранѣе времени, назначеннаго по росписанію. Правила технической эксплоатаціи 1898 г. удерживаютъ это правило лишь въ отношеніи нассажирскихъ и согласованныхъ повздовъ военнаго и мприаго времени, порядокъ отправленія воинскихъ повздовъ военнаго времени опредѣляется особыми правилами.

Случаи замедленія хода и остановки потодовт, не предвидинные росписаніями, а также случаи увеличенія скорости и сокращенія стояноко опредвляются въ зависимости отъ степени свободности пути для движенія, отъ подаваемыхъ сигналовъ или пныхъ условій, указываемыхъ Начальникомъ дороги, и допускаются въ устраненіе опозданія, но безъ ущерба безопасности движенія или удобствамъ публики.

Лица, распоряжающіяся станціями и потздами и порядокт распоряженія означенных лицт. Правила шестидесятых, семидесятых и восьмидесятых годовь и правила технической эксплоатаціи 1898 г. гласять, что каждая станція и каждый побздъ находятся одновременно лишь въ распоряженіи одного лица: станція— начальника станцій, побздъ— главнаго кондуктора. На станцій власть главнаго кондуктора переходить на начальника станцій. Станціонныя передвиженія (мапевры) производятся не иначе, какъ съ въдома и разръшенія начальника станцій.

Подъзваніемъ начальника станцін подразумѣваются также дежурный его помощникъ и замъ́ститель въ предълахъ отведенной въ распоряженіе ихъ станціонной территоріи и, наконецъ, сигналисты блокировочныхъ постовъ, въдающихъ тъми или другими перегонами, или участками перегоновъ пути.

Дежурные агенты по технической части движенія впервые упомянуты въ правилахъ технической эксплоатаціи 1898 г., что объясняется постепеннымъ возрастаніемъ интенсивности движенія, требующаго особой организаціи станціонной службы и правильной сміны зам'єстителей начальниковъ станцій.

Основные способы движенія: 1. На двужколейных дорогах . По правиламь семидесятых восьмидесятых годовь и правиламь технической эксилоатаціи 1898 года движеніе побздовь на каждомь пути перегона производится распоряженіемь начальника той станціи, съ которой побздь отправляется по свойственному пути съ изв'ященіемь о семь станціи, на которую направляется побздь. Изв'ященіе о прибытіи, обязательное по правиламь семидесятых и восьмидесятых годовь правила технической эксилоатаціи 1898 г. сохраняють лишь въ томъ случать, когда для отправленія побзда требуется, чтобы весь перегонь быль свободень.

2. На одноколейных дорогахх. По установленнымь въ шестидееятыхъ и семидееятыхъ годахъ правиламъ, движеніе поъздовъ производилось на каждомъ пути перегона исключительно только по предварительному сношенію между собою станцій того перегона, по которому долженъ былъ слъдовать поъздъ. Означенныя сношенія обязательно производились или инсьменно, или по телеграфу, причемъ въ случав прекращенія или невозможности таковыхъ сношеній допускалось отправленіе поъздовъ лишь при условіи сохраненія пунктовъ скръщенія указанныхъ росписаніемъ. Стъснительность этого правила вызвала въ восьмидесятыхъ годахъ допущеніе на дорогахъ еще трехъ другихъ, извъстныхъ издавна на заграничныхъ дорогахъ способовъ движенія, а именно: эксплоатація каждаго перегона посредствомъ одного лишь паровоза, поъздного жезла или проводника. Способы эти, однако, получили болъе или менъе общее примѣненіе лишь въ исключительныхъ случаяхъ. Согласно правиламъ технической эксилоатаціи 1898 г., допущень сверхъ того еще сно-

собъ движенія поъздовъ при условіи сохраненія пунктовъ скрещенія, указанныхъ росписаніемъ, независимо отъ того, дъйствують ли въ данное время на данномъ перегонъ телеграфныя спошенія и, наконецъ, введенъ принципъ единоличнаго распоряженія перегономъ или пъсколькими перегонами, въ послъднемъ случав подъ условіемъ учрежденія особой должности участковыхъ распорядителей движеніемъ, каковой способъ примъняется съ давнихъ поръ на американскихъ жел. дорогахъ. Осуществленіе этого послъдняго способа должно значительно содъйствовать усиленію пропускной способности одноколейныхъ дорогь, но обусловливается, въроятно, усиленіемъ телеграфиаго оборудованія соотвътствующихъ участковъ дорогъ.

При крайнемъ разнообразіи условій, въ которыхъ находятся русскія жел. дороги и при необходимости значительнаго расширенія сѣти дорогь слабаго движенія и малой доходности, спеціализація и разнообразіе способовъ движенія на одноколейныхъ дорогахъ имѣетъ важное экономическое значеніе.

Примъненіе иных усовершенствованных способов движенія не предусматривается правилами шестидесятыхь, семидесятыхь и восьмидесятыхь годовь и о нихь упоминается впервые въ правилахъ технической эксплоатаціи 1898 г., главнымь образомь въ виду распространенія на дорогахъ Запада а отчасти и въ Россіи блокировочныхъ аппаратовъ. Оно допускается съ особаго каждый разъ разръшенія Министерства Путей Сообщенія. Всъ означенные способы обусловливаются примъненіемъ особыхъ средствъ сношенія, относящихся по существу дъла къ категоріи блокъ-аппаратовъ.

Примъръ многихъ дорогъ Англіп и въ особенности Индіп и Австраліп показываетъ значительную пользу примъненія такихъ аппаратовъ на одноколейныхъ дорогахъ, въ особенности въ виду особыхъ условій массоваго движенія, требующаго значительнаго развитія пропускной способности такихъ дорогъ и ихъ персопала.

はいたには、日本では、日本のでは、日本には、日本のでは、日本

Воспрещение одновременнаю примпнения различных способов движения. Въ видъ сохранения необходимаго единства въ распоряженияхъ движениемъ поъздовъ одного и того же пути и перегона не допускается одновременное примънение различныхъ способовъ движения. Такое воспрещение заключается въ правилахъ восьмидесятыхъ годовъ и технической эксплоатации 1898 г.

Изъ частныхъ распоряженій Министерства Путей Сообщенія по сему предмету отмѣтимъ нижеслѣдующее: въ 1895 г.—о воспрещеніи примѣиять на однихъ и тѣхъ же участкахъ дорогъ способа движенія посредствомъ жезла и телеграфныхъ сношеній.

Порядок с спошеній станцій и блок-постов и правила регистраціи сих спошеній. По правиламъ шестидесятыхъ и семидесятыхъ годовъ сношенія производились исключительно только посредствомъ телеграфа Морзе, а при прекращеніи телеграфныхъ спошеній—письменныхъ, при чемъ исключеніе по правиламъ восьмидесятыхъ годовъ допущено для двухколейныхъ дорогъ, оборудованныхъ блокъ-аппаратами, дъйствующими при нормальныхъ условіяхъ эксилоатація. Означенныя сношенія, производившіяся при томъ исключительно отъ имени начальниковъ станцій или замбияющихъ ихъ помощниковъ, или иныхъ старшихъ агентовъ станціи, представлялись весьма сложными и при возрастающей величинъ территоріи станцій часто невыполнимыми. Вслъдствіе сего среди спеціалистовъ все больше и больше распространялось убъжденіе о необходимомъ упрощеній означенныхъ сношеній и ихъ регистрацін н., наконецъ, о зам'єн'є телеграфныхъ сношеній блокъ-аппаратами, какъ на двухколейныхъ, такъ и на одноколейныхъ дорогахъ. На этомъ основании правила технической эксплоатаціи 1898 г. устраняють всё указанія прежнихъ правилъ, постановивъ, что порядокъ сношеній станцій и правила регистраціи спошеній должны быть установлены на каждой дорогѣ или участкъ ея соотвътственно принятому способу движенія и употребляемымъ аппаратамъ, согласно общимъ или частнымъ указаніямъ, которыя могутъ послёдовать по симъ предметамъ со стороны Министерства Путей Сообщенія и должны, въ каждомъ случать, быть предметомъ особыхъ инструкцій, утверждаемыхъ Начальникомъ дороги.

Порядокт движенія рабочих попадовт и производства маневровт. Подробная регламентація соотв'єтствующих указаній заключается въ правидахъ семидесятыхъ и восьмидесятыхъ годовъ, значительно затрудняющихъ движеніе и несогласныхъ съ нов'єтшими техническими усовершенствованіями въ области маневровъ, инерціей вагоновъ, кабестаномъ и т. и. Указанія эти также устранены изъ правилъ технической эксплоатаціи 1898 г., въ силу которыхъ соотв'єтствующія указанія составляють предметь спеціальныхъ инструкцій, утверждаемыхъ Начальникомъ дороги.

Изъ частныхъ распоряженій Минпстерства Путей Сообщенія по сему предмету отм'єтимъ сл'єдующія: въ 1873 г.—о воспрещеніи скидывать матеріалы по линіи на ходу по'єзда; въ 1893 г.—о порядк'є производства временнаго рабочаго движенія.

Правила сигнализаціи.

Общія положенія. Въ законопроектѣ Коммиссіп генераль-маіора Зуева заключаются также указанія на порядокъ спгнализаціп. Спгналы раздѣляются на постоянные и перепосные, на дневные и ночные, на станціонные, поѣздные и путевые. Эти спгналы выражають четыре главныя попятія: «безопасность движенія», «предостереженіе», «уменьшеніе хода поѣзда» и «требованіе остановки». Постоянные снгналы и знаки устанавливаются при входахъ на станціп, у

топнелей и разводныхъ мостовъ, на развътвленіяхъ дорогъ, у стрълокъ, на главныхъ путяхъ, на склонахъ пути, на мъстахъ остановки и уменьшенія скорости движенія, между соединяющимися путями и у перевздовъ въ городахъ и селеніяхъ. Остановившіеся повзда и опасныя мъста на дорогъ ограждаются сигналами на установленныхъ разстояніяхъ, повзда и паровозы, а также и рабочія тельжки ограждаются соотвътствующими сигналами. Условное значеніе сигналовъ, ихъ цвъта и порядокъ употребленія устанавливаются Министерствомъ Путей Сообщенія. Первоначально на каждой дорогъ учрежденіе сигналовъ, избраніе для нихъ системы и порядка ихъ употребленія, а равно и всякія въ нихъ измъненія утверждались Министерствомъ Путей Сообщенія по представленіямъ Управленій дорогъ.

Правила сигнализацій въ общихъ чертахъ вошли также въ первоначальный проектъ Коммиссій графа Баранова.

Изданное Министерствомъ Путей Сообщенія въ 1873 г. положеніе о сигналахъ составляеть въ значительной степени воспроизведеніе соотвѣтствующихъ правиль, введенныхъ на дорогахъ Главиаго Общества Россійскихъ жел. дорогъ почти полстолѣтія тому назадъ. Главиѣйшія положенія этихъ правилъ сводятся вкратцѣ къ слѣдующему.

Сигналы на попъдажт. На каждомъ нойздѣ находятся слѣдующіе сигналы: днемъ—никакого сигнала, если не приходится проходить туннелемъ; почью — впереди паровоза: одинъ или нѣсколько фонарей большого размѣра съ рефлекторами, отражающими бѣлый огонь, а сзади поѣзда—одинъ большой фонарь съ рефлекторомъ, отражающимъ красный огонь, и два фонаря съ рефлекторами, отражающими впередъ бѣлый огонь, а назадъ красный.

При движеніи по несоотв'єтствующему пути, кром'є того, пом'єщаєтся впереди паровоза дополнительный фонарь съ краснымъ огиемъ, обращеннымъ впередъ.

Однимъ протяжнымъ свисткомъ паровозъ возвѣщаетъ объ отправленіи п движеніи поѣзда.

Двумя короткими свистками выражаеть требование отпустить тормаза.

Тремя короткими свистками выражаетъ требование тормазить.

Свистокъ главнаго кондуктора означаетъ: одинъ короткій свистокъ готовиться къ отъйзду, одинъ протяжный свистокъ—приказъ отправляться въ путь и три короткихъ свистка остановиться.

При маневрахъ одинъ протяжный свистокъ означаеть движение впередъ, а два протяжныхъ свистка—движение назадъ.

На пассажирскихъ поъздахъ употребляются сигнальныя веревки, но лишь на немногихъ дорогахъ, въ нъкоторыхъ поъздахъ устанавливается электрическое сообщение между вагонами и паровозомъ.

Сигналы огражденія попъздова ва пути и на станціяха. Значеніе сигнальных цвётовь следующеє: красный—остановка, зеленый—уменьшеніе скорости; бёлый— путь свободень. Дневными ручными сигналами служать флаги и переносные щиты, красные и зеленые, ночными: красный, зеленый и бёлый огонь. За неимёніемь подъ рукою флага или фонаря, сигналь остановки выражается быстрымь маханіемь днемь рукою или какимь-либо предметомь, ночью же фонаремь съ какимь бы то ни было огнемь. Кром'в того, употребляются хлопушки, диски и семафоры для огражденія станцій и другихь пунктовь, требующихь особой осторожности при подход'в къ нимъ по'вздовъ.

Возрастающая интенсивность движенія русскихь жел. дорогь вызываеть также необходимость существеннаго дополненія сигнальной системы этихъ дорогь по той причинь, что въ виду сказаннаго момента въ основь будущей организаціи сигнализаціи этихъ дорогь должень лечь принципъ постоянно закрытыхъ пунктовъ опасности и перегоновъ и абсолютнаго блока, съ допущеніемъ отступленія отъ указаннаго принципа лишь при малой интенсивности движенія на отдъльныхъ дорогахъ, ихъ участкахъ, или станціяхъ съ особаго, каждый разъ, разрышенія Министерства Путей Сообщенія или его мъстныхъ органовъ.

Въ тъсной связи съ возможностью болье или менье близкаго, болье или менье иолиаго осуществленія этого принципа находится потребность въ задерживающихъ движеніе средствахъ, сосредоточенныхъ въ самихъ поъздахъ, т. е. большимъ или меньшимъ распространеніемъ непрерывныхъ тормазовъ, потребность въ которыхъ обратно пропорціональна степени подготовки жел. дорожной территоріи.

Изъ частныхъ распоряженій Министерства Путей Сообщенія по сему предмету отмътимъ еще слъдующія: въ 1875 г.— о заявкъ экстренныхъ и дополнительныхъ поъздовъ сигналами; въ 1878 г.— объ особыхъ сигналахъ для вагоновъ съ порохомъ и боевыми принасами; въ 1879 г.— объ измъненіи разстоянія между входными стрълками и красными дисками; въ 1891 г.— объ окраскъ настъпныхъ крановъ; въ 1892 г.— о станціонныхъ сигналахъ и пользованіи ими.

Происшествія на пути и на станціяхъ.

Случаи остановки потвдовт на перегонахт между станціями. Независимо оть случаевь, когда остановку побзда вызываеть сигналь, подаваемый съ побзда или съ пути, таковая обязательна при всякомъ обнаружившемся препятствій для следованія побзда, а также если остановка необходима для поданія помощи пли для устраненія усмотрённой при движеній побзда

опасности, какъ на пути следованія поезда, такъ и на соседнемъ пути на перегонахъ между станціями.

Заключающіяся въ правилахъ семидесятыхъ и восьмидесятыхъ годовъ подробныя указанія по сему предмету устранены нынѣ изъ правилъ технической эксплоатаціи 1898 г., очевидно, вслѣдствіе невозможности предвидѣть всѣ условія дѣйствія въ подобныхъ случаяхъ, отчасти вслѣдствіе значительной устарѣлости нѣкоторыхъ указаній, несоотвѣтствующихъ болѣе современному состоянію техники. По этой причинѣ прежнія указанія замѣнены нѣкоторыми общими правилами, опредѣляющими лишь главиѣйшія изъ обязанностей поѣздныхъ служащихъ въ отношеніи устраненія препятствій къ слѣдованію имѣющимися средствами, требованія помощи, охраненія поѣзда во время его остановки, предупрежденія и устраненія опасности для пассажировъ и служащихъ, подвижного состава и груза и обезпеченія пассажировъ поѣзда возможными удобствами.

О случаяхъ остановки Начальникъ станціи, получившій соотвѣтствующее извѣщеніе или требованіе помощи, обязанъ сообщить пемедленно Начальнику сосѣдней станціи, распорядиться высылкою вспомогательнаго поѣзда или паровоза и озаботиться объ оказаніи медицинскаго пособія пострадавшимъ. При невозможности устранить въ скоромъ времени препятствія къ свободному слѣдованію пассажирскихъ поѣздовъ, должны быть безотлагательно прицяты мѣры къ свободному слѣдованію пассажировъ, съ устройствомъ перекатки вагоновъ или съ установленіемъ пересадки пассажировъ.

Остановившіеся въ пути поъзда разсматриваются, какъ временныя станціи. На образовавшихся, такимъ образомъ, смежныхъ перегонахъ движеніе вспомогательныхъ поъздовъ или частей остановившагося поъзда производится съ точнымъ соблюденіемъ одного изъ указанныхъ выше способовъ движенія, въ зависимости отъ того, производится ли движеніе между остановившимся поъздомъ и смежной станціей по одному или двумъ путямъ и отъ средствъ сношеній, дъйствующихъ на соотвътствующихъ частяхъ перегоновъ.

Относящіяся сюда подробныя указанія устанавливаются на каждой дорогѣ особой инструкціей, утвержденной Начальникомъ дороги.

Заключеніе.

Исторія технической эксплоатацін русскихъ жел. дорогь является продуктомъ взаимод'єйствія двухъ самостоятельныхъ факторовъ, опред'єляющихъ различныя стадіи посл'єдовательнаго хода ея развитія: усиленія вліянія Министерства Путей Сообщенія на техническій строй жел. дорогь и матеріальныхъ усовершенствованій въ устройствъ, оборудованіи и организаціи дорогь и, наконецъ, улучшенія ихъ личнаго состава.

Стремленіе Министерства Путей Сообщенія къ расширенію области его возд'яйствія на техническій строй жел. дорогь проходить красною нитью черезь всю исторію нашей технической эксплоатаціи. Въ напбол'я старинныхъ уставахъ частныхъ дорогь она сводится къ опред'яленію права Министерства Путей Сообщенія на окончательное р'яшеніе техническихъ вопросовъ, подтвержденнаго зат'ямъ и закономъ 1857 года о надзор'я за частными дорогами и, наконець, отд'яломъ жел.-дорожныхъ полицейскихъ правилъ общаго устава Россійскихъ жел. дорогь въ силу котораго (ст. 166) подробныя правила о порядки содержанія пути, жельянодорожных сооруженій, зданій, подвижного состава, телеграфа и сигнализаціи а также о движеніи польздовг устанавливаются Министромз Путей Сообщенія.

Но значительно ранке изданія этого закона Министерство Путей Сообщенія приступило къ осуществленію формулированнаго лишь впослѣдствій права. Не ограничиваясь изданіемь цѣлаго ряда отдѣльныхъ постановленій по означеннымъ предметамъ, а также по организаціи администраціи жел. дорогь и ихъ личнаго состава, оно приступаеть въ семидесятыхъ, восьмидесятыхъ и девятидесятыхъ годахъ къ систематической разработкѣ и объединенію правилъ технической эксилоатаціи, получающихъ окончательную формулировку, однако, лишь къ 1898 году. Стремясь первоначально лишь къ формальному объединенію прісмовъ эксилоатаціи, путемъ примѣненія ко всей сѣти порядковъ, выработанныхъ практикою лучшихъ нашихъ дорогъ, не всегда чуждыхъ позаимствованій съ дорогъ Занада, оно доводитъ соотвѣтствующія тенденціи до наиболѣе полнаго ихъ выраженія въ правилахъ восьмидесятыхъ годовъ, совпадающихъ съ началомъ перехода иѣкоторыхъ частныхъ дорогъ въ казну.

Съ этого момента Министерство Путей Сообщенія постепенно переходить къ все большему и большему обобщенію установленныхъ нормъ; сохранивъ въ правилахъ 1898 г. совнадающихъ съ сосредоточеніемъ въ рукахъ правительства болѣе ²/з всей сѣти, лишь, главныя основанія условій и пріємовъ технической эксплоатаціи и предоставивъ мѣстнымъ Управленіямъ отдѣльныхъ дорогъ инструкціонное развитіе выработанныхъ имъ основныхъ положеній. При этомъ Министерство Путей Сообщенія сосредоточиваетъ всю мѣстную техническую власть въ лицѣ Начальниковъ казенныхъ и Управляющихъ частныхъ дорогъ, облеченныхъ съ 1892 г. правами инспекторскаго надзора.

Весьма знаменательны также пріемы разработки и кодификаціи правиль технической эксплоатацій, прим'єненные на д'єліє Министерствомъ Путей Сооб-

щенія. Регламентируя различныя техинческія правила, оно привлекало къ разработків ихъ прежде всего тів самые органы жел.-дорожной администраціи, которымъ предстояло примівненіе на ділів разрабатываемыхъ правиль; проекты носліднихъ, составленные при участій извівстныхъ спеціалистовъ, разсматривались въ Коммиссіяхъ, состоящихъ изъ представителей жел. дорогь и писпекцій и подвергались обсужденію на техинческихъ събздахъ по отдівльнымъ родамъ жел.-дорожной службы и тогда только поступали на окончательное разсмотрівніе центральныхъ органовъ Министерства Путей Сообщенія. Такъ поступило Министерство въ семидесятыхъ, восьмидесятыхъ и девяти-десятыхъ годахъ и такимъ же образомъ состоялось изданіе правиль 1898 г.

Поступая такимъ образомъ, Министерство Путей Сообщенія подвергасть осуществимость задуманныхъ правилъ предварительной провъркъ посредствомъ опыта самихъ дорогъ, и, слъдовательно, стремится не столько къ осуществленію тіхть или иныхъ отвлеченныхъ началь, сколько къ надлежащему урегулированію и использованію наличныхъ техническихъ средствъ и личнаго состава, находящихся въ распоряжении администрации дорогь. Самая дъятельность Министерства Путей Сообщенія въ этой сферъ является не столько актомъ самостоятельнаго творчества, сколько сложнымъ аналитическимъ разборомъ и критической оценкой данныхъ и выводовъ накопленнаго при эксплоатаціи дорогь оныта и расширеніемь сферы его прим'єненія, такъ какъ результатами, достигнутыми наиболже благоустроенными дорогами опредъляются тъ самыя цъли, къ которымъ отнынъ должны стремиться и прочія дороги. Вивств съ твиъ Министерство Путей Сообщенія приступило къ обширной разработы технических условій устройства и оборудованія жел. дорогь, полная кодификація которыхь, въ видь одного обширнаго систематическаго свода, составляеть пока еще задачу будущаго.

Въ свою очередь, родъ и количество орудій, объемъ и характеръ средствъ, состоящихъ въ распоряженіи отдільныхъ дорогь и цілой сілти, подвергаются непрерывнымъ изміненіямъ и дополиеніямъ при постепенномъ усовершенствованіи, не только подъ давленіемъ пздаваемыхъ Министерствомъ Путей Сообщенія правилъ, но и въ зависимости отъ діятельности самихъ дорогъ и финансоваго ихъ положенія, или тіхъ воспособленій, которыя въ интересахъ общей пользы, оказываются дорогамъ Правительствомъ. При такихъ условіяхъ исправляются различные недостатки, допущенные при первоначальномъ устройствъ и оборудованіи дорогь, улучшается качество искусственныхъ сооруженій, система верхняго строенія, устройство и оборудованіе станцій, средства сношеній, сигнализаціи и подвижнаго состава, увеличивается численность личнаго состава и его вознагражденія, устанавливается болье равномърное отношеніе рабочаго времени и отдыха при условіи сокращенія перваго и увели-

ченія второго, улучшается качество инструкцій, вводится рядь образовательных и вспомогательных учрежденій, въ результать чего улучшается, по возможности, не только матеріальная сторона діла, но и служебное и общественное положеніе личнаго состава. Наконець, для постояннаго наблюденія за условіями быта послідняго, Министерство Путей Сообщенія организуеть особыя статистическія изслідованія, при помощи которыхъ міры, направленныя къ улучшенію личнаго состава, пріобрітають впервые прочную основу фактическихъ данныхъ.

Благодаря указаннымъ усиліямъ, производится хотя медленное, по постоянное улучшеніе всей обстановки нашей жел.-дорожной эксплоатаціи въ технической ея сферѣ, что, въ свою очередь, облегчаетъ введеніе во всѣ ея отправленія болѣе испытанныхъ на дѣлѣ и болѣе упрощенныхъ и практическихъ пріемовъ, примѣнявшихся пока лишь не многими дорогами въ видѣ исключенія изъ общаго правила.

Изъ вышеизложеннаго видно, что постепенное улучшение дъла является продуктомъ совмъстной дъятельности Министерства Путей Сообщенія и администрацій отдъльныхъ дорогъ, какъ казенныхъ, такъ и частныхъ, — дъятельности, которая нозволяетъ разсчитывать на дальнъйшій прогрессъ, безъ отягощенія, какъ руководительныхъ, такъ и исполнительныхъ органовъ, при постепенномъ возвышеніи доходности дорогъ и распиреніи еферы ихъ государственнаго и общественнаго служенія, соотвътственно тъмъ значительнымъ вкладамъ, которые внесены народомъ въ это первостепенное, по своей важности, дъло.



Историческій очеркъ провозоспособности Русскихъ желѣзныхъ дорогъ въ зависимости отъ техническихъ условій ихъ сооруженій и эксплоатаціи.



Историческій очеркъ провозовпособности Русскихъ желѣзныхъ дорогъ въ зависимости отъ техническихъ условій ихъ сооруженія и эксплоатаціи.

СОДЕРЖАНІЕ.

CTPAH. Зависимость пропускной способности отъ техническихъ условій сооруженія и Условія профиля перегоновъ: предъльные уклонъ и радіусь (5); другіе элементы техническихъ условій профиля: величина прямой вставки между кривыми, раздъленіе уклоновъ, процентное отношеніе кривыхъ и подъемовъ (10); протяжение перегоновъ между станціями, ихъ уменьшение съ цвлью увеличенія пропускной способности; другія міры къ тому же (16); зависимость пропускной способности отъ правильности выполненія росинсанія и скорости движенія побздовъ (21); зависимость пропускной способности отъ развитія и устройства станцій (26); зависимость пропускной способности отъ состоянія и силы водоснабженія (35); зависимость пропускной способности отъ порядка обслуживанія движенія потздовъ, какъ то: сношеній между станціями, подразділенія пойздовъ и т. п. (36); основныя ноложенія, относящіяся до фактически выполнимыхъ разміровъ перевозокъ соответственно действительной пропускной способности дороги (38). Руководительство правительства и надзоръ за соотвътствіемъ провозоспособности 39

Первыя узаконенія, вошедшія въ Уставы частныхъ Обществъ желізныхъ дорогъ (39); учреждение инспекторского за дорогами надвора и его отношенія къ вопросу соотв'єтствія дорогь потребностямъ перевозки (40); указанія въ Уставахъ Обществъ частныхъ жел. дорогъ на обязанности ихъ но соотвътствію дорогь требованіямъ перевозокъ и на право Министра Ичтей Сообщенія къ принятію необходимыхъ міръ въ случаяхъ такого несоотвътствія (42); возинкновеніе затрудненій въ движенін; затрудненія на Инколаевской и другихъ жел. дорогахъ въ 1867 году (45); продолжающіяся затрудненія на дорогахъ; учрежденіе Коммиссіи подъ предсёдательствомъ графа Баранова для изученія положенія жельзнодорожнаго дыла въ Россіи (49); вліяніе рода грузовъ на образованіе залежей; ассоціаціи разнаго рода промышленниковъ и отношенія ихъкъжелёзнымъ дорогамъкасательно условій перевозки грузовъ (62); затрудненія въ перевозкі зимою 1888—1889 годовъ (66); затрудненія въ движенін въ зиму 1891—1892 годовъ при перевозкъ хлъба съ съвернаго Кавказа въ мъстности, пострадавшія отъ неурожая (89),

	CTPAH.
Заботы Министерства Путей Сообщенія организовать между желѣзными дорогами.	
взаимопомощь подвижнымъ составомъ	91
Коминссія подъ предсёдательствомъ Великаго Киязя Николая Пиколае-	
вича Старшаго для пересмотра положенія о перевозкі войскъ (91); ком-	
миссія при Министерствъ Путей Сообщенія объ учрежденіи особыхъ орга-	
повъ для учета и распредъленія подвижнаго состава (93); отзывъ Министра	
Финансовъ, затрогивающій вопросъ утилизаціи подвижнаго состава (96); совъщаніе по вопросу о взаимопомощи жельзныхъ дорогъ ихъ подвижнымъ	
составомъ (97); внесеніе Министерствомъ Путей Сообщенія вопроса о платъ	
за наемъ подвижнаго состава и о порядкъ такого найма на Общій Събздъ;	
протестъ Съвзда; перепесеніе Департаментомъ жел. дорогь сего вопроса	
въ Совъть по желъзнодорожнымъ дъламъ (98); заключение о необходи-	
мости предоставленія Министерству Путей Сообщенія распорядительныхъ	
правъ и нужной для сего организаціи въ идиять принця м'ять необходи-	
мыхъ противъ затрудненій въ движеній на желізныхъ порогах (102)	
Положение перевозокъ за 1896 и 1897 года, современная способность шольза	
ныхъ дорогъ и ея ближайшія потребности	11)
протяжение съти, средства и потребности перевозока (119). започни	1 1 44
грузовъ (117); совершенныя перевозен (122); густота двиганія (122).	
родъ грузовъ (123); нослъдствія залежей (126), пасмъ и неполяна по	
движнаго состава (128); недостаточность пропускной способности дарока	
(130); недостаточность пріемной способности станцій назначенія (133):	
недостаточность пропускной способности узловыхъ пунктовъ (135).	
Общіе выводы	137
Въ приложеніи пять таблицъ.	

TO A CONTROL OF THE PROPERTY O

Историческій очеркь провозоспособности Русскихь желізныхь дорогь вь зависимости оть техническихь условій ихъ сооруженія и эксплоатаціи*).

Зависимость пропускной способности отъ техническихъ условій сооруженія и эксплоатаціи дорогъ.

Въ началъ постройки жельзныхъ дорогъ въ Россіи ни лица и общества, бравшія на себя ихъ сооруженіе, ни правительственныя учрежденія, въдавшія это дъло и наблюдавшія за нимъ, не были, хотя бы даже приблизительно, освъдомлены о количествъ грузовъ и числъ пассажировъ, которое будетъ предъявлено къ перевозкъ **) по дорогь, почему они естественно и це задавались какою-либо опредъленною провозоснособностью строющихся дорогъ. Само понятіе о провозоснособности дороги ***) какъ о возможности вынолненія ею опредъленнаго количества перевозокъ, въ зависимости отъ ея пропускной способности и подвижнаго на ней состава, было для многихъ крайне туманно *****),

^{*)} Составленъ Инжеперомъ Д. Ст. Совътпикомъ Ф. А. Галицынскимъ.

^{**)} Во время постройки Инколасвской жельзной дороги, самые ревностные ея сторонники не ожидали оты нея болье 12.000.000 нудовы груза и 120.000 пассажировы вы году между тымы какы вы нервый же 1852 г. ея эксплоатаціи было перевезено: нассажировы 780.154 и товаровы—10.251.196 нудовы. Вы послыдующіе годы число нассажировы колебалось оты 1 до 1½ мил, оставаясь довольно постояннымы, между тымы какы количество товаровы ежегодно возрастало и уже вы 1856 г. составияло 23.760.692 нуда, а вы 1867 г. 57.172.146 нуд. Вы 1896 г. было перевезено нассажировы: 3.352.957 и грузовы малой скорости 270.911.953 пуда

^{***)} Или тожественныя понятія, хотя бы приблизительно выражающія возможную для. дороги работу но выполненію перевозокъ.

^{****)} Коммиссія графа Баранова, въ началь доклада своего о провозоснособности дорогъ задается опредьленіемъ понятій о пропускной и провозной ихъ способности. Расчеты таковой по разнымъ дорогамъ сдыланы не одинаково, что указываетъ на неустановившіеся пріемы для ся опредьленія. Наконецъ даже въ концѣ 80-хъ или началѣ 90-хъ годовъ, Департаментъ жел. дорогъ запрашиваетъ дороги о способахъ расчетовъ, ими употребляемыхъ для опредьленія пропускной способности и потребности въ подвижномъ составѣ и г. д. Этихъ опредьленій ивть и въ нашихъ старыхъ курсахъ жельзныхъ дорогъ.

зависимость же провозоснособности дороги отъ тѣхъ или иныхъ элементовъ техническихъ условій ся сооруженія и эксилоатаціи, была, можно сказать, почти что неизвѣстна. Первыя наши дороги сооружались поэтому, не задавясь ин размѣрами предстоявшихъ для нихъ неревозокъ, ни тою провозоснособностью, которою онѣ будутъ обладать.

Такъ въ уставъ первой построенной въ Россіи Царскосельской желъзной дороги было сказано лишь объ устройствъ ен въ одниъ только путь, въ предположеніи проложенія въ будущемъ и второго пути. Правленіе этой дороги было уполномочено вести сооруженіе ен но своему усмотрънію и «по тигля видама, которые со стороны сто будуть признаны выгодинашими.

Какъ эта дорога, такъ и слъдовавная за нею Инколаевская дорога, ко времени открытія на пихъ движенія, имъли пропускную способность значительно превышавшую потребность, — количество же подвижнаго состава оказалось однако недостаточнымъ уже въ первые годы ихъ эксилоатаціи.

Николаевская дорога, устроенная въ два пути, открыта была для сквознаго движенія 1 ноября 1851 года, при одной пар'в пассажирскихъ и двухъ парахъ товарныхъ повздовъ въ составъ: первыхъ-нзъ 1 багажнаго, 1 почтоваго и 5 нассажирскихъ вагоновъ, а вторыхъ-изъ 15 товарныхъ вагоновъ. При постройкъ ея, въ видахъ сооруженія линій возможно болье ровной и прямой, было обращено особенное випманіе на то, чтобы сд'ялать уклонъ возможно меньше, а закругленіямъ придать возможно большій радіусъ. Почти вев закругленія этой дороги имбють радіусь кривой въ 3.000 саж., большинство же уклоновъ не превосходить 0.004, имбется ивсколько уклоновъ въ 0,005 и лишь при подъем' линіи на Валдайскую плоскую возвышенность допущенъ быль уклонъ въ 0,0078. Въ то же время, однако не было обращено вниманія на разділеніе уклоновъ площадками *), равно какъ и на разділеніе илощадками нереходовъ отъ подъема къ спуску и отъ спуска къ подъему. Уклоны въ 0.005 встр $^{\circ}$ чаются зд $^{\circ}$ сь длиною въ 4.5 и даже въ 8 версть, а изв'ястный Веребынскій подъемъ на Валдайскую илоскую возвышенность былъ длиною 15 версть и пмбаъ уклонъ въ 0,0078, причемъ на этомъ же подъемъ была расположена станція Веребье, на которой передко оказывалось невозможнымь удержать прибывній со стороны Петербурга подздъ. Подъемъ этотъ замбиень въ 1881 году 0,006-мъ съ илощадками, для чего потребовалосъ построить обходную линію съ удлиненіемъ дороги на 5 версть.

Въ 1857 году утверждено было положение «объ основныхъ условіяхъ для устройства первой съти желъ́зныхъ дорогъ въ Россіи: С.-Истербургъ-Варшава,

^{*)} Для двупутной Николаевской дороги, при значительномъ на ней протяжении малыхъ уклоновъ, это не представило впоследстви при устройстве блокъ-постовъ (для увеличения пропускной способности) особыхъ неудобствъ.

съ вътвью къ прусской границъ; Москва-Өеодосія; Орель-Либава и Москва Нижній-Новгородь», и одновременно съ этимъ положеніемъ утвержденъ и уставъ Главнаго Общества желъзныхъ дорогъ русскихъ», образовавшагося для сооруженія и эксилоатаціи указанной съти. При этомъ обусловлено было: а) что окончаніе липін С.-Петербургъ-Варшава должно производиться по утвержденному Правительствомъ «плану и начертанію къ тому времени исполнявшемуся», б) что окончательное «начертаніе» остальныхъ линій подлежитъ утвержденію Правительства, в) что вст работы будуть производиться по окончательнымъ планамъ и начертаніямъ», составленнымъ учредителями и утвержденнымъ Главноуправляющимъ Путями Сообщенія и Публичными Зданіями и г) предъльный уклонъ допускается въ 0,008 и радіусъ въ 300 саж.

Эти условія, имівшія войти въ исполнительные профиля указанныхъ желізныхъ дорогь, въ связи какъ съ назначенными въ проекті остановочными и разъіздными нунктами, такъ и съ допускаемой скоростью нойздовъ и опреділили фактически пропускную способность этихъ линій, зараніе не намічавшуюся. Устройство же остановочныхъ пунктовъ вызывалось не потребностью въ пропускі опреділеннаго количества пойздовъ, такъ же какъ и разстояніе между ними не предрішалось зараніве, но они опреділились сами собою на містахъ, нужныхъ для пріема нассажировъ и грузовъ, набора воды, устройства номінценій для наровозовъ и т. п. Наконецъ, пропускная способность станцій была отчасти поставлена въ зависимость отъ наміченной приблизительнымъ нутемъ потребности станціонныхъ разъіздныхъ путей. Требовалось именно, чтобы они составляли въ совокупности не менію 1/5 полнаго протяженія линіи.

Количество подвижнаго состава, которое должно было поступить на дорогу, опредъляюсь Совътомь Управленія Главнаго Общества, который немедленно по утвержденіи устава, должент быль представить на утвержденіе Главно-управляющаго Путями Сообщенія и Публичными Зданіями соображенія о родъ и количествъ подвижнаго состава, нужнаго для правильнаго и удобнаго движенія по каждой изъ дорогь Общества.

Въ нослѣдующихъ уставахъ ж. д. сдѣланы были незначительныя измѣненія; такъ, уставомъ Рязанско-Козловской дороги уклоны допущены въ 0,01 по направленію отъ Москвы *) протяженіе же разъѣздиыхъ и запасныхъ путей уменьшено съ $^{1}/_{5}$ до $^{1}/_{8}$ протяженія всего пути.

Затъмъ, начиная съ 1869 года, въ техническія условія сооруженія дорогь начали вносить болье подробныя требованія по отношенію профиля и длины перегоновъ. Такъ, дополнительными статьями къ уставу Общества Мо-

Въ патуръ уклопы сдъланы 0,008 въ оба направленія.

сковско-Рязанской жел. дороги (1870 г.) предъльная длина уклоновъ *) въ 0,01 опредълена въ 7 верстъ, причемъ болъе длинные предложено раздълять площадками, установлена длина станціонныхъ площадокъ, что не осталось безъ вліянія на пропускную способность станцій и, наконець, нам'вчены пункты будущихъ разъёздовъ въ видё илощадокъ между станціями, т. е. обращено впервые випманіе на возможность увеличенія пропускной способности дороги въ одинъ путь. Въ уставъ Тамбовской ж. д. (1869 г.) нормпровано и протяженіе между станціями—не больс 25 версть, и опредълено количество подвижнаго состава. Почти тождественныя условія вошли зат'ємь и въ уставы Курско-Харьково-Азовской, Московско-Смоленской, Грязе-Царицынской и другихъ дорогъ. Вообще можно сказать, что вей элементы профиля дороги, вліяющіе на пропускную ихъ способность, были уже, начиная съ 1869 года, вносимы въ техническія условія, требованіе же устройства дорогь съ пропускною способностью на опредъленное число повздовъ, стало вноситься въ нихъ лишь въ последнее время, одновременно съ обязательствомъ устройства водоснабженія на большее, — чёмъ предвидёно требованіемъ пропускной способности дороги, число повздовь, въ цвляхъ возможности усиленія этой способности въ будушемъ, безъ переустройства водоснабженія. Въ последнее время, стало пом'ьщаться въ техническихъ условіяхъ также и требованіе оборудованія дорогъ подвижнымъ составомъ въ размъръ, необходимомъ для выполненія опредъленнаго числа нассажирскихъ и товарныхъ побздовъ, тогда какъ прежде количество нодвижнаго состава исчислялось **) обыкновенно путемъ предположенія его потребности, въ общихъ цифрахъ на версту протяженія дороги ***).

Мы коснулись выше постепенности, въ которой техническія, по отношенію профиля дорогь, требованія, вліяющія на пропускную способность, вошли въ

**) Въ разциночныхъ видомостяхъ.

^{*)} Въ натур'ї, уклоны сдівланы 0,006 въ оба направленія.

^{***)} Проектомъ техническихъ условій проэктированія и сооруженія жел. дорогъ, со ставленнымъ и нынѣ заканчиваемымъ Инженернымъ Совѣтомъ Министерства Путей Сообщенія указано, что пропускная способность дороги опредѣляется при разрѣшеніи ея сооруженія, но если таковая не была обусловлена при разрѣшеніи, то дорога должна быть проектирована и построена такимъ образомъ, чтобы, съ окончаніемъ ся постройки, она могла пропускать безъ открытія разъѣздовъ 2 нары пассажирскихъ или товаро - нассажирскихъ и 6 наръ товарныхъ поѣздовъ въ сутки, при средней для всей липіи скорости на перегопахъ между станціями—30 верстъ въ часъ для пассажирскихъ и товаро-нассажирскихъ и 20 верстъ въ часъ для товарныхъ поѣздовъ, при чемъ наибольшее разстояніе между станціями не не должно превышать 25 верстъ. Если обусловленная при разрѣшеніи сооруженія дороги пропускная ся способность превышаетъ вышеуказанную, то пропускъ требуемаго числа поѣздовъ можетъ быть осуществленъ и при помощи разъѣздовъ, при условіи, однако же, чтобы

уставы Обществъ или въ техническія условія сооруженія т. е. получили обязательную силу закона. Раземотримъ теперь подробно эти требованія въ ихъ послъдовательныхъ измѣненіяхъ и вліяніе ихъ на пропускную способность дорогь, причемъ параллельно укажемъ и на мѣры, которыя принимались у пасъ для ея увеличенія и наконецъ скажемъ нѣсколько словъ, на сколько требованія, предъявлявшіяся къ сооруженію дорогь, оказались выполненными.

Пропускная способность дороги, какъ извъстно зависить, отъ: а) условій профиля перегоновъ, б) длины перегоновъ между станціями и системы движенія на нихъ, в) силы тяги наровозовъ, г) скорости движенія и величины состава, поъздовъ д) развитія станцій, е) силы и состоянія водоснабженія и ж) порядка и характера выполненія движенія ноъздовъ.

Условія профиля перегоновъ: предъльные уклонъ и радіусъ.

Выше мы указали уже на тѣ условія, которыя вошли въ основаніе проектированія продольнаго профиля Николаевской, и другихъ, первыхъ у насъ по времени сооруженія, дорогь, въ отношеніи допущенныхъ для нихъ уклоновъ ра д усовъ.

Въ шестидесятыхъ и семидесятыхъ годахъ, т. е. въ періодъ, когда выстроено большинство русскихъ желѣзныхъ дорогъ, всячески старались увеличивать предѣльные уклоны, желая сберечь на стоимости сооруженія лиціп, и мало принимая въ разсчеть ея будущіе расходы при эксилоатаціи и затруднительность этой послѣдней. Слѣдующія за Николаевскою, по времени сооруженія желѣзныя дороги строились съ уклонами въ 0,008 и радіусами въ 300 саженъ. Затѣмъ, норма для предѣльныхъ уклоновъ была повышена до 0,010 для всѣхъ негористыхъ (равнинныхъ) мѣстностей Имперіп, а для дорогь, пролегающихъ въ мало гористыхъ мѣстностяхъ (на Оренбургской, Тамбово-Саратовской, Лозово-

разстояние между стаціями не превышало вышеуказаннаго преділа. Сообразно сему должны быть разміжшены станцін, уложены станціонные пути, построены жилыя поміщенія, и вообще осуществлены всі устройства и приспособленія, иміющія тісную связь станропускною способностью дороги. Вмістіє статімь, должна быть предусмотріна возможность, станціями и станціями и станціями возможность, станціями развіздных путей, пропуска 19 парт вописких поіздовь, считая вта томі числії з факультативных при средней для всей линіи, скорости—22 версты втась; сообразно чему должны быть разміщены дополнительные развізды между станціями и устроено водоснабженіе. Возможность пропуска установленнаго числа парть коммерческих і пописких поіздовь, при приятомь на дорогі разміжщеній станцій и развіздовь, должна быть указана графиками движенія поіздовь, представляемыми одновременно стабора воды и токнива, а также полагая при томі не меніє 5 минуть между приходомь и отправленіемь поізда на данный перегопь.— Провозная способность дороги имієть быть опреділена при разрішеніи ся сооруженія.

Севастопольской дорогахъ), допущенъ уклонъ до 0,0125; въ горпыхъ же мѣстностяхъ предѣльные уклоны увеличены были до 0,015, какъ напримѣръ, при нереходѣ Урала, и даже до 0,046, на Поти-Тифлисской желѣзной дорогѣ при нереходѣ черезъ Сурамскій переваль. Затѣмъ, такъ какъ величина допускаемаго радіуса закругленій вліяетъ въ сильной степени на стоимость сооруженія линіи, то для дорогъ въ горныхъ мѣстностяхъ радіусы закругленій были уменьшены до 125 саж.

Очевидно, что эти ухудшенія профиля новліяли на уменьшеніе пропускной способности перегоновъ одинаковой длины на первыхъ и последнихъ дорогахъ и повлекли за собою более значительные расходы по тяге поездовъ.

Въ концъ 80-хъ годовъ обнаружилось, что почти на всъхъ, дорогахъ отъ оставшихся ли недодълокъ или вслъдствіе осадокъ насыней, оказались отступненія или несоотвътствія техническимъ условіямъ и утвержденнымъ проектамъ, которыя, ухудшивъ профиль дороги, уменьшили пропускиую способность перегоновъ, такъ какъ увеличеніе уклоновъ не могло не оказать вліянія какъ на уменьшеніе состава поъздовъ, такъ и на увеличеніе времени, потребнаго на проходь поъздами разныхъ перегоновъ.

Всявдствіе сего, Министерство Путей Сообщенія потребовало произвести провърочную нивелапровку дорогъ, и привести въ исполнение исправления профиля дорогь, въ каковыхъ цъляхъ съ начала девяностыхъ годовъ, въ эксплоатаціонныя см'єты посл'єднихъ, начали вноситься суммы, потребныя на приведеніе ихъ профиля къ проектному виду или въ соотв'єтствіе съ техниче скими условіями сооруженія дороги, что не могло не отразиться какъ на улучшенін условій эксплоатацін дорогь, такъ и на нікоторомъ увеличенім ихъ пропускной способности. Въ то же время, во взглядахъ на значение предъльныхъ уклоновъ, сильно вліяющихъ на удорожаніе и трудность эксплоатаціи дорогь, наступила реакція, и при сооруженій казною дорогь: Екатерининской, Ромны-Кременчугской и Полъсскихъ за предъльный уклонъ принятъ былъ 0,006, допуская большій для исключительно трудныхъ м'єстностей, какъ наприм'єръ, подхода Ромны—Кременчугской дороги къ Ромнамъ (уклонъ 0,008 на 6 верстъ), на двухъ участкахъ Екатерининской желёзной дороги (уклонъ 0,008) и на Польсскихъ жел, дорогахъ, въ болье трудныхъ мьстностяхъ участковъ Барановичи-Вълостокъ и Гомель-Брянскъ, гдъ уклонъ допущенъ въ 0,008 и при подходъ къ Вильно (уклопъ 0,010), Псково-Рижская казенная жел. дорога, проектированная съ предблыными уклонами въ 0,010, построена съ уклонами, не превышающими 0,008 что сдълано, благодаря болье тщательнымъ изысканіямь, даже безь увеличенія количества работь. Наконець на Самаро-Златоустовской дорогь, при переходь черезь горные кряжи Башкирін, предыльный уклонъ по направленію напбольшаго движенія грузовъ (къ Самаръ), допушенъ въ 0,008 и въ обратномъ направленіи въ 0,010 и уменьшенъ только радіусъ до 150 (на участкъ Уфа-Златоустъ) и то при условін несовпаденія его съ уклономъ круче 0.006. Исключение сдълано только для средняго участка линін, между верстами 296 и 334, гдъ дорога должна была пересбчь водораздъль Камы и Б'йлой и гд'й, во изб'йжаніе крунныхъ работь, пред'йльный уклонъ въ 0,010 быль допущень въ объ стороны. Въ концъ же 80-хъ и началъ 90-хъ годовъ, многія дороги, въ ціляхъ увеличенія пропускной способности и удучиенія условій ихъ эксплоатаціи, произвели работы по смягченію уклоновъ. Такъ Рязанско-Уральская дорога смягчила уклонъ на главной линіи: отъ Саратова до Аткарска до 0,010 и отъ Аткарска до Тамбова до 0,008. Это смягченіе уклоновъ на участкъ Саратовъ-Аткарскъ было ограничено предъломъ въ 0,010 только всявдствіе чрезм'ярной стоимости, въ которую обощлись бы эти работы, если бы этотъ предваъ былъ пониженъ до 0,008, причемъ пришдось бы, можеть быть, изм'внить и трассировку линіи. На дорог'в оказалось уклоновъ: отъ 0,010 до 0,013 — 16,68 верстъ и отъ 0,013 до 0,0163 — 2.74 версты. Работы этп были произведены для увеличенія пропускной способности за счеть кредита въ 18.000.000 р. на увеличение провозоспособности линін, причемъ стоимость ихъ была исчислена въ 1.000.000 руб.

Владикавказская жел. дорога, вслъдствіе недостаточной пропускной способности и вкоторых ве перегоновъ, вынуждена была или укладывать второй путь или достигнуть той же ціли путемъ смягченія уклоновъ на этихъ участкахъ до 0,006. Въ виду того, что послъднее было сопряжено и съ уменьшеніемъ расходовъ на тягу ноъздовъ, дорога эта остановилась на послъдней мъръ и произвела работы сначала на участкъ: Тихоръцкая— кавказская 56 верстъ, а потомъ и кавказская—Армавиръ 92 версты.

Съ тою же цълью увеличенія пропускной способности, Екатерининская дорога пропзвела на указанныхъ выше двухъ участкахъ работы по смягченію свопхъ уклоновъ съ 0,008 до 0,007 на прямыхъ и кривыхъ частяхъ (радіусъ не менъе 1.000 саж.) дороги и до 0,006 на кривыхъ радіуса менъе 1.000 саж., причемъ для выполненія этихъ работъ пришлось проектировать обходную линію, длиною восемь верстъ отъ ст. Раздоры до разъйзда № 10.

Накопецъ, на Сумскомъ участкъ Харьково-Ипколаевской дороги произведены были работы по смягченію уклоновъ съ цалью увеличенія пропускной способности этого участка, при чемъ: а) короткіе предъльные уклоны были оставлены безъ измѣненія, б) на длинныхъ предъльныхъ уклонахъ, притомъ наиболѣе трудныхъ для смягченія ихъ, было рѣшено производить (и практикуется) движеніе поѣздовъ увеличеннаго состава съ помощью подталкивающихъ паровозовъ, и в) на остальныхъ предъльныхъ уклонахъ произведены работы по ихъ смягченію.

Начатое въ началъ 90-хъ годовъ усиленное сооружение желъзныхъ дорогъ, вновь выступившими на это поле діятельности в частными Обществами, производилось уже на основаніи техническихъ условій, менъе выгодныхъ для эксплоатацін. Предъльный уклонъ опять поднять до 0,008 (Тамбовъ-Камышинъ, Курскъ-Воронежъ, Льговъ-Брянскъ, Харьковъ-Балашовъ, Елецъ-Валуйки). предъльные радіусы уменьшены до 200 п 250 саж. на Тамбово-Камышинской линін, до 225 с. на Харьково-Балашовской и Елець-Валуйской (и даже до 125 с. для перехода черезъ р. Донъ), но при этомъ на дорогахъ Курскъ-Воронежъ и Льговъ-Брянскъ предъльный радіусь въ 300 саж. допускался на уклонъ не болъе 0,007, а на уклонъ 0,008 допущены кривыя радіуса не менъе 350. Если для сравненія взять техническія условія дорогь, сооруженныхъ послъ 1890 г. и сравнить ихъ, съ точки зръпія пропускной способности и дешевизны эксплоатаціи, съ таковыми же большинства нашихъ дорогь (предвльный уклонь 0,008, радіусь 300 саж. съ допущеніемъ нхъ совпаденія, площадки, подразд'вляющія уклоны въ разныя стороны, 100 с., прямая вставка между кривыми 50 с. и т. п.), то мы должны будемъ констатировать, что техническія ихъ условія, болье льготныя въ цвляхъ удешевленія сооруженія дорогь, создали однако профиля, болбе тяжелыя п невыгодныя для эксплоатаціи и меньшей пропускной способности при перегонахъ одинаковой съ дорогами обычнаго вышеуказаннаго типа, длины.

Такъ на дорогахъ Харьково-Балашовской и Елецъ-Валуйской допущено совпаденіе уклона въ 0,008 **) (предъльнаго) съ радіусомъ въ 250 с.; предъльный радіусъ 225 с. допущенъ при совпаденіи съ уклонами не круче 0,007. На нынъ строющейся Московско-Брянской дорогь, въ цъляхъ пониженія опредъльные стоимости сооруженія, допущены предъльные уклоны въ 0,010 и предъльные радіусы въ 250 с.; при уклонъ—0,010, радіусъ долженъ быть не менъе 350 с.; радіусъ въ 250 с. допускается при уклонъ не круче 0,009, а радіусъ въ 300 с. при уклонъ не круче 0,095, т. е. допущены техническія условія болъе трудныя для эксплоатаціи и притомъ неодинаковыя съ условіями двухъ предшествующихъ участковъ того же Общества Московско-Кієво-Воронежской дороги ***).

Подобныя же тяжелыя, съ точки зрвнія пропускной способности, условія профиля приняты для новыхъ линій Данковъ-Смоленскъ и Москва-Павелецъ.

^{*)} Съ 1878 г. по 1890 г. сооружение новыхъ линий было ими почти приостановлено.

**) Согласно журнала освидътельствования дороги на ней: уклоновъ отъ 0.008 до 0.084

^{**)} Согласно журнала освидѣтельствованія дороги на ней; уклоновъ отъ 0,008 до 0,084— $37,56^{\circ}/\circ$, и кривыхъ: радіусовъ 150 с.—0,07°/ \circ , 175 с.—0,03°/ \circ , 200 с.—0,33°/ \circ и 225—1,38°/ \circ , общей длины линіи.

^{***)} Нельзя при этомъ не замѣтить, что коренной старый участокъ того же Общества (Курскъ—Кіевъ) всегда выдѣлялся дешевизной его эксплоатаціи, что, главнымъ образомъ, слѣдуетъ приписать его легкому профилю.

Этп два головные участка Общества Рязанско-Уральской ж. д. строятся нынѣ съ профилемъ болѣе тяжелымъ, чѣмъ на остальныхъ участкахъ того же Общества, производившаго, въ цѣляхъ увеличенія пропускной способности, работы по смягченію уклоновъ, о которыхъ говорилось выше.

Большую трудность профиля участковъ Данковъ-Смоленскъ и Павелецъ-Москва можно усмотръть изъ нижеслъдующихъ таблицъ предъльныхъ уклоновъ; допущенныхъ на нихъ при соотвътственныхъ радіусахъ закругленій.

Подъемы по направленію отъ ст. Павелецъ къ ст. Москва.

0 1 040			1	
0 350	400	500	1000 E	На прямой.
8,6 10,7	8,9	9	9,3	9,6

Сопоставляя ихъ съ условіями профиля большинства нашихъ дорогъ (предѣльные радіусь—300, уклонъ—0,0086, взамѣнъ уклона 0,008), усмотримъ, что первыя являются нѣсколько болѣе трудными, такъ какъ при одинаковомъ радіусѣ уклонъ круче 0,0086 взамѣнъ 0,008). Для движенія въ обратномъ направленіи эта певыгода выдѣляется еще болѣе рѣзко, какъ то видно изъ нижеслѣдующей таблицы:

Подъемы по направлению отъ ст. Москва къ ст. Павелецъ.

Радіусы закругленій въ саж.	250	300	350	400	500	1000	На прямой
Уклоны въ тысячныхъ	10,3	10,6	10,7	10,8	11,	11,3	[11,6] 11,6

При радіусь — 300, уклонь 0,0106 взамыть 0,008.

Если оставить пока въ сторонъ техническія условія профиля Сибирской жельзной дороги *), требовавшей въ виду чрезмърныхъ суммъ, необходимыхъ на ея осуществленіе, допущенія всевозможныхъ облегченій сооруженія въ цъляхъ удешевленія ея стоимости, то окажется, что вышеуказанныя техническія условія профиля Московско-Брянской, Московско-Павелецкой и Смоленско-Данковской жельзныхъ дорогь допустили наибольшіе за послъднее время уклоны и наименьшіе радіусы. Слъдующая за ними большая линія Москва-Вицава, предпринята сооруженіемъ при техническихъ условіяхъ, болье легкаго профиля, а именно съ допущеніемъ уклоновь: въ 0,006 въ направле-

^{*)} О нихъ мы скажемъ ниже.

нін грузоваго движенія и въ 0,008 въ обратномъ, при предѣльномъ радіусѣ кривыхъ въ 300 с. и при допущенін его совпаденія съ предѣльными уклонами.

Замътимъ въ заключеніе, что въ послъдиее время, Военное Въдомство выступило съ заявленіемъ желательности приведенія большинства желъзныхъ дорогь къ возможности перевозить воинскіе ноъзда пятидесяти-вагоннаго состава, со среднею погрузкою вагона въ 280 нуд., и съ среднею на дорогахъ скоростью ихъ движенія въ 22 вер. въ часъ (не считая остановокъ на станціяхъ). Заявленіе это, въ связи съ сказавшимися невыгодами крутыхъ уклоновъ, существенно повліяло на уменьшеніе допускаемаго предъла этихъ послъдинихъ, и на многихъ изъ послъдующихъ магистральныхъ дорогь предъльный уклонъ быль принятъ въ 0,008, при совнаденіи съ радіусомъ 300 с., т. е. взяты тъ же предълы, при которыхъ сооружено было у насъ большинство нашихълиній. Наименьшій радіусъ допущенъ въ 250 с., по при условіи прибъгать къ нему лишь въ случаяхъ необходимости; при подходѣ къ станціямъ или при обходѣ какихъ либо препятствій радіусъ можетъ быть пониженъ и до 200 саж. Эти предълы вошли и въ проектъ техническихъ условій проектированія и сооруженія желъзныхъ дорогъ первостепеннаго значенія (магистралей).

Другіе элементы техническихъ условій профиля: величина прямой вставки между кривыми, разд'єленіе уклоновъ, процентное отношеніе кривыхъ и подъемовъ.

Если мы обратимся затъмъ къ другимъ элементамъ техническихъ условій профиля и прослъдимъ постепенно требованія, которыя къ нимъ предъявляются, то замътимъ то же пониженіе этихъ требованій съ пачала 90-хъ годовъ.

Прямая вставка между кривыми обыкновенно принималась въ 50 саж. между концами круговыхъ кривыхъ, направленныхъ въ разныя стороны. На горныхъ дорогахъ: Уральской — она была опредёлена въ 10 саж. при радіуст менте 300 саж., для большихъ же кривыхъ допускалось не дёлать прямой вставки. На дорогъ Самаро-Златоустовской длина вставки была равна 30 с. На Курско-Воронежской длина эта повышена до 50 саж. Для Льгово-Брянской и Харьково-Балашовской жел. дорогъ длина прямой вставки опредълена техническими условіями въ 20 с., по между концами параболическихъ (переходныхъ) кривыхъ; для Московско-Павелецкой эта длина уменьшена до 15 с., а для линіи Москва-Брянскъ до 5 саж, Въ исполненіи же оказалось, что переходныхъ кривыхъ не было сдълано и онъ замънены круговыми, почему на Льгово-Брянской желтаной дорогъ наименьшая прямая вставка была сдълана въ 36 с. (менте однако прежде назначавшейся 50 с.) въ предположеніи, что таковая будетъ равнозначуща прямой вставкъ въ 20 с., считая

между концами переходныхъ кривыхъ. На Московско-Виндавской — длина прямой вставки взята 20 саж. между концами круговыхъ кривыхъ.

Проектомъ техническихъ условій сооруженія желізныхъ дорогь первостепеннаго значенія, длина прямой вставки назначена въ 30 с. между круговыми кривыми и въ 10 с., если сміжныя закругленія сопряжены между собою плавными переходными кривыми.

Разділеніе, направленных въ разныя стороны, уклоновъ ділплось обыкновенно площадками въ 100 с. Условіе это для дорогъ Курскъ-Воронежъ и Льговъ-Брянскъ было дополнено разрішеніемъ замінять эти плошадки также уклономъ въ 0,002 длиною не меніе 150 с. Для Харьково-Балашовской дороги это условіе было еще облегчено, именно требовалось разділять только ті уклоны въ разныя стороны, которые круче 0,005 и разділеніе это ділать пли площадками въ 50 с., или уклонами въ 0,002 длиною въ 175 с. Силошные подъемы допускались обыкновенно, при условіи разности высотъ не боліве 25 с.; при большей разниців, они должны были подразділятся площадками въ 150 с. или уклонами въ 0,002 длиною 250 с. (Льговъ-Брянскъ), потомъ только—200 с. (Москва-Брянскъ) и 150 с. (Харьковъ-Балашовъ *).

Процентное отношеніе кривыхъ и уклоновъ въ общей длинѣ также увеличилось на дорогахъ, сооруженныхъ за послѣднее время что, конечно съ точки зрѣнія какъ пропускной способности, такъ и выгодности эксплоатаціи представляется ухудшеніемъ профиля перегоновъ.

Комиссія тайнаго совътника барона Шернваля по изслъдованію Курско-Харьково-Азовской жельзной дороги выяснила и поставила дорогь въ упрекъ, что процентное отношеніе длины прямыхъ, кривыхъ и горизонтальныхъ частей дороги и склоновъ, по проектамъ правительства и общества, было измънено въ послъднемъ не въ пользу пропускной способности, какъ то видно изъ слъдующей таблицы:

Проекты.

ч а с т и.	Правительства.	Общества
Прямыя	820/.	77
Кривыя	180	22
Илощадки	47,40.0	42.6%
Уклоновъ менѣе 0,008	20,70/0	21.2^{3} .
Уклоновъ въ 0,008 и болѣе	31,90	36,27/0

^{*)} или площадка въ 100 с.

На дорогахъ же поздивнией постройки соотношение твхъ же элементовъ выражается уже въ следующихъ цифрахъ:

	Продентно	е отношеніе.
Дороги казенной постройки.	Кривыхъ.	Подъемовъ з
	попр	о в к т у.
Ромны-Кременчугъ	19,190/0	51,730/0
Екатерининская	19,880/0	39,710/0
Вильно-Ровно	14,990/0	31,770/0
Барановичи-Бѣлостокъ	29,680/0	60,500/0
Дороги частной постройки.		1
Тамбовъ-Камышинъ	26,000/0	62,100/0
Курскъ-Воронежъ	31,80%/0	6720, 10
Льговъ-Брянскъ	25,46 ⁰ /0	68,91°/o
Брянскъ-Москва	25,950/0	64,920,0
Харьковъ-Балашовъ	25,320/0	61,34°/c
Елецъ-Балуйки	30,020/0	64,350/0

Сравнивая на основаніи всёхть вышеприведенныхъ данныхъ условія, которыя дегли въ основу проектовъ линій желёзныхъ дорогь, можно прійти къ заключенію, что желёзныя дорога сооруженныя казною строились, съ точки зрёнія пропускной ихъ способности и условій эксилоатаціи, съ профилемъ более выгоднымъ, а для усиленія ихъ и более удобнымъ, чёмъ дороги, сооруженныя частными обществами. Причинами тому надо считать: а) стремленіе строителей сократить земляныя работы противъ проскта, что поощрялось преміями, причемъ концессіонеры—строители былаго времени не особенно заботились объ удобствахъ и выгодности эксилоатаціи сооружаємой ими дороги, а также ея доходности, и все сводилось къ более дешевой постройкъ противъ цёнъ расцёночной въдомости или поверстной стоимости и большему барышу концессіонера; то же стремленіе къ удешевленію существуеть у строителей и въ послёднее время, но въ цёляхъ, главнымъ образомъ, уменьшивъ строительную стоимость, *) уменьшить тёмъ самымъ и проценты на строительный каниталъ, такъ, чтобы въ первые же годы при воз-

^{*)} Уменьшая количество и стоимость земляных работь, въ сущности въ общей стои мости дороги не представляющих особенно крупной доли расхода),—въ то же время нонижается и стоимость искусственных сооруженій.

можно дешевой эксплоатаціи, покрыть доходами съ новой линіи какъ расходы эксплоатаціи, такъ и проценты на строительный каниталь и, но возможности, не понижать такимъ образомъ дивиденда на акціи общества, — намѣреніе вполиѣ естественное и раціональное; и б) стремленіе сократить, но возможности, разстояніе между конечными пунктами въ цѣляхъ конкуренціи съ другими дорогами. Конкуренція эта, выражавшался въ былое время тарифною борьбою, обратилась въ послѣднее время къ другимъ пріемамъ и средствамъ, а такъ какъ тарифы ныпѣ разсчитываются по дѣйствительнымъ разстояніямъ, то принципъ кратчайшихъ разстояній сталь играть видную роль въ заданіяхъ сооруженія дорогь. Для этой же послѣдней цѣли, всякое облегченіе условій проектированія имѣеть большое значеніе, такъ какъ даетъ возможность провести линію наиболѣе короткую, что, въ послѣднее время, когда удлиненіе даже большой линіи на какихъ-либо двѣ, три версты, считается нарушеніемъ важиѣйшихъ ея интересовъ по отношенію конкурпрующихъ дорогь, выступило особенно рѣзко на первый планъ.

Мы коснулись зависимости, которая существуеть между различными элементами профиля дороги и пропускною способностью перегоновь. Сдълать, однако, оцънку ихъ вліянія, въ каждомъ частномъ случать, возможно только путемъ исчисленія виртуальнаго коэффиціэнта длины дороги. Въ немъ скажется вліяніе не только предъла уклоновъ и радіуса кривыхъ, но и протяженія прямыхъ и кривыхъ разныхъ радіусовъ, площадокъ и подъемовъ разной величны, т. е. процентнаго отношенія этихъ частей пути. Не скажется только вліяніе частностей проектированія профиля какъ-то: размъровъ прямой вставки между кривыми, подраздѣленій между уклонами въ разныя стороны и т. и. Затѣмъ короткіе подъемы, въ дѣйствительности оказывающіе малое вліяніе, скажутся, если ихъ много, въ смыслѣ незначительнаго увеличенія впртуальнаго коэффиціента. Къ сожалѣнію, мы не можемъ сдѣлать здѣсь сравненія, насколько тѣ или иныя условія повліяли на увеличеніе впртуальнаго протяженія дороги, такъ какъ не имѣемъ нужныхъ для сего данныхъ.

Въ заключение скажемъ нѣсколько словъ относительно техническихъ условій профиля Сибирской жел. дороги, которыя мы, въ виду исключительнаго характера сооруженія этой лиціи, требовавшей значительныхъ затратъ—выдѣлили выше.

Пропускная способность Западно-Сибирской, Средне-Сибирской, Уссурійской и Забайкальской жж. дорогь опредёлена была (ко времени ся открытія) въ 3 пары только побздовь, а именио: одной пары товаро-нассажирских со среднею скоростью на перегонахъ только въ 20 версть въ часъ и двухъ паръ товарныхъ со скоростью только 12 версть въ часъ, но съ устройствомъ на перегонахъ между станціями

площадокъ, для возможности при устройствъ на нихъ разъвздовъ, пропускать 7 наръ сквозныхъ вонискихъ повздовъ и съ устройствомъ водоснабженія также на 7 наръ вонискихъ повздовъ, при допущеніи устройства вспомогательныхъ водоснабженій проствишаго типа на тъхъ перегонахъ между станціями съ водоснабженіемъ; для прохожденія которыхъ, всявдствіе трудности профиля, запасъ воды въ тендеръ можеть оказаться педостаточнымъ.

Предвльные уклоны и радіусы на этихъ дорогахъ таковы:

На Уссурійской жел. дор. допущены предѣльные: радіусь въ 250 с. п уклонь въ $0{,}008$, но безъ ихъ совнаденія. На мѣстахъ, гдѣ предвидѣны тонели допущены большіе уклоны при совнаденія съ меньшими радіусами, а именно: $i{=}0{,}016$ и $R{=}100$ с., $i{=}0{,}017$ и $R{=}125$ с., $i{=}0{,}0175$ и $R{=}150$ с. Подходы къ станціямъ за 1 версту должны быть облегчены, предположено, что ноѣзда отъ ст. Графской до разъѣзда Кпиарисовъ идутъ одной тягой, а далѣе до Владивостока—двойною.

На Западно-Сибирской—предъльный наименьшій радіусь равенъ 250 с., предъльный уклонъ (на прямыхъ) 0,0074.

Предълы радіусовъ и уклоновъ при совпаденіи ихъ указаны въ таблицъ ниже:

Радіусы закругленій въ саж-	250	300	500	1000	На прямыхт
Уклоны въ тысячныхъ	6	6,2	6,7	7,1	7,4
Фиктивный уклонъ будетъ, считая и вліяніе вътра и температуры (въ 0,001) въ тысячныхъ *)	8,38	8,33	8,39	8,42	8,4

На Средне-Сибирской жел. дор.—1) на равнинномъ участкъ (отъ р. Оби до г. Ачинска) предъльный наименьшій радіусь равень 250, предъльный уклонъ (на прямыхъ) уже 0,0093; предълы уклоновъ и радіусовъ при ихъ совпаденіи указаны ниже въ таблицъ.

Радіусы въ саженяхъ	250	300	500	1000	На прямыхъ
Уклоны въ тысячныхъ	8	8,2	8,7	9,0	9,3
Фиктивные уклоны въ тысяч-	10,38	10,33	10,39	10,42	10,4

⁾ По формуль Ген.-Лент. И. И. Петрова.

2) На предгорныхъ участкахъ отъ Нижнеудинска до ст. Уткуйской и отъ ст. Половина до Пркутска предъльный наименьшій радіусь 250 с., предъльный уклонъ (на прямыхъ) 0,0113. Предълы уклоновъ и радіусовъ при совпаденіи ихъ указаны ниже въ таблицъ;

1					
Радіусы въ саженяхъ	250	300	500	1000	На прямыхъ.
Уклоны въ тысячныхъ	10	10,2	10,7	11,0	11,3
Фиктивные уклоны ва тысяч-	12,38	12,33	12,39	12,42	12,4

и 3) На горныхъ участкахъ отъ Ачинска до Нижнеудинска и отъ ст. Уткуйской до ст. Половина предъльный наименьшій радіусъ равенъ 150, а предъльный уклонъ (на прямыхъ) 0,0174. Въ крайнихъ случаяхъ допускается даже радіусъ въ 120 саж. Предълы ихъ при совпаденіи показаны ниже въ таблицъ.

					1				1	
Радіусы въ саж. • .	120	150	175	200	225	250	300	500	1000	На прямыхъ.
Уклоны въ тысяч-	14,4	15	15.4	15,6	15,8	16	16,2	116,7	17,1	17,4
Фиктивный уклонъ	18,4	18.6	_	18,4		18,4	18.4	-	18.7	18,4

Для опредъленія фиктивнаго предъльнаго уклона взята была, какъ и указано было выше, величина вліянія вътра и температуры въ 0,001. Но въ Сибири при вътръ и морозы значительно выше. Если считать температуру въ— $30^{\circ}/_{\circ}$ и скорость вътра въ 80 кил., будемъ пиъть $i_2+i_3=0,6+1,8=2,4$ *). Такимъ образомъ фиктивный уклонъ будетъ: для Западно-Сибирской жел. дор. равенъ 9,8

для	Средне-	Спбирской:	1	равниннаго участка				11,8	>>	3.	12.
"	#		2	предгорнаго участка.	٠	٠		13,8	>>	2	14.
•			3	горнаго участка		0	4	19,8	>>	>>	20-

Сопоставляя условія уклоновъ и кривыхъ Средне-Спонрской жел. дор. съ такими же данными сооруженія американскихъ желёзныхъ дорогъ, мы

^{*)} Въ примъръ приведенномъ Г.-Л. П. П. Цетровымъ, т. с. для среднихъ условій взято τ^{\odot} —15 и Ω (скорость вѣтра)=80, и $i_2 \times_3 i$ =0,4+1,8=2,2.

видимъ, что предълы ихъ (кромъ гориаго участка) подходять къ условіямъ многихъ американскихъ жельзныхъ дорогь, а условія гориаго участка Средис-Сибирской жельзной дороги даже болье тяжелы. Объясияется это, конечно, необходимостью чрезмірной затраты сразу большого капитала на дорогу и потому возможное облегченіе условій сооруженія являлось необходимостью. Но это обстоятельство при дальнійшемъ развитіи движенія, вызоветь, какъ оно вызвало и въ Америкъ, необходимость смягченія профиля и изміненія трассы, тімъ не меніве такъ же, какъ и въ Америкъ оно, соотвітствуя потребности времени, способствовало быстрому осуществленію пути, требуя меньшихъ затрать на его осуществленіе.

Прямая вставка между концами переходныхъ кривыхъ опредълена на Западно-Спбирской и Средне-Сибирской въ 5 саженъ и на Уссурійской въ 20 саж.,—но между концами круговыхъ кривыхъ.

Противоположные склоны должны быть сопряжены по кривой, описанной радіусомъ въ 1.000 с.

Подъемы круче $0{,}004$, сплошные или слъдующіе непрерывно одинъ за другимъ, не должны представлять возвышенія высшей точки надъ нисшей болье 25 с.,—при большей высотъ они должны быть подраздълены или горизоптальными площадками или уклонами въ $0{,}002$, протяженіемъ каждаго въ 200 саженъ. Для гориаго участка Средне-Сибирской жел. дор.—порма: въ 25 саж. повышена до 40 саж. и 200 саж. уменьшена до 150 саж.

Протяженіе перегоновъ между станціями, ихъ уменьшеніе съ цѣлью увеличенія пропускной способности; другія мѣры къ тому же.

Разстояніе между станціями или длина перегоновъ опредъляется или необходимостью устройства станцій въ опредъленныхъ пунктахъ, или въ зависимости отъ потребности имъть пункты для скрещенія поъздовъ, ихъ обгона, набора воды, топлива и т. п. то-есть въ зависимости отъ заданій пропускной способности дороги.

Протяжение перегоновъ между станціями или разгиздами и постами, какъ на одиночномъ, такъ и на двойномъ пути играетъ по отношению пропускной способности ръшающую роль. При сооружении дорогъ они, въ виду ожидаемаго на дорогахъ обычно незначительнаго въ первые годы эксплоатаціи движенія, дълаются возможно большими. У насъ разстоянія между станціями обыкновенно не превосходили: въ мъстности равнинной 25 *) верстъ, съ оставленіемъ въ срединъ между станціями—и не далъе 14 верстъ отъ одной изъ

Въ последнее время 30 верстъ.

нихъ, илощадки для устройства станцій; въ мъстностяхъ горпстыхъ-18 верстъ. также съ оставленіемъ площадки на соотв'ютственномъ разстояніи. Но на Сибирской ж. дорогъ разстояние между станціями допущено значительно больше. Нормы въ техническихъ условіяхъ для него не назначено, но оно опредълилось изъ условій скорости движенія и числа назначенныхъ пофздовъ съ указаніемъ соотвътствующаго обезнеченія снабженія водою изъ вспомогательныхъ водоснабженій. Вообще можно замітить что въ тіхь містностяхь, гдб длина нерегоновъ опредълилась само собою вслъдствіе устройства станцій въ опредъленныхъ для пріема пассажпровъ п грузовъ пунктахъ, зачастую очень близкихъ, пропускная способность перегоновъ была значительно большая чёмъ потребность. Въ тъхъ же случаяхъ, гдъ наоборотъ этп остановочные пункты вызваны были потребностями технического движенія для скрещенія и пропуска побздовъ въ цъляхъ удовлетворенія заданнымъ размърамъ движенія — тамъ длина перегоновъ опредблялась въ зависимости условій ихъ профиля, скорости движенія на немъ и т. п., т. е. заданія той или иной процускной способности .000000.

Въ Западной Европъ длина перегоновъ регулировалась главнымъ образомъ цервымъ условіемъ, въ Съверной Америкъ п цервымъ и вторымъ, смотря по условіямъ дорогъ и ихъ участковъ.

Въ виду рѣшающаго для пропускиой способности значенія длины перегоновъ между станціями, обычнымъ способомъ увеличенія этой способности было поэтому подраздѣленіе ихъ на меньшіе, путемъ устройства на нихъ разъѣздовъ для скрещенія или обгона поѣздовъ. На этихъ разъѣздахъ въ рѣдкихъ случаяхъ производился пріемъ и выдача грузовъ, пріемъ же пассажировъ допускался въ пассажирскіе и товаро-пассажирскіе и затѣмъ уже и въ ночтовые поѣзда.

Однако, если напболѣе трудный для поѣздовъ перегонъ состоятъ почти изъ силошного подъема, неподраздѣленнаго илощадками, такъ что разъѣздовъ на немъ нельзя было устроить, то на такомъ перегонѣ, въ случаѣ недостаточной его пропускной способности, приходилось укладывать прямо второй путь. Такимъ образомъ, успленіе пропускной способности какого-либо участка дороги шло обыкновенно въ нижеслѣдующемъ порядкѣ: спачала большіе перегоны подраздѣлялись на малые нутемъ устройства разъѣздовъ или даже и блокъ постовъ *), затѣмъ на перегонахъ съ сплошнымъ подъемомъ укладывался второй путь. Иногда вторая мѣра шла одновременно съ первой или даже предшествовала

^{*)} Къ последнему на однопутныхъ дорогахъ у насъ почти что не прибегали, такъ какъ это было равносильно введенію пакетной системы, требующей какъ соответственнаго развитія стапціи для скрещенія пакетовъ, такъ и принятія другихъ мёръ.

ей. Все зависило отъ того, какіе перегоны были напболье трудными, и какимъ изъ двухъ вышеуказанныхъ способовъ удобите было увеличить пропускную способность участка. Если перегонъ выдёлялся своею трудностью всл'ядствіе пред'яльнаго силопного подъема, ппогда даже болье крутого, чъмъ на остальныхъ частяхъ дороги, -- то обращались къ содъйствію подталкивающихъ наровозовъ, какъ на однопутныхъ, такъ и на двухнутныхъ дорогахъ. Путемъ подталкивающихъ наровозовъ достигали ускоренія времени просатьюванія повздовъ, следующихъ на подъеме и увеличивали ихъ составъ. Паровозы эти помогали пофзду или на всемъ перегонъ, или на части его, причемь въ последнемъ случай возвращались назадъ съ опредиленной версты перегона. Послъднее не уменьшало пропускной способности, если на возвращеніе подталкивающаго наровоза назадъ требовалось не больше времени, чёмъ на дальнъйшее, до слъдующей станцін, слъдованіе поъзда, которому помогаль подталкивающий наровозъ. Въ противномъ случав проходъ подталкивающаго наровоза занимать часть времени на графикъ хода побздовъ и, задерживая новзда, уменьшаль пропускную способность. Затёмъ при дальнёйшемъ ростё движенія на дорогь укладывался второй путь, уже силошь*) на отдыльныхъ участкахъ или по всему ел протяжению, причемъ существовавшие разъбзды на болъе легкихъ перегонахъ иногда закрывались, -- до того времени, когда всявдствіе все продолжающагося увеличенія движенія приходилось вновь ихъ открыть, съ цалью опять уменьшить протяжение перегоновъ, уже на двойномъ пути. Дальнъйшее увеличение пропускной способности возможно было только или посредствомъ отправленія пожадовъ вслёдъ (блокпровка по интерваламъ времени) или путемъ устройства блокировечныхъ постовъ (блокировка по интерваламъ пространства **).

Разъйзды обычно устранвались на илощадкахъ или на уклонахъ ие круче 0,002; а блокировочные посты — на илощадкахъ или уклонахъ не круче 0,004.

Этотъ послъдовательный ходъ развитія пропускной способности нашихъ дорогъ указываеть на то, что при составленіи проекта дороги и техническихъ

**) Блокировка по интерваламъ пространства раздъляется на абсолютную bloc absolu и на дозволительную и условную (bloc permissif, bloc conditionel). Первая, практикуемая въ Англіи, обставлена болье строгими мърами, вторая, встръчающая многихъ сторонниковъ во Франціи даетъ болье свободы движенію, а слъдовательно болье облегчаетъ пропускцую времення в пропускцую в практикую в п

способность.

^{*)} Практически у насъ наименьшая длина перегона опредъляется многими въ 6 верстъ. При необходимости уменьшить ее болъе, выгодиъе уже укладывать второй путь. Въ зависимости сего, а также принятой у насъ скорости движенія и условій сего послъдняго, пропускная снособность нашихъ однопутныхъ дорогъ не превосходила по графику 20 паръ поъздовъ, считая въ томъ числъ 2 пары пассажирскихъ.

условій сооруженія магистральных виній, иміющих всі данныя для развитія на нихъ движенія и въ будущемъ,---весьма важно обращать вниманіе, чтобы на перегонахъ между станціями имѣлись площадки, на которыхъ впоследствін можно было-бы устропть разъезды *). Точно также между этпми разъ-Вздами надлежить предвидьть такого рода пункты, продольный профиль нути на которыхъ быль бы удобень для устройства блокъ-постовъ, такъ какъ ставить блокъ-посты гдъ придется, даже и на предъльныхъ подъемахъ, нельзя, ибо на последнихъ въ случат остановки нотзда передъ закрытымъ сигналомъ, повздъ трудно взять съ мъста **). Эти условія у насъ не принимаются еще пока въ соображение въ должной степени. Въ будущемъ, когда движение еще болбе разовьется, двупутные перегоны съ длиннымъ силошнымъ подъемомъ представять серьезное препятствіе развитію пропускной способности дорогь ***). Замътимъ при этомъ, что во многихъ случаяхъ не всегда возможно и смягченіе уклоновъ, даже рішнвшись на большія затраты, и зачастую придется трассировать линію въ другомъ мъсть. Уменьшая постепенно перегонъ (на однопутныхъ ж. дорогахъ, предъломъ такого уменьшенія считалось у насъ 6 версть) пропускная способность увеличивалась. Но этоть способь ея увеличенія требоваль устройства разьіздовь т. е. производства нікоторыхь расходовъ и времени. Устройство блокировочныхъ постовъ т. е. подраздъление перегона блокъ постами, увеличивая пропускную способность, требовало примъненія пакетной спстемы и развитія станцій, а также времени на выполнение сего. Поэтому, въ случаяхъ необходимости повысить пропускную способность перегоновъ, прибъгали къ блокировкъ по интерваламъ времени т. е. къ отправленио повздовъ вследъ одинь за другимъ на тотъ же перегонъ.

^{*)} Въ проэктѣ техническихъ условій проэктированія и сооруженія жж. дорогь — помѣчены слѣдующія основанія для пропускной способности ж. д. Если послѣдняя не обусловлена при сооруженін—то она должна быть равною 2 парамь нассарижскихъ и 6 парамь товарныхъ поѣздовъ. Должно быть предусмотрѣно возможность, съ устройствомъ въ будущемъ разъѣздовъ, довести ее до 19 паръ вопискихъ поѣздовъ и эта возможность должно быть доказана графиками движенія поѣздовъ. На перегонахъ между стапціями должно быть предвидьно по заданію пропускной способности и ея будущаго соотвѣтствующее число разъѣздовъ на площадяхъ. Подготовка однако профиля къ коммерческому движенію хотя бы того же размѣра не предвидѣна.

^{—)} На изкоторых заграничных дорогахь, какт папримёрт chemin de fer du Nord, движеніе такт развито, что блокт посты стоить пногда на разстоянін менёе километра. При таких условіях очеводно ихт приходится ставить и на предёльных подъемах и других пеудобных пунктах профила. Эксилоатація при таких условіях требуеть особых мізра противь разрыва поіздовь и значительнаго запаса силы тяги въ паровозі по сравненію съ сопротивленіемъ поізда.

⁾ Если не обратиться къ системъ ноъздовъ малаго состава снабженныхъ автоматическими тормазами.

Отправленіе побздовъ вслідъ есть міра, сопряженная съ изв'єстнымъ рискомъ для движенія, особенно въ тіхъ случаяхъ, когда станціи недостаточно развиты, и идущій вслідъ поіздъ задерживается передъ семафоромъ.

Между тъмъ это явление почти неизбъкно тамъ, гдъ этою системою стремятся новысить пропускную способность, а не выравнивать и которыя незначительныя опозданія. Въ самомъ діль, пользованіе ею приводить de facto къпакетной системъ; послъдияя же требуеть развитыхъ соотвътственно станцій, между тымь у насъ, и для обычной системы движенія станціи недостаточно развиты. При маломъ же развити станцій, входъ побздовъ на нихъ зачастую задерживается и огражденіе задержанныхъ предъ входнымъ сигналомъ повздовъ производится ручною сигнализацією и при условіяхъ профиля подхода, времени дня, погоды и т. и. крайне неблагопріятныхъ. Допущеніе отправленія повзда вслёдь, при согласіи станціп принпмающей и при наличности свободныхъ на ней путей сведеть случаи отправленія вслідь къ инчтожному ихъ числу, то есть приведетъ практически къ отрицанію выгодности ея. Применение этой меры на нашихъ дорогахъ "), въ целяхъ увеличить пропускную способность дорогь и пріучить агентовъ дорогь къ этого рода движенію, могущему потребоваться въ военное время, вызывало цёлый рядъ столкновеній вслідствіе настиженія поіздовь, преимущественно при входів на станцію. М'тра эта кром'т того едва ли значительно увеличить пропускную способность однопутныхъ дорогъ **), такъ же какъ и устройство на таковыхъ блокъ-постовъ, которые она замъняеть. Международный конгрессъ въ Брюсселъ, обсуждая въ 1885 году вопросъ о вліянін блокировочной системы на уведиченіе пропускной способности перегоновъ однопутныхъ дорогъ раздалился на двъ стороны: один предполагали, что устройство блокировочной системы увеличиваетъ пропускиую способность однопутныхъ дорогь отъ $25^{\circ}/_{\circ}$ до $50^{\circ}/_{\circ}$ ***); другіе находили, что это увеличение пропускной способности не превосходить $4-5^{\circ}/_{0}$ ****).

[&]quot;) Практиковалось до того времени на Курско-Харьково-Азовской ж. д. (и другихъ) безъ какихъ-либо происшествій, что надо полагать зависило главнымь образомь отъ условій подхода къ станціямъ и должнаго развитія путей на малыхъ станціяхъ, такъ какъ велѣдствіе пепровозоспособности К. Х. А. ж. д. первыя работы по ел усиленію заключали въ себѣ развитіє таковыхъ станцій для удобства скрещенія и обгона поѣздовъ.

ныхъ постовъ, обслуживаемыхъ телеграфистами, съ установкой телеграфиаго анпарата въ ближайшей будкъ легко можно замънить эту систему такою же по интерваламъ пространства при большей радіональности и безопасности движенія.

Э При (предположенін пакетовь изъ 3-хъ или 4-хъ пойздовь, причемъ техническіе разъйзды должны бы имьть не менте 6—8 путей.

[&]quot;) Интересующихся этимъ вопросомъ мы отсылаемъ къ брошюрамъ Инженера Д. С. С. В. Верховскаго: "О панбольшемъ числъ повздовъ, которое можетъ быть пропущено по дорогъ" изд. 1878 и "По вопросу о пропускной способности желъзныхъ дорогъ" 1881 г. и Инженера Генералъ-Лейтенанта Н. П. Петрова: "О панвыгоднъйшей скорости товарныхъ повздовъ на ж. дорогахъ" 1893 г.

При пакетной системъ, съ соотвътствующимъ, но и дорого стоющимъ развитіемъ станцій, пронускная способность перегоновъ можеть быть конечно спльно повышена, на что указываеть практика американскихъ и многихъ европейскихъ дорогъ, но, считаясь съ этими расходами, быть можетъ раціональнъе уложить второй путь, тёмъ болбе, что въ случай если на графикъ нанесено много поъздовъ разныхъ скоростей-повышение пропускной способности даже и при движеній пакстами, если и увеличится, то не такъ много. Если же при введенін блокпровочной системы на однопутныхъ линіяхъ, равно и тождественной съ нею по характеру (но не по безопасности) движенія, системы отправленія побіздовъ вследь, пропускная способность въ зависимости работы и устройства нашихъ станцій повышается весьма незначительно, и правильнъе говоря, будетъ способствовать лишь къ цезначительному урегулированию небольшихъ отступленій въ движеніи повздовъ отъ графика, то при такихъ условіяхъ выгоды, достигаемыя системой отправленія вследь, окажутся слишкомъ незначительными въ сравненіи съ рискомъ для безопасности движенія, и потому, хотя бы въ цёляхъ достиженія одной только возможности уррегулированія отступленій въ движеніи повздовъ, надлежало бы казалось обратиться не къ системъ отправленія поъздовь вслъдъ, а къ устройству блокъпостовъ. Последние на однонутной дороге, хотя увеличатъ пропускную способность, какъ выше было указано, лишь незначительно $(5^{0}/_{0})$, однако дадутъ одновременно значительное повышение безопасности движения.

Зависимость пропускной способности отъ правильности выполненія росписанія и скорости движенія поѣздовъ.

Пропускная способность перегоновъ находится въ зависимости отъ силы тяги обращающихся на нихъ паровозовъ, отъ скорости хода и составовъ поъздовъ. Старые паровозы на нашихъ дорогахъ оказались очень малосильны, и съ поступленіемъ на дороги новыхъ болье сильныхъ паровозовъ, одною изъ обычныхъ мъръ, къ увеличенію пропускной способности какого либо-участка, было перемъщеніе на таковой болье сильныхъ паровозовъ в). Мы не будемъ останавливаться здъсь на разсмотръніи мъръ, направленныхъ къ увеличенію состава и скорости поъздовъ, на способахъ опредъленія времени, потребнаго на проходъ перегоновъ разнаго рода поъздами. Замътимъ только, что на нашихъ дорогахъ наибольшее вниманіе обращалось на увеличеніе состава поъздовъ, за-

^{*)} Но примънение этой мъры у насъ мъстами было задержано слабостью фермъ мостовъ и введение ея было поставлено въ зависимость отъ ихъ усиления.

частую въ ущербъ правильности ихъ движенія, особенно при нашихъ неблагопріятныхъ климатическихъ условіяхъ, что и было одною изъ главныхъ причинъ, почему опозданія новздовъ сдблались у насъ нормальнымъ явленіемъ, а фактическое движение новздовъ весьма мало стало походить на то росписание, которое оно должно было выполнить. Такого рода движение, представляя большій рискъ по отношенію его безопасности въ сравненін съ правильнымъ движеніемь по графику, способствуеть вмісті сь тімь и возникновенію затрудненій и зам'єнательствъ въ движенін, главнымъ образомъ потому, что пропускная способность и вкоторых в станцій по выполненію скрещеній согласно графику "), оказывается недостаточной при разнаго рода непредвидинныхъ комбинаціяхъ скрещенія на станціяхъ повздовъ шного числа и характера, чвить то предположено было росписаніемъ, при чемъ движеніе повздовъ терястъ характеръ правильной періодичности и они сбиваются въ ижкоторыхъ пунктахъ дороги въ грунны повздовъ, идущихъ одинъ за другимъ или ожидающихъ по станціямъ возможности пройти, образуя загромождение последнихъ. Но не говоря уже о замъшательствахъ, даже одно отступление въ движении поъзда отъ росписания, требуя времени на его урегулированіе, тімъ самымъ поняжаеть пропускную способность участка.

Поэтому всѣ причины, вызывающія неправильности и отступленія въ движеніи поѣздовъ отъ росписанія, въ томъ числѣ и увлеченіе у насъ системою чрезмѣрно большихъ составовъ поѣздовъ, не вполиѣ соотвѣтствующихъ силѣ тяги наровозовъ **), несомнѣнно понижаютъ дѣйствительную пропускную способность дороги.

Въ концъ 80-хъ и въ началъ 90-хъ годовъ, вопросъ объ увеличеніи пропускной способности, путемъ увеличенія скорости движенія и пъкотораго уменьшенія состава поъздовь, возбудиль у насъ полемику. Несмотря на очевидность того, что вопросъ этотъ можеть быть ръшень только для каждаго частнаго случая отдъльно, при обсужденіи всъхъ условій установившагося движенія на дорогъ и предполагаемыхъ, для этого частнаго случая, измъненій и съ соображеніемъ потребныхъ для сего тъхъ или иныхъ расходовъ, большинство обобщало до крайности этотъ вопросъ. Въ 1892 году брошюрою Инженера Генералъ-Лейтенанта Петрова: о наивыгоднъйшей скорости товарныхъ поъздовъ, для ръше-

^{*)} Везъ должнаго запаса силы тяги, для случаевъ дурной погоды, нагона или онозданій въ пути. Въ Америкъ напримъръ, начальникъ тяги требустъ отъ своихъ наровозовъ не только, чтобы они шли согласно росписанія, по чтобы они наверстывали потерянное время Bulletin de la commission internationale du Congrès des chemins de fer № 5, 1889 г. Notes d'un voyageur sur les cheminsde fer americains стр. 588.

^{**)} Хотя графики ежегодио мёняются, по предполагается, что вновь вводимый графикъ составленъ такъ, что число скрещиваемых побздовь на станціяхъ соотв'ятствуеть въ немъ числу имфющихся на нихъ путей.

нія этого вопроса, въ разныхъ частныхъ случаяхъ, указаны простые способы разсчетовъ *).

Скорость движенія побздовь, зависящая на подъемахь оть силы тяги паровозовь, на остальных частяхь перегона зависить оть допускаемой предъльной скорости, въ зависимости отъ типа паровозовь, конструкціи верхняго строенія пути и уменьшенія скорости хода оть другихь причинь. Не входя въ подробное разсмотрѣніе этого вопроса, замѣтимь лишь, что предъльная скорость движенія въ зависимости оть типа паровозовь, новыми правилами технической эксилоатаціи, выработанными Инженернымь Совѣтомь, увеличена. По увеличеніе это на многихь дорогахь ограничивается слабостью ихъ верхняго строенія. Необходимость усиленія этого послѣдняго является въ настоящее время однимь изъ наиболѣе важныхь, стоящихь на очереди, вопросовь.

Теоретически опредъленная скорость оказывается въ дъйствительности однако меньшей вслъдствіе разныхъ причинъ, часть которыхъ, впрочемъ, можеть быть предвидъна.

Къ причинамъ уменьшенія скорости должны быть отнесены:

- а) неблагопріятныя климатическія условія, какъ то: зимою—вліяніе ситьныхъ заносовъ, а осенью—на южныхъ и восточныхъ дорогахъ вліяніе сильныхъ в'єтровъ;
- б) разныя ремонтныя работы пути, производящіяся у насъ обыкновенно почти все лѣто и обусловливающія зачастую уменьшеніе скорости проходящихъ поѣздовъ (сплошная смѣна шпалъ, рельсовъ п т. п.);
- в) нереустройство искусственныхъ сооруженій съ обходными для этой цъли путями;
- г) нахожденіе стрълокъ на пути у развътвленій въ карьеры и промысловыя вътви:
 - д) слабость мостовыхъ фермъ;
 - е) злоупотребленія постановкою сигналовъ тихаго хода;
- ж) уменьшеніе скорости хода повздовъ при проході по стрілкамъ станцій. Было время, когда скорость проходовъ по стрілкамъ ограничивалась 10-ю верстами для проходящихъ поїздовъ и 5-ю для маневрирующаго подвижнаго состава. Ныні эти нормы на нікоторыхъ дорогахъ для проходящихъ поїздовъ повышены: до 20 верстъ при ході поїздовъ по стрілкамъ противъ шерсти и 30 версть но шерсти, равно какъ увеличена скорость при маневрахъ. На этотъ

^{*)} Тёмъ же вопросомъ запимался и покойный Л. А. Ераковъ, профессоръ Института И. П. С., въ посмертномъ сборникѣ статей котораго (изд. 1889 г.) питересующісся дапнымъ вопросомъ найдутъ много цѣнныхъ указаній. Того же вопроса касались не разъ и труды Инженеровъ службы тяги (Журналъ Инженеръ Кіевскій—папримѣръ статья, г. Леви 1882 г.) и другіе авторы.

вопросъ обращено было у насъ вниманіе съ цілью уменьшить время прохода Императорскихъ поїздовъ. За границей онъ составляль предметь особаго доклада Международному Конгрессу, и нынів эти скорости тамь вездів значительно повышены. На Орлеанской желізной дорогів скорость прохода разнаго рода поїздовъ по стрілкамъ приравнена ихъ тередней скорости, съ цілью устранить потерю времени, и предільная скорость прохода по стрілкамъ нассажирскихъ поїздовъ назначена въ 80 километровъ. У насъ на многихъ дорогахъ скорость могла бы быть также новышена, но однимъ изъ препятствій къ этому являются опасенія слабой конструкцій нашихъ стрілокъ и крестовинъ, особенно сборныхъ, и отсутствіе взаимнаго замыканія стрілокъ между собою и съ сигналами;

з) уменьшеніе скорости хода при подход'є къ станціямъ, въ зависимости отъ принятой у насъ системы сигнализаціи. При системахъ сигнализаціи, принятыхъ за границей (дальніе сигналы), потеря времени въ этихъ случаяхъ значительно меньше, пбо, когда дальній предупредительный сигналъ показываетъ что сл'ядующій за нимъ сигналъ остановки открытъ, то по'яздъ пдетъ полиымъ ходомъ и начинаетъ уменьшать его тогда только, когда должно тормозить съ ц'ялью остановить по'яздъ у назначеннаго для сего пункта. Предстоящее у насъ въ скоромъ времени введеніе для вс'яхъ по'яздовъ автоматическихъ тормазовъ несомн'янно вызоветъ пам'яненіе въ систем'я нашей сигнализаціи огражденія станцій и подниметъ пропускную способность вс'яхъ перегоновъ.

Замътимъ вообще, что на нашихъ дорогахъ не удъляется должнаго вниманія тому, чтобы повзда фактически следовали съ должною скоростью, такъ что последніе ндуть обыкновенно: на подъемы съ чрезм'врно малою скоростью, меньшею противъ возможной сообразно сплъ тяги паровозовъ (въ цъляхъ сбереженія топлива), и на скатахъ-съ значительно большею противъ положенной, съ цѣлью нагнать потерянное на подъемахъ отъ уменьшенія скорости время. Такой способъ движенія вызывается несомижнию вліянісмъ премированія сбереженія топлива, и хотя такое движеніе неправильно, въ виду тіххъ крайностей, которыми оно сопровождается, тымь не меные среди нашихъ техниковъ, мысль о техническомъ автоматическомъ контролъ скорости хода ноъздовъ встрічаеть мало сторонниковь, и изобрівтенные для сего приборы находять малое примънение. Замътимъ, что въ настоящее время во Франціи, этому вопросу придается такое значеніе, что Министерство публичныхъ работъ обязало вев дороги ввести на повздахъ приборы контроля скорости хода повздовъ. Но если уменьшение скорости на подъемы компенсируется увеличеніемъ состава и не уменьшаетъ пропускной способпости перегоновъ, то иное значеніе им'єсть уменьшеніе этой скорости на уклонахъ въ цізяхъ экономіи

въ тормазильщикахъ. Нъкоторыя дороги, стремясь къ сокращению требовавшихся §-мъ 90 Правилъ движенія (1883 г.) числа тормазовъ, расчитывали ихъ по минимальной изъ предъльныхъ скоростей, указанныхъ въ семъ параграфъ (25-30 вер.), въ инструкцій же машинистамъ были вносимы обязательства уменьшать на предблыныхъ уклонахъ скорость до указанной нормы. — Обязательства эти были очевидно фиктивны и неисполиимы хотя бы потому, что не всегда величины уклоновъ извъстны машинистамъ, не говоря уже о вышепзложенномъ характерф веденія машинистами нобздовъ. Это имбло бы еще основаніе, если бы § 90 даваль преувеличенные результаты, но требованія его, судя по даннымъ пностранной технической литературы и по докладамъ у насъ на събздахъ пиженеровъ службы тяги, далеко недостаточны. Между тъмъ допуская, что машпинсты выполнять требование уменьшения предъльной скорости на скатахъ до 25 вер. взамънъ 40, то если съ одной стороны это уменьшение скорости,--- по сравнению съ потерей ел въ другихъ случаяхъ, папримъръ на стоянкахъ повздовъ п вагоновъ — и не будетъ имъть большого значенія на увеличение времени оборота подвижнаго состава, такъ какъ коммерческая скоскорость передвиженія грузовъ (считая время на ногрузку и выгрузку) и средняя скорость пойздовъ (считая остановки) отъ указаннаго уменьшенія скорости мало памбияются, то съ другой на уменьшение пропускной способности перегоновъ, а следовательно и участковъ дороги, указанное уменьшение окажетъ существенное вліяніе. Посл'єднее скажется особенно на напбол'є трудныхъ перегонахъ, обыкновенно со сплоннымъ предбльнымъ нодъемомъ, - гдф въ одну сторону движенія скорость очень уменьшается въ силу вліянія предільнаго подъема, а въ другую съ 40 на 25 (т. е. почти на 40°/о) въ силу указаннаго распоряженія п сл'єдовательно пропускиая способность означенных перегоновъ уменишается временно. Между тъмъ именно этими то перегонамии регулируется пропускная способность участка дороги *). На дорогахъ съ значительнымъ числомъ предбльныхъ уклоновъ (иногда до 30°/о въ каждое направление отъ всего протяжения дороги), это уменьшеніе скорости не останется безъ значительнаго вліянія и на оборотъ паровозовъ и даже вагоновъ (при значительномъ среднемъ пробътъ груза).

^{*)} Если взять 12-верстный перегопъ со сплошным 0,008 подъемомъ, съ одною площадкою посрединѣ, то при скорости на немъ поѣзда (состава 46 вагоновъ) въ 15,9 километровъ (по даннымъ брошюры ген.-лейт. Н. П. Петрова, замѣняя 0,008 дѣйствительный уклопъ 0,010 фактивнымъ, считая вліяніе кривыхъ, вѣтра и мороза въ 0,002) средняя скорость, считая потерю времени при троганіи съ мѣста и при остановкѣ, будетъ 13 верстъ въ часъ. Средняя скорость подъ уклопъ будетъ при предѣльной скорости въ 40 верстъ и потерѣ времени при отходѣ и прибытіи 4 минуты—равна 33, а при предѣльной скорости въ 25 вер.—22 вер. Время потребное для прохода пары поѣздовъ по перегону, будетъ 77 и 87 минутъ, а считая 10 минутъ на сношеніе между станціями—88 и 98 минутъ. Въ первомъ случаѣ (не считая время на сношеніе между станціями) потребуется на каждую пару поѣздовъ увеличить время занятія перегона на 12%, во второмъ на 14% п на столько же уменьшить пропускную способность.

Зависимость пропускной способности отъ развитія и устройства станцій.

Пропускная способность участка зависить и оть пропускной способности его станцій, которая должна быть согласована съ такою же способностью перегоновъ того же участка.

Высочайше учрежденная въ 1876 году Коммиссія подъ предсѣдательствомъ генералъ-адъютанта графа Баранова, для пзслѣдованія русскаго жельзнодорожнаго дѣла подвергла техническую организацію русскихъ станцій слѣдующей суровой критикъ:

«Осмотръ станцій нашихъ желѣзныхъ дорогь приводитъ къ заключенію, «что при первоначальномъ устройствѣ дорогь выборъ мѣстъ для станцій вовсе не обставлялся какими либо иными требованіями, кромѣ требованій дешевизны «устройства. Самое устройство станцій производилось по иланамъ, въ которыхъ «не только не предвидѣлось развитія станцій въ будущемъ, но упускались даже «изъ виду удобства, необходимыя для правильности, своевременности и без«онасности движенія. Не рѣдкость встрѣтить станцію, расположенную въ кри«выхъ.

«Относительно мъстоположенія станцій видимъ примъры, въ которыхъ «илощадь, занятая подъ станцію, какъ бы предпамъренно суживалась и за«ставлялась препятствіями къ увеличенію въ будущемъ числа станціонныхъ
«путей по ширинъ, а не по длинъ станцій. Такое положеніе вытекаетъ изъ
«расположенія паровозныхъ дено или товарныхъ магазиновъ и таможенныхъ
зданій противъ пассажирскихъ зданій вретръчаются также станціи, устроенныя на весьма узкихъ площадкахъ, втиснутыхъ между какими-нибудь двумя
естественними препятствіями къ развитію станцій по ширинъ, а не длинъ ея.
Поразительнымъ примъромъ можетъ служить Пермь Уральской горнозаводской
«дороги. Станція эта выстроена на весьма тъсномъ пространствъ, ограниченномъ съ одной стороны р. Камою, а съ другой — большой горой съ плыву«чимъ грунтомъ.

«Вслѣдствіе такого положенія станцій, увеличеніе на нихъ числа стан-«ціонныхъ путей по ширинѣ станцій или вовсе не можетъ быть сдѣлано, «или же достигается съ огромными денежными затратами.

«Въ расположении станціонныхъ построекъ вообще мало замѣтно доста-«точныхъ соображений съ возможностью развития какъ самыхъ станціонныхъ устройствъ», такъ и вообще всей станціи.

⁽⁾ При развитій, наприм'єръ, ст. Мелитополь Лозово-Севастопольской жел. дороги пришлось въ 1893 г. снести часть наровознаго зданія.

«Выше было сказано, что планы станцій составляются безъ предвильнія развитія станціонных устройствь вь будущемь, здісь же замітимь, къ чему «проводить такой порядокъ. Онъ вмъстъ съ неудачнымъ выборомъ мъсть для станцій приводить къ тому, что вызываемое развитіемъ перевозокъ постепенное увеличеніе м'єстнаго движенія на н'єкоторых станціях , а вм'єсть съ ними и расширеніе станцій приходится дізать впослідствій безъ надлежащей си-- стемы и ограничиваться пристройками и укладками путей тамъ, гдб позволяеть это сдблать м'ястность, а не тамъ, гд'я это д'яйствительно необходимо. «п гдв того требують удобства службы. Въ большинств случаевъ, увеличение «станціонных» путей посредствомъ расширенія площади станціп бываеть не-«возможно, и тогда обыкновенно, взамёнъ расширенія станцій, приб'єгають «къ не всегда удобному удлинению ея. Всякое же излишнее удлинение запасчыхъ станціонныхъ путей влечеть за собою увеличеніе и успленіе манев-«ровъ на станціяхъ, что въ свою очередь вызываеть линніе расходы и постоянную задержку въ движеніи, сопровождающуюся увеличеніемъ времени оборота подвижнаго состава, а такое увеличение въ свою очерель въ значи-«тельной степени сокращаеть производительность работы последняго. Кромъ «того, чрезмѣрное удлиненіе протяженія станцін затрудняеть наблюденіе за происходящими на станціи работами, особенно въ бурю, метели, туманы и «вообще въ неясную погоду.

«Въ устройствъ станцій представляется еще весьма важнымъ неудобствомъ системы расположенія путей и сопряженіе ихъ между собою, а также и расположеніе новоротныхъ круговъ и въсовыхъ помостовъ не на сквозныхъ, а на тупикковыхъ путяхъ. Отмътивъ, что расположеніе поворотныхъ круговъ и въсовыхъ помостовъ не на сквозныхъ путяхъ затрудняетъ успъщность пользованія этими снарядами, вызываетъ излишніе маневры, мы болье подробно коснемся расположенія и сопряженія станціонныхъ путей».

При обзоръ расноложенія станціонныхъ путей, прежде веего бросается въ глаза нераціональное распредъленіе стрълокъ, служащее къ увеличенію числа рейсовъ при маневрахъ поъздныхъ или паровозныхъ».

Обращаясь теперь къ обзору самыхъ путей, полагаемъ полезнымъ замътить предварительно, что, по нашему мнѣнію, напболѣе удобными изъ станціонныхъ путей будуть тѣ, которые, по своему количеству и ноложенію, представляють полную безопасность для движенія виѣстѣ со всѣми необходимыми удобствами, а именно: 1) допускають свободный разъѣздъ движенія: 2) исключають необходимость выѣзда съ маневрирующими вагонами на главный путь и устраняють обратныя или повторяющіяся передвиженія способствуя тѣмъ скорѣйшему и наивозможно производительному маневрированію; 3) совершенно изолирують операцію нагрузки и выгрузки оть операціи передвиженія потвідовь или вагоновь на станціи».

«А потому, въ интересахъ успъшнаго движенія, всъ станціонные пути должны имъть слъдующія подраздъленія: А) Главные, т. е. продолженіе магистральныхъ линій. Б) Разъйздные *) для установки нойздовъ скрещивающихся или пропускающихъ. Число этихъ путей должно непремённо соотвётствовать числу повздовъ, одновременно прибывающихъ на станцін; длина же ихъ должна быть не менье повзда напбольшаго состава. Въ виду этого, число ихъ не можетъ быть постояннымъ, а должно измѣняться въ зависимости отъ перем'янь въ росинсаніяхъ пойздовъ. Этоть сорть путей долженъ быть причисленъ къ числу главныхъ, и движение по пимъ должно происходить по правиламъ, установленнымъ для последнихъ. В) Запасные, которые, въ свою очередь, должны подраздъляться на слъдующія категоріи: 1) паровозные, 2) сортпровочные — для сортпровки вагоновъ и распредъленія ихъ подъ нагрузку, выгрузку, чистку, починку и къ отправлению по назначению (составление повздовъ); 3) вытяжные для движенія маневрирующаго подвижнаго состава съ пути на путь, съ цёлью размёщенія его на сортировочныхъ путяхъ; 4) путп для нагрузки и выгрузки; 5) для чистки вагоновъ; 6) починочные;

7) резервные и 8) на передаточныхъ станціяхъ—особые передаточные пути «Между тѣмъ, въ дѣйствительности находимъ, что существующіе въ настоящее время на дорогахъ станціонные пути въ строгой мѣрѣ всѣмъ приведеннымъ условіямъ не отвѣчаютъ, указаннаго дѣленія даже на главныхъ станціяхъ не выдерживаютъ, а лишь на иѣкоторыхъ дорогахъ болѣе или менѣе приближаются къ указанному типу .

«Почти вездъ количество и длина разъъздныхъ путей, обусловливающіеся, какъ уже сказано выше, исключительно числомъ и длиною устанавливаемыхъ на инхъ одновременно поъздовъ наибольшаго состава, не соотвътствуетъ дъйствительной потребности на многихъ станціяхъ многихъ дорогъ. На иныхъ станціяхъ разъъздные пути настолько коротки, что вызываютъ необходимость расцъплять поъзды и остановками послъднихъ занимать сортировочные пути, или нути, предназначенные для другихъ какихъ либо операцій. Къ послъднему приходится прибъгать и тогда, когда число прибывшихъ на станцію поъздовъ превосходитъ количество разъъздныхъ путей, при чемъ неръдко приходится станціямъ отказывать въ пріемъ поъздовъ впредь до очистки разъъздовъ».

Послёдствіемъ недостатка разъёздныхъ путей является: несвоевременность движенія, увеличеніе простоя поёздовъ на станціяхъ въ ущербъ ихъ

^{*)} Нынѣ эти пути, на большихъ станціяхъ, дѣлятся на пути прієма и отправленія поѣздовъ, съ подраздѣленіємъ еще пногда и по направленіямъ движенія.

числу, задержки въ производствъ станціонныхъ работъ и, наконецъ, увеличеніе маневровъ и недостаточная утилизація подвижнаго состава».

Помимо опозданій въ движеніи поъздовъ, усложиснія и увеличенія маневровъ, недостатокъ въ разъъздныхъ путяхъ представляеть еще не малую опасность для движенія. Папримъръ, на дорогахъ въ два пути, пногда, съ цълью пропуска поъздовъ большой скорости, за педостаткомъ разъъздовъ на соотвътствующей сторонъ, приходится переводить пропускающіе поъзда меньшей скорости на сторону, противоположную ихъ движенію. Это положеніе, вызывая излишнія и весьма трудныя передвиженія на станціяхъ, совершенно псключаєтъ главное условіе безопасности движенія на двухъ путяхъ, а пменно не устраняеть возможности столкновеній.

Особые вытяжные пути съ сортировочныхъ—представляютъ на напихъ дорогахъ весьма рѣдкое явленіе; сортировочные пути, даже тамъ, гдѣ опи состояли изъ отдѣльныхъ группъ, большею частью выходятъ на главные или разъѣздные пути. Отсутствіе вытяжныхъ путей, особенно на промежуточныхъ станціяхъ, заставляетъ часто при переходахъ съ одного на другой изъ маневровыхъ путей выѣзжать съ маневрирующими вагонами на главные, что всегда влечеть за собою задержки въ маневрахъ, такъ какъ таковые на главныхъ путяхъ разрѣшено производить съ особенными предупредительными мѣрами, и, кромѣ того, они должны прерываться всякій разъ за четверть часа до прохода поѣзда по главному пути. Тамъ же, гдѣ это послѣднее положеніе, во избѣжаніе задержекъ, не соблюдается, выѣздъ на главные пути перѣдко бываетъ причиною столкновеній входящихъ на станцію поѣздовъ съ маневрирующими вагонами.

«Пути для нагрузки и выгрузки не вездѣ имѣются въ достаточномъ количествѣ, на нѣкоторыхъ станціяхъ они вмѣстѣ съ тѣмъ служатъ и для разъѣзда поѣздовъ, а на другихъ устроены такъ, что съ одной стороны имѣютъ глухой конецъ (тупшкъ), чѣмъ затрудняется выводка вагоновъ. Вообще же пути, предназначенные для нагрузки и выгрузки, на всѣхъ дорогахъ устроены такъ, что не даютъ возможности достать тотъ или другой вагонъ изъ ряда вагоновъ, наставленныхъ подъ нагрузку или выгрузку безъ перерыва работъ на протяженіи цѣлаго пути. Поэтому нагруженные или выгруженные вагоны задерживаются до тѣхъ поръ, пока не будетъ окончена работа съ послѣднимъ вагономъ. Во время усиленныхъ товарныхъ передвиженій, при которыхъ ускореніе оборота вагоновъ играєть весьма важную роль, указанное неудобство устройства нагрузныхъ или выгрузныхъ путей сказывается весьма чувствительно .

«Вообще строгой спеціализаціи станціонныхъ путей не существуєть; относительно же общаго устройства станцій можно, нисколько не грѣша, ска-

зать, что расположеніе путей, стрілокт и прилегающих къ нимъ построекть, какт при самомъ началь устройства, какт п впослідствін, во время эксплоатаціп, было пропзведено, за самыми різкими псключеніями, безъ зараніве обдуманнаго и выработаннаго типа, безъ принятія во випманіе містныхъ условій и постояннаго прогрессивнаго увеличенія движенія на желізныхъ дорогахъ.

Къ сказанному относительно станціонныхъ устройствъ нужно еще прибавить, что отдѣльныя пассажпрскія станціи или, по крайней мѣрѣ, отдѣльныя группы путей, предназначенныя для составленія, отправленія и пріема пассажпрскихъ поѣздовъ, имѣются въ весьма рѣдкихъ случаяхъ».

«Затым все, что касается неудобствъ въ устройствъ станцій, сводится къ слъдующимъ положеніямъ»:

- 1) совмѣстность путей для составленія пассажирскихъ и товарныхъ поѣздовъ, съ одной стороны, и для отправленія поѣздовъ и производства маневровъ—съ другой, какъ это встръчается на значительномъ числѣ главныхъ станцій»:
 - 2) узкость и растянутость станцій, м'яшающая уширенію путей ;
 - 3) недостатокъ разъйздныхъ нутей»;
- 4) отсутствіе спеціализацій въ расположенін путей по группамъ съ вытяжными путями :
- «5) нераціональное расположеніе станціонных построекъ; устройство въ районъ станцій переходовъ въ одномъ уровит съ рельсами, что постоянно вызываетъ остановки или въ маневрахъ, или въ проходъ и проъздъ черезъ станціи публики. Кромъ того, расположеніе поворотныхъ круговъ и въсовыхъ помостовъ на тупыхъ, а не на сквозныхъ путяхъ, что значительно увеличиваетъ маневры»:
 - «б) нераціональное расположеніе стрѣлокъ:
- «7) отсутствіе на путяхъ, предпазначенныхъ для нагрузки и выгрузки, приспособленій для выкидки вагоновъ, не тревожа цѣлаго ряда ихъ. Равнымъ образомъ общее отсутствіе механическихъ приспособленій».

Эта суровая критика приведена здѣсь почти полностью, потому что, во 1-хъ, въ ней представлено о всѣхъ недостаткахъ нашихъ станцій и, во 2-хъ, выраженныя въ ней миънія составляютъ довольно распространенное убѣжденіе среди нашихъ техниковъ.

При проектированій почти каждой изъ нашихъ желізныхъ дорогь возникали у насъ нескончаемыя сомнінія въ полезности и выгодности ея устройства и являлись требованія объ изміненій проекта для козможнаго сокращенія предполагаемыхъ расходовъ. Дороговизна устройства ибкоторыхъ изъ нашихъ желізныхъ дорогъ, съ одной стороны, и недостаточная доходность почти всіхъ нашихъ дорогъ въ нервое время по открытін ихъ для эксплоатацін, съ другой, вынудили упростить типы построекъ. Все это, конечно, не могло не отразиться и на проектированіи нашихъ станцій.

При такихъ условіяхъ, станціп первыхъ дорогь въ Россіи иногда стронлись вовсе безъ принятія во вниманіе предстоящаго имъ расширенія и потому подъ станціонные пути отводились небольшія площадки, а сь объихъ сторонъ этихъ путей возводились зданія, недопустившія впослёдствій укладку рядомъ съ существующими путями другихъ параллельныхъ имъ путей. Тогда, при расширеній станцій, ноневоль приходилось выносить добавляемые пути за существующіе предёлы станцій, развивая ее въ длину, или же въ ширину, по не смёжно съ существующими путями.

Вышеназванной Коммиссін принілось заниматься изслёдованіемъ дорогь уже въ тоть періодъ ихъ дёятельности, когда вслёдствіе развитія движенія, многія изъ нихъ потребовали дополнительныхъ устройствъ, оказавшись несостоятельными въ выполненіи всей необходимой перевозки и вызвавъ многочисленныя неудовольствія частныхъ лицъ и цёлыхъ в'ядомствъ.

Со времени окончанія трудовъ Комиссін прошло уже около 15 л'ять, въ теченіе которыхъ многія станцін русскихъ желбзныхъ дорогъ расширены и такъ или ппаче перестроены, съ пополненіемъ и оборудованіемъ ихъ. При этомъ выработался постепенно и русскій типъ общаго расположенія станцій, въ зависимости отъ климатическихъ условій большей части страны и оть большаго состава товарныхъ пойздовъ, въ особенности порожиихъ. Типъ этотъ можно охарактеризпровать отсутствіемъ поворотныхъ круговъ и передвижныхъ телъжекъ для вагоновъ, весьма длинными станціонными путями соединенными на концахъ станцін стрълками, отсутствіемъ косыхъ путей, пересъкающихъ другіе для сокращенія маневровъ, устройствомъ на болье значительныхъ етанціяхъ вытяжныхъ путей для изб'єжанія выходовъ маневрирующихъ по**т**адовъ на главные пути и отсутствіемъ встрічныхъ стрівлокъ на главныхъ путяхъ двухколейныхъ дорогъ. Эта последияя мера причиняеть промедленія въ маневрахъ, но она была признана Мпинстерствомъ Путей Сообщенія необходимою въ видахъ безобасности тамъ, гдъ движение настолько усилилось, что потребовалось уложить второй главный путь "). Въ послъднее время, однако, встръчныя стрълки не встръчають къ себъ такого пессимистическаго отношенія.

Со времени окончанія трудовъ Коммиссін графа Баранова и которыя изъ станцій, какъ выше было сказано, были перестроены, другія и всколько раз-

^{*)} Изъ Очерка Съти рус. ж. д. т. I глава IV. Изданіе Императорскаго Русскаго Техинческаго Общества.

виты. Но прогрессивное и довольно быстрое увеличение движения на русскихъ желъзныхъ дорогахъ и сооружение новыхъ линій, создавший новые желъзнодорожные узлы, предъявили большия требования къ нашимъ станціямъ, чъмъ для выполнения ихъ имълось и имъется. Вообще недостаточное развитие и неудовлетворительное и нераціональное расположение путей на нашихъ станціяхъ и ихъ устройствъ, равно какъ и оборудования, составляетъ и но нынъ самое больное у насъ мъсто.

Если раздёлить наши станціи на дв'є групны: на станціи промежуточныя (разъ'єзды, станціи ІІІ и ІУ классовъ) и конечныя, узловыя, считая въчисл'є посл'єднихъ и внутренніе узлы,—то придется сд'єдать сл'єдующія зам'єчанія относительно нашихъ станцій ныш'є.

Промежуточных станціи: Количество путей на станціяхъ должно зависить отъ графика движенія поъздовъ и предусмотръннаго имъ числа принимаемыхъ для скрещенія поъздовъ на станціи. Поэтому правильное выполненіе графика пибетъ громадное значеніе для пропускной способности участка. Тамъ гдъ графикъ не выполняется ") число путей на станціяхъ должно быть больше, на случай необходимости принять на станцін большее число поъздовъ при скрещеніяхъ. Пути на станціяхъ должны быть достаточны для помъщенія на нихъ самыхъ длинныхъ изъ обращающихся на дорогъ поъздовъ

Этимъ двумъ основнымъ условіямъ многія промежуточныя станцін у насъ неудовлетворяють. Зачастую, принимая мфры къ увеличению пропускной способности участка путемъ увеличенія состава побздовъ, вследствіе перемещенія на означенный участокь болбе сильныхъ наровозовъ, обслуживанія тяжелыхъ подъемовъ подталкивающими наровозами, смягченія уклоновъ и т. д. одновременно, за недостаткомъ кредитовъ, станціп оставлялись иногда не развитыми и пропускъ увеличеннаго состава нойздовъ черезъ эти станціи пропзводился путемъ сложныхъ маневровъ, такъ какъ при скрещени хвостъ побзда выходиль зачастую за стрълки. Съ другой стороны и прибывний ранве побэдь, въ цбляхъ пропуска встрбчнаго побэда, раздблялся на части, задвигаемыя на разные, преплущественно тупиковые пути. Часто также, вследствіе недостаточной длины путей или занятія части ихъ, побзда останавливались предъ семафоромъ и вводились и даже пропускались черезъ станціи путемъ маневровъ. Такіе маневры, занимая много времени, задерживали другіе повзда на сосбдинуь станціяуь, вызывали замышательства, и въ лучшемь случать, понижали только пропускную способность участка.

На большинствъ нашихъ промежуточныхъ станцій выкидка вагоновъ изъ поъздовъ нодъ нагрузку или выгрузку производится путемъ маневровъ съ

^{*)} А у насъ это почти обычное явленіе.

вытяжкою побздовъ на главный путь за выходную стрълку. Такимъ образомъ главный путь играеть у насъ зачастую роль вытяжнаго. Производство такихъ маневровъ на встръчу подходящему поъзду, причемъ возможность столкновенія предупреждается только путемъ огражденія маневрирующаго потада входнымъ сигналомъ, вызываетъ задержку пойздовъ, останавливаемыхъ у входнаго семафора, а следовательно вліяеть и на уменьшеніе пропускной способности. Существующія правила оканчивать-маневры за 15 минутъ до прихода поъзда постоянно нарушаются, такъ какъ псиолнение ихъ влечетъ за собою частую пріостановку маневровъ и производство таковыхъ уже по прибытін встрічнаго пойзда, т. е. въ то время, когда ожидавшій пойздъ долженъ быль бы отправляться, тогда какъ ему приходится въ такомъ случат заканчивать маневры и, потерявъ на то много времени, сильно опоздать. Зачастую также пути подъ нагрузку и выгрузку бывають тоже недостаточно развиты. Последнее обнаруживается увеличениемъ простоя вагоновъ. На некоторыхъ дорогахъ, гдъ ведется точный учетъ простоя вагоновъ, оказалось, что когда движение на дорогъ подымалось выше опредъленной нормы, простоп вагоновъ, до того времени мало измънявшееся, начинали на нъкоторыхъ станціяхь ръзко повышаться. Когда на такихь станціяхь укладывались добавочные пути, простой вагоновъ понижался и мало мънялся при увеличении движенія.

Наборъ воды производился въ былое время только у водоемнаго зданія, что требовало маневровъ по выводу паровоза и только впослёдствій установили дополиптельные путевые краны, но вообще въ нихъ чувствуется у насъ вездё недостатокъ, и наборъ воды зачастую требуетъ маневровъ, что въ связи съ перерывами по разнымъ причинамъ водоснабженія и предпочтенія отдаваемаго водё той или пной станціи ведетъ къ тому, что на этихъ станціяхъ питаются паровозы почти всёхъ проходящихъ поёздовъ, что вызываетъ сложные маневры и задержки поёздовъ.

Конечныя и узловыя станціи: Въ числѣ ихъ мы будемъ считать также и станцій, которыя представляють изъ себя внутренніе узлы, вслѣдствіе примыканія къ нимъ вѣтвей той же дороги или подъѣздныхъ путей довольно интенсивнаго движенія, движеніе на которыхъ производится распоряженіемъ и подвижнымъ составомъ главной линіи. Къ нимъ мы также отнесемъ тѣ конечныя станцій участковъ дороги, на которыхъ, вслѣдствіе перемѣны профиля или по другимъ причинамъ, происходитъ пересоставленіе поѣздовъ или сортировка вагоновъ. Недостатки тѣхъ изъ подобныхъ станцій, которыя не перестроены, (а таковыхъ большинство), еще увеличившіеся за время, протекшее со времени окончанія работъ Коммиссій графа Баранова, крайне разнообразны. Описаніе и критическая ихъ оцѣнка сдѣлана была выше въ при-

веденномъ отзывъ Коммиссіп графа Баранова, почему, не повтория здъсь, замътимъ только, что простой вагоновъ на этихъ станціяхъ очень великъ и потому, хотя перестройка ихъ потребуеть большихъ затратъ, что и составляеть одну изъ причинъ, почему эти станціи до сего времени остаются въ такомъ положеній, тімъ не меніве, если капитализпровать ежегодный убытокъ отъ излишияго простоя вагоновъ на такихъ станціяхъ, то полученный каниталь будеть въроятно болье необходимаго на ихъ перестройку. Вредное же ихъ вліяніе заключается главнымъ образомъ въ томъ, что неустройство одной изъ станцій, сходящихся въ узлъ дорогь, тормазить работу не только своей, но и сосъдней дороги, такъ какъ уменьшениемъ съ ней обмѣна понижается п пропускная способность всей линіп. Поэтому нынів, когда разсмотрівніе проектовъ переустройства этихъ станцій, независимо того принадлежать ли онъ казеннымъ или частнымъ дорогамъ, объединено въ Инженерномъ Совътъ, въ неслъдиемъ принято за правило, приступая къ разсмотръпію проекта переустройства станціи одной изъ сходящихся въ узл'в дорогъ, разсматривать весь узель. Вообще за последнее время Инженернымъ Советомъ Министерства Путей Сообщенія сдёлано многое въ смыслё выработки правиль проектированія такихъ станцій. Требуется: проектировка главныхъ путей въ сторонъ отъ сортировочныхъ, группировка ихъ на пути для пріема поъздовъ, отправленія повздовь, сортпровки, передачи, для нуждь службы тяги и т. д., проектирование при группахъ сортировки — вытяжныхъ, по возможности съ объихъ сторонъ группы, путей; тупиковые пути допускаются лишь въ исключительныхъ случаяхъ. Инженернымъ же Совътомъ установлены предъльныя нормы для длины ибкоторыхъ изъ путей; намбчены условія расположенія нассажирскихъ зданій и всёхъ прочихъ находящихся на путяхъ устройствъ по отношенію къ путямъ, и главнымъ образомъ, обращено вниманіе на возможность усиленія станціп въ будущемъ, причемъ означенное усиленіе иногда намъчается на представляемомъ на утверждение Совъта проектъ.

Переходя къ разсмотрънію условій пропускной снособности *) этихъ станцій, замътимъ, что за послъднее время принято пъсколько мъръ, способствовавшихъ ея увеличенію путемъ облегченія эксплоатаціонной работы станцій и уменьшенію простоя на нихъ вагоновъ. Къ числу такихъ мъръ принадлежатъ: передача по поъздамъ, а не по періодамъ; сокращеніе формальностей техипческаго осмотра, особенно между казенными дорогами; пропускъ цълыхъ но-

^{*)} Подъ понятіемъ пропускной способности станцій мы понимаемъ ея пріемпую способность (т. е. возможность принимать опредѣленное число поѣздовъ въ опредѣленный промежутокъ времени) и возможность производства всфхъ манипуляцій съ этими поѣздами (сортировка, пересоставленіе поѣздовъ и пр.) и отправленія ихъ далѣе въ назначенное время.

вздовь по путямь чужой дороги, какъ въ техъ случаяхъ, когда дорога была раздівлена участкомъ пути принадлежавшемъ другой дорогів того же хозянна *) такъ и въ томъ случаб, когда двв казенныя дороги разделяются участкомъ. принадлежащимъ частной дорогъ, движение же грузовъ идетъ главнымъ образомъ съ одной изъ этихъ казенныхъ дорогъ на другую черезъ указанный участокъ. Такимъ пропускомъ повздовъ сократилась работа по обмёну на конечныхъ узловыхъ станціяхъ примыкающихъ дорогъ, почему пропускная ихъ способность увеличилась. Порядокъ этотъ примѣненъ напримѣръ для пронуска побздовъ Харьково-Инколаевской дороги на Либаво-Роменскую по участку Ворожба-Бахмачъ Московско-Кіево-Воронежской ж. д., что облегчило ст. Ворожбу, Бълополье и Бахмачь. Иногда сходящіяся въ узлів станцін разныхъ казенныхъ жельзныхъ дорогъ, но ижкоторымъ операціямъ, объединялись, что также способствовало нъкоторому облегчению ихъ работы. Во всякомъ случать, нельзя однако не признать, что п въ настоящее время узловыя станцін представляють у насъ все еще самое больное місто но пхъ недостаточной пропускной способности, и последняя для определеннаго направленія транзитнаго движенія грузовъ оказывалась иногда уменьшенною только всл'єдствіе недостаточности ея на какой либо изъ узловыхъ станцій одной изъ дорогь этого направленія, что вызывало даже установленіе кружныхъ направленій только по указанной причинь. Развитіе и переустройство нашихъ станцій стоить на первой очереди среди работь по усиленіи дорогь, но задерживаются главнымъ образомъ трудностью разработки проектовъ при соглашеніи разнородныхъ интересовъ многихъ Обществъ, учрежденій и казны и значительностью расходовь, потребныхъ на выполнение этой задачи.

Зависимость пропускной способности отъ состоянія и силы водоснабженія.

Коснемся теперь вкратцѣ вопроса, какъ слабость первоначально устранваемаго водоснабженія оказалась вредною усилившемуся требованію пропускной способности. Разводящія трубы укладывались у насъ обыкновенно 3"—4" въ діаметрѣ; баки устанавливались шизко, діаметръ гидравлическихъ колониъ быль малъ. Все это хотя и соотвѣтствовало первоначальнымъ весьма ограниченнымъ заданіямъ, но уже скоро оказывалось неудовлетворяющимъ увеличившимся числу и составу поѣздовъ. Терялось много времени на наборъ воды особенно для поѣздовъ, идущихъ двойной тягою. Пынѣ на большинствѣ дорогъ разво-

^{*)} Напримірь участокь С.-Петербурго-Варшавской жел, дороги разділяющій Либаво-Роменскую желізную дорогу.

дящія трубы замівнены трубами 6" діаметра, баки подняты и приняты другія міры къ ускоренію набора воды (дополнительные временные баки). Иногда вслідствіе коротких станціонных путей, при остановкі паровоза пришедшаго ноїзда, для набора воды хвость поїзда выходиль за стрілку и мішаль выходу со станціи встрічнаго поїзда. Посліднее зачастую случалось вслідствіе перекладки путей съ удлиненіемь ихъ при переустройстві станцій, когда по недостатку кредитовь переустройство водоснабженія было на ніжоторое время отложено. Недостатокь этоть нынів на многихь станціяхь устранень и кромів того, въ ціляхь уменьшенія времени для набора воды, поставлены дополнительные краны.

Часто и сами источники водоснабженія оказывались недостаточными, особенно пруды-вся вдствіе высыханія или вымерзанія, что им вло особое значеніе для дорогь, проведенных по водоразділамь, водоснабженіе которых питалось почти исключительно изъ прудовъ. Вопросъ обезпеченія водоснабженія хоронними источниками вызываль и продолжаеть вызывать, какъ со стороны дорогь, такъ и Министерства постоянныя заботы. Зачастую и машины водоснабженія оказывались слабыми по сравненію съ потребностью, всябдствіе сильнаго роста движенія на дорогахъ. Вообще недостатки водоснабженія на нашихъ дорогахъ оказали значительное вліяніе на ст'єсненіе пропускной ихъ способности. Эти педостатки водоснабженія были тъмъ болье вредны, что устраненіе ихъ требовало значительнаго періода времени, и временныя міры, принимавшіяся въ случав недостатка воды, какъ, напримвръ, устройство между станціями на пути временныхъ водоснабженій, перевозка воды въ цистернахъ, тендерахъ, зимою наборъ сиъта и т. п. только отчасти помогали бъдъ. Но даже и въ тъхъ случаяхъ, когда этими мърами недостатокъ воды устранялся пропускная способность участка оказывалась пониженною, нбо на перегонахъ получались остановочные для набора воды пункты, и время запятія перегоновъ побздами увеличивалось.

Зависимость пропускной способности отъ порядка обслуживанія движенія поѣздовъ, какъ-то: сношеній между станціями, подраздѣленія поѣздовъ и т. п.

Мы коспулись пропускной способности перегоновъ и станцій: скажемъ теперь нѣсколько словъ и о тѣхъ факторахъ обслуживанія движенія поѣздовъ, которые вліяють на пропускную способность участковъ дороги. Къ нимъ принадлежать:

1) порядокъ спошеній по прієму и отправленію повздовъ, напболює у насъ употребительный — спошеній по телеграфу, требуєть около 5 минуть

времени между приходомъ повзда и отправленіемъ на тоть же перегонь встръчнаго повзда, чёмь задерживается отправленіе последняго. Въ устраненіе этого, пекоторыми дорогами практикуется формула условныхъ разрёшеній «по прибытіи», система, считающаяся однако многими рискованной. Употребленіе простой жезловой системы или же жезловой системы съ записками требуеть менёе времени, такъ же, какъ и системы жезловъ Томсона и Вебба и другихъ. Наконецъ, система дальнихъ сигналовъ или блокпровочная (независимо отъ того, будутъ ли перегоны раздёлены на блокъ-посты или нётъ) отнимаетъ меньше всего времени, ибо, при извёстныхъ комбинаціяхъ, сигнализація не требуетъ въ иёкоторыхъ случаяхъ уменьшенія скоростей, напримёръ, при проходё станціи безъ остановки. Система эта примёнена у насъ только на перегонахъ двойного пути съ блокъ-постами;

- 2) число побздовъ большихъ скоростей (курьерскіе, скорые, пассажирскіе, товарные большой скорости) нанесенныхъ на график движенія побздовъ, оказываеть значительное вліяніе на возможность уложить на график большее или меньшее число побздовъ, такъ какъ приходится назначить для нъкоторыхъ изъ нихъ время на пропускъ этихъ скорыхъ побздовъ;
- 3) прицъпка и отцъпка вагоновъ на станціяхъ оказываетъ также существенное вліяніе на время остановокъ побздовъ на станціахъ желъзныхъ дорогъ, особенно на тъхъ, гдъ большинство станцій грузять, а транзитнаго груза мало. Но часто и на дорогахъ транзитнаго движенія вслъдствіе того, что поъзда не подраздълены на транзитные и мъстные, время стоянки на станціяхъ вслъдствіе частыхъ прицъпокъ или отцъпокъ или предвидънія ихъ на графикъ, оказывается очень велико;
- 4) характеръ маневровъ и манипуляцій по погрузкъ, выгрузкъ, наборъ топлива и воды и достаточное оборудованіе и развитіе пужныхъ для того путей и устройствъ, достаточное количество въсовыхъ приборовъ, во избъжаніе частыхъ отцібнокъ для перевъски; должное развитіе и достаточность депо, поворотныхъ круговъ и т. и. не остаются также безъ вліянія на пропускную способность дороги.

Въ зависимости отъ всего выше изложеннаго время нахожденія поъздовъ на станціяхъ у насъ вообще слишкомъ велико и достигаетъ зачастую до 50°/о полнаго, считая и остановки, времени ихъ хода по росиисанію; въ дъйствительности же, вслъдствіе разныхъ опозданій и задержекъ, а въ особенности во время замъшательствъ въ движеніи, оно значительно болье.

Основныя положенія, относящіяся до фактически выполнимых в размітровь перевозокь соотвітственно дійствительной пропускной способности дороги.

Мы указали на тѣ элементы, отъ которыхъ зависить пропускная способность дороги, недостаточное развите которои бываеть одною изъ главныхъ причинъ затрудненій и замѣшательствъ въ движеніи. При возинкновеніи такихъ затрудненій, обыкновенно посылались на мѣста Коммиссіи или особыя лица; при этомъ принимались тѣ или пныя мѣры, направленныя къ ихъ усиленію, главнымъ образомъ, путемъ увеличенія на нихъ количества подвижнаго состава такъ какъ усиліть пропускную способность представлялось возможнымъ, за недостаткомъ времени, только въ рѣдкихъ случаяхъ. Почти всегда замѣшательства въ движеніи являлись послѣдствіемъ общаго положенія дѣла и иногда лишь только осложнялись ошибками или нерадѣніемъ личнаго состава. Между тѣмъ миогими считалось обыкновенно внолиѣ возможнымъ устранить эти замѣшательства одними даже административными мѣрами и перемѣнами въ личномъ составѣ. При этомъ пногда даже какъ бы забывались слѣдующія основныя положенія до пропускной способности относящіяся и не требующія, казалось бы и доказательствъ, а именно:

- 1) что никакая дорога не можеть произвести работу, превышающую ея фактическую пропускную способность, а чтобы опредълить эту послъднюю, нужно до мельчайшей подробности изучить въ каждомъ частномъ случаъ каждый ея элементъ и ихъ взаимное соотвътствіе и имъть въ виду, что усиленіе даже всъхъ элементовъ пропускной способности, кромъ хотя бы одного, не есть еще усиленіе пропускной способностя лицін;
- 2) что составляемые графики движенія пойздовъ должны быть практически исполнимыми, иначе пропзойдуть зам'яшательства, которыя дадуть въ результат'я не усиленіе, а уменьшеніе провозной способности. Но и эти практически исполнимые графики не суть окончательные опред'ялители этой способности пбо фактически точное ихъ выполненіе, всл'ядствіе разныхъ случайностей, невозможно,—и при разсчетть д'яйствительнаго числа пропускаемыхъ пойздовъ и вагоновъ къ нимъ должны быть прим'янены разныя поправки, взятъ, такъ сказать, практически опред'яленный прежнимъ опытомъ, коэффиціситъ д'яйствительнаго ихъ выполненія.

На основаніи сего казалось бы надлежало также придти къ заключенію, а) что изученіе пропускной способности дороги и подготовка ел къ перевозкамъ должна быть сдёлана заранів, а не въ то время, когда требованія перевозокъ возрасли выше провозной способности дороги и наступили на ней затрудненія въ движеніи; б) что оныть прежнихъ літь даеть містнымъ агентамъ должныя указанія на мітры къ облегченію и устраненію этихъ затрудненій и

что, если таковыя все таки возинкли и продолжаются, то причина ихъ въ большинствъ случаевъ заключается не въ мъстномъ персоналъ и его качествахъ въ этотъ моментъ, а въ общемъ строъ дъла *), отсталости дорогъ отъ потребности въ перевозкахъ и отсутстви должнаго занаса въ пропускной ихъ способности, которую въ этихъ случаяхъ зачастую думаютъ, и совершенно опшбочно, пополнить увеличеннымъ требованіемъ подвижнаго состава, постоянно притомъ какъ бы забывая, что устраненіе затрудненій заключается, главнымъ образомъ, въ ихъ предупрежденіи путемъ своевременнаго и соотвътственнаго усиленія дорогъ. Исторія постояннаго возникновенія такихъ затрудненій, которыхъ мы коснемся ниже, приведеть насъ къ тому же выводу.

Руководительство Правительства и надзоръ за соотвѣтствіемъ провозоспособности дорогъ требованіямъ перевозки.

Первыя узаконенія, вошедшія въ Уставы частныхъ Обществъ желѣзныхъ дорогъ.

Обратимся теперь къ разсмотрѣнію соотвѣтствія пропускиой способности дорогь предъявлявшимся къ нимъ требованіямъ перевозки, правительственному въ этомъ дѣлѣ руководству и вмѣшательству и къ бывшимъ на дорогахъ случаямъ затрудненій и замѣшательствъ въ движеніи. Замѣтимъ, что, если съ одной стороны у насъ строились желѣзныя дороги съ провозной способностью, намѣченной, такъ сказать, ощунью, то и размѣры движенія по такимъ дорогамъ и количество перевозокъ являлись, съ другой стороны, тоже почти неизвѣстной величной. Все зависило отъ урожая, стоимости фрахтовъ, цѣнъ въ портахъ, измѣненія въ тарифахъ вслѣдствіе конкурренціи дорогь, распашки новыхъ нетронутыхъ земель и развитія производительныхъ силъ страны, — причемъ надо было считаться при выполненіи перевозокъ и съ неравномѣрностью предъявленія къ ней для перевозки грузовъ, особенно хлѣбныхъ. Въ силу послѣдняго обстоятельства, работа иѣкоторыхъ дорогъ оказывалась интенсивной только въ теченіе какихъ нибудь 3-хъ, 4-хъ мѣсяцевъ въ году, а затѣмъ надала.

Все это вмъстъ взятое съ первыхъ же годовъ эксплоатаціп желѣзныхъ дорогъ вызвало цълый рядъ неустройствъ, затрудненій и замѣнательствъ въ

^{*)} Коммиссія графа Баранова впервые установила это положеніе.

движенін, такъ что исторія развитія нашего жельзнодорожнаго діла является, можно сказать, исторіей борьбы съ означенными затрудненіями и замізнательствами, которыхь мы далізе и коснемся, теперь же укажемь какъ на права и порядокь дійствій, которыя на указанные случан правительство оставило за собою въ уставахъ дорогь, такъ и на ті дійствительныя права, которыми оно въ лиці Министерства Путей Сообщенія, какъ учрежденія, віздающаго желізныя дороги, могло фактически пользоваться.

Приступивъ къ исполненію сооруженія цёлой сёти желёзныхъ дорогь, правительство, конечно, не могло отказаться отъ руководительства и падзора за тёмъ, чтобы дороги эти находились въ положеніи, удовлетворяющемъ предъявляемымъ къ нимъ требованіямъ перевозки. Первымъ правительственнымъ у насъ актомъ вмёшательства его въ дёла эксилоатаціи желёзныхъ дорогъ слёдуетъ признать видопзмёненный уставъ Общества Царскосельской жел. дороги, утвержденный въ 1853 году. Параграфъ 18 этого устава возлагаетъ на Управляющаго этой дороги «обезпеченіе публики относительно исправиаго и безопаснаго движенія по дорогь». Въ слёдующемъ по времени утвержденія (1856 г.) уставъ Общества Петергофской желёзной дороги уже намёченъ и мёстный за дорогою надзоръ въ лицѣ особаго Пристава, опредѣляемаго Главнымъ Управленіемъ Путей Сообщенія.

Затъмъ въ уставъ Главнаго Общества Россійскихъ дорогь (1857 г.) установлено, что это послъднее «подвъдомо» Главному Управленію Путей Сообщенія, и указанъ порядокъ заявленія неудовольствій и жалобъ Общества на Главное Управленіе.

Учрежденіе Инспекторскаго за дорогами надзора и его отношенія къ вопросу соотвѣтствія дорогъ потребностямъ перевозки.

Въ томъ же 1857 году издано положение объ инспекторахъ частныхъ желъзныхъ дорогъ, вошедшее въ XII томъ Свода законовъ, которымъ установлено наблюдение этихъ чиновъ за дорогами и предъявление ими къ симъ послъднимъ требований, чтобы «распредъление поъздовъ было удобно для нублики» и «число наровозовъ и вагоновъ соотвътствовало бы потребностямъ движения», съ возложениемъ вмъстъ съ тъмъ обязанности доводить до свъдънія Главнаго Управления о потребностяхъ и нуждахъ дорогъ.

Можно утвердительно сказать, что учрежденіемъ м'єстнаго писпекторскаго надзора вей вопросы пропускной и провозной способностей желізныхъ дорогь, ихъ соотвітствія съ потребностью въ перевозкахъ (разверстка грузовъ въ узловыхъ пунктахъ по разнымъ направленіямъ п т. п.) перенессны

были въ мъстныя учрежденія, поставленныя въ недостаточно авторитетное и самостоятельное, по отношенію къ частнымъ Обществамъ жельзныхъ дорогь, положеніе, подтвержденное и всеподданнъйшимъ докладомъ Министра Путей Сообщенія въ 1892 г. при упраздненіи мъстныхъ и учрежденіи центральной Инспекцій жельзныхъ дорогъ.

Мъстному инспекторскому надзору ввърялось наблюдение и какъ бы руководство въ принятии потребныхъ, для устранения захруднений въ движении, мъръ на своей дорогъ, а когда эти затруднения захватывали собою районъ иъсколькихъ дорогъ, —то и разверстка грузовъ въ узловыхъ пунктахъ дорогъ по разнымъ направлениямъ; измънение количества обмъна вагоновъ и т. и. въдались мъстными же узловыми коммиссиями изъ представителей заинтересованныхъ дорогъ и ихъ инспекторского падзора, подъ предсъдательствомъ старшаго по чину изъ инспекторовъ этихъ дорогъ. Если соглашение оказывалось не состоявшимся, то журналы коммиссій представлялись въ центральныя учрежденія: въ Техинческо-Писпекторскій Комитетъ желъзныхъ дорогъ, а поздиве въ Денартаментъ жел. дорогъ.

Съ другой стороны, въ этихъ центральныхъ учрежденіяхъ до самаго послідняго времени, не было такого органа, который объединяль бы данныя о предъявляемыхъ къ дорогамъ требованіяхъ перевозокъ и объ имінощихся для выполненія этихъ требованій на дорогахъ средствахъ—и діло, въ случаяхъ возникновенія затрудненій, сводилось къ разсмотрівнію представленій означенныхъ містныхъ учрежденій, или къ разрішенію отдільныхъ ходатайствь и жалобъ на эти затрудненія. Въ особенно важныхъ случаяхъ, въ ціляхъ выясненія нуждъ и потребностей дорогъ и принятія міръ къ упорядоченію движенія, командировались на місто особые чины центральнаго Управленія. Иногда лица эти командировались по Высочайшему повелінію. Такъ, въ 1868 году командировань быль свиты Его Величества Генераль-Маіоръ Графъ Бобринскій на дороги отъ Моршанска и Воронежа къ Москвів; въ 1888 г. Дійствительный Статскій Совітникъ Инженеръ Верховскій на южныя дороги,— и въ зиму 1891—1892 гг. Инженеръ Полковникъ фонъ-Вендрихъ на Кавказъ и въ місстности, пострадавшія отъ неурожая.

Въ первые года эксилоатаціи нашихъ дорогъ, каждая изъ нихъ считалась только съ грузами, доставленными на ея склады для перевозки, или съ грузами, поступающими съ сосъдней дороги, такъ какъ прямого безперегрузочнаго для товаровъ сообщенія между дорогами въ то время не было, и каждая дорога представляла совершенно отдъльный организмъ. Только съ 1860 года, времени учрежденія събздовъ представителей желъзныхъ дорогь, началось объединеніе желъзнодорожнаго дъла путемъ соглашеній между дорогами объ установленіи разныхъ тарифовъ и направленій для движенія гру-

зовъ, что новело за собою, съ одной стороны, къ обмъну вагонами и къ установлению безперегрузочнаго сообщения между дорогами одной группы и уменьшило перегрузку, а съ другой, не могло не остаться и безъ вліянія на необходимость согласованія провозоспособности дорогь опредѣленныхъ направленій съ ожидавшимся, подъ вліяніемъ этихъ тарифовъ, увеличеніемъ движенія.

Указанія въ уставахъ Обществъ частныхъ жельзныхъ дорогъ на обязанности ихъ по соотвьтствію дорогъ требованіямъ перевозокъ и на права Министра Путей Сообщенія къ принятію необходимыхъ мъръ въ случаяхъ такого несоотвътствія.

Съ своей стороны, и правительство, начиная съ нервыхъ своихъ шаговъ на желъзнодорожномъ ноприщъ, во всъхъ своихъ актахъ констатировало обязанность дорогь быть способными обслуживать потребности перевозокъ. Такъ уступочнымы договоромы Варшавско-Вінской и Бромбергской ж. д. (1857 г.) указана обязанность Общества постоянно содержать число повздовъ и подвижной составъ соотвътственио потребностямъ обращенія на жельзныхъ дорогахъ. Въ уставъ Римско-Динабургской ж. д. говорится, что Общество постоянно обязано содержать и поддерживать движение въ размърахъ, необходимыхъ для правильной перевозки нассажировъ и грузовъ. Въ уставъ Главнаго Общества имбется подобное же указаніе, но съ дополненіемъ, что, въ случав недостаточности новздовъ, Главное Управление Путей Сообщения назначаеть, въ какой мъръ опи должны быть увеличены. Затъмъ въ уставъ Московско-Рязанской ж. дороги (1863 г.) и другихъ возникшихъ въ то время обществъ указана обязанность ихъ поддерживать движеніе въ мірь, соотвітствующей потребностямъ сообщенія. Въ нъкоторыхъ, однако, случаяхъ значеніе этого обязательства было совершенно ослаблено другими статьями уставовъ обществъ или пронускомъ въ нихъ такихъ указаній на права Иравительства, какъ, напримъръ, на право требовать устройства 2 пути. Такъ, общество Московско-Саратовской ж. дороги, по уставу своему (1862 г.) обязано было (§ 11) на всёхъ открытыхъ для движенія участкахъ дороги «поддерживать движеніе въ мірі, соотвітствующей, какъ потребностямь сообщенія, такъ и безопасности», въ соотв'єтствін съ каковымъ обязательствомъ Общества правительство сохранило за собою право (§ 3) потребовать отъ Общества установки втораго рельсоваго пути на вежхъ тыхъ участкахъ дороги, на которыхъ годичный валовой доходъ достигъ 9.000 р. съ версты.

При измънении устава Общество въ 1863 г., когда Общество Саратовской дороги ограничило свои дъйствия участкомъ дороги отъ Москвы до Рязани и обратилось въ Общество Московско-Рязанской ж. д., въ § 11-мъ новаго устава (1863 г.) сохранено было то же обязательство Общества поддерживать движеніе въ мѣрѣ, соотвѣтствующей, какъ потребностямъ сообщенія, такъ и безопасности, но въ § 3 новаго устава совершенно опредѣлительно было сказано: Устройство втораго рельсоваго пути для Общества не обязательно». Далѣе было затѣмъдобавлено, что правительство можетъпотребовать отъОбщества устройства второго рельсоваго пути, но лишь на протяженіи дороги отъ Москвы до Коломиы и притомъ при условіи отдаленія на 10 лѣтъ срока выкупа дороги.

Въ уставъ Об-ва Рязанско-Козловской ж. д. (1865 г.), Общество обязано было постоянно содержать (§ 43) движеніе на дорог'в «въ м'яр'я, соотв'ятствующей требованіямь сообщенія и безопасности», между тімь, вь § 8 устава опредълительно было сказано, что дорога устранвается въ одинъ путь,--и права правительства требовать укладки второго пути на участкахъ съ опредъленнымъ поверстнымъ валовымъ доходомъ-въ уставъ Общества вовсе предусмотръно не было. Въ той же самой редакцін изложены были и соотвътствующіе § 45 п § 8 устава Ряжско-Моршанской ж. д. (1866 г.). Посяв повздки въ 1868 г. графа В. А. Бобринскаго по дороги отъ Моршанска и Воронежа къ Москв'я выясиндась необходимость укладки второго пути на всемъ протяженін отъ Москвы до Козлова. Общества ж. дорогь отказались принять на себя эту укладку безъ новыхъ льготъ со стороны правительства и согласились на таковую (на основаніи договора 7 октября 1869 г.) лишь при условіяхъ: а) отдаленія срока выкуна: Московско-Рязанской на 18 лѣтъ (черезъ 32 года вмъсто 14) и Рязанско-Козловской на 10 лътъ (черезъ 30 лътъ вибето 20) и б) выдачи обществамъ правительственныхъ ссудъ въ 3 и 4 милліона рублей, погашаемыхъ на псключительно выгодныхъ для финансовъ Обществъ основаніяхъ. Начиная съ 1870 года въ уставы Обществъ ж. дорогь стали вносить указанія, что, если по развитіи движенія на дорогь, она въ чемъ-либо не будетъ удовлетворять надобностямъ безостановочнаго сообщенія, Общество обязано, по требовацію правительства, произвести неотлагательно на свой счетъ надлежащія устройства для удовлетворенія помянутымъ надобностямъ въ размъръ, опредъленномъ Министромъ Путей Сообщенія. Въ періодъ 1871—1874 годовъ въ уставахъ желізныхъ дорогъ, требованіе поддерживать движеніе въ мірь, соотвітствующей потребностямь сообщенія, было изм'єнено въ смысл'є соотв'єтствія требованіямъ безостановочнаго сообщенія, удобства и непрерывности движенія нассажировъ и грузовъ, прибывающихъ съ другихъ дорогъ...

Это дополненіе характерио, какт указаніе на вліяніе начинающаго вт то время прошикать вт желізнодорожную среду сознанія о необходимости

устройства прямыхъ не только товарныхъ, но и нассажирскихъ сообщеній. Въ редакціи уставовъ, пзданныхъ въ 1874 г. (Уральской, Фастовской, Орепбургской и Привислинской) носл'яднія слова о грузахъ «прибывающихъ съ другихъ дорогъ» были уже, очевидно, какъ плеоназмъ, отброшены.

Затъмъ, начиная съ устава Донецкой жел. дороги (1874 г.) тъ же указанія объ обязанностяхъ Обществъ были дополнены предоставленіемъ права Министру Путей Сообщенія, если его требованіе (по отпошенію удовлетворенія потребностей эксилоатаціи относительно безопасности, удобствъ и непрерывности передвиженій нассажировъ и грузовъ) не будетъ Правленіемъ Общества исполнено въ срокъ, привести его въ исполненіе распоряженіемъ казны. Очевидно, что введеніе въ уставъ такого дополненія пмѣло характеръ предостереженія Обществу на случай возникновенія затрудненій въ движеніи, а стремленіе предоставить Министру возможность своимъ распоряженіемъ принять мѣры къ прекращенію сихъ затрудненій, указываеть, что затрудненія эти возникали уже въ то время въ значительной степени и серьезно озабочивали правительство.

При предъявленіи къ дорогамъ такихъ требованій, въ то же время въ уставахъ желѣзныхъ дорогъ намѣчались и нѣкоторыя соотвътствующія сей цѣли мѣры, исполненіе которыхъ обусловливалось, однако, нѣкоторыми условіями. Такъ, уже начиная съ 1857 г. (уступочный договоръ Варшавско-Вѣнской жел. дороги), во многихъ уставахъ упоминается право правительства потребовать устройства второго пути на тѣхъ участкахъ дорогъ, гдѣ валовой доходъ достигъ 9.000 р. съ версты ").

Начиная съ 1871 г. требованіе устройства второго пути при тѣхъ же условіяхъ, было пополнено обязательствомъ Обществъ «сдѣлать, гдѣ потребуется прочія для этого нути приспособленія». Въ 1874 г. въ уставы дорогъ начинаютъ вносить уже болѣе опредѣленныя и послѣдовательныя требованія на случан пужды въ усиленіи пропускной и провозной способностей дорогъ.

Такъ, Общества Уральской, Оренбургской, Фастовской и Привислянской жел. дорогъ обязуются, соразмърно съ развитіемъ движенія, увеличивать нодвижной составъ, локомотивныя зданія, водоснабженія, товарныя платформы и мастерскія. При развитіи движенія до такой степени, что являлась необходимость въ устройствъ разъъздовъ, Общество обязывалось увеличить ихъчисло, усилить водоснабженіе, а при дальнъйшемъ развитіи движенія, когда оно не можетъ быть удовлетворено указанною мърою — Общество обязано было устроить второй путь. Послъднее, однако, на дорогахъ Харьково-Нико-

¹⁾ Для Московско-Курской желфзиой дороги до 12.000.

лаевской и Новгородской было опять таки связано съ условіемъ доходности дороги выше 9.000 р. съ версты. Зат'ямъ въ уставы дорогь — Донецкой, Харьково-Николаевской, Новгородской, Путиловской, Либаво-Роменской и посл'ядующихъ, правительствомъ внесено обязательство сооруженія Обществомъ и за его счеть подъ'яздныхъ жел'язныхъ или колесныхъ путей или иныхъ устройствъ.

Возникновеніе затрудненій въ движеніи. Затрудненія на Николаевской и другихъ жел. дорогахъ въ 1867 г.

Пом'єщеніе въ уставахъ жел'єзныхъ дорогь обязательства принимать м'єры для удовлетворенія потребностей движенія и въ случаяхъ, когда Правленіями Обществъ эти мѣры не приняты, предоставление права Министру Путей Сообщенія привести въ исполненіе таковыя непосредственнымъ его распоряженіемъ, при существовавшемъ стров управленія, за неимвніемъ особаго для сего въ распоряжении центральнаго учреждения органа, находящагося въ полномъ курсь дела и обладающаго точно определенными закономъ распорядительными правами, не могло дать какихъ-либо положительныхъ результатовъ тъмъ болье, что и время для принятія разныхъ міръ по развитію провозной способности дорогь, когда затрудненія уже возникли, оказывалось обыкновенно уже упущеннымъ. Въ исторіи всёхъ затрудненій и замёшательствъ движенія на нашихъ дорогахъ мы въ теченіе всего времени почти всегда встр'ячаемъ одинъ и тотъ же порядокъ вещей. На дорогъ возникали залежи; начинали ноступать въ центральныя учрежденія жалобы, следовали предписанія мъстнымъ инспекторамъ и управляющимъ принять соотвътственныя мъры, однимъ словомъ, возникала переписка, тъмъ болъе безплодная, что принятіе какихъ-либо мъръ требовало средствъ и кредитовъ, а ихъ не было. Затрудненія росли, созывались на м'єст'є узловыя Коммиссін и въ заключеніе командировались особыя лица, иногда съ чрезвычайными правами. Эти лица нъсколько улаживали діло, насколько посліднее было возможно путемъ объединенія д'єйствій отдельных управленій и учрежденій и устраненія вреднаго вліянія мелкаго соперничества и другихъ недостатковъ личнаго персонала, -но устранить недостатокъ нутей, подвижнаго состава, водоснабжения, личнаго состава и т. п., то есть всего того, что завискло отъ общаго строя и положенія діла, опи, очевидно, не могли, нбо на то были нужны средства и время. Если первыя и были пногда отчасти въ ихъ распоряженіи, хотя и въ ограниченныхъ размърахъ, то второе оказывалось уже упущеннымъ. Весною при содъйствіи пріостановокь въ подвозѣ грузовь во время распутицы,

начала полевыхъ весенияхъ работъ и т. н., замъщательства въ движенін прекращались и движение входило въ норму. Тогда возбуждались ходатайства о кредитахъ на работы, необходимыя въ цъляхъ предупрежденія этихъ неустройствъ въ будущемъ, на нихъ слъдовали возраженія какъ по существу ходатайства, такъ обыкновенно и указанія на недостатокъ финансовыхъ средствъ государства, п въ лучшемъ случат просимые кредиты ассигновывались, черезъ и вкоторое время, въ уменьшенномъ размврв. Пока шла перениска о семъ, а затъмъ производство нужныхъ но усилению дороги работъ, производительныя силы страны и количество перевозокъ росли, и ко времени окончанія работь, дорога, только что усиленная, онять оказывалась несостоятельной для выполненія предъявленныхъ къ ней перевозокъ, нбо послёднія возрасли чрезвычайно, — и вновь возникали затрудненія. Замѣшательства въ движенін оказывались тімь болье трудноустранимыми, что усиленіе дорогь шло не но стройному плану для всей съти, или отдъльныхъ направленій и зависимости характера движенія, а зависьло отъ случайныхъ его комбинацій, перемънъ направленія движенія грузовъ, всятьдствіе разности цънъ въ портахъ и измъненія тарифовъ, или отъ взглядовъ на дёло стоящихъ у послёдняго лицъ и т. д., — никакого же объединенія и руководства перевозками въ центральномъ управленін, какъ мы уже выше указали, не было.

Такой ходъ событій наблюдался во всё фазисы развитія желізнодорожнаго діла и наблюдается даже ныні, хотя за нікоторыми, согласно указаній опыта, изміненіями въ способахъ эксилоатаціи и за организаціей ныні отділа по руководству движеніемь, —достигнуто весьма многое. Тімть не мініве и нынів, требованія перевозокъ росли быстріве, чімть средства, отпускаемыя для ихъ удовлетворенія, и отъ того-то происходили, какъ уже раньше сказано, залежи, затрудненія въ движеніи, увеличеніе числа песчастныхъ случаевь и т. д. и періодически, когда являлась особенно усиленная потребность въ перевозкахъ, — значительныя замінательства въ движеніи.

Въ Сборникъ свъдъній о жельзныхъ дорогахъ въ Россіп за 1868 годъ (изданіе Департамента жел. дорогъ) мы находимъ описаніе слъдующаго на жельзныхъ дорогахъ положенія дъль за указанный годъ, положенія весьма схожаго съ настоящимъ, относительно предъявляемыхъ къ дорогамъ требованій перевозки и имъющихся въ распоряженіи послъднихъ на то средствъ:

Выстрое возрастаніе съ каждымъ годомъ движенія по Николаевской ж. д. . . говоритъ сборникъ, «вызвало необходимость соразмърнаго увеличенія перевозочныхъ средствъ, распространенія станціонныхъ путей, сооруженія складочныхъ платформъ и пакгаузовъ и другихъ дополнительныхъ работъ и устройствъ, необходимыхъ, какъ для удобивйшаго исполненія службы, такъ и для увеличенія доходности дороги. Педостатокъ подвижнаго состава, количество ко-

тораго оставалось почти безъ измѣненія со времени открытія дороги, и недостаточность товарныхъ путей и нагрузочныхъ устройствъ на главныхъ
станціяхъ, были причиною повременнаго накопленія значительнаго колпчества грузовъ на оконечныхъ и препмущественно на Московской станціи,
предупредить которое не представлялось возможности, несмотря на значительную работу подвижнаго состава. Отвратить задержки въ движеніи, оче«видно, вредныя для торговли, возможно было только увеличеніемъ перевоз«ныхъ средствъ и расширеніемъ станціонныхъ устройствъ, и потому Миинстерство Путей Сообщенія ностоянно заботилось о приведеніи въ дъйствіе
этихъ необходимыхъ мъръ; но ограниченность ассигнуемыхъ на то средствъ
дозволяла только частью достигать цъли полумърами.

«Усиленіе перевозочных средствь Инколаевской дороги противъ первоначальнаго ихъ количества также не соотвътствовало быстро увеличивавшемуся за послъднія 5 лътъ движенію, которое съ 1862 по 1867 г. увеличилось почти на 50°/о. Вмъсто заказа новаго подвижного состава и пріобрътенія паровозовъ большей силы и лучшей системы оказывалось необходимымъ, по недостатку открываемыхъ кредитовъ, ограничиться перестройкою
стараго подвижнаго состава, почему увеличеніе его ограничилось лишь пассажирскими вагонами, паровозы же и товарные вагоны оставались въ количествъ, далеко не соотвътствующемъ развивавшемуся движенію».

«Въ началь 1867 г. Министръ Путей Сообщенія представляль о раз«ръшеній ностройки для Николаевской ж. д. новыхъ 24 нассажирскихъ и 43
«товарныхъ наровозовъ и о заказъ 500 товарныхъ вагоновъ, исчисленныхъ
въ мъръ крайней необходимости, но, вслъдствіе возбужденнаго въ это время
«Министромъ Финансовъ вопроса о передачъ Николаевской дороги въ частныя
«руки, Комитетъ Министровъ разръшилъ заказъ только 10 наровозовъ *). При
«такомъ положеніи Управленіе дороги не имъло возможности своевременно
«удовлетворить потребностямъ движенія и предупредить накопленіе на станціяхъ значительнаго количества грузовъ. Для усиленія средствъ дороги Ми«инстерство Путей Сообщенія заимствовало наровозы и вагоны съ другихъ
"дорогъ, въ той мъръ, въ какой дороги эти могли уступить ихъ въ наемъ
«и передало временно 24 наровоза Московско-Курской ж. д. впредь до того
«времени, когда наступить въ нихъ надобность но открытіи движенія на
«нослъдней».

Подобные же недостатки провозной и пропускиой способностей оказались по даннымъ указаннаго Сборника въ 1867 г. и на Балто-Одесской ж. д.

^{&#}x27;) См. Краткій Историческій Очеркъ пачала и распространенія жел. дор. Сост. В. М. Верховскимъ. Стр. 154.

(197 версть), только что принятой отъ строителя, причемъ въ 1868 г. признано необходимымъ для обезпеченія движенія: заказать 23 наровоза, 8 тендеровъ для подвоза воды на станцін, гдѣ водоснабженіе неудовлетворительно, 600 товарныхъ вагоновъ, уложить второй путь отъ ст. Раздѣльной до Одессы *), развить станцін, устроить новые разъѣзды и промежуточныя станцін и усилить водоснабженія и т. д. Съ Балто-Елисаветградскаго участка только что принятаго въ эксплоатацію, часть подвижнаго состава была передана на Одесско-Балтскій участокъ.

На Варшавско-Вънской ж. д. въ 1867 г. оказалось также необходимымъ распространеніе станціонныхъ сооруженій, пріобрътеніе 20 паровозовъ п 500 вагоновъ. На С.-Петербурго-Варшавской и Нижегородской и Московско-Рязанской жел. дорогахъ затрудненій въ эти годы не было. На Рязанско-Козловской жел. дорогъ отправленіе поъздовъ по дальности разстоянія между станціями встръчало затрудненія, для устраненія чего устроены промежуточныя станціи.

Такимъ образомъ, почти на всёхъ дорогахъ въ 1867 г., черезъ 15 лётъ со времени окончанія постройки Николаевской ж. д. и только что по окончаніп сооруженія большинства остальныхъ линій, провозоснособность оказалась недостаточною. Положение усложивлось тамь обстоятельствомь, что русскія жельзныя дороги того времени, не вступали между собою въ соглашеніе относительно принятія тъхъ или другихъ общихъ правилъ, но ограничивали свою дъятельность исключительно распоряженіями въ предълахъ своихъ лицій, вслудствіе чего перевозка грузовъ на дальнія разстоянія какъ удостов'єрня и коммиссія графа Барапова, сопровождалась, значительными пеудобствами и затрудненіями, нер'єдко совершенно останавливалась и обходилась очень дорого. Въ концъ концовъ на многихъ дорогахъ образовались громадные залежи неотправленныхъ грузовъ, и въ 1868 году на линіяхъ отъ Моршанска и Воронежа къ Москвъ, задержка въ движении грузовъ достигла размъровъ, вызвавшихъ командировку по Высочайшему повелению, свиты Его Императорскаго Величества Генераль-Мајора Графа Бобринскаго 2-го для изысканія общихъ мъръ къ устранению обнаруженныхъ затруднений въ перевозкъ грузовъ.

^{*)} При настоящихъ условіяхъ опыта эксплоатацій, очевидно, приняли бы нѣсколько иныя, болѣе дешевыя мѣры къ усиленію пропускной способности дороги.

Продолжающіяся затрудненія на дорогахъ. Учрежденіе Коммиссіи подъ предсѣдательствомъ графа Баранова для изученія положенія желѣзно-дорожнаго дѣла въ Россіи.

(в 1868 г. по 1876 г. шла усиленная постройка желбзиыхъ дорогъ и, конечно, указанные педостатки еще болбе усилились. Особенно повліяли на то сооруженіе дорогь безъ опредбленнаго плана и системы и безъ соотвътствія ихъ съ ожидаемымъ движеніемъ въ то время крайне гадательнымъ, равно какъ второстепенная роль, отводимая пріемамъ и опыту эксплотаціи (сравнительно съ сооруженіемъ дорогь), и незанитересованность большинства владъльцевъ въ правильной эксплоатаціи дорогь, обезпеченныхъ гарантіей.

Съ другой сторопы, частые на желъзныхъ дорогахъ безпорядки и замъшательства въ движеніи, вызывали постоянныя жалобы со стороны частныхъ лицъ, общественныхъ и частныхъ предпріятій, земствъ, городовъ и т. и. Къ этому присоединилась неопредъленность правъ желъзныхъ дорогъ по отношенію къ лицамь, пользовавнимся ихъ услугами для перевозки, такъ какъ правовыя отношенія между желъзными дорогами и этими лицами, равно какъ и обязанности и отвътственность дорогъ закономъ не были предусмотръны, въ уставахъ же частныхъ Обществъ на то пе имълось никакихъ указаній.

Положеніе было таково, что бывшій въ то время Министромъ Путей Сообщенія, Генераль-Адъютанть Посьеть, 22 іюля 1876 года, Всенодданпъйше докладываль: «Двухлътній опыть управленія ввъреннымъ миъ Вашимъ
Пмператорскимъ Величествомъ Министерствомъ привелъ меня къ убъжденію,
что жельзнодорожное дьло въ Россіп, представляя ту выгодную сторону,
что страна въ короткое время покрылась цълою сътью жельзныхъ дорогъ
протяженіемъ до двадцяти тысячь версть, — находится тъмъ не менье въ
положеніи, которое заставляеть желать весьма многихъ и существенныхъ
намъненій и улучненій.

«Вникая въ причины пеудовлетворительнаго состоянія желізподорожнаго діла, нельзя не обратить випманія на то, что, независимо отъ новости вообще въ Европі, а еще боліве у насъ этого діла, причины неудовлетворительности онаго лежать не только въ нынівшней системі завідыванія же«лізными дорогами въ центральныхъ и містныхъ учрежденіяхъ Министерства Путей Сообщенія,—что и вызвало разрабатываемое ныніз мною преобразованіе Министерства, но въ значительной доліз и вий самого Министерства Путей Сообщенія, а именно въ томъ недостаточномъ вліяній, которое сохрачило за собою, по отношенію къ желізподорожнымъ предпринимателямъ, Правительство, и въ совершенномъ недостаткі точно опреділенныхъ законовъ, которые бы устанавливали отношенія Правительства и публики къ желіз-

нымъ дорогамъ и, наконецъ, въ той разрозненности дъйствій другихъ въдомствъ и недостаточно прочномъ сосредоточеніи Правительственныхъ сплъ и органовъ при охраненіи государственныхъ и общественныхъ питересовъ, затрогиваемыхъ личнымъ интересомъ частной предпріимчивости.

«Устраненіе вышенриведеннаго, очевидно, внѣ предѣловъ власти Мпнистерства Путей Сообщенія и требуетъ общаго предварительнаго обмѣна «мыслей всѣхъ болѣе или менѣе соприкосновенныхъ къ желѣзнодорожному дѣлу Министерствъ».

Въ виду этого, и признавая исвозможнымъ устранить вст причины неудовлетворительнаго состоянія желізныхъ дорогь силами одного Министерства Путей Сообщенія, Генераль-Адъютантъ Посьеть испрашивалъ Высочлінне сонзволеніе на обсужденіе сего важнаго вопроса въ особомъ учрежденіи съ участіемъ представителей всіхъ тіхъ Министерствъ, діятельность которыхъ болбе или меніе касается желізнодорожнаго діла.

Такимъ образомъ ко времени 1876 г. Министерству Путей Сообщенія оказалось уже не подъ силу одному упорядочить дёло эксилоатаціи желёзныхъ дорогь, какъ вслёдствіе вышеуказанныхъ причинъ, такъ и другихъ, изученіе и выясненіе которыхъ было возложено на Коммиссію и между которыми постепенно увеличившееся несоотвътствіе провозоснособности дорогь предъявляемымъ къ нимъ требованіямъ, какъ слёдствіе того, что удовлетвореніе потребностей всегда отставало отъ ихъ роста, занимало не послёднее мъсто.

«Для выполненія возложенной на Коммиссію задачи»—говорить представленіе этой Коммиссіи въ Государственный Совъть, «Высочайше было утверждено 22 декабря 1876 г., семь подкоммиссій, которыя и приступили къ предварительной работь, но наступившая восточная война прервала дъятельность Коммиссіи. «По окончаніи ея, когда торговля и промышленность вошли въ нормальное состояніе, 19 января 1879 г. Высочайше повельно было приступить къ изслъдованію на мъстахъ».

では、一般の

До сего последняго времени неудовлетворительное состояние наших «жельзных дорог принисивалось, большею частью, случайным причинамо, легко устранимым инкоторыми улучшениями путей, или же переминами в личном состави их управлении. Но изслыдование под-коммиссій собрало достаточний матеріал в подтвержденіс того, что иричины недостатнов жельзнодорожнаго дыла заключаются главным образомо: а) вы неудовлетворительномы изученін экономических условій м'єстностей, чрезь которыя проводились и которыя жельзныя дороги технических условій ихы ностройки, обусловливающихы далычыйную эксплоатацію; б) вы недостаточной строгости принятія вновы построенныхы «дорогь, им'євшей посл'єдствіемы ностоянную достройку ихы за счеть особыхы

«ссудъ п эксплоатаціп, и в) въ недостаточной провозоснособности мно-«гихг линій»:

Высочайше одобренная программа занятій Коммиссіи для изслідованія желізнодорожнаго діла въ Россіи, возложила на Коммиссію, въ числі многихъ другихъ выясненіе, какъ выше было уже сказано, вопроса: въ чемъ заключаются причины, по которымъ открытая для движенія сіть желізныхъ дорогь не удовлетворяеть экономическимъ, политическимъ и стратегическимъ потребностямъ государства, и какія должны быть приняты мізры для приведенія нашей рельсовой сіти сообщеній въ положеніе, соотвітствующее этимъ потребностямъ?

При подробномъ изученій этого вопроса, Коммиссія не могла не обратить винманіе на совершенно исключительныя, весьма неблагопріятныя условія, въ которыхъ силою вещей, поставлена эксплоатація русскихъ желѣзныхъ дорогъ.

«Сравнительное изучение обстановки, при которой эксплоатировались съ од-«ной стороны русскія, а съдругой—заграничныя дороги, прежде всего "по миъ-«нію Коммиссіп" указывало, что важивійнею причицою, затруднявшею и удоро-«жавшею безотлагательность и безостановочность перевозки грузовъ именно по на-· шимъ лиціямъ сл'їдовало считать неравном'їрность наплыва этихъ грузовъ къ «станціямъ, — явленіе, которое почти вовсе не зам'ячалось на заграничной рельсо-«вой съти сообщеній. Неравном трность же, въ свою очереоь объяснялась различ-«ными причинами. Съ одной стороны, она являлась прямымъ последствиемъ того, что хлъбъ и вообще продукты земледълія, представлявшіе главивійшую массу «нашего желбэнодорожнаго груза, созръваютъ только одинъ разъ въ годъ и сзатымь, всявдь за наступленіемь саннаго пути, предъявлялись къ перевозкъ «въ огромныхъ партіяхъ. Съ другой стороны, эта же неравнов'врность подвоза собъяснялась у насъ недостаточнымъ развитіемъ съти питательныхъ вътвей, «крайней недостаточностью удобныхъ нодъвздныхъ нутей къ станціямъ, дороговизною сухопутнаго провоза не по санному пути, (одно изъ послъдствій пеудовлетворительнаго состоянія нашихъ грунтовыхъ дорогь), отсутствіе особыхъ обществь, которыя занимались бы устройствомь складочныхъ мъстъ для «товаровъ, назначаемыхъ къ перевозкъ и т. п.

«Между тъмъ, въ это же самое время эксплоатація жельзныхъ дорогъ заграницей превосходно регулировалась и питательными, и подъъздными пу«тями, и равномърностью стоимости подвоза товаровъ къ станціямъ въ теченіе «круглаго года, и широкимъ развитіемъ дъятельности различныхъ, преиму«щественно акціонерныхъ предпріятій, имъющихъ цълью удовлетворять тъмъ потребностямъ передвиженія грузовъ къ мъстамъ назначенія, которымъ не могутъ удовлетворять жельзнодорожныя комнаніи за свой счетъ и рискъ, какъ напримъръ устройство элеваторовъ и различныхъ складовъ для храненія това-

«ровъ, устройство спеціальнаго подвижного состава, какъ напримъръ, вагончнаго парка для перевозки хлъба въ ссыпную, для перевозки скота, молоч-«ныхъ продуктовъ, фруктовъ и т. п.

«При такихъ неблагопріятныхъ, сравнительно съ заграничными, условіяхъ «перевозки грузовъ по русскимъ желізнымъ дорогамъ, неминуемо приходилось «основывать всё міропріятія по отношенію къ провозной способности нашей «сіти—на возможно точномъ опреділеніи максимума грузовъ, которые могли быть одновременно предъявлены къ безотлагательной перевозкі по тому или другому направленію и на самомъ разностороннемъ разъясненіи способовъ къ распреділенію передвиженія общей массы такихъ грузовъ на боліве продолжительные сроки отправки товаровъ или, другими словами говоря, на самомъ гразностороннемъ разъясненіи способовъ къ установленію возможно большей «равномірности отправокъ по желізнымъ дорогамъ въ теченіе круглаго года «безъ ущерба для земледільческихъ, торговыхъ и промышленныхъ интересовъ «государства».

Коммиссія Графа Баранова, изслѣдуя провозоспособность нашихъ желѣзныхъ дорогъ, того времени, констатировала:

- :1) что на большей части дорогь ихъ подъемная сила (т. е. подвижной «составъ) превышала имъвшуюся на дорогъ пропускную способность.
- 2) Что общая подъемная сила съти дорогъ, во всей ихо совокупности, «была достаточна для подъема всего того количества грузовъ, которое могло предстоять къ перевозкъ по дорогамъ въ извъстный срокъ, для торговли не-собременительный и потому въ новыхъ со стороны казны пожертвованіяхъ на сусиленіе подвижного состава настоятельной падобности не имълось.
- «3) Что самое серьезное вниманіе должно было быть обращено на улучшеніе пропускной способности дорогь».

Опредыяя затыть вы какой мыры необходимо увеличить пропускную силу каждой желыной дороги Коммиссія имыла вы виду: 1) требованія промышленности и торговли; 2) требованія военнаго выдомства по отношенію кы быстрому передвиженію войскы и ихы тяжестей, и 3) возможное сокращеніе повых правительственных затрата на усиленіе провозной способности дорогь,—во особенности же таких затрата (обременяющихы желынодорожныя общества новымы долгомы), во которых во настоящее время еще пыто необходимости.

Дороги: Шуйско-Ивановская, Варшавская, Царскосельская, Рыбинско-Бологовская, Новоторжская, Новгородская, Финляндская, Боровическая, Путиловская и Сестроръцкая обладали, какъ то констатировала Коммиссія, пропускной способностью, вполнъ достаточной для удовлетворенія мъстнымъ потребностямъ и нуждались лишь въ нъкоторыхъ незначительныхъ улучшеніяхъ.

Дороги Николаевская и Нижегородская обладали пропускной способностью, значительно удовлетворявшей мъстнымъ нуждамъ, по пъкоторые элементы ихъ хозяйства и службы были недостаточно развиты.

Дороги: Балтійская и Уральская, Варшавско-вѣнская, Бромбергская и Лодзинская, Московско-Брестская, Варшавско-Тереспольская и Ряжско-Вяземская не обладали провозоспособностью *), достаточною для удовлетворенія требованій, предъявляемыхъ этимъ дорогамъ торговлею, промышленностью, земледѣліемъ или военными цѣлями.

Дороги: Варшавско-Вънская, Варшавско-Бромбергская и Фабрично-Лодзинская были построены при ширинъ пути въ 4 ф. 8½ д. т. е. при ширинъ, одинаковой съ заграничной колеею. Однообразіе колен дало взможность дорогамь этимъ примкнуть къ составу Германскаго союза, а потому и пользоваться подвижнымъ составомъ Германскихъ желъзныхъ дорогъ на условіяхъ срочнаго возврата.

Выстрое развите движенія по всьмъ 3-мъ дорогамъ, особенно же развитіе перевозки каменнаго угля, выказало недостатки ихъ провозоспособности: такъ до 1880 года Варшавско-Вѣнская желѣзная дорога пропускала 9 наръ товарныхъ поѣздовъ и 4 нары нассажирскихъ. Для перевозки предполагаемаго Коммиссіей количества грузовъ необходимо развитіе желѣзной дороги до 16 наръ поѣздовъ, въ томъ числъ четырехъ нассажирскихъ и двѣнадцать товарныхъ. Такое развитіе желѣзной дороги вынудило Совѣтъ Управленія Варшавско-Вѣнской желѣзной дороги предпринять капитальныя мѣры къ усиленію движенія по дорогѣ, при чемъ не ожидая утвержденія смѣтъ п разрѣшенія па выпускъ облигацій, Совѣтъ Управленія уже распорядился, (немногія дороги могли поступить такъ), заготовкою предметовъ верхняго строенія дороги, заказомъ подвижного состава и устройствомъ нѣкоторыхъ паровозныхъ зданій, всего на сумму 3.624.495 руб. 78 коп., а прибавляя къ сему израсходованную въ 1879 году сумму 428.180 руб. всего работъ произведно п распоряженій было сдѣлано на 4.052.645 руб. 70 коп.

Варшавско-Бромбергская желёзная дорога пропускала восемь паръ поёздовъ, въ томъ числё три пары пассажирскихъ и иять паръ товарныхъ. Развивавшееся движеніе требовало увеличенія числа поёздовъ, но такъ какъ дорога устроена была въ 1 путь и при этомъ станціи удалены одна отъ другой

^{*)} Несостоятельность Уральской жельзной дороги была замычена еще до открыти ем для движения. Цифры показывали, что перевозка по Уральской жельзной дорогь развивалась очень быстро, а если она до того времени пе развилась до большихъ размыровъ, то только благодаря несостоятельности дороги. Это подтверждалось и тымъ обстоятельствомъ, что, не смотря на истекшіе полтора года со времени открытія дороги, гужевая перевозка параллельно съ жельзною дорогою не только не прекратилась, но даже, можно сказать, и не ослабыла.

на большое разстояніе, а именно: Ловичь отъ Шнево 25, Шпево отъ Коваль на 23, и Коваль отъ Александрова—21 версть, то являлось необходимымъ для усиленія пропускной способности устроить полустанціи на этихъ вышеприведенныхъ участкахъ, и тогда дорога была бы въ состояніи пропустить 12 паръ поѣздовъ.

Лодзинско-Фабричная желѣзная дорога, составляющая какъ бы вѣтвь Варшавско-Вѣнской желѣзной дороги, по своей постройкѣ удовлетворяла пропуску 14 паръ поѣздовъ, и единственнымъ препятствіемъ къ осуществленію подобнаго движенія представляла станція Лодзь, которая по развитію своихъ путей не могла принять въ день болѣе 146 вагоновъ, при условін возвращенія ихъ въ тотъ-же день.

Московско-Брестская жельзная дорога, съ предъльными уклонами въ 0,008 на значительныхъ протяженіяхъ, съ весьма частыми кривыми радіусами въ 300 с. и при легковъсныхъ рельсахъ (20 ф. на 1 футъ), не могла по мивнію Коммиссіи перевозить своими паровозами въ повздъ болье 20 вагоновъ при одной тягъ. Затьмъ, при существующей на дорогъ средней скорости товарнаго движенія безъ остановокъ 20 верстъ въ часъ, а съ остановками отъ 8,67 до 12,76 верстъ, дорога могла пропустить слъдующее число повздовъ:

- 1) на участкъ Москва-Кубинка и Смоленскъ-Брестъ-20 повздовъ, и
- 2) на участкъ Кубинка-Смоленскъ—14 поъздовъ.

Правленіе Московско-Брестской жельзной дороги заявило пропускную способность своей дороги на 24 повзда, по, по мньнію Коммиссіи, означенное число повздовь было преувеличено а если и могло быть достигнуто при улучшеніяхь пути, то на весьма короткое время, такъ какъ продолжительный срокъ поддержанія подобнаго движенія немыслимъ при существующемъ количествъ разъъздныхъ путей на станціяхъ и полномъ неустройствъ станціи Брестъ.

По расположенію станцій и разстоянію между ними Варшавско-Тереспольская жельзная дорога до 1878 г. могла пропускать 8 паръ поъздовь, но съ устройствомь въ 1878 г. полустанцій разстояніе между разъъздами сократилось до 17 версть, и дорога могла уже, на всемъ протяженіи отъ Варшавы до Бреста, отправлять до 13 паръ поъздовь, въ томъ числь 2 пассажирскихъ и 11 товарныхъ, при чемъ первые со скоростью 30 и 40 версть въ часъ, а вторые со скоростью 20 версть въ часъ. Существовавшая провозоспособность для торговыхъ цълей признана была Коммиссіей вполив достаточною, но въ случав военныхъ дъйствій должна явиться необходимость второго пути.

По Ряжско-вяземской желъзной дорогъ требовалось только, по мнънію Коммиссіп, укладка 10 верстъ запасныхъ путей на станціяхъ и иъкоторыя другія работы.

По свидътельству Коммиссін:

Неудовлетворительность пронускиой способности дорогь Рижскаго раіона высказалась довольно ръзко по отношенію къ своевременности перевозки товара.

Провозоснособность Орловско-Витебской дороги наименбе удовлетворяла требованіямъ товарнаго движенія всей линіи, и эта неудовлетворительная провозоснособность отзывалась наиболіве на крайнемъ участків линіи, т. е. кна Царицынской дорогь; тамъ являются продолжительные сроки, тамъ являются сбольшія залежи, не потому, чтобы Грязе-Царицынская дорога не могла сама перевезти нодвозимаго ей товара, а нотому что, она не могла сдать его въ достаточномъ количествів на сосівднія дороги. Съ другой стороны Динабурго-Витебская и Тиго-Динабургская дороги уже легче справлялись со своимъ грузомъ, но только потому, что снизу онів получали только то, что прошло, если можно такъ выразиться, черезъ фильтръ Орловско-Витебской дороги.

Но Грязе-Царицынской дорогѣ нужно бы было въ эпохи сильнаго дви-«женія перевозить ежедневно отъ 270—300 вагоновъ. Техническія условія дороги это позволяли; приходилось только усилить подвижной составъ.

Па Орловско-Грязской дорогь наибольшій графикъ и наибольшій составъ поъздовь (не болье 25 вагоновь среднимь числомь), не позволяли перевозить потребнаго количества вагоновь въ теченіе опредъленнаго времени. Являлось необходимымъ увеличить какъ число поъздовъ, такъ и составъ каждаго поъзда. Увеличеніе графика на 2 поъзда въ сутки могло послъдовать только послъ укладки второго пути на 47 верстахъ.

По Орловско-Витебской дорогѣ отправлялись осенью 1879 года ежедневно «съ обоихъ концовъ дороги: 2 нассажирскіе поѣзда, 1 воинскій, отъ 9 до «10 сквозныхъ товарныхъ изъ Орла и отъ 1 до 2 товарныхъ изъ Смоленска къ «Витебску. Этими поѣздами передвигалось ежедневно, по главному направленію на сѣверъ около 245 груженыхъ вагоновъ, изъ которыхъ 145 съ Орловско-Грязской дороги, около 60 съ Московско-Курской, а остальные съ мѣстнымъ грузомъ изъ Орла, Смоленска и другихъ промежуточныхъ станцій.

При такомъ движеній, несмотря на постоянное стараніе Управленія дороги «удовлетворять всёмъ требованіямъ м'єстныхъ отправителей, были случан, что на станцій Орель-Витебскій набиралось даже до 600 груженыхъ вагоновъ (въ 1878 году), предназначенныхъ къ дальн'єйшей отправк'є по Орловско-Витебской дорог'є, которые не могли быть отправлены по неим'єнію м'єста въ по'єздахъ.

По графику Динабурго-Витебской дороги могли быть отправлены съ каждаго конца дороги 2 нассажирскихъ и 12 товарныхъ ноъздовъ. Но число «послъднихъ неръдко уменьшалось до 10, какъ вслъдствіе отправленія воин-

«скаго новзда, по требованію Военнаго Министерства, такъ и всявдствіе необходимости отправлять, въ извъстное время года, рабочіе и балластные повзда.

«Коммиссія считала положительно необходимымъ принятіе мѣръ для уве-«личенія самаго графика и предполагала достигнуть сего съ напбольшею «безопасностью укладкою силошного второго пути по всей дорогѣ.

Положеніе этихъ дорогъ, обрисованное Коммиссіей Графа Баранова, оказалось черезъ нѣсколько лѣтъ совершенно однороднымъ. Осенью 1888 г., когда на шихъ возникли затрудненія вслѣдствіе недостаточной пропускной способности дорогъ Орловско-Грязской, Орловско-Витебской и Динабурго-Витебской и недостатка нодвижного состава,—оказалось, что потребность того времени значительно превзошла предположенія Коммиссій, какъ о томъ будетъ сказано ниже, при описаній затрудненій въ движеніи въ 1888 году.

На Риго-Динабургской жельзной дорогь уложено два пути; профиль дороги удобная; кривыя съ небольшими радіусами; въ водъ недостатка не представляется.

Благодаря такимъ благопріятнымъ обстоятельствамъ, Риго - Динабургская дорога находилась по своимъ техническимъ условіямъ въ состояній перевозить сбезъ остановки всё грузы, которые ей предъявлялись сосёдними дорогами въ «Динабургѣ.

По отношению къ провозной способности Донецкой дороги Коммиссией найдено, что таковая не только удовлетворяла возможности перевозки угля, добываемаго въ то время, но вполит достаточна и для перевозки такого количества угля, на потребность котораго едва ли возможно разсчитывать въ недалекомъ будущемъ.

Весьма характерно нослѣднее заявленіе Коммиссін, какъ указаніе, насколько веѣ самые шпрокіе расчеты и предположенія оказались, какъ было въ данномъ случаѣ, недостаточными вслѣдствіе чрезмѣрнаго роста угольной и иной промышленности въ районѣ этой дорогѣ, — роста, вызваннаго исключительно сооруженіемъ желѣзныхъ дорогъ.

На Курско-Харьково-Азовской жел. дорогъ, сообразно съ расположениемъ станцій отправленія и направленія груза, самымъ дъятельнымъ участкомъ представлялся участокъ отъ Краматоровки до Лозовой, который вмъстъ съ «тъмъ, по своимъ техническимъ условіямъ, представлялъ наибольшія трудности, ст. е. обладалъ наименьшею, сравнительно съ другими участками, пропускной силой.

«объ усиленій пропускной способности участка отъ Лозовой до Краматоровки. Усиленіе пропускной способности устройствомъ полустанцій или укладкою

участвами 2-го пути представлялось ей въ этомъ случат едва ли раціональ«нымъ, въ виду следующихъ соображеній. Такое успленіе въ весьма скоромъ
будущемъ могло оказаться педостаточнымъ и являлось крайне неудобнымъ
для правильной эксплоатаціи, такъ какъ управленіе движеніемъ на станціяхъ,
«гдѣ сходятся двойной и одиночный путь, по митнію Коммиссіи, болѣе сложно
«и надо имъть весьма компетентныхъ людей во избъжаніе несчастныхъ случаевъ съ ноъздами»).

«Въ этихъ видахъ Коммиссія признала напболѣе цѣлесообразнымъ произвести укладку 2-го пути отъ Краматоровки до Лозовой, съ одновременнымъ при этомъ назначеніемъ имѣющихся на дорогѣ 8-ми колесныхъ паровозовъ для увеличенія пропускной способности на участокъ отъ Лозовой до Мерефы. Такъ какъ второй путь отъ Лозовой-Севастопольской до Лозовой-Азовской дороги былъ уже уложенъ, а отъ Краматоровки до Славянска разрѣшенъ къ укладкъ, то затѣмъ всего необходимо было уложить 78 версть. Окончаніе укладки второго пути между Краматоровкою и Лозовою должно было быть одновременнымъ съ окончаніемъ работъ по увеличенію провозной способности по Лозово-Севастопольской и Харьково-Николаевской дорогамъ.

По мнѣнію Коммиссін укладка второго пути, отъ Лозовой до Харькова, могла потребоваться только тогда, когда перевозка превзойдеть ся предположенія, хотя по даннымь, представленнымь въ Коммиссію Правленіемь, само Общество Курско-Харьково-Азовской дороги ходатайствовало о немедленной укладкъ 2-го пути, отъ Горловки до Харькова, псчисляя какъ на эту работу, стакъ и на другія необходимыя улучшенія дороги 6.764.102 р. 98 кон.

Между тыть вей эти предположенія приведеніемъ въ исполненіе задержались: второй путь между Краматоровкой, Лозовой и Мерефой быль уложень въ 1886—1888 годахъ, а между Мерефою и Харьковомъ около 1890 г., усиленіе Харьково-Николаевской, Лозово-Севастопольской, Донецкой и другихъ дорогь началось послы командированія зимою 1888—1889 годовъ, по Высочайшему повельнію, инженера д. с. с. Верховскаго, для принятія исключительныхъ мыръ къ устраненію чрезвычайныхъ затрудненій въ передвиженіи грузовъ на южныхъ жел. дорогахъ,—затрудненій, которыхъ, надо полагать, не было бы, если бы мыры, указанныя еще Коммиссіей Графа Баранова, были своевременно приведены въ исполненіе.

«Пропускная способность Московско-Курской дороги оказалась весьма перавномбрной: на участкъ между Москвою и станцією Сергієво (241 вер.).

^{*)} Прогрессъ опыта эксилоатаціи привель къ тому, что нынѣ подобныхъ опасеній уже не высказывается и такія станціи эксилоатируются столь же благополучно, какъ и другія.

«на которомъ уложено два нути, она значительно превышала потребности пере«возки грузовъ. Съ другой стороны пропускная спла участка отъ Сергіево до «Курска не могла быть признана достаточною *).

«Коммиссія подагада, что для усиленія пропускной способности Московско-«Курской дороги необходима была немедленная укладка 2-го пути между стан-«ціями Сергієво и Курскомъ.

Хотя эта дорога вообще не вызывала значительныхъ затрудненій въ движеній, по въ зиму 1892 г. ея пропускная способность оказалась недостаточно сильной и въ 1893 г. таковая была усилена укладкою второго пути на ивкоторыхъ перегонахъ южнаго ея участка и устройствомъ дополнительныхъ разъбздовъ.

«По Лозово - Севастопольской жельзной дорогь пропускная способность «участковь оть Александровска до Симферополя не давала возможности отправ«лять болье 4 товарныхъ поъздовъ съ каждаго конца дороги и для пропуска
«5 поъздовъ необходимо, по мивнію Коммиссіи, устропть полустанціи на 3-хъ
«перегонахъ болье трудныхъ. Если при развитіи движенія потребовался бы
«пропускъ 6-го поъзда, что въ то время не предвидълось, то кромъ выше«сказанныхъ полустанцій можно будетъ сдълать полустанціи еще на другихъ
«перегонахъ».

Дорога эта въ кризисъ 1888 г. оказалась крайне неподготовленной и ея пропускная способность была затъмъ доведена постепенно до 11 паръ ноъз-

^{*)} Хота изъ данныхъ, приведенныхъ Коммиссіей, выяснилось повидимому, что паличное количество грузовъ могло быть провозимо и при пастоящей пропускной силѣ, и оставался еще одинъ свободный поѣздъ для южнаго каменнаго угля, но при этомъ Коммиссія приняла во вниманіс, что среднія данныя, указанныя въ таблицѣ, вычислены при условіи равномѣрнаго распредѣленія движенія, между тѣмъ предъявленіе груза къ перевозкѣ измѣилется по временамъ года не менѣе какъ въ 1½ раза, такъ какъ хлѣбные грузы, составляющіе главный предметь неревозки дороги съ юга, подвозятся почти исключительно въ осепніе и зимпіс мѣсяцы.

При пропуской силь южнаго участка, дорога не могла развивать перевозку, между тыть количество какъ собственнаго, такъ и принимаемаго съ другихъ дорогъ груза ежегодно росло. На развите правильнаго спабженія Москвы южнымъ каменнымъ углемъ, по мивнію Коммиссін, невозможно было расчитывать, такъ какъ изъ 6 милліоновъ пудовъ угля, которое дорога могла перевозить, значительная часть пойдетъ на собственныя ея потребности и только остальное можетъ поступить на потребленіе Москвы, (утоль, вслъдствіе дешевизны пефтяного топлива, въ Москву не пошель), по при этомъ будеть перевозиться лишь лѣтомъ при ослабленіи грузоваго движенія.

При обсужденій пропускной способпости Московско-Курской дороги им'єлось въ виду и то, что вся'єдствіе важности этой дороги въ стратегическомъ отношеній, она должна, въ случай усиленія перевозки войскъ, сокращать и даже вовсе прекращать перевозку частных грузовъ на участкі одиночнаго пути, какъ это им'єло м'єсто въ минувшую войну; а подоблим прекращенія, въ виду того, что Московско-Курская дорога составляетъ главный соединительный путь между Москвой и югомъ Россіи, должны были весьма тяжело отозваться на торговле и промышленности.

довъ на южномъ участкъ (Списльниково-Симферополь) и 8 паръ на участкъ Лозовая - Списльниково, съ усиленіемъ участка Симферополь - Севастополь до возможности доставлять въ послъдній 330 вагоновъ въ сутки и даже до 400 при ночной работъ на станціи и въ порту. Ея подвижной составъ быль также усиленъ и въ кризисъ 1892 г. быль переданъ въ наймы на Владикавказскую и другія дороги.

«Затъмъ Курско-Кіевская дорога не требовала усиленія своей провозо-«способности, дороги же Харьково-Николаевская и Либаво-Роменская требовали «настоятельнаго усиленія ихъ провозоснособности, первая—по невозможности «перевозить всѣ грузы, стремящіеся къ Николаевскому порту, а вторая, притяги-«вающая ихъ къ Либавскому порту искусственнымъ пониженіемъ тарифовъ".

Харьково - Николаевская ж. дорога была усилена и въ кризисъ 1888 и 1889 г.г. оказалась вполиъ провозоснособной.

«Бывшія въ то время затрудненія на Либаво-Роменской жельзной дорогь, «вызванныя усилившимся передвиженіемъ товаровь къ Либавскому порту, вы«нудили Правленіе Общества Либаво-Роменской жельзной дороги ходатайство«вать предъ Правительствомъ объ усиленіи провозоснособности дороги и от«пускъ для сего 24.651.082 р. 26 к.

«Изслідуя настоящее положеніе дороги, Коммиссія убідилась, что пред-«положенія Правленія не вызываются дійствительной необходимостью, такъ «какъ развитіе пропускной способности необходимо лишь на Либавскомъ участків, «а именно необходимо: 1) уложить второй путь на участків Либава-Радзиви-«лишекъ; 2) устроить полустанціи на Роменскомъ участків; 3) улучшить водо-«снабженіе, и 4) увеличить число жилыхъ зданій».

Q

Предположенія Коммиссій оказались меньшими по сравненій роста и на этой дорог'є и въ кризисъ 1888 г. на этой дорог'є опять были затрудненія.

«Ростово-Владикавказская ж. дорога по своему устройству, силѣ и на-«личности подвижного состава могла пропускать по 2 нассажирскихъ и 6 то-«варныхъ поъздовъ въ каждую сторону; но для правильности означеннаго «движенія необходимо было произвести работы по улучшенію водоснабженія, «увеличенію мастерскихъ и развитію станціонныхъ путей».

Предположенія и разсчеты Коммиссін оказались и здѣсь недостаточными, такъ какъ не была предвидѣна возможность усиленія движенія хлѣбныхъ грузовъ отъ увеличенія распашки земель на Сѣверномъ Кавказѣ. Ростово-Владикавказская ж. дорога выпуждена была постепенно и послѣдовательно усиляться и во время урожаєвъ на Кавказѣ зачастую оказывалась недостаточно провозоспособною.

«Козлово-Воронежско-Ростовская ж. дорога по своей пропускной способ-«ности и подъемной силъ могла пропускать слъдующее число поъздовъ: сквоз• ныхъ нассажирскихъ—2 въ каждую сторону, сквозныхъ товарныхъ—6. Мъст-«ныхъ: Козловъ-Грязи—8, Грязи-Воронежъ—2, Каменская-Звърево—1, Звърево-Ростовъ—1, Шахтная-Ростовъ—2.

«Для удовлетворенія такому числу повздовь на дорогв требовалось произ-«вести нівкоторыя работы, а именно: 1) усилить водоснабженіе на 8 станціяхь: «2) увеличить разміврь мастерскихь для ремонта какъ наровозовь, такъ и вагоновь; 3) увеличить оборудованіе мастерскихъ.

Всв эти работы требовались, по мижнію Коммиссіп, въ весьма незначительных размърахь. Если же общаго числа 8 сквозных побздовъ для выс«шихъ потребностей было бы недостаточно и потребовалось бы увеличеніе числа
«сквозныхъ побздовъ, то при существующихъ площадкахъ для разъбздовъ не
«встрътилось бы большихъ затрудненій къ укладкъ разъбздныхъ путей и, по
«мижнію Коммиссіи, имъя запасъ рельсовъ и стрълокъ, а также и шпалъ, какъ
«въ оконечныхъ пунктахъ дороги, такъ и на линіи, укладка разъбздного пути
«могла быть весьма быстро исполнена, а также укладка путей на оконечныхъ
«станціяхъ для нагрузки и выгрузки ноъздовъ». И въ этомъ случаъ предположенія Коммиссіи оказались недостаточными, въ виду усиленія производительныхъ силь страны и увеличенія перевозокъ.

Въ кризисъ 1888—1889 годовъ дорога эта оказалась крайне слабой не столько велъдствіе недостаточности пропускной способности, сколько по крайнимъ недостаткамъ водоснабженія и состоянія подвижного состава и слабости мастерскихъ.

«Пропускная способность Юго-Западныхъ дорогъ и отношение ея къ гру-«зовому движению, въ періодъ осмотра этихъ дорогъ въ 1879 году, усматри-«вается изъ нижеслъдующей таблицы:

Наименованіе участковъ.	Въ зависи- мости отъ водоснаб- женім и техниче- скихъ условій.	Число паръ повз- довъ не обходимое во избъжа- ніе долго- времен- ныхъ за- лежей.	Наименованіе участковъ.	Въ зависн- мости отъ водосиаб- женія и техинче- скихъ условій.	-
Кіевъ-Казатинъ	12	14	Бирзула-Елисаветградъ	11	10
Казатинъ-Ковель .	9	10	Раздъльная-Бендеры	14	14
Ковель-Брестъ	8	10	Бендеры-Унгени	6	7
Брестъ-Граево	9	10	Жмеринка-Волочискъ .	6	7
Казатинъ-Бирзула .	7	10	Здолбуново-Радзивиловъ	8	7
Бирзула-Одесса	17	21		1	

Фастовская дорога могла отправлять ежедневно 4 пары товарныхъ повздовъ, одну пару товаро-пассажирскихъ и двъ пары пассажирскихъ, имъя мъсто въ графикъ въ то же время для двухъ паръ рабочихъ поъздовъ, а при наймъ подвижного состава занимая ихъ тоже товарными поъздами.

«Во время единовременнаго наплыва хлъбныхъ грузовъ, принимая самыя энергичныя мъры и доводя движенія до крайнихъ предъловъ и прибъгая къ найму подвижного состава отъ другихъ дорогъ, дорога эта постоянно оказывалась не провозоснособною, и главнымъ образомъ вслъдствіе того, что станціонные пути оказывали препятствія въ свободномъ пропускъ усиленнаго движенія».

Фастовская желёзная дорога и въ послёдующіе годы, даже послё нёкоторыхъ работь по ея усиленію оказывалась зачастую забитою грузами, преимущественно хлёбными, иногда и потому, что сосёднія дороги по тёмъ же причинамъ не могли принимать оть нея вагоновъ.

Вообще изъ изслъдованій Коммиссіи оказывается, что развивающееся ежегодно движеніе по жельзнымъ дорогамъ Россіи выказало недостатки ихъ провозоснособности.

Сводъ всёхъ проектированныхъ мёръ привелъ Коммиссію къ слёдующимъ заключеніямъ: изъ всёхъ 50 желёзныхъ дорогъ Россійской Имперіи около половины дорогъ, т. е. 31 не требовала никакихъ сооруженій и работъ. На остальныхъ 19-ти дорогахъ оказалось для приведенія ихъ провозоснособности до уровня, соотвётствующаго настоящимъ потребностямъ, необходимость въ разныхъ сооруженіяхъ, почти исключительно касающихся пропускной силы дороги, т. е. укладка второго пути, устройство разъёздовъ, усиленіе водоснабженій, мастерскихъ и т. д., всего на примёрную сумму въ 56.502.000 р. *).

Сумма эта исчислена была не только не въ преувеличенныхъ размърахъ, но скоръе въ меньшихъ, чъмъ нужно, — въ виду, съ одной стороны, имъющихся указаній на затруднительное положеніе государственнаго въ то время, кредита, а съ другой — очень скромныхъ расчетовъ по приросту движенія. Такъ, въ журналахъ Комитета Министровъ, отъ 18 и 24 марта и 1 апръля 1880 г. говорится: что недостаточность провозоснособности иъкоторыхъ нашихъ желъзныхъ дорогъ для удовлетворенія торговыхъ и военныхъ потребностей послъдняго времени давно сознана Министерствомъ Путей Сообщенія и признана Правительствомъ, которое, несмотря, на настоящее затруднительное финансовое положеніе, ръшилось уже на неотлагательное ассигнованіе необходимыхъ суммъ для при-

⁾ На приведеніе дорогь въ надлежащее состояніе бывшій Министръ графъ А. Бовринскій еще въ 1874 г. исправиваль 55.012.403 р. кр. Было отпущено только 18.708.983 р., а обсужденіе потребности въ остальномъ послужило именно поводомъ къ назначенію скажанной Коммиссіи подъ предсѣдательствомъ Графа Баранова (см. Краткій Историч. Очеркъ начала и распространенія жел. дор. въ Россіи, сост. В. М. Верховскимъ стр. 255).

веденія такихъ дорогь въ возможное соотв'єтствіе съ означенными потребностями. Но опредъление этихъ то потребностей и сдълано было въ чрезмърно малыхъ предълахъ. Такъ, при разсмотрънін вопроса объ усиленін пропускной способности Лозово-Совастопольской ж. дороги въ 1880 г., Генераль-Адъютантъ Графъ Барановъ даль заключеніе, что по расчету подкомпесін и его мігвнію достаточно вполить ограничиться 5-ю парами товарныхъ, 2-мя-рабочихъ и 2-мяпассажирскихъ поъздовъ, а всего 9-ю нарами, тогда какъ Министерство Путей Сообщенія опредвинло потребность 14 паръ новздовъ, что п подтвердилось затрудненіями посл'єдующихъ годовъ и выразилось въ кризис'є зимою 1888— 1889 года. Министерство Путей Сообщенія въ представленін своемъ въ Государственный Совъть объ успленін цълаго ряда дорогь, кромъ указанной Лозово-Севастопольской ж. дороги, просило и объ усиленіи Курско-Харьково-Азовской ж. дороги до 22 повздовъ на участкъ Харьковъ-Горловка, что послъ ряда затрудненій въ движеніи было выполнено лишь только въ 1886 — 1889 г., такъ же какъ и потребность усиленія Лозово-Севастопольской ж. дороги, закончившагося въ концъ 1890 года. Какъ эти двъ дороги, такъ и остальныя, неемотря на суммы, отпущенныя на ихъ успленіе, сравнительно малыя однако съ ростомъ движенія на нихъ, оказались недостаточно подготовленными, что особенно ярко сказалось въ кризисъ зимою 1888 и 1889 г., къ которому мы теперь и перейдемъ, сдълавъ предварительно очеркъ характера движенія на нашихъ желъзныхъ дорогахъ.

Вліяніе рода грузовъ на образованіе залежей. Ассоціаціи разнаго рода промышленниковъ и отношенія ихъ къ желѣзнымъ дорогамъ касательно условій перевозки грузовъ.

По роду грузовъ, вліявшихъ на образованіе залежей, дороги слідуетъ разділить на слідующія категоріп: а) желізныя дороги, большинство грузовъ на которыхъ составляєтъ уголь, руда, соль, нефть, металлургическіе продукты и т. п.; б) желізныя дороги, на которыхъ грузы большею частью хлібоные, и в) желізныя дороги, на которыхъ большинство грузовъ состоитъ изъ объихъ вышеуказанныхъ категорій, причемъ количество хлібоныхъ грузовъ настолько велико, что изміненія въ поступленіяхъ на дорогу этихъ посліднихъ, не остается безъ значительнаго вліянія на характеръ ея работы.

Поступленіе на дорогу грузовъ первой категорін находится въ прямой зависимости отъ развитія горной и заводской промышленности и потому можетъ быть приблизительно предвидіно. Движеніе ихъ но м'ясяцамъ года распредъ-

ляется пъсколько болье равномърно, направление движения мало мъняется и отправители и получатели ихъ болье или менъе извъстны и находятся въ непосредственныхъ съ дорогами спошенияхъ, не прибъгая къ разнымъ мелкимъ отправителямъ—маклерамъ. Въ большинствъ случаевъ отправители этой категории грузовъ образовали разныя ассоціаціи въ цъляхъ горной, заводской и т. п. промышленностей. Эти ассоціаціи ревниво слъдятъ за соотвътственнымъ развитіемъ дорогь, перевозящихъ эти грузы, выступая въ нужныхъ случаяхъ съ разнаго рода ходатайствами и представленіями, сопровождаемыми всегда подробно разработанными данными объ ожидающемся движеніи означенныхъ грузовъ и являются, кромъ того, посредниками между желъзными дорогами и отправителями этихъ грузовъ въ дълъ распредъленія и подачи вагоновъ подъ нагрузку.

Впервые подобнаго рода ассоціація возникла на южныхъ дорогахъ въ 1874 г., когда, вслъдствіе недостатка въ вагонахъ на Курско-Харьково-Азовской и Константиновской ж. дорогахъ и неправильности ихъ распредъленія быль созвань Съйздъ углепромышленниковъ юга Россіп и учреждена Коммиссія выборныхъ отъ углепромышленниковъ въ Харьковъ. Впослъдствін Съъздъ углепромышленниковъ развился въ Съйздъ гориопромышленниковъ, въ которомъ приняли участіе представители соляной промышленности и желізодівлательных в заводовъ. Въ Съйзди кроми представителей горнопромыниленности участвовали, подъ председательствомъ особаго лица сначала отъ Министерства Финансовъ, а потомъ Государственныхъ Имуществъ — представители Министерства Иутей Сообщенія и представители жел'єзныхъ дорогъ. На немъ обсуждались заявленія потребителей и продавцевъ, составлялся планъ годовой перевозки, разсматривались средства дорогъ и возбуждались ходатайства объ ихъ усиленіи, о сооруженіи новыхъ дорогъ, о составлении и памънении правилъ перевозки горнопромышленныхъ грузовъ или иныхъ, им'йющихъ до нея касательство. Уполномоченные Съйзда являлись его ходатаями и представителями въ центральныхъ учрежденіяхъ — причемъ статистическія и иныя данныя, кром'є выработанныхъ на самомъ Съвздв, доставляла имъ Коммиссія выборныхъ, на которую возложено было: какъ собпраніе п разработка данныхъ по дорогамъ п копямъ о выработкъ угля, соли и другихъ продуктовъ и о ихъ вывозъ, такъ и распредъление вагоновъ между горнопромышленниками и составление для сего нарядовъ дорогамъ. Для послъдней цълп выборные собпрались ежемъсячно совмъстно съ представителями ж. дорогъ, неревозящихъ эти грузы, въ заседаніе, гдё обсуждались заявленія потребности перевозки, средства дорогь и дълалась, въ случат недостаточности этихъ последиихъ соответствующая разверстка. Влагодаря этимъ Совъщаніямь об'в стороны были въ должномь курсь дізла: желівныя дороги знали довольно близко какая перевозка имъ предстоитъ въ течение следующаго мфеяца и по даннымъ прошлыхъ лътъ и свъдъніямъ Коммиссіи выборныхъ

могли судить приблизительно о потребности въ ней и въ послъдующе мъсяцы, а Коммиссія выборныхъ и уполномоченные Съйзда знали провозоспособность дорогъ и могли возбуждать болъе своевременно свои ходатайства и заявлять свои жалобы и нужды. Будучи вполиб на своемъ мѣсть, пока, при слабомъ распространенін потребленія Донецкаго Минеральнаго топлива, добыча его превышала епросъ, Коммиссія выборныхъ оказалась, однако, недостаточной, когда спросъ превысиль предложение и когда пришлось на первомъ планъ заботиться объ удовлетворсній требованій въ топлив'й со стороны потребителей. Заботы эти не могли быть дов'врены Коммиссіи выборныхъ, какъ учрежденію частному, служащему представителемъ одной изъ сторонъ, въ дълъ заинтересованныхъ, а потому, при оставленій за ней всёхъ функцій, касавнихся исключительно интересовъ угле-и горнопромышленниковъ, задача относительно удовлетворенія потребителей въ мъръ предложения минеральнаго топлива и средствъ перевозки, относительно распредёленія вагоновъ и составленія плановъ перевозки была возложена въ 1888 году на особо учрежденный Правительственный Комптеть въ Харьковъ, дъйствующій и по настоящее время, предсъдатель котораго назначается Министерствомъ Путей Сообщенія, а въ составъ его членовъ, кромъ представителей запитересованных дорогь, выборных и уполномоченных отъ горпопромышленниковъ, введены и представители Министерствъ Финансовъ, Внутреннихъ Дълъ и Государственныхъ Имуществъ.

По образну Харьковской Коммиссін выборных в Съйзда горнопромышленниковъ образовались подобные же Съйзды и Коммиссін въ другихъ м'ютахъ, наприм'єръ, въ Баку по распред'єленію вагоновъ для неревозки нефти и керосина по Закавказской ж. д., Съйздъ горнопромышленниковъ Привислинскаго края и т. п.

Совебыть въ другихъ условіяхъ находилась и находится перевозка хлѣбныхъ грузовъ, торговля которыми идетъ черезъ многихъ комиссіонеровъ и
посредниковъ. Землевладѣльны, за отсутствіемъ дешеваго кредита, рѣдко когда
имѣютъ возможность выжидать цѣны, тѣмъ болѣе, что не всегда и ихъ хозяйства приспособлены для храненія хлѣба. Поэтому, вслѣдъ за уборкой хлѣбовъ,
значительное ихъ количество поступаетъ обыкновенно въ продажу и станціи
желѣзныхъ дорогъ заваливаются грузомъ. Ипогда къ этому присоединяется
иѣчто въ родѣ биржевой игры. Подъ документы на сданный хлѣбъ нолучаются
деньги и на нихъ пріобрѣтаются новыя партіи хлѣба зачастую по болѣе дешевымъ цѣнамъ, такъ какъ предложеніе ростетъ и отправка задерживается.
Покунатели сиѣшатъ ввезти хлѣбъ на станціи, такъ какъ за выданные на
принятый хлѣбный грузъ дубликаты накладныхъ они вновь получаютъ деньги
или подъ залогъ или путемъ перепродажи. Зная затрудненія желѣзныхъ дорогъ,
грузъ назначается по направленію напболѣе затрудненія желѣзныхъ дорогъ,

тельности ожидаеть на станціи своего нокупателя, такь что станціи желізных дорогь превращаются какь бы въ даровыя міста храненія хліба подъ отвітственностью дороги. Въ різдких случаяхь, — когда очередь наступаеть, а хлібіный грузь не продань, его снимають съ очереди. Если онъ продастся въ другое місто, чімь быль заявлень, то отправитель пользуется правомъ переадресовки.

При подобномъ характеръ торгован и подвоза грузовъ, для желъзныхъ дорогъ предстояло ръшение такой дилеммы: или путемъ большихъ затратъ довести провозоспособность дорогь до максимума и поднять грузъ сразу, работая очень успленно какихъ-либо 2—3 мъсяца въ году, а остальное время бездъйствуя, — или задаваясь какой то средней провозоснособностью дороги, образовать залежи и постепенно съ ними разверстываться. Чтмъ эта средняя провозоснособность была далке отъ средней максимальной потребности перевозки *), тъмъ разверстка залежей распредълялась на большее время. Первое предположеніе было очевидно крайне невыгодно для эксплоатаціп, такъ какъ требовало большихъ средствъ на успленіе дорогъ, и вызывало затімь большіе расходы эксилоатаціи при перавномірной работь, а также и большія суммы на уплату процентовъ, т. е. уменьшало зачастую п безъ того малую доходность дорогъ. Непроизводительность затрать была причиною тому, что на вежхъ хлюбныхъ дорогахъ, гдв подвозъ хлюбныхъ грузовъ былъ неравномърный, залежи или задержки перевозки хабба на болбе или менбе продолжительное время оказывались не минуемыми. Следуеть при этомъ заметить, что съ другой стороны, едва ли цъль была бы достигнута даже, если бы дороги были очень усплены. такъ какъ, по всей віроятности, залежи перем'єстились бы въ порты, хотя, можеть быть, и не въ такой степени. Но при этомъ, вследствіе пріостановки покупки и давленія на ціны незапроданной массы хліба въ портахъ, ціны въ последнихъ, вероятно, нали бы значительно более и землевладельны едва ли бы не потеряли отъ этого болбе, чбмъ отъ залежей. Такъ какъ для землевладбльцевъ вопросъ заключался въ томъ чтобы не ропять цёнъ, то казалось бы все еводилось къ тому, чтобы на рынкъ спросъ не подавлялся чрезмърнымъ сразу предложеніемъ массы хліба къ продажі, что стояло въ зависимости отъ возможности землевладёльцу выждать, не продавая хлеба, цень, т. е. находилось въ связи съ кредитомъ для него **).

[†]) Допуская, что средній ввозъ на станцію за періодъ максимальнаго подвоза грузовъ на дорогу совпаль со временемь максимальной нередачи съ сосѣднихъ дорогъ.

^{**)} Вліянія неравном врности подвоза грузова ка нашима станціяма коспулась Коммиссія гр. Баранова, о чема упоминалось выше. Ниже приводится, между прочима, и одина иза отзывова бывшаго М-ра Финапсова тайп. сов. Вышнеградскаго, коснувшагося указаннаго вопроса ва своема отв'ят по д'ялу объ утвержденіи общаго взаимпаго соглащенія между дорогами.

Количество грузовъ, которое могло поступить на дорогу, зависёло всенёло отъ урожая и отъ колебаній цёнъ, но такъ какъ районъ дороги былъ изв'єстень, то и максимальное количество грузовъ на ней ностепенно опред'єлилось и не могло увеличиться, если дорога не была на транзитномъ пути и не прилегала къ районамъ, гдё им'єлись пераспаханныя земли. Зат'ємъ, всл'єдствіе посл'єдовательнаго усиленія подобныхъ дорогь — затрудненія на нихъ изъ года въ годъ понемногу уменьшались, и хотя количество предъявленныхъ къ перевозк'є хл'єбныхъ грузовъ вначал'є всегда превышало провозоспособность дороги, т'ємъ не мен'є образовавшіяся залежи къ концу хл'єбной кампаніи обыкновенно постепенно разверстывались за истощеніемъ запасовъ.

Праздники и ухудшеніе подъйздныхъ дорогь, велідетвіе раснутицы, оказывали также на эту разверстку не посліднее вліяніе, и къ весні все приходило въ норму, всів успоканвались до будущей осени и будущихъ залежей, причемъ однако постепенно, велідетвіе усиленія дороги и разпитія неревозки другихъ грузовъ, — чімъ смягчалась разница движенія въ разные періоды года — разміры залежей и ихъ продолжительность ежегодно уменьшались.

Нѣсколько иначе обстояло дѣло на транзитныхъ для хлѣбныхъ грузовъ дорогахъ къ портамъ. Тутъ приходилось считаться и съ пріемной способностью порта, и разверстывать погрузку по цѣлому ряду дорогъ этого направленія, приходилось встрѣчаться и съ неожиданнымъ увеличеніемъ грузовъ съ окрапиъ, глѣ вслѣдствіе проведенія повыхъ дорогъ распахивались нетронутыя земли и бросались на рынокъ по этому направленію пепредвидѣнныя количества грузовъ, что было тѣмъ болѣе чувствительно, что окраины пользовались тарифнымъ нокровительствомъ, а пробъгъ каждаго пуда такихъ грузовъ, вслѣдствіе большого разстоянія, требовалъ и большого количества вагоновъ, вслѣдствіе увеличенія времени ихъ оборота. Приходилось считаться не съ одной какой либо дорогою, а съ цѣлой группой дорогъ одного или нѣсколькихъ направленій къ вывознымъ портамъ, съ разными элементами ихъ провозоспособности и объединять и примирять при томъ зачастую противорѣчивые питересы.

Затрудненія въ перевознѣ зимою 1888—1889 годовъ.

Возникновеніе затрудненій. Образованіе при Департаментѣ желѣзныхъ дорогъ Коммиссін по принятію мѣръ для устраненія возникшихъ затрудненій. Положеніе дѣла на дорогахъ.

Перейдемъ теперь къ затрудненіямъ въ движенін въ теченіе зимы 1888—1889 годовъ, возникшимъ съ осени 1888 года, сначала на дорогахъ по направленію изъ района Царицынской ж. дороги къ Ригъ п Либавъ, гдъ встръ-

тились затрудненія по неревозкі хлібоных грузовь, а внослідствін развившихся и на южных дорогахь, гді образовались затрудненія: на одніхт дорогахь по неревозкі угля, а на других хліба, или того и другого вмісті. Въ то же время и на Юго-Западныхъ ж. дорогахь также обнаружились затрудненія по неревозкі хлібовъ на Кенигсбергь и Данцигь, по непровозоснособпости Южно-Восточной-Прусской и нашей Привислинской желівныхъ дорогь.

Признаки наступающаго кризиса чувствовались уже въ 1886 и 1887 годахъ, когда южныя дороги оказывались зимою недостаточно провозоспособными, такъ что въ виду все увеличивающагося роста грузового движенія возможно было ожидать на нихъ затрудненій въ будущемъ. Н'єкоторыя изъ этихъ затрудненій были устраняемы направленіемъ грузовъ кружнымъ путемъ, когда это представляюсь возможнымъ. Такъ, въ январѣ 1887 года, когда, вслъдствіе недостаточной пропускной способности Ряжско-Вяземской жельзной дороги, на ней и на дорогахъ къ востоку отъ нея расположенныхъ образовались залежи грузовъ, адресованныхъ къ Ригъ и Либавъ, то, распоряженіемъ командированнаго на мѣсто Старшаго Инспектора дъйств. ст. сов. Верховскаго, грузы эти съ восточныхъ дорогъ направлены были кружнымъ путемъ чрезъ Ряжскъ, Москву и Смоленскъ.

Были и такія затрудиенія, которыя, независимо отъ недостаточной пропускной способности, происходили также отъ отсутствія органа, который регулироваль бы движение въ томъ или другомъ направлении въ прямомъ сообщении по совокунности ивсколькихъ дорогъ. Такъ, въ январк 1888 года на Грязе-Царицынской дорогъ образовались залежи около 1000 вагоновъ груза, назначеннаго на Либаву, — залежь, угрожавшая возрастаніемь, такъ какъ, при продолжающемся подвозб, сосбдияя Орловско-Грязская дорога принимала съ Царицынской на Либаву только по 5 вагоновъ въ день, а на Калкунскій участокъ Либавской дороги поступало только по 60 вагоновъ. По подробномъ разслъдованіи обстоятельствь и положенія діла на всей транзитной линіп командированнымъ по сему случаю Старшимъ Инспекторомъ Верховскимъ, затрудненія были вскоръ устранены увеличеніемъ нормы по Калкунскому участку до 150 вагоновъ п установленіемъ, въ этихъ преділахъ, нагрузки на Либаву на разныхъ дорогахъ слъдованія пропорціонально количеству груза и давности его подвоза, чрезъ что передача съ Царицынской была увеличена до 90 вагоновъ. Установивъ за своимъ отъйздомъ дальнъйшее регулирование означенной разверстки вагоновь въ зависимости отъ измѣненія въ количествѣ грузовъ на дорогахъ слъдованія и возложивъ таковое временно на мъстнаго Инспектора, инженеръ Верховскій, во изб'яжаніе повторенія подобныхъ случаевъ, возбудиль вопрось о необходимости регулированія очередей нагрузки по всёмъ дорогамъ сл'ёдованія грузовъ въ данномъ направленін п образованія для этой ціли особыхъ містныхъ органовъ, а въ частности пока узловой Коммиссін въ Грязяхъ для линіи Царицынъ—Рига и Либава.

Узловая Коммиссія въ Грязахъ была учреждена распоряженіемъ управлявшаго Министерствомъ Товарища Министра только 19 сентября, въ составѣ подъ предсъдательствомъ инженера Раевскаго изъ инспекторовъ и представителей Управленій подлежащихъ дорогъ и вмѣстѣ съ тѣмъ установлена была общая очередь погрузки въ Ригу и Либаву на дорогахъ Царицынскаго направленія и К.-В.-Ростовской.

Между тъмъ уже въ августъ 1888 г. на дорогахъ, ведущихъ изъ центра Россін къ Либав'я п Риг'я, — стали возникать повыя затрудненія, которыя настолько возросли къ сентябрю того же года, что Министерство Путей Сообщенія, озабоченное имп, учредило при Департамент'в жел'взныхъ дорогъ, подъ предсъдательствомъ начальника эксплоатаціоннаго отдъла Департамента, Коммиссію по принятію м'єръ къ устраненію залежей грузовъ въ предстоящій періодъ успленныхъ ихъ перевозокъ. На означенную Коммиссію возлагалось не только выясненіе, но и приведеніе въ исполненіе тіхъ мітрь, которыя окажутся необходимыми для освобожденія жел'ізныхъ дорогь оть накопившихся залежей грузовъ и для усиленія провозоснособности ихъ, а именно: а) спабженіе дорогъ наровозами и вагонами правительственнаго запаса изъ военныхъ нарковъ; б) посредничество въ наймъ свободныхъ у дорогъ товарныхъ вагоновъ п передачь ихъ на пуждающіяся жельзныя дороги; в) установленіе обязательной передачи вагоновъ въ узлахъ съ одной дороги на другія; г) направленіе транзитныхъ грузовъ въ обходъ загроможденныхъ линій, безъ повышенія тарифныхъ съ грузохозяевъ ставокъ, и д) указаніе ж. дорогамъ на необходимость удличенія станціонныхъ п запасныхъ путей и т. и.

Съ цълью возможно скоръншаго приведенія въ псполненіе намъченныхъ Коммиссіей мъръ, безъ соблюденія установленныхъ канцелярскихъ сношеній съ Министерствомъ Финансовъ по возбужденнымъ Коммиссіей кредитнымъ и инымъ вопросамъ, въ послъдиюю, по иниціативъ Министерства Путей Сообщенія, вошелъ и представитель Министерства Финансовъ.

При существовавшемъ въ то время стров управленія жельзными дорогами, т. е. 1) при отсутствій въ центральномъ учрежденій органа, который имъль бы въ своемъ распоряженій провъренныя опытомъ прежнихъ лътъ нужныя данныя: а) о провозоснособности разныхъ дорогъ и ихъ участкахъ; б) о той работъ, которую могутъ исполнять эти дороги и ихъ подвижной составъ, при тъхъ или иныхъ условіяхъ движенія; в) о наличности подвижного состава, годиаго для движенія и т. и., и г) о постепенномъ ростъ грузового движенія на разныхъ дорогахъ и ихъ участкахъ и о могущемъ оказаться количествъ грузовъ для перевозки въ предстоящій періодъ, и 2) при отсутствій закономъ установлен-

ныхъ правъ Министерства какъ на распоряжение подвижнымъ составомъ жел. дорогъ въ цёляхъ взаимономощи таковымъ такъ и на установление кружныхъ направлений при тарифахъ одпиаковыхъ съ прямыми направлениями — каковое право Правительства узаконило лишь впослёдствии тарифнымъ закономъ (за Министерствомъ Финансовъ), — роль Коммиссии свеласъ, какъ мы ниже и увидимъ, лишь къ посредничеству между дорогами, къ установлению обмъна между иими, къ распредълению приема грузовъ съ дорогъ въ узлахъ и къ ходатайству предъ Министерствомъ Финансовъ объ отнускъ просимыхъ Обществами кредитовъ на усиление дорогъ, но въ то время уже, когда на дорогахъ этихъ образовались залежи грузовъ.

Положеніе дѣла на дорогахъ указаннаго направленія было таково: на Грязе-Царицынской ж. д. на всѣхъ почти грузовыхъ станціяхъ платформы и подстилы оказались почти сразу заполненными грузомъ, нѣкоторыя станціи были закрыты для ввоза грузовъ, другія находились въ ожиданіи его закрытія. Ввозъ доходилъ до 460 вагоновъ въ день, изъ пихъ 275 на Орловско-Витебскую, а грузить для этого направленія можно было, согласно разверстки узловой Комиссіи, 100 вагоновъ. Кромѣ того, вслѣдствіе вагонныхъ долговъ — паркъ Царицынской дороги уменьшился. Затрудненія оказались и по направленію движенія черезъ Воронежъ.

По заявленію Министерства Финансовъ отправителямъ хліба грозили громадныя потери. Уже при весенней задержкі они понесли большіе убытки; количество же предъявляємаго осенью хліба было боліве, чімъ весной. Запасы стараго хліба въ хозяйствахъ, частью стараго урожая, были огромны въ районі этой дороги, въ губерніяхъ же Инжегородской, Казанской, Симбирской, Самарской, Саратовской и Пензинской урожай оказался значительно ниже ожиданій.

Такимъ образомъ затрудненія въ началѣ создались главнымъ образомъ урожаемъ въ раіонѣ только Грязе-Царицынской, Орловско-Грязской жел. дори Елецкой вѣтви Сызрано-Вяземской жел. дор. (ст. Ефремовъ была даже закрыта для ввоза) и недостаточностью провозоснособности ж. дорогъ направленія изъ этого района на Ригу и Либаву.

На Орловско - Грязской ж. д., всябдствіе недостаточной пропускной ся способности (375 вагоповъ ябтомъ, 325 зимою, а требовалось пропустить 520 въ день), не оставалось ничего болбе дблать, какъ приступить хотя бы и осенью къ работамъ по ея усиленію. Разрбшено было увеличить составъ нобздовъ путемъ постановки 8-ми колесныхъ паровозовъ и веденія остальныхъ побздовъ шести-колесными паровозами двойной тягой, причемъ для пропуска побздовъ увеличеннаго состава требовалось произвести удлиненіе разныхъ путей на станціяхъ. Для выполненія перевозки, дорога нуждалась еще въ 22 наровозахъ и 340 вагонахъ. Стоимость работъ исчислена была около 80.000. р.

Замътимъ, что на означенной Орловско-Грязской ж. дорогъ Коммиссіею графа Баранова потребность перевозки была опредълена въ 270—300 вагоновъ въ день, въ 1888 же году эта послъдняя выразилась уже цифрою 500 вагоновъ.

На Орловско-Витебской жел. дор. для работы полнымъ графикомъ недоставало, по заявленію Правленія, 25 паравозовъ и 700 вагоновъ и надо было произвести работу на сумму около 200.000 р., въ томъ числѣ устроить три новыхъ разъѣзда для того, чтобы довести пропускиую способность до 500 вагоновъ въ день. Коммиссіей графа Баранова, осматривавшей дорогу въ 1879 г. предполагалось довести въ будущемъ ея усиленіе съ 10 наръ товарныхъ сквозныхъ поѣздовъ и 245 вагоновъ до 13—14 паръ, которыми должно было быть пропущено 375 вагоновъ.

На Дипабурго-Витебской жел. дор. вслъдствіе недостаточной на ней пропускной способности и невозможности поднять ее назначеніемъ восьмиколесныхъ наровозовъ, въ виду слабости фермъ мостовъ, усиленіе которыхъ требовало бы много времени, пришлось остановиться на устройствъ 9 полустанцій, что давало возможность нанести на графикъ 17 поъздовъ и перевести въ нихъ 500 вагоновъ въ день — 450 съ Орловско-Витебской и 50 своихъ. На эти работы требовалось около 100.000 р. Для выполненія графика необходимо было пополнить паркъ этой дороги 27-ю наровозами и 60 вагонами, кромъ полученныхъ уже дорогою 7 наровозовъ и 395 вагоновъ. Коммиссія графа Баранова опредълша въ 1879 г. будущую потребность дороги, въ среднемъ, 375 вагоновъ въ день, требовалось же въ 1888 году перевозить 500 вагоновъ.

Такимъ же образомъ предположенія коммиссін графа Баранова о будущей потребности этихъ дорогь оказались ниже дъйствительности.

Затъмъ для Козлово-Воронежской жел. дор. необходимо было нанять 500 вагоновъ и на Либаво-Роменской жел. дор. недоставало, по заявлению ея Управления, 1.017 вагоновъ и 49 наровозовъ и требовалось для увеличения пропускной способности Либавскаго участка произвести работъ на сумму 800.975 руб.

Коммиссія при Департамент'я жел. дор. признала необходимымъ какъ указанныя работы "), такъ и снабженіе дорогъ подвижнымъ составомъ. Паровозы предположено было взять изъ казеннаго запаса на Пол'всскихъ дорогахъ, что и было сд'ялано, съ согласія Министровъ Военнаго и Финансовъ.

Затъмъ ръцено было нанять у Рыбинско-Бологовской жел, дор. 900 вагоновъ и 100 у Моршанско-Сызранской, а для пополненія остальныхъ недо-

^{*)} Въ журпалъ коммиссіи не уномянуто только, какое постановленіе сдълано по рабогамъ на сумму 800.000 по Либаво-Роменской жел. дор.

стающихъ 1.195 вагоновъ приходилось или разсчитывать на возможность уменьшенія движенія на другихъ дорогахъ или заказать на заводахъ. На основаній сего Министръ Путей Сообщенія просиль распоряженія Министерства Финансовъ объ увеличеній смѣты чрезвычайныхъ расходовъ Министерства Путей Сообщенія на 1 милліонъ. считая 380.000 на указанныя выше работы и 620.000 на заказъ 450 вагоновъ, причемъ, если бы заводы могли изготовить къ концу января 1889 г. еще 600 вагоновъ, то Министръ Путей Сообщенія полагаль бы ихъ заказать за счетъ смѣты 1889 г. Министръ Финансовъ выразилъ свое согласіе на это, а затѣмъ въ виду дальнѣйшихъ указаній потребности вагоновъ, предположилъ увеличить отпускъ на заказъ вагоновъ съ 620.000 р. на 1.383.750 р. (1050 вагоновъ), а всего до 1.763.750; съ тѣмъ, чтобы Министерство Путей Сообщенія вошло въ Государственный Совѣтъ съ соотвѣтствующими представленіями. Сроки постановки вагоновъ заводами были предположены: къ 15 ноября—125, къ 15 декабря—250, и остальные къ 15 января—500.

Затъмъ къ работамъ по устройству разъъздовъ было тотчасъ 'же приступлено и на дорогахъ Рижскаго паправленія; опъ были закончены къ половинь ноября 1898 года.

Тою же Коммиссіей по устраненію залежей въ 1888 г. приняты были еще слёдующія мёры: а) установлена наемная плата за казенные наровозы, б) установлена общая очередь нагрузки по всему протяженію линіи Борисотябоскь, Козловь. Михайловка съ одного конца, и Рига и Либава—съ другого и в) постановлено объявить въ Правительственномъ В'єстинк'в, что Орловско-Грязская жел. дор. не можетъ принимать съ Грязе-Царицынской и Козлово-Воронежско-Ростовской по направленію на Либаву бол'є 160 вагоновъ, каковое число должно быть распред'вляемо между означенными дорогами—узловой Коммиссіей въ Грязяхъ. Такимъ образомъ, вся д'ятельность Коммиссіи им'яла характеръ посредничества между дорогами и ходатайствъ за нихъ предъ Министерствомъ Финансовъ о нужныхъ на успленіе ихъ суммахъ,—но ни контроля заявленій, какъ указанныхъ потребностей дорогъ, такъ и должной удовлетворительности на нихъ утилизаціи и содержанія *) подвижнаго состава,

⁾ Министръ Финансовъ возбудить, напримъръ, вопрось, что на Балтійской жел. дор. больныхъ вагоновъ было 25%. Всяъдствіе этого были сдъланы соотвътствующія распоряженія, хотя придти на помощь въ такомъ случать было туудно, такъ какъ причина заключалась главнымъ образомъ въ педостаточномъ развитіи мастерскихъ. Затъмъ имъ же сдълано замъчаніе на пеобходимость ускорить обороть вагоновъ. Но учета и контроля вообще работы и состоянія подвижнаго состава, какъ уже было сказано выше не было, и по изложеннымъ выше причинамъ и быть не могло.

равно какъ и правильности заявленій другихъ дорогь о неимвній ими избытка *) подвижного состава, Коммиссія эта, по неимвнію въ своемъ распоряженій ни данныхъ, ин средствъ, ни органа для ихъ разработки, проявить не могла, такъ же какъ не имвла ни возможности, ни права на какія либо распорядительныя дъйствія.

Постановленіемь же своимь о напечатаніи въ Правительственномъ Вѣстникѣ вышеприведеннаго сообщенія о непровозоснособности Орловско-Грязской жел. дор., Коммиссія констатировала не только неподготовленность и слабую провозоснособность вышеуказанныхъ дорогь къ выполненію предъявленныхъ къ нимъ перевозокъ, по и невозможность устранить вполиѣ возинкшія затрудненія. Замътимъ здѣсь, чтобы потомъ не возвращаться къ этимъ дорогамъ—что затрудненія эти въ скорости устранились, вслѣдствіе уменьшившагося движенія, такъ какъ районъ урожая былъ не великъ, о чемъ мы упомянули уже выше. На Грязе-Царицынской жел. дор. залежи были вывезены къ 19 ноября, когда уже грузили съ возовъ, а къ конпу декабря движеніе значительно уменьшилось и на Либаво-Роменской дорогѣ.

Одновременно съ этими затрудненіями, стали возникать подобныя же, хетя ивсколько въ меньшихъ размърахъ, и на другихъ дорогахъ. Такъ, на Московско-Курской жел, дор, оказался недостатокъ 200 вагоновъ (по осторожному заявленію ся директора), и она сократила обм'єнь съ Курско-Харьково-Азовской жел. дор., не пибя возможности нанять вагоны. Затбиъ возинкли затрудненія на Курско-Харьково-Азовской, Фастовской, Лозово-Севастопольской, Харьково-Николаевской и др., что значительно усложищо уже дёло тёмъ болке, что явились и недоразумкнія между дорогами: такъ, напримюръ, Временное Управленіе казенныхъ желізныхъ дорогь просило Департаменть жел. дор. о понужденін Правленія Динабурго-Витебской жел. дор. къ подписанію условія о пользованін 146 вагонами; ибкоторыя дороги не получали своевременно назначеннаго имъ подвижного состава съ другихъ дорогъ; такъ, напримъръ, Управление Динабурго-Витебской жел. дор., съ своей стороны, жаловалось, что товарные парозозы не сданы были еще и 3 ноября,— временное же Управленіе казенныхъ жел'взныхъ дорогъ заявляло, что не можетъ нередать семнадцать 6-ти колесныхъ наровозовъ и предложило 17 восьми-колесныхъ паровозовъ, которые пришлось направить ужъ на другія жел. дор., а оттуда взять 3-ти колесные для Динабурго-Витебской, гдъ восьми-колесные наровозы

^{*)} Главное Общество и Московско-Брестская дали, напримѣръ, уклончивые отвѣты; послѣдняя возбудила даже вопросъ о необходимости для неи казенныхъ, стоявшихъ на ея путяхъ, наровозовъ, причемъ ссылалась на производимую имъ работу, что противорѣчило свѣдѣшямъ Министерства, о томъ, что наровозы эти стоятъ безъ работы.

не могли ходить; Либаво-Роменская жел. дор. жаловалась, что не получала до 18 ноября вагоновъ; Предсъдатель узловой компесіи въ Грязяхъ просилъ попудить Правленіе Орловско-Грязской дороги напять вагоны, вслъдствіе чего Департаментъ просилъ Правленіе сдълать о семъ надлежащее распоряженіе и т. н.

Созывъ Съъзда Управляющихъ жельзными дорогами.

Въ началъ октября 1888 г. Министерство Путей Сообщенія, для выясненія недостатка и излишка подвижнаго состава и потребныхъ мъръ, созвало Съвздъ Управляющихъ жел. дорогами и въ то же время командировала на линіи, гдъ были наибольшія затрудненія, старшаго Инспектора жельзиыхъ дорогъ ниженера д. ст. с. Верховскаго, участвовавшаго и въ означенной Коммиссіи.

Събздъ Управляющихъ желбзными дорогами состоялся 6 октября 1888 года при участіи 26 лицъ. Созванный для выясненія недостатка и пзлишка товарныхъ вагоновъ и установленія очереди нагрузки товаровъ—опъ, какъ видно изъ протокола Събзда, далъ лишь огульныя цифры недостачи и пзбытка вагоновъ и уклонился отъ разсмотрбнія мібръ по утилизаціи подвижнаго состава. Посліднее можно было предвидіть, такъ какъ при существовавшемъ строї, въ дізахъ Департамента не иміслось точныхъ, для обсужденія этихъ вопросовъ, данныхъ и заявленія дорогъ, за невозможностью точной провірки, должны были приниматься, очевидно, на віру. Събздъ постановиль:

- а) ходатайствовать, чтобы количество платформъ съ хлѣбомъ, при перевозкъ на открытомъ подвижномъ составъ на передачахъ не превышало $25^{\circ}/_{o}$ общей передачи, причемъ если принимающая дорога пожелаетъ произвести перегрузку хлѣба съ платформъ въ крытые вагоны, то ей не возбраняется производить ее за собственный счетъ;
- б) при выясненіи наличности подвижнаго состава Съйздъ опредблилъ излишекъ: на Моршанско-Сызранской—200 илатформъ и на Балтійской—50 вагоновъ и 100 илатформъ.

Несомивно, однако, что каждая изъ дорогъ, имвешихъ избытокъ подвижнаго состава, иоказала его въ очень скромныхъ цифрахъ или вовсе не показала, онасаясь, что въ случав увеличенія на ней движенія, она, сдавъ свои вагоны не осталась бы сама безъ подвижнаго состава. Между тъмъ провърить эти заявленія значило бы провърить всв элементы утилизаціи на дорогь подвижнаго состава, что, за неимвніемъ ни средствъ, ни соотвътствующаго органа, очевидно, не представлялось возможнымъ.

Недостатокъ вагоновъ Съйздомъ опредйленъ: на Юго-Занадныхъ жел. дор., имъвшихъ залежи въ 8.000.000 пудовъ,—въ 500 крытыхъ вагоновъ; на Лозово-Севастопольской (за полученіемъ въ счетъ заказанныхъ нятисотъ 160-ти товарныхъ вагоновъ) не доставало еще свыше 300; на Курско-Харьково-Азовской, за неполученіемъ заказанныхъ 300 вагоновъ и за наймомъ потому 100 вагоновъ съ Моршанско-Сызранской жел. дор. пужно было 200 вагоновъ; на Грязе-Царицынской педоставало 200 (собственно, вслъдствіе вагоновъ; на Грязе-Царицынской педоставало 200 (собственно, вслъдствіе вагонныхъ долговъ), на Либаво-Роменской—1000, на Московско-Курской—200, на Фастовской—200 и на Московско-Брестской, за наймомъ у Рыбпиской 150 вагоновъ, впредь до полученія заказанныхъ 200 вагоновъ, недоставало 100. На Съйздѣ состоялись соглашенія о наймѣ вагоновъ: 350 съ Моршанско-Сызранской и Балтійской на Юго-Западныя и 150 съ Оренбургской на Московско-Курскую;

в) по вопросу о наплучшей утплизаціи подвижнаго состава увеличеніемъ какъ скоростей движенія, такъ и состава товарныхъ побздовъ, а также сокращеніемъ стоянокъ ихъ на станціяхъ, Съйздъ высказался въ томъ смыслів, что на дорогахъ росписанія побздовъ составлялись постепенно по мірів выясненія различныхъ обстоятельствъ, присущихъ каждой изъ нихъ, потому общая ломка росписаній крайне опасна, фактическая же польза отъ такой ломки въ смыслів улучшенія оборота подвижнаго состава можетъ получиться крайне незначительная; въ видахъ же дійствительнаго улучшенія діла въ этомъ направленіи Съйздъ постановиль ходатайствовать о содійствіи Министерства Путей Сообщенія къ скорійшему введенію общей конвенціи объ обмінів вагоновъ безъ разділенія дорогь на грунпы.

Ностановленіе Събзда по вопросу общей ломки росписаній имбеть большое значеніе, какъ мибніе запитересованных въ развязкъ кризиса практиковъ дѣла. По ихъ мибнію росписаніс, провъренное опытомъ, должно быть предночтено новому, которымъ предвидьно хотя и большее число побздовъ, но на бумагъ. Въ дъйствительности же съ введеніемъ росписанія съ большимъ числомъ напесенныхъ на графикъ побздовъ, но можетъ быть съ значительно меньшимъ коэффиціентомъ его исполнимости,—пропускная способность можетъ и понизиться, а не повыситься, а оборотъ вагоновъ вслъдствіе задержекъ или замъшательствъ въ движеніи можетъ замедлиться, а не ускориться, и такимъ образомъ и количество подвижнаго состава можетъ оказаться недостаточнымъ тамъ, гдъ былъ даже избытокъ;

г) Наконецъ по вопросу о нормѣ процента на ремонтъ товарныхъ вагоновъ, Съѣздъ высказался за обязательность постановленія, чтобы ко времени усиленнаго движенія, число больныхъ товарныхъ вагоновъ отнюдь не превышало $10^{\circ}/_{\circ}$ общаго количества. Постановленіе это, конечно, могло имѣть вліяніе лишь въ будущемъ.

Такимъ образомъ, кромъ возбужденія ходатайства о введеніи къ 1 декабря того же года общаго безперегрузочнаго сообщенія на вежъъ дорогахъ, и роли посредника между дорогами, нанявшими и сдавшими подвижной составъ, а равно опредъленія педостачи и избытка вагоновъ, согласно заявленій Управленій, безъ провърки таковой за ся невозможностью,—Събздъ при всемъ своємъ желаніи шичего особеннаго для устраненія залежей и затрудненій не сдѣлалъ, подтвердивъ линь этимъ тоть фактъ, что въ моменть замѣшательствъ и затрудненій въ движеніи устранить ихъ налліативными мѣрами нельзя, такъ какъ мѣры для ихъ устраненія должны заключаться, главнымъ образомъ, въ недопущеніи ихъ, т. е. въ своевременномъ усиленіи дорогъ, установленіи правильныхъ росписаній, максимальнаго графика, своевременнаго ремонта подвижнаго состава и надлежащей утилизаціи этого послѣдияго.

Замѣтимъ здѣсь, что по вопросу, возбужденному Съѣздомъ Управляющихъ о введеній съ 1-го декабря общаго безперегрузочнаго сообщенія, послѣдовало ходатайство Завѣдывающаго дѣлами общаго Съѣзда представителей жел. дор. не созывать для сего экстренный Съѣздъ, а перепести это дѣло на очередной общій Съѣздъ, созываемый 25 поября, въ виду того, что этотъ вопросъ, возбужденный и предыдущимъ общимъ Съѣздомъ находится въ разработкѣ. Ходатайство это было уважено, но и на очередномъ Съѣздѣ дѣло не было закончено, и безперегрузочное сообщеніе было затѣмъ частью введено зимою 1889 года распоряженіемъ командированнаго по Высочлійшему повельнію, д. с. с. инженера Верховскаго. Это послѣднее распоряженіе вызвало было также протесты, оставленные Министремъ Путей Сообщенія безъ движенія, и затѣмъ съ 1 іюля 1889 года безперегрузочное сообщеніе, оформленное общимъ между дорогами соглашеніемъ, вошло въ силу.

Фактъ этотъ характеристиченъ, какъ указаніе и подтвержденіе систематичности протестовъ лиць. стоявнихъ во главѣ частныхъ Обществъ, противъ такихъ дѣйствій Министерства Нутей Сообщенія, —или лицъ, —имъ уполномоченныхъ, которые, даже и въ цѣляхъ общей государственной пользы, затрагивали, хотя бы только принципіально, распорядительныя права Обществъ, какъ хозяевъ желѣзнодорожныхъ предпріятій. Всякое дѣйствіе Министерства или этихъ лицъ, имѣвшее распорядительный характеръ, всегда вызывало подобные протесты или нассивное, хотя бы, сопротивленіе и только съ того времени, когда наиболѣе самостоятельным изъ этихъ обществъ были упразднены, за взятіемъ дорогъ въ казну, а въ уставы другихъ введены многія ограниченія ихъ правъ, въ дѣлѣ же тарифномъ они были совсѣмъ подчинены правительству, — сопротивленіе это ослабѣло и видонзмѣнило форму. До того же времени, большинство жел, дор, принадлежали частнымъ обществамъ, а закономъ право распоряженія Министерства Путей Сообщенія для такихъ случаевъ не было предвидѣно—

п потому последнее встречало всегда большія затрудненія въ своихъ меропріятіяхъ по улаженію затрудненій въ движеніи. На это указываеть и вышеприведенный всенодданивній докладъ Министра Путей Сообщенія объ образованіи Коммиссіи графа Баранова и только что приведенныя данныя; съ этимъ же положеніемъ сторонъ мы встретимся и дале при обсужденіи вопроса объ учрежденіи при Министерстве Путей Сообщенія Отдела Движенія, о правахъ сего органа и объ обязательности для жел. дор. взаимопомощи ихъ подвижнымъ составомъ.

Ны выше указали, что движение на дорогахъ по направлению къ Либавъ и Ригъ стало въ концъ осени уменьшаться и кризисъ, въ неревозкъ хлъба съ указапнаго района, разръшился самъ собою. Но одновременно на югъ Россін, стали проявляться признаки болъе серьезнаго кризнеа. Такъ, Харьковскій Губернаторъ въ представленія своемь отъ 10 октября 1888 года доносить Г. Министру Внутреннихъ Дълъ, что «по заявленію Харьковской городской думы Харьково-Инколаевская жел, дор, по причинъ педостаточности, «подвижнаго состава не можетъ ни доставить камия изъ Кременчуга для мощенія мостовыхъ въ Харьковъ, ни перевозить другихъ грузовъ, и что всъ желъзныя дороги южнаго района находятся въ крайне неудовлетворитель-- номъ положении относительно провозоснособности. Такъ, на Донецкой жел. дор. недостаеть до 600 вагоновъ; на Екатерининской вдвое болъе грузовъ, чёмь она можеть перевезти; Лозово-Севастопольская дорога ограничила свой обмёнь, и предлагаеть 40 вагоновь въ день, когда ихъ нужно около - 100 вагоновъ; Азовская жел. дор. сократила перевозку угля и т. д. По заявленію Харьковской думы, станцін завалены хлъбными грузами прошлогодняго урожая, и затрудненія эти увеличиваются урожаемъ текущаго года; Одесса не получаеть топлива; заводы прекращають производство по той же причинъ,--и городу Харькову также угрожаеть опасность остаться безъ «топлива и т. д...

Заявленіе это было довольно близко къ дъйствительности, ибо Харьковская дума заключала въ себъ лицъ, знакомыхъ съ положеніемъ дѣла на южныхъ жел. дор. по участію ихъ въ Съѣздѣ горнопромышленниковъ въ г. Харьковъ, и въ Коммиссіи выборныхъ отъ горнопромышленниковъ по распредъленію угольныхъ по желѣзнымъ дорогамъ перевозокъ.

Въ то же время, по заявленію Министра Финансовъ, нѣкоторые сахарные заводы остановили свои работы за педостаткомъ угля, и большинство изъ нихъ вынуждено было прекратить свою дѣятельность въ ноябрѣ. Затѣмъ нослѣдовалъ цѣлый рядъ подобныхъ же заявленій отъ разныхъ учрежденій, городовъ и лицъ.

Одновременно послъдовали сообщенія и объ образованіи хлібоныхъ залежей

на Лозово-Севастопольской, Ростово-Владикавказской, Азовской, Юго-Западныхъ, Фастовской, Донецкой и другихъ дорогахъ.

На юго-западных в жельзных дорогах въ предстоявшую зимнюю комнанію ожидалось по вывозу 173.000.000 пудовъ хлюбных грузовъ, а
между тюмь при пачалю перевозокъ произопын июкоторыя задержки по независящимъ отъ дороги причинамъ, а имению: перевозка войскъ на маневры
въ Елисаветградъ съ 17-го по 24-ое августа и съ 3-го по 6-ое сентября
потребовала 1000 крытыхъ вагоновъ кромю приспособленныхъ для лошадей.
Наконецъ, со второй половины октября Восточно-Прусская желъзная дорога
сократила пріемъ въ Граевъ, а Привислянская дорога задолжала вагоны.
Благодаря однако принятымъ Управленіемъ дорогою энергичнымъ мърамъ залежь
дошедшая къ 11-му поябрю до 8.000.000 пудовъ, упала къ 26-му Ноябрю
до 4.800.000.

Въ то же время затрудненія Фастовской жел. дороги привели ее къ прекращенію прієма съ Харьково-Николаевской ж. д. грузовъ, начиная съ 12-го декабря, какъ вследствіе сокращенія обмена вагонами юго-западными дорогами съ фастовской, такъ и причинъ, которыя были указаны выше. Но вообще, можно сказать, что кризисъ сосредоточился на районе южныхъ жел. дорогъ и къ концу 1888 года превратился въ угольный кризисъ.

Командировка д. с. с. инженера Верховскаго по Высочайшему повельнію. для принятія мьръ къ устраненію затрудненій въ перевозкь.

По всеподданивниему докладу Министра Путей Сообщенія о затрудненіяхъ въ перевозкъ грузовъ жельзными дорогами на югъ Россіи и препятствіяхъ къ снабженію углемъ какъ означенныхъ дорогъ, такъ и заводовъ и другихъ потребителей угля, Тосударь Пмиераторъ 11-го ноября 1888 года Высочайше повельть соизволилъ Министру Путей Сообщенія командировать въ подлежащія мъстности довъренное лицо съ помощинкомъ, снабдивъ его обширными полномочіями для принятія исключительныхъ мъръ къ устраненію чрезвычайныхъ затрудненій въ перевозкъ грузовъ на южныхъ жельзныхъ дорогахъ.

Поручение это возложено было на старшаго Инспектора Центральной Инспекцій желѣзныхъ дорогь дъйствительнаго статскаго совътника инженера Верховскаго, которому поручено было обезпечить южныя желѣзныя дороги такимъ количествомъ тонлива, которое дало бы имъ возможность совершать безостановочно перевозки нассажировъ и грузовъ въ размъръ, соотвътствую-

щемъ предъявляемымъ къ симъ дорогамъ, въ предълахъ ихъ провозной способности, требованіямъ. Д. с. с. Верховскій уполномоченъ былъ:

- 1) дълать распоряженія о перевозкъ виж очереди всъхъ тъхъ угольныхъ грузовъ, безотлагательная перевозка которыхъ требовалась для удовлетворенія указанной выше потребности южныхъ жельзныхъ дорогь. При этомъ ему предоставлялось сокращать и даже совершенно пріостанавливать перевозку Донецкаго угля такихъ дорогь, которыя могли быть своевременно и въ надлежащемъ количествъ снабжены углемъ польскимъ или иностраннымъ или, наконецъ, древеснымъ тонливомъ, хотя бы такое отопленіе и обходилось дороже, нежели отопленіе Донецкимъ углемъ;
- 2) требовать, чтобы ж. дороги оказывали взаимную помощь имѣющимся у нихъ наличнымъ запасомъ топлива:
- 3) въ случать недостатка наровозовъ или вагоновъ на какой-либо изъ желъзныхъ дорогъ, неревозивнихъ уголь, дёлать распоряженія объ усиленіп таковой наймомъ дополнительнаго подвижного состава у другихъ ж. дорогъ. имъвшихъ означенный составъ въ избыткъ.

Затъмъ на него возлагалось принять соотвътствующія мъры и для возможнаго обезпеченія своевременной доставки угля, необходимаго для потребностей городскихъ населеній, а также газовыхъ заводовъ и такихъ заводовъ, которые перерабатываютъ сырые продукты, подверженные порчъ, какъ напримъръ, заводы сахарные.

Съ этой цёлью ему предоставлялось, въ зависимости отъ м'юстныхъ условій и потребностей, какъ опредблять на каждый день пли на изв'юстный періодъ времени количество груженыхъ вагоновъ, которые въ каждомъ изъ узловыхъ пунктовъ одна жел'єзная дорога должна принимать отъ другой сос'єдней, такъ и устанавливать очередь отправокъ соотв'єтственно различнымъ категоріямъ грузовъ и ихъ качеству, направленію и дальности перевозки и т. п.

Указанными полномочіями, данными дъйствительному статскому совътнику Верховскому, а равно правомъ распоряженій, лично объявленнымъ ему, по Высочайшему повельнію, бывшимъ тогда Министромъ Путей Сообщенія генераль-лейтенантомъ Паукеромъ, временно пріостанавливалось дъйствіе постановленій общаго устава Россійскихъ ж. дорогь объ очередяхъ отправокъ грузовъ и Высочайше утвержденнаго положенія о Харьковскомъ Комитеть, а также вводились ограниченія по распоряженію вообще частнымъ имуществомъ. Такъ какъ распоряженія, основанныя на указанныхъ полномочіяхъ, могли въ частныхъ случаяхъ затрогивать интересы третьихъ лицъ и послужить основаніемъ различныхъ къ Министерству Путей Сообщенія и къ жельзнодорожнымъ Обществамъ претензій и домогательствъ вознагражденій за убытки, то въ устраненіе поводовъ къ такимъ домогательтвамъ, согласно пункт. 1 ст. 66 и

ст. 70 Основ. Госуд. Зак. быль издань Именной Его Имиераторскаго Величества по сему предмету указь Министру Путей Сообщенія. Вслідь за этими полномочіями, данными дійствительному статскому совійтнику Верховскому, ему было поручено также собрать на місті всії тії фактическія данныя, которыя необходимы были для різненія вопроса о дальнійшемь усиленія южныхь желізныхь дорогь, такъ какъ несмотря на ихъ усиленіе при посредствію отнущенныхь на этоть предметь денежныхъ кредитовь и казеннаго подвижного состава и рельсовь, провозоснособность пібкоторыхь изъ нихъ, не соотвітствовала предъявляемымь къ дорогамъ требованіямь.

Данныя этп предлагалось собирать постепенно, не въ ущербъ дѣла унорядоченія перевозокъ и затѣмъ соображенія о дальнѣйшихъ потребностяхъ южныхъ желѣзныхъ дорогъ, по обсужденія ихъ съ начальниками и управляющими дорогь имѣли быть представлены въ Министерство Путей Сообщенія.

15 ноября 1888 г. д. с. с. Верховскій прибыль въ Харьковъ и приступиль къ исполненію возложеннаго на него порученія. Несоотвътствіе провозоспособности большинства жельзныхъ дорогь предъявляемымъ имъ требованіямъ перевозки представлялось не подлежащимъ, по его удостовъренію, никакому сомивнію, но такъ какъ въ этомъ направленіи ничего, кромъ усиленія средствъ подвижного состава, сдълать было нельзя, то имъ и было обращено на это послъднее особое вниманіе.

Положеніе дѣлъ, усмотрѣнное командированнымъ по Высочайшему повелѣнію д. с. с. инженеромъ Верховскимъ. Мѣры имъ принятыя— результаты ихъ.

Обстоятельства, при которыхъ приходилось дъйствовать, оказались въ слъдующемъ видъ: сравнительно недостаточный вывозъ угля въ зиму 1887—1888 годовь изъ за метелей и сиъжныхъ заносовъ, затопленія многихъ шахтъ весенними водами 1888 г. и слабая выработка угля въ теченіе всего лъта, за отсутствіемъ и дороговизною рабочихъ рукъ,—привели къ тому, что къ зимъ 1888—1889 г. веъ потребители, въ томъ числъ и сами желъзныя дороги, остались безъ запаса, а между тъмъ вслъдствіе перехода многихъ изъ нихъ отъ древеснаго топлива къ минеральному, возникновенія на югъ новыхъ заводовъ (два крунныхъ металлургическихъ завода въ Екатерипославъ) и вообще сильнаго оживленія дъятельности того края, требованія на минеральное топливо возросли до такой степени, что удовлетворить ихъ не представлялось возможнымъ и со дия на день многимъ заводамъ, фабрикамъ и промышленнымъ заведеніямъ угрожало прекращеніе производства, частнымъ же потребителямъ чрезмърное вздорожаніе топлива.

Затыть на дорогахъ юго-западнаго района (Юго-Западныя, Фастовская. Харьково-Николаевская, Курско-Кіевская) пренмущественный подвозь хлыбныхъ грузовъ шелъ по назначению на Данцигъ и Кенигсбергъ, причемъ грузы эти образовали залежи на дорогахъ отправленія, такъ какъ Южно-Восточная Прусская ж. д. не принимала въ Граевъ на Кенигсбергъ болье 240 вагоновъ въ будии и 150 въ праздникъ, а наша Привислинская дорога не была въ состояніи принимать въ Ковель болье 150 черезъ Млаву на Данцигъ. При такихъ условіяхъ залежи на Кенигсбергъ были дъломъ неустранимымъ. Въ то же время образовались залежи на Севастополь, на Курско-Харьково-Азовской, Севастопольской и Екатерининской ж. д. и на Ростово-Владикавказской по направленію на Новороссійскъ вслъдствіе слабой провозоснособности указанныхъ дорогъ и затрудненій въ портахъ *).

*) Помимо педостатковъ пропускной способности перегоновъ положение на южныхъ дорогахъ по засвидѣтельствованию д. с. с. Верховскаго было таково:

На Донецкой ж. дороги: станцін были слабо развиты, въ особенности ст. Маріуполь, водоснабжение нуждалось въ усилении, жилыхъ домовъ было педостаточно и для наличнаго персонала, а его нужно было увеличить, въ Маріупольскомъ портѣ требовалось устройство приспособленій для возможнаго пользованія имь. Изъ общаго, по пивентарю, числа 115 товарныхъ шести-колесныхъ наровозовъ-паходилось въ ремонть 26 и были изъяты (около 8 лътъ) изъ службы, требующіе канптальнаго ремонта, старые паровозы Константиновской дороги, числомъ 14. Итого товарныхъ наровозовъ вив службы было 40 или 35°/о. Изъ инвентарнаго числа 22-хъ пассажирскихъ паровозовъ, 12 паровозовъ завода Борзига были малосильны и для товаро-нассажирскихъ повздовъ негодны, 2 изъ нихъ находились въ ремонтъ-Остальные 10 наровозовь были завода Мальцева, и за исключениемъ последняго времени когда пфкоторые изъ нихъ были употреблены на маневры, - паровозы эти со времени ихъ полученія, въ виду нахожденія въ ободахь ихъ трещинь, вовсе не работали и тімь боліве пе ходили въ потздахъ. Такимъ образомъ изъ общаго числа 137 паровозовъ—52 или 38% были негодны для службъ. Требовалось усиленіе и оборудованіе мастерскихъ, которыя были настолько слабы, что представлялось совершение невозможнымъ отрементировать въ нихъ должное число наровозовъ, почему и предложено было сдать послъдніе для ремонта частью

По Лозово-Севастопольской: станцін были недостаточно развиты и пути на нихъ не соотвътствовали составамъ, ведомымъ восьми-колесиыми паровозами. Вслъдствіе недостаточности путей на узловыхъ станціяхъ Лозовая, Сипельниково и Верхпе-Дивировскъ возникали затрудненія по обм'єну вагонами, отражавшіяся на всемъ движенін. Т'є же посл'єдствія вызывало недостаточное развитіе путей на станцін Симферополь, на которой, велѣдствіе разпости техническихъ условій двухъ прилегающихъ участковъ, требовалось пересоставлять потзда. Водоснабженіе было неудовлетворительно и недостаточно, качество воды плохое. Чувствовался особый педостатокъ въ жилыхъ домахъ для инсшихъ служащихъ даже наличнаго персопала, а количество его оказывалось необходимыми усилить въ виду усиленія движенія. Между тімь вслідствіе пролеганія дороги по степной містности наемныхь помъщеній вблизи линіи не было. Мастерскія были слабо развиты и оборудованы. Вагоны ремонтировались подъ открытыми съ боковъ навъсами, механической подачи угля на наровозы не было. Пристани въ Александровскъ, и Нижнедиъпровскъ и пути на пихъ были неустроены и недостаточны. Станція Севастоноль была крайне стѣснена и не развита, что вызывало слабую отправку изъ порта и сокращение погрузки на Севастополь на станціяхъ отправленія, т. е. увеличивало хльбныя залежи.

Между тёмъ приростъ движенія грузовъ изъ года въ годъ увеличивалея на этихъ дорогахъ какъ то можно видёть изъ следующей таблицы.

Перевезено товаровъ малой скорости пудовъ.

На дорогахъ.	въ 1884 г.	въ 1885 г.	въ 1886 г.	въ 1887 г.	въ 1888 г.
Екатерининской	10.444.881	28.427.209	37.716.866	57.575.457	68.873.690
Харьково-Николаевс.	63.014.981	81.559.443	79.292.073	104.360.471	125.948.552
Донецкой	55.192.169	62.133.217	71.125.304	37.522.655	87.960.256
КурХарАзовской.	97.985.784	104.829.565	101.022.009	113.969.624	126.935.434
КозВорРостовской	89.113.364	87.225.777	74.684.868	100.935.821	117:963.363
Лозово-Севастопольс.	29.011.117	32.503.971	42.319.063	49.500.278	69.253.085
Юго-Западныхъ	199.674.398	257.701.486	195.704.957	255.541.195	332.954.622
Привислинской	72.658.664	72.469.789	76.531.643	82.246.612	100.860.007

На Екатерининской дороги: всябдствіе чрезм'єрнаго роста движенія дорога оказалась педостаточно подготовленной по недостатку путей на станціяхъ, особенно узловыхъ, и слабости водоснабженія. Устройство двухъ металлургическихъ, около города Екатеринослава заводовъ требовало расширенія прилегающихъ и устройства повыхъ станцій.

На Харьково-Николаевской ж. дороги: оказалось только мъстами слабымъ водоснабжение и недостаточною пропускная способность послъдняго перегона Гороховое-Николаевъ. Дорога была хорошо оборудована и обставлена.

На Козлово-Ростовской же. д.: оказалась особенно слабою пропускная способность участка Козловъ-Грязи, станцін были крайне недостаточно развиты. Водоснаженіе оказалось несостоятельнымь. Въ Декабръ и Япваръ не было ни одного дня, въ который бы нъсколько станцій одновременно не оставались безъ воды. Въ числъ ихъ были даже такія, какъ Воронежъ и Ростовъ. Иногда цълые участки оставались безъ воды.

Мастерскія были слабо развиты и оборудованы. Подвижной составъ въ крайне исудовлетворительномъ состояніи. Случаевъ нарушеній правильности движенія вслѣдствіе порчи паровозовъ и исдостаточности водоснабженія было крайне много. Таково было положеніе на дорогѣ, выясненное назначенною для сего Министромъ Путей Сообщенія Комиссіей подъ предсѣдательствомъ мѣстнаго Инспектора съ участіемъ Управляющаго дорогою. По мнѣнію этой комиссіи на приведеніе дороги въ порядокъ и пополненія ея подвижного состава требовалось 6.662.645 р.,—что признано было д. с. с. Верховскимъ преувеличениммъ и потребность въ кредитѣ была имъ опредѣлена въ 3.614.825 р.

На Курско-Харьково-Азовской ж. д.,—несмотря на устройство вторыхъ путей на участкъ Мерефа-Славянскъ, пропускная способность оказалась малою, вслъдствіе педостаточности ея на перегонахъ другихъ участковъ, а также станцій узловыхъ и промежуточныхъ на всей линія. Въ особенности тъсны были станціи Гипловская (передаточная на Козлово-Воронежско-Ростовскую и Владикавказскую ж. д.) равно Харцыскъ, Никитовка, Краматоровка, педостаточно развитыя—Харцыскъ для принятія побздовъ съ Ханженковской вътви и, Екатерининской дороги и для ихъ пересоставленія, а остальныя для тъхъ же цълей по обмъпу съ Донецкой дорого. Недостаточное развитіе этихъ станцій отражалось крайне вредно на работь встях этихъ дорогъ. Затъмъ педостаточное развитіе станцій Славянскъ, Лозовая, Харьковъ и Курскъ, задерживая обмънъ, крайне вредно отзывалось какъ на пропускной способности, такъ и на простот вагоновъ. Жилыя помъщенія были педостаточны. Водоснабженія находились въ крайне пеудовлетворительномъ положеніи, пруды частью были занесены пломъ и потому лѣтомъ высыхали, а зимою вымерзали. Паровозы были въ крайне неудовлетворительномъ состояніи—вообще положеніе было такое же, какъ и на Козлово-Воронежско-Ростовской ж. дорогь и констатировано подобною же Комиссіей.

При столь значительномъ и быстромъ возростании перевозокъ, превзошедшемъ всякія ожиданія, не подготовленныя надлежащимъ образомъ желѣзныя дороги должны были, очевидно, все болѣе и болѣе оказываться несостоятельными, тѣ же первоначальные педостатки ихъ, которые при слабомъ движеніи не порождали особыхъ затрудненій,—при увеличеніи его, разумѣется, должны были оказаться уже весьма существественными. Замѣтимъ еще, что приведенныя выше указанія о потребностяхъ дорогь опредѣлены были по соображенію съ потребностью пѣсколько меньшею той, которая была выяснена, и не пмѣли въ виду тѣхъ потребностей, которыя должны были возникнуть въ ближайшемъ будущемъ *).

Непровозоснособность Курско-Харьково-Азовской, особенно рѣзко выражавшаяся ранѣе полученія назначеннаго на нее подвижнаго состава, по сравненію съ другими дорогами, выпудила Д. С. С. Верховскаго прибѣгнуть къ
направленію угля кружнымъ путемъ. Такимъ образомъ, часть угля, назначеннаго на сѣверъ для Московско-Рязанской и Орлово-Витебской жел. дорогъ
была переслана черезъ Ясиноватую, Синельниково и Лозовую въ обходъ панболѣе затрудненнаго участка Азовской дороги Краматоровка—Лозовая; изъ
опасенія оставить Москву безъ газа, уголь для Московскаго газоваго общества былъ направленъ черезъ Звѣрево и Воронежъ, такимъ же путемъ была
направлена часть угля для Московско-Брестской жел. дороги и т. д.

Одно уже порученіе комиссіямъ изъ мѣстныхъ же агентовъ Правительства и общества изслѣдовать и допести о положеніи этихъ дорогь и упомянутыя ихъ допесенія указывають, съ одной стороны, что эти дороги были и Правительству извѣстны, какъ педостаточно подготовленныя къ перевозкъ а съ другой, что недостатки на инхъ движенія не зависѣли отъ мѣстнаго персопала—вполиѣ ясно и откровенно представившаго указанную картипу дѣла.

На юго-западных жесльзных дорогах, оказались недостаточно развитыми станціп дороги, паровозныя зданія, мастерскія и выяснилось по размѣрамь движенія, недостаточность водоснабженія (предположенное затѣмъ на сумму 360.000 р.) и слабая пропускная способность многихъ участковъ. Стоимость усиленія этихъ дорогъ опредѣлена была Управленіемъ въ 17.786.000 р. въ томъ числѣ подвижного состава на сумму 7.183.000 р. и вторыхъ путей (съ соотвѣтствующимъ для нихъ развитіемъ и оборудованіемъ дорогъ) на сумму 9.000.000 р. Изъ этихъ 9 милліоновъ д. с. с. Верховскимъ признано работъ самыхъ настоятельныхъ на первое время—на сумму 6.461.000 рублей.

Па Владикавказской ж. дорогь все сависёло отъ развитія и успленія Новороссійскаго порта и отчасти Ростова. Участокъ между Кавказскою и Тихорёцкою обладалъ малою пропускною способпостью и усиливался путемъ смягченія уклоновъ. Вообще въ виду предстоявшаго развитія Новороссійска дорога находилась въ переходномъ состояніи, причемъ затрудненія сказывались на участкі Ростовъ-Тихорёцкая, работавшемъ по направленію къ Ростову за счетъ Новороссійска.

На Привислинской жельзной дором на станціп Варшава не им'влось вовсе водоснабженія и вода подвозилась на лошадяхъ, и п'вкоторыя станціп не были достаточно развиты.

^{*)} Изъ доклада Д. С. С Верховскаго Министру Путей Сообщенія 21 апръля 1889 г.

Относительно подвижнаго состава прежде всего было передано съ Харьково-Николаевской ж. дор. на Курско-Харьково-Азовскую ж. дор. 100 вагоновь и 12 паровозовъ, затъмъ та же Курско-Харьково-Азовская ж. дор. получила еще 200 вагоновъ съ Московско-Курской жел. дороги, 290 съ Динабурго-Витебской и 200 вагоновъ съ Харьково-Николаевской жел. дороги, а равно 54 восьми-колесныхъ паровоза. На Екатерининскую было передано 20 паровозовъ и 329 вагоновъ казеннаго запаса. На Донецкую 300 вагоновъ съ Харьково-Николаевской жел. дор. Такъ какъ хлъбные залежи образованись на дорогахъ Юго-Занадныхъ, Фастовской, Харьково-Николаевской и Курско-К., вслъдствіе сокращенія пріема Южно-Восточно-Прусской, а обходное направленіе по Привислинской ж. дор. черезъ Млаву на Данцигъ задерживалось слабою провозоснособностью этой послъдней дороги—то послъдняя была усилена 250 вагонами съ Харьково-Николаевской ж. дор. Наконецъ, Лозово-Севастопольская ж. дор., гдъ была залежь 3.600 вагоновъ на Севастополь, была усилена 200 вагонами и 12 паровозами (съ половины февраля).

Перевозка донецкаго угля дано было пренмущество предъ всами остальными грузами малой скорости въ предблахъ 80% провозоснособности дорогъ, урегулировано распредъление вагоновъ угля между наиболже нуждающимися потребителями; воспрещено переадресование ихъ; сокращено отправление угля тъмъ желъзнымъ дорогамъ, которыя могли пріобръсть нъкоторое количество Домбровскаго или иностраннаго угля, и за счеть этого сокращенія усилено снабжение другихъ потребителей; сдълано распоряжение объ отпускъ вагоновъ подъ ихъ нагрузку только шахтовладъльцамъ или лицамъ, имфющимъ склады угля, — въ устраненіе обнаружившейся въ этомъ діль спекуляціп разныхъ носредниковъ, комиссіонеровъ и т. и. лицъ; изданы правила о порядкъ заявленій на требуемый потребителями уголь и на требуемые отправителями вагоны: возбужденъ вопросъ о пониженіи тарифа черезъ Звърево и Воронежъ на Москву; сделаны распоряженія о составленін соглашеній между железными дорогами и сахарными заводами объ отводъ помъщеній подъ склады угля; возбужденъ вопросъ о нагрузкъ угля средствами дорогъ-отправительницъ; распредбление вагоновъ подъ соль возложено на Харьковский Комитетъ по урегулированію перевозокъ минеральнаго топлива и урегулирована пропорціональность подачи вагоновъ между Донецкими и Славянскими солепромышленниками; устроено на нутяхъ Севастопольского порта въ половинъ февраля мъсяца электрическое освъщение и установлена ночная погрузка, что сразу повліяло на усибшность перевозки и сокращеніе залежей на Лозово-Севастопольской ж. дор.; установлены очереди отправленія грузовъ по разнымъ направленіямъ и обращено особое випманіе на равном'єрный вывозъ грузовъ предложено усилить ремонть вагоновъ и наровозовъ и, въ случай заполненія

мастерскихъ, сдавать для таковаго послёдніе на заводы; обращено было особое вниманіе на утилизацію подвижнаго состава, на защиту линій отъ заносовъ, съ поощреніемъ отличившатося, въ борьбѣ съ ними, личнаго состава дорогь; образованы Коммиссіи для детальнаго обслѣдованія состоянія каждаго водоснабженія и наровоза на дорогахъ Курско-Харьково-Азовской, Козлово-Воронежско-Ростовской и Лозово-Севастопольской, гдѣ какъ водоснабженіе, такъ и паровозы оказались въ крайне неудовлетвовительномъ состояніи.

Наконецъ, введено было прямое безперегрузочное сообщение между дорогами 2-й и 3-й группъ въ опредблениомъ районъ, а не только въ предълахъ одной и той же группы, что крайне было стъсиптельно при недостаткъ на дорогъ вагоновъ одной группы, хотя бы и имълись вагоны другихъ группъ, почему на пограничныхъ станціяхъ 2 и 3-й группъ въ Звъревъ п Ростов'в возинкали постоянныя затрудненія и зам'вшательства между дорогами Козлово-Воронежско-Ростовской, Курско-Харьково-Азовской и Донецкой. Въ устраненіе сего, сділано было распоряженіе о пропускі вагоновъ 2-й группы безъ перегрузки на желъзныя дороги: Харьково-Николаевскую, Курско-Харьково-Азовскую, Московско-Курскую, Екатерининскую. Лозово-Севастопольскую, Фастовскую и Юго-Западныя (кром'в участка Казатинъ къ Бресту), а вагоны 3-й группы, пропущены по Воронежской жел. дорогъ до Москвы, т. е. тъмъ и другимъ вагонамъ присвоено право свободнаго движенія въ предълахъ всего главивишаго района Донецкаго топлива и даны указанія условій техническаго обм'вна ихъ. Этотъ порядокъ, былъ еще расширенъ на 86 Съйзд'я представителей жельзныхъ дорогъ, допущениемъ вагоновъ 3-й группы на всъ ея дороги, кром'в Царицынской, и вызваль ускореніе введенія общаго безперегрузочнаго сообщенія назначеніемъ для него срока 1 іюля 1889 г.

Дъятельности Д. С. С. Верховскаго предшествовали два распоряженія высшаго правительства, а именио: учрежденіе, какъ видъли выше, временного въ гор. Харьковъ Комптета по урегулированію перевозки минеральнаго топлива и установленіе правиль о штрафахъ, взимаемыхъ на жельзныхъ дорогахъ съ отправителей каменнаго угля за задержку вагоновъ и съ Управленій жельзныхъ дорогь за несвоевременную подачу вагоновъ. Комитетъ началь свою дъятельность 1 декабря 1888 года, взамънъ прежде существовавшей Коммиссіи выборныхъ отъ углепромышленниковъ, причемъ въ соотвътствіе инструкціи сему Комитету, бывшія правила перевозки минеральнаго топлива (1883 г.) были Д. С. С. Верховскимъ нъсколько видоизмънены. Что же касается правиль о штрафахъ, то на XIII Съъздъ горнопромышленшиковъ выяснены были нъкоторыя практическія ихъ неудобства и таковыя правила были также Д. С. С. Верховскимъ соотвътственно измънены, оставляя въ силь положенные въ основаніе ихъ принцппы.

Въ результатъ всъхъ принятыхъ мъръ оказалось:

Вывезено Донецкаго каменнаго угля по сравнению съ 5 предыдущими годами: вагоновъ въ 600 пуд.

года.	въ ноябръ.	въ декабръ.	въ январъ.	въ февралъ.	Въ марть.	въ анръле
1883—84	8.636	7.493	9.154	7.739	8.200	5.750
188485	9.196	6.985	9.773	8.445	7.502	10.573
1885-86	11.320	8.634	8.872	9.985	9.915	9.502
1886-87	10.767	9.293	11.608	11.059	13.657	11.810
1887-88	11.689	10.894	7.858	6.156	13.053	14.500
188889	10.921	12.515	16.288	14.872	20.678	18.907

Вывезено антрацита Грушевскихъ мъсторождений:

1	000	77
Ŧ	000	1.

» мартв...

Въ	декабрЪ						τ		*	٠	0	a		4.426
	1889 г.													
Въ	январъ	p		,	e		٠	٠						5.532
>	февралъ												,	3.615

Вывезено солп.

3.957

	1888 г.	1 8 8 9 r.									
Района Донецкой дороги.	Въ Декабръ	Въ Япварѣ.	Въ Февраль.	Въ Мартъ.	Въ Апрълъ						
Коней французскаго Общества	776	205	665	_	2.142						
Копей Голандскаго Общества	188	73	166	_	748						
Варницъ Скараманги	169	122	122	Administra	476						
" Опуфріева	9	12	15		34						
Со станцій	23	51									
Итого	1.165	466	968	1.500	3.400						
Района Азовекой дороги.					1						
Со Славянскихъ вар-	529	411	111	228	1.100						
Района Севастополь- ской дороги.											
Съ Крымскихъ мъсторождений	208	213	451 .	380	пеограничено						
Bcero	1.902	1.090	1.863	2.108	свыше 5.000						

Положеніе движенія остальныхъ грузовъ съ южныхъ дорогь къ югозападнымъ и южнымъ портамъ, къ которымъ эти дороги тяготѣютъ, выражено въ следующей таблицъ, въ числъ вагоновъ:

	Па дека		На		На		На		На февр		На февр		На мар		На мар		На апр4	~
По назначенію къ портамъ.	Наличность.	Подвозъ,	Наличность.	Подвозъ.	Наличиость.	Подкозъ.	Наличиость.	Подвозъ.	Паличиность.	Подвозъ.	Наличность.	Подвозъ.	Наличиость.	Подвозъ.	Наличиость.	Подвозъ,	Паличность.	Подвозъ.
Либава	561	83	535	81	489	76	393	84	309	25	245	50	175	52	296	50	74	50
Кепигсбергъ	3199	363	2248	224	957	127	273	45	486	114	670	134	1093	265	546	179	95	99
Данцигъ	1144	140	817	96	487	53	222	55	415	104	187	130	184	154	149	165	42	127
Одесса	4198	527	2931	283	2592	416	2382	736	818	413	308	358	482	325	293	424	49	249
Николаевъ .	1011	158	681	42	432	45	268	85	241	50	176	49	308	57	139	50	28	16
Севастополь.	4212	171	4998	276	6110	298	7303	254	7628	178	4822	166	3363	153	1559	84	187	65
Маріуполь	-		-	-		-	_	-			-		41	9	25	19	-	5
Таганрогъ .		-	64	32	73	11	82	45	46	24	59	13	61	27	32	24	-	8
Ростовъ.		-			_	-	_	-	138	68	24	36	79	40	1.2	58	2	32
Новороссійскъ	2500	90	СВЫ	ше	трех	ът	ысяч	ъ.	2852	106	1658	66	859	90	40	68	28	39

Изъ таблицы этой усматривается, что, за исключеніемъ направленія на Кенигсбергъ и Данцигъ, въ которомъ произошла около половины марта задержка вслёдствіе наводненія и размыва полотна на 91—93 верст. Привислинской дороги, въ направленіи ко всёмъ остальнымъ портамъ уже къ 16 марта почти не оставалось грузовъ, а къ 1 апрёля ихъ было уже совсёмъ мало. Во всёхъ другихъ направленіяхъ никакихъ залежей грузовъ на южныхъ дорогахъ на 1 апрёля тоже не было.

Такъ какъ напбольшее накопленіе грузовъ было по назначенію на Севастополь, то въ какой мъръ, возросла въ зимніе мъсяцы 1888—1889 г. доставка грузовъ въ Севастополь, сравнительно съ тъми же мъсяцами предъидущаго года, можно усмотръть изъ слъдующаго сопоставленія:

	1888 г.							
	Сентябрь.	Октябрь.	Ноябрь.	Декабрь.				
Beero	6.950	6.644	7.838	8.047				
Среднимъ числомъ въ сутки	232	214	261	259				

		1889 г.	
	Январь.	Февраль.	Мартъ.
Beero	6.595	7.674	6.933
Срединиъ числомъ въ сутки	212	274	288

причемъ по 18 марта ихъ было доставлено 5.196, и съ 17 марта на станціяхъ Лозово-Севастопольской дороги не осталось болѣе ни одного вагона груза; тогда какъ въ тѣ же мѣсяцы предыдущаго года было доставлено вагоновъ:

Bcero		٠		é	3.99	1	3.862	3.211	4.752
Среднимъ числомъ и	въ сутки				13	33	124	107	121
							18	888 г.	
Bcero						4.589	2 4.	125	5.865
Среднимъ числомъ и	въ сутки				,	148	3	147	190

Изъ сопоставленія этихъ данныхъ видно: а) что въ теченіе февраля и марта 1889 года доставка грузовъ въ Севастополь значительно возрастала, нока съ 18 марта не явился въ нихъ недостатокъ, б) что, въ средней сложности за истекшій зимній періодъ, съ сентября по мартъ, включительно, средняя суточная доставка грузовъ въ Севастополь превысила такую же доставку за тотъ же періодъ предыдущаго года на 78%.

Изъ всёхъ только что приведенныхъ данныхъ видно также, что, начиная съ декабря, каменный уголь вывозился въ такомъ количествъ, въ какомъ онъ въ тъ же мъсяцы не вывозился никогда. Вывозъ соли, хотя и не удовлетворялъ предъявляемымъ на нее требованіямъ, но тъмъ не менъе оставался всетаки въ довольно крупномъ размъръ и недостатка соли нигдъ не проявилось. Что же касается остальныхъ грузовъ, изъ которыхъ большинство было хлъбпыхъ, то вывозъ ихъ происходилъ въ напбольшемъ размъръ, допускаемомъ способностью дорогъ и пріемной способностью оконечныхъ пунктовъ, совершенно независимо отъ пренмуществъ предоставленныхъ минеральному тоиливу, и въ результатъ значительно превзошель вывозъ за тотъ же періодъ предъидущаго года.

Мы возможно подробите остановились на командировкт д. с. с. Верховскаго, съ цтлью съ одной стороны указать, что и при какихъ обстоятельствахъ приходилось дтлать ттт лицамъ, на долю которыхъ выпадали подобныя порученія, а съ другой,—потому, что въ кризист зимой 1888—1889 гг. весьма ярко сказались, съ одной стороны, неподготовленность дорогъ—песмотря на то, что послѣ только что оконченной детальной ихъ ревизіп Коммиссіей

графа Баранова, труды ея вызвали рядъ мѣръ, направленныхъ къ успленію этихъ дорогъ, а съ другой—невыгоды отсутствія въ Министерствіз Путей Сообщенія центральнаго для цѣлей руководства массовыми перевозками органа, который получаль бы необходимыя съ дорогъ данныя о ихъ потребностяхъ и средствахъ своевременно, а не въ моментъ затрудненій,—невыгоды, влекущей за собой необходимость командировокъ на мѣсто лицъ съ чрезвычайными особыми полномочіями.

Выше было сказано, что вмъстъ съ тъмъ д. с. с. Верховскому поручено было также собрать на мъстъ всъ тъ фактическія данныя, которыя необходимы были для ръшенія вопроса о дальнъйшемъ усиленін южныхъ жел. дор.

Результатомъ этого порученія послѣдовало подробное описаніе состоянія и нуждъ всѣхъ южныхъ дорогъ и разсчетъ необходимости дополнительныхъ расходовъ по нѣкоторымъ изъ нихъ въ слѣдующихъ суммахъ:

	Работъ.	Подвижнаго состава.
·		УММУ.
1) По Донецкой дорогь	363.387	1.036.500
2) » Курско-Харьково-Азовской	. 2.166.275	2.573.200
3) » Козлово-Воронежско-Ростовской	. 1.922.825	1.692.000
4) » Лозово-Севастопольской	. 1.287.000	1.630.000
5) » Юго-Западшымъ	. 3.853.000	2.633.000
б) » Привислинской	. 325.870	546.000
TITOTO	. 9.918.357	10.110.700
всего	. 20.029	.057 руб.
считая уже испрошенных и ассигнован	ниыхъ:	
На казенную Екатерининскую дорогу		2.360.000
» » Харьково-Николаевскую	. 550.086	
·		_
117010	1.454.086	2.360.000
BCETO	3.814.	086 руб.
		I d

Къ сожальнію, всёмъ этимъ заботамъ Министерства не суждено было имъть ближайшихъ послъдствій, такъ какъ около того времени Министромъ Финансовъ д. т. с. Вышнеградскимъ испрошено было Высочлание соизволеніе на распредъленіе чрезвычайныхъ расходовъ на интильтіе впередъ и Особымъ Совъщаніемъ предоставлено было Министру Путей Сообщенія на 1890 годъ только 10 мил. на усиленіе пропускиой способности всъхъ ж. д.

Затрудненія въ движеніи възиму 1891—1892 годовъ при перевознѣ хлѣба съ сѣвернаго Кавказа въ мѣстности, пострадавшія отъ неурожая.

Черезъ три года, частью на тъхъ же дорогахъ, вновь возникъ кризисъ. Всявдствіе неурожая въ 1891 г. въ центральныхъ и восточныхъ губерціяхъ Россіп, потребовалось въ зиму 1891-1892 гг. перевезти съ съвернаго Кавказа, гдѣ былъ урожай, значительное количество хлѣбныхъ грузовъ въ пострадавшія губернін. На дорогахъ Владикавказской, Козлово-Воронежско-Ростовской, Курско-Харьково-Азовской, Сызрано-Вяземской и другихъ возникли затрудненія, вызвавшія командпровку по Высочайшему повельнію инженерьполковника Вендриха. Мы не будемъ входить въ такое же подробное обсуждение ни условий, при которыхъ приходилось исполнять полковнику Вендриху возложенное на него Высочайшее поручение, ни въ какомъ положенін находились дороги и насколько ихъ провозоспособность не соотв'єтствовала потребности; не будемъ также и обсуждать принятыя имъ мѣры, такъ какъ въ программу нашего очерка не входить оценка исполненія отдельныхъ порученій. Если же мы коснулись подробно такой же командировки д. с. с. Верховскаго, то потому, что она представила удобный примъръ показать условія возинкновенія такихъ порученій, условія работы такихъ лицъ и общія міры, которыя ими могуть быть приняты.

Положение дорогь и въ зиму 1891—1892 гг. было однородное съ періодомъ 1888—1889 гг. Кое-что было на нихъ сдълано, за эти три года но потребности возросли въ большихъ размърахъ. Кромъ того дороги Сызрано-Вяземская, Козлово-Воронежская и др. были пъсколько въ сторонъ отъ кризиса 1888—1889 г.г. и потому, естественно, большая часть полученныхъ кредитовъ пала на дороги, гдъ было въ эти годы болье затрудненій. Можно было заранве ожидать, что при массовыхъ перевозкахъ по совершенно повымъ направленіямъ грузоваго движенія пропускная способность дорогь окажется совершенно несостоятельною, если, какъ это всегда бывало у насъ, она оказывалась при такихъ перевозкахъ несостоятельною и по обычнымъ направленіямь грузоваго движенія. На дорогь Сызрано-Вяземской, имьющей грузовое движение на западъ, очевидно пропускная способность должна была увеличиваться къ западу. Между тёмъ въ данномъ случат требовалось передвинуть почти равную массу грузовъ къ востоку, за пслкючяніемъ тёхъ грузовъ, которые оставались на ея станціяхъ для прилегающихъ районовъ. На Сызрано-Вяземской жел. дорогь грузы поступали въ Туль черезъ Ростовъ и Курскъ и въ Ряжскъ черезъ Ростовъ и Воронежъ. Въ Ряжскъ они соединялись. Такимъ образомъ, за вычетомъ хлёбныхъ грузовъ для прилегающихъ районовъ.

все, что приходило по Владикавказской жел. дорог'в въ Ростовъ, должно было. пройдя по двумъ направленіямъ, соединиться въ Ряжскъ.

Принимая во вниманіе, что грузы въ пострадавшія губернін поступали не съ одного Кавказа, но и съ другихъ мѣстъ, можно, кажется, признать, что убыль Кавказскихъ грузовъ, оставшихся на станціяхъ дорогъ до Ряжска, наполнялась, можетъ быть съ избыткомъ даже, грузами, пришедшими съ другихъ дорогъ, Сызрано-Вяземская жел. дор. была очень слаба по сравненію съ другими дорогами, для которыхъ она представила въ данномъ случаѣ конечный почти пунктъ, а потому она и оказалась скоро несостоятельною. Къ этому присоединились еще и недостатки водоснабженія, особенно сказавшіеся въ эту суровую зиму. Это обычное въ подобныхъ случаяхъ явленіе на дорогахъ, на которыхъ развитіе провозоснособности не соотвѣтствуетъ развитію потребности движенія, —было въ данномъ случаѣ особенно вредно. Невольныя ошноки и недостатокъ персонала, также неизоѣжные въ случаяхъ, когда движеніе достигаетъ непривычныхъ для этого персонала размѣровъ, также не могли не оказать своего вліянія.

Дороги двухъ направленій: Ростовъ-Курскъ-Тула и Ростовъ-Воронежъ-Ряжскъ, очевидно въ совокупности были несравненио сильиве Владикавказской и особенно Сызрано-Вяземской жел. дор. Движение на нихъ хотя и осложнялось ибсколько совпаденіемъ направленій хльбнаго и угольнаго движенія, — но все дъло все-таки сводилось къ выходу — къ Сызрано-Вяземской жел, дор., а она-то и не была провозоснособна. Но послъдняя дорога и не имъла въ виду когда либо выполнять выпавшую на ея долю работу. И въ этомъ-то и состояла трудность задачи, которая еще усложнялась и тъмъ, что съ одной стороны къ затрудненіямъ на дорогахъ просоединились затрудненія на станціяхъ, откуда не увозили хлъбъ и онъ загромождаль станціи, понижая ихъ пропускную способность, столь необходимую въ это время, а съ другой, что за недавностью учрежденія при Департамент'ї жел. дор. отд'їла движенія, собранныя въ семъ отдела данныя еще не успъл быть проверены п приходилось пользоваться данными Управленій,—данными, которыя, въ виду обнаружившагося несоотвътствія предлагаемыхъ ими размъровъ перевозки съ потребностью, казались чрезм'врио малыми и недостаточно обоснованными. Недостатокъ зависящій отъ малаго количества подвижнаго состава, быль, конечно, тотчасъ устраненъ,—последняго прибыло значительно еще болве, чёмъ нужно. Столь обычное у пасъ стремление понолнить недостатки пропускной способности избыткомъ подвижнаго состава — сказывалось здёсь съ особенною силою. Просьбы дорогь въ этомъ направленія были удовлетворены выше м'вры, по конечно ин недостатковъ пропускной способности, ин недостатковъ водоснабженія, инкто и инчемъ восполнить не могь, такъ какъ устройство мфстами постовъ и дополнительныхъ водоснабженій подняло фактически пропускаемое число побздовъ незначительно—и когда залежи съ Кавказа были вывезены, на дорогахъ ихъ сл'бдованія пропсходила все еще и которое время ихъ разверстка, закончившаяся къ марту м'юсяцу, когда движеніе стало входить въ норму.

На этомъ краткомъ и общемъ наброскъ положенія мы и остановимся и, придерживаясь заданію нашего очерка—показать зависимость провозосно-собности дорогъ отъ разныхъ условій ихъ сооруженія, эксилоатація и руководительства этою послъднею,—перейдемъ къ разсмотрънію вопроса, какъ работа разныхъ дорогъ и предстоявшія имъ заданія по выполненію перевозокъ прямого сообщенія по разнымъ направленіямъ объединялись и руководились Министерствомъ Путей Сообщенія и какія въ этомъ направленіи были приняты мъры.

Заботы Министерства Путей Сообщенія организовать между желѣзными дорогами взаимопомощь подвижнымъ составомъ. Организація отдѣла движенія.

Коммиссія подъ предсъдательствомъ Великаго Князя Николая Николаевича Старшаго для пересмотра положенія о перевозкъ войскъ.

Мы не разъ указывали выше на вредное вліяніе отсутствія въ составѣ Министерства Путей Сообщенія органа, объединяющаго работу разныхъ дорогъ по исполнению ими перевозокъ прямого сообщения, содъйствующаго имъ при этомъ, въ случав надобности, свободнымъ подвижнымъ составомъ другихъ дорогъ и находящагося въ курсѣ какъ провозоспособности дорогъ и возможной для инхъ работы, такъ и ожидаемыхъ по нимъ размъровъ неревозокъ. Коспемся же теперь стремленія Министерства Путей Сообщенія организовать какъ взаимную помощь дорогь ихъ подвижнымъ составомъ, такъ и образовать особый въ Министерствъ Путей Сообщенія, при Денартаментъ жел. дор., "Отдъль Движенія" для руководства этимъ дъломъ объединенія и разработки данныхъ о провозоснособности жел. дор., соотвътствія ея съ потребностью п для своевременнаго возбужденія вопроса объ успленін жел. дор. и ихъ подвижного состава. Существовавшій въ то время эксплоатаціонный Отд'яль Департамента, въдавний дъла жел. дор. по службамъ пути, тяги и движения, имът въ своемъ составъ для вопросовъ и дъль службы движенія одно только дълопроизводство (другое въдало главнымъ образомъ дъла по несчастнымъ

случаямъ), очевидно не соотвътствовалъ требованіямъ времени, какъ то было уже указано выше и выдъленіе изъ него вопросовъ движенія на жел. дор. и передача ихъ въ организуемый «Отдълъ Движенія»—было очевидно на очереди. Замътийъ что ст. 11-я Общ. Уст. Росс. жел. дор. предоставляла М-ву П. С. требовать отъ жел. дор. взаимономощи ихъ подвижнымъ составомъ, но таковое обязательство было обусловлено соглашеніемъ между дорогами ст. 12); въ случать, если бы дороги не пришли къ нему, то взаимныя ихъ права и обязанности имъли быть опредълены совътомъ по желъзнодорожнымъ дъламъ. Такого соглашенія, однако, не было и вопросъ о немъ возникъ только внослъдствін, какъ о томъ ниже и будеть сказано.

Принимая во вниманіе, что функцій "Отдѣла Движенія" и въ настоящее еще время могуть составлять предметь обсужденія въ высшихъ правительственныхъ учрежденіяхъ, вслѣдствіе чего ихъ нельзя считать окончательно установленными, —всѣ соображенія, которыя послужили основаніемъ при разработкѣ вопроса объ учрежденіи у насъ органовъ для учета и распредѣленія подвижного состава, представляють собою въ области исполненія желѣзными дорогами усиленныхъ перевозокъ—весьма существенный интересъ.

Важной эпохой въ исторіи развитія вопроса объ упорядоченіи движенія на русской сѣти при исполненіи усиленныхъ массовыхъ перевозокъ слъдуєть признать 1888 годь, когда была учреждена Особая Комиссія подъ предсъдательствомъ, Его Императорскаго Высочества Великаго Киязя Инколая Николаевича Старшаго, для пересмотра Положенія о полевомъ управленіи войскъ. Въ виду тѣсной связи, существующей между тою частью этого Положенія, которая касается усиленныхъ воинскихъ перевозокъ и дѣятельностью желѣзныхъ дорогъ,—Особая Комиссія, не могла не затронуть этого вопроса (органовъ для учета распредѣленія подвижного состава) главнымъ образомъ, съ точки зрѣнія снабженія западныхъ желѣзныхъ дорогь подвижнымъ составомъ въ количествъ, отвѣчающемъ нуждамъ движенія при мобилизаціи и сосредоточеніи арміи, а также при усиленномъ воинскомъ движеніи въ военное время.

По этому поводу въ Компесін были высказаны сужденія о необходимости въ такомъ улучшеній порядка пользованія подвижнымъ составомъ русской стти, при которомъ было бы достигнуто возможно удовлетворительное спабженіе нодвижнымъ составомъ пуждающихся въ немъ дорогъ при паименьшихъ на него затратахъ. Представленныя въ компесін по этому предмету соображенія, по своему существу, были раздълены на три части:

- 1) о порядкъ пользованія товарными вагонами и объ условіяхъ ихъ передачи при прямомъ сообщеній съ одинхъ дорогъ на другія;
- 2) о необходимости учрежденія у насъ органовъ на подобіє германскихъ желъзнодорожныхъ бюро, п

3) о возможности обезпечить наши западныя желёзныя дороги потребнымъ въ періодъ мобилизацін подвижнымъ составомъ и о необходимыхъ для этого мърахъ.

При обсуждении второго вопроса, признано весьма важнымъ имъть постоянныя свъдъния о распредълении и состоянии подвижнаго состава желъзныхъ дорогъ, а также совершение необходимымъ имъть уже въ мирное время органы, которые распоряжались бы движениемъ по цълымъ группамъ дорогъ.

Въ сужденіяхъ по вопросу третьему, объ обезпеченіи нашихъ западныхъ дорогъ подвижнымъ составомъ, было указано на то, что представляющіяся при этомъ затрудненія очень значительны. Въ виду громадности затратъ, необходимыхъ для снабженія этихъ дорогъ подвижнымъ составомъ въ требующемся количествъ путемъ новыхъ заказовъ, было бы полезно и желательно пзыскать способы для лучшаго пользованія подвижнымъ составомъ нашихъ линій средней и восточной частей Имперіи. При этомъ должны быть составлены соотвътствующіе тщательные расчеты, и учреждены необходимые контрольно-распорядительные органы, дъятельность которыхъ въ мирное время служила бы гарантією успъшнаго выполненія означенныхъ расчетовъ въ періодъ мобилизаціи.

Коммиссія при Министерствъ Путей Сообщенія объ учрежденіи особыхъ органовъ для учета и распредъленія подвижного состава.

По всеподданивниему докладу Военнаго Министра въ 14 день апрвля 1888 г. Государь Императоръ Высочайше сопзволиль на образование при Министерствъ Путей Сообщенія Компссін для разсмотрвнія вопроса объ учрежденін особыхъ органовъ для учета и распредвленія подвижного состава жельзныхъ дорогь.

При обсужденіи въ означенной Коммиссін, указаннаго вопроса, обращено было все вниманіе на сл'ядующія фактическія данныя:

а) Учрежденіе Временнаго Исполнительнаго Комитета для распоряженія перевозками въ періодъ минувшей войны, командированіе въ 1888 году по Высочайнієму повельнію особаго лица, снабженнаго чрезвычайными полномочіями, для установленія единства дьйствій между дорогами—слъдованія усиленныхъ угольныхъ и хльбныхъ перевозокъ въ прямомъ сообщеніи, а также многіе примъры учрежденія временныхъ и узловыхъ комиссій на линіяхъ жельзныхъ дорогъ, съ цьлью установленія общихъ очередей въ перевозкахъ, указываетъ на то, что почти всякій случай усиленнаго движенія въ прямомъ сообщеніи вызываль принятіе со стороны Правительства экстренныхъ, а иногда даже чрезвычайныхъ мъръ.

б) При нормальных условіях движенія распредвленіе подвижного состава. составляеть функцію внутренняго хозяйства каждой дороги; взаимной же связи въ распредвленій перевозочных средствъ между дорогами, т. е. взаимо-помощи подвижнымъ составомъ не существовало, и если временныя условія усиленнаго движенія вызывали необходимость въ увеличеній подвижного состава на какой-либо изъ дорогь, то это достигалось только путемъ добровольныхъ соглашеній и переговоровъ, приводившихъ къ найму данною дорогою у другой наровозовъ или вагоновъ.

Порядокъ движенія грузовъ прямаго сообщенія основанъ былъ пеключительно на такихъ соглашеніяхъ дорогь между собою, при которыхъ интересы каждой отдъльной дороги должны были оставаться неприкосновенными, а нотому, конечно, раціональное рѣшеніе вопросовъ, касающихся общихъ интересовъ всего направленія перевозки грузовъ, а тѣмъ болѣе всей сѣти, при которомъ приходилось иногда жертвовать мелкими частными интересами, въ большей части случаевъ пли не достигалось вовсе, или замедлялось на неопредъленное время.

в) Всв учрежденія, лица и комиссін, на которых возлагалось Министерствомъ Путей Сообщенія порученіе упорядочить и ускорить движеніе, въ каждомъ данномъ случав, прежде, нежели дваать тв или другія распоряженія должны были требовать отъ управленій дорогъ представленія значительнаго, количества свъдъній и данныхъ, копхъ повърка и приведеніе въ систему занимали много времени и труда раневе, нежели онв могли послужить основаніемъ для распоряженій, достигающихъ заданной ціли. Если бы въ составів Министерства существоваль органь, который постоянно, и до подробности, находился въ курсъ состоянія пропускной способности, перевозочныхъ средствъ и степени двятельности движенія на каждой дорогь, то, конечно, всь распоряженія по прицятію экстренныхъ и чрезвычайныхъ міръ могли бы быть въ значительной степени ускорены, самыя распоряженія, оспованныя на точныхъ и заранъе приведенныхъ въ систему, и главное провъренныхъ, данныхъцълесообразнъе, и можетъ быть, во многихъ случаяхъ, возникающія осложненія настолько своевременно предупреждены, что принятіе экстренныхъ міръ, часто сопряженныхъ съ большими расходами и неудобствами, могмо бы оказаться даже излишнимъ.

Такой органъ, зная всё текущія потребности какъ каждой дороги въ отдельности, такъ и техъ районовь дорогь, на которыхъ деятельность перевозокъ достигаетъ наибольшаго напряженія, будетъ, во-нервыхъ, всегда имёть въ готовности всё сведёнія, на которыхъ должны быть основаны распоряженія и мёры, устраняющія замёшательства въ движеніи, и тогда эти мёры могутъ быть приводимы въ исполненіе безъ малейшей потери времени, и,

во-вторыхъ, доставитъ возможность Министерству Путей Сообщенія, въ дълъ руководительства исполненіемъ перевозокъ, утилизировать всъ средства желъзныхъ дорогъ и объединять ихъ дъятельность, направляя ее къ достиженію результатовъ, отвъчающихъ общимъ интересамъ всей съти и даже дълать разверстку залежей.

Коммиссія постановила: А. Пынть дъйствующее общее соглашеніе о прямомъ сообщеній между русскими дорогами и такое же соглашеніе о взаимномъ пользованій товарными вагонами подлежать пересмотру, впредь же до онаго, пынть же необходимо:

- 1) Періодически, не болбе одного раза въ годъ, устанавливать на общемъ събздѣ по соглашенію дорогь между собою, а если такового соглашенія не будеть достигнуто, то установить распоряженіемъ Правительства, единообразную посуточную плату за пользованіе подвижнымъ составомъ чужихъ дорогъ.
- 2) Установить, такимъ образомъ, порядокъ слъдованія и основанія для печисленія платы за прохожденіе по промежуточнымъ дорогамъ перемъщаемаго распоряженіемъ Правительства, подвижного состава съ одной дороги надругую, п
- 3) Узаконить право перемъщенія подвижного состава въ необходимыхъ случаяхъ, съ одивхъ дорогь на другія, на опредъленныхъ выше условіяхъ и въ размъръ дъйствительной надобности, виъ зависимости отъ частныхъ соглашеній между дорогами, распоряженіемъ Министерства Нутей Сообщенія или того учрежденія, которому это право будетъ предоставлено.

Б. Для предупрежденія и устраненія залежей грузовь, въ тъхъ случаяхъ когда размъръ предлагаемыхъ желъзнымъ дорогамъ перевозокъ превышаетъ провозоснособность этихъ дорогь, Министерству Путей Сообщенія должны быть предоставлены право и власть распредълять перевозки между тъми дорогами и направленіями изъ нъсколькихъ дорогь, и на которыхъ установлены, или возможно установить, одинаковыя провозныя платы *) (кружныя направленія) безъ ограниченія этого права и 12 ст. 57 Обш. Уст. Росс. ж. д. Вътъхъ случаяхъ, когда залежи грузовъ оказываются непзовжными—Министерству Путей Сообщенія должно быть предоставлено право указывать Управленіямъ жел. дор. взаимное пренмущество грузовъ въ порядкъ ихъ отправленія впредь до установленія таковаго Совътомъ по жел. дъламъ согласно ст. 51 Общ. Уст. Росс. ж. д.

^{•)} Это право предоставлено Министру Финансовы и. 5 Временнаго Положенія о руководительствъ жельзнодорожными тарифами, съ которымъ Министерство Путей Сообщенія и спосится при необходимости прибъгнуть къ ихъ введенію.

В. Для учета подвижного состава, на основанін централизируемыхъ въ Мпинстерствъ Путей Сообщенія свъдъній и данныхъ, въ составъ его долженъ быть образованъ пентральный органъ — «Отдълъ движенія» по желъзнымъ дорогамъ *).

Отзывъ Министра Финансовъ по вопросу утвержденія соглашенія 1889 г. о взаимномъ пользованіи вагонами, затрогивающій вопросъ утилизаціи подвижнаго состава.

Въ 1889 году послъдовало сношеніе Министерства Путей Сообщенія съ Министерствомъ Финансовъ по предмету утвержденія выработаннаго XXIX Общимъ Съвздомъ представителей жел. дорогь общаго между всъми русскими дорогами соглашенія о взаимномъ пользованіи вагонами.

Министръ Финансовъ въ отзывъ своемъ 13 мая 1889 г., сообщая Министру Путей Сообщенія, что къ введенію въ дъйствіе указаннаго общаго между всъми русскими дорогами соглашенія о взаимномъ пользованіи вагонами препятствій съ его стороны не встрѣчается, вмѣстѣ съ тѣмъ обратилъ вниманіе на необходимость упорядоченія утилизаціи подвижного состава и указываль, что соглашеніе не вводило никакихъ на сей предметь измѣненій къ лучшему, и оставляло существующее внолнѣ неудовлетворительное положеніе этого дѣла въ прежнемъ видѣ. Неудовлетворительность практикуемой системы пользованія дорогами подвижнымъ составомъ заключалось, по его миѣнію, главнымъ образомъ въ продолжительныхъ задержкахъ вагоновъ на передаточныхъ станціяхъ сдающей и принимающей дорогъ, а затѣмъ неудовлетворительность этой системы выражалась еще и въ слѣдующемъ непормальномъ явленіи.

«Одновременно по всёмъ русскимъ желёзнымъ дорогамъ усиленное движеніе грузовъ продолжается, какъ извъстно, около 4—5 мъсяцевъ въ году и относится къ началу сезона доставки къ портамъ и пограничнымъ пунктамъ хлъбныхъ грузовъ новаго урожая; въ остальное же время года, усиленное на русскихъ дорогахъ движеніе замъчается лишь по районамъ. Въ этотъ-то продолжительный періодъ, на одиъхъ дорогахъ чувствуется часто педостатокъ подвижного состава, а на другихъ дорогахъ оказывается избытокъ его. Но покрытіе педостатка избыткомъ, въ виду отсутствія какихъ-либо опредъленныхъ и постоянныхъ правиль или соглашеній, не имъсть на практикъ мъста, и въ большинствъ

^{*)} Будетъ ли Отдълъ самостоятельнымъ или состоять при Денартаментъ жел. дор. — оставалось открытымъ.

случаевъ дороги, ощущающія временно надостатокъ въ подвижномъ составъ, озабочиваются расширить свой вагонный и паровозный паркъ путемъ сооруженія или нокупки повыхъ вагоновъ и паровозовъ, остающихся съ окончаціемъ успленной временной перевозки безъ употребленія, и слъдовательно не приносящихъ той пользы, которую, при другихъ условіяхъ, являлось бы возможнымъ изънихъ извлекать". "Пропеходить это по той причинь, что подвижной составъ жельзныхъ дорогъ разсматривается не съ общей точки зрънія падобностей и пользы всей съти русскихъ жельзныхъ дорогь, а съ точки зрънія исключительной собственности каждой дороги отдъльно, при чемъ конечнымъ результатомъ подобного взгляда бываетъ неръдко пепроизводительная затрата на подвижной составъ весьма крушныхъ капиталовъ".

"Придавая, въ виду изложеннаго, дѣлу унорядоченія взаимныхъ отношеній дорогь, въ вопросѣ пользованія подвижнымъ составомъ, весьма важное значеніе, Министръ финансовъ полагалъ бы нынѣ вполнѣ своевременнымъ, съ установленіемъ общаго соглашенія о прямомъ безперегрузочномъ сообщеніи, урегулировать по существу вопросъ и объ утилизаціп вагоновъ; при чемъ для выясненія началъ, могущихъ способствовать достиженію возможно лучшаго пользованія имѣющимся на лицо паркомъ подвижного состава нашей рельсовой сѣти, по его миѣнію, было бы весьма желательнымъ учрежденіе особаго совѣщанія, изъ представителей Министерствъ Путей Сообщенія и Финансовъ, при участіп представителей жельзнодорожныхъ обществъ".

Совъщаніе представителей Управленія казенныхъ жельзныхъ дорогъ, Департамента жельзныхъ дорогь, Министерства Финансовъ и представителей 3-хъ группъ жельзныхъ дорогъ по вопросу о взаимопомощи жельзныхъ дорогъ ихъ подвижнымъ составомъ.

Впослідствіе приведенных сиошеній, при Управленій казенных дорогь было учреждено совіщаніе изъ представителей Управленія казенных желізных дорогь, Департамента желізных дорогь, Министерства Финансовъ и по одному представителю отъ трехъ существовавших тогда группъ желізных дорогь.

Совъщание это въ протоколъ своемъ высказало слъдующее:

При временномъ недостаткъ подвижного состава на одной какой либо дорогъ, вслъдствіе усиленія на ней движенія, и избыткъ его въ то же время на другой, по предмету позаимствованія подвижного состава, неминуемо возникають между дорогами сношенія, которыхъ общее соглашеніе совершенно не касается, а между тъмъ установленіе порядка этихъ сношеній въ смыслъ утилизаціи подвижного состава въ высшей степени важно. Всякое промедленіе въ этихъ сношеніяхъ и въ томъ перем'єщеніи вагоновъ, которое они вызывають, непосредственно причиняєть, съ одной стороны, непроизводительный простой вагоновъ тамъ, гдѣ они въ данное время не нужны, а съ другой—образованіе такихъ залежей грузовъ, которыя могли бы быть изб'єгнуты. По обсужденіи обстоятельствъ, вытекающихъ изъ такого порядка вещей, члены сов'єщанія пришли къ заключенію, что для изб'єжанія столь вредной потери времени необходимо:

- 1) сосредоточить свъдънія объ имъющемся на дорогахъ свободномъ подвижномъ составъ въ какомъ либо одномъ центральномъ учрежденін, общемъ для казенныхъ и частныхъ жельзныхъ дорогъ, въ которое, въ то же время должны поступать отъ иуждающихся дорогъ требованія о наймъ недостающаго имъ числа вагоновъ;
- 2) установить, при помощи соглашенія между всёми дорогами, единообразную плату за наемъ вагоновъ въ пользованіе, причемъ эта плата можеть быть опредѣлена разъ навсегда, или устанавливаема періодически въ зависимости отъ продолжительности срока пайма и другихъ обстоятельствь, подлежащихъ точному выясненію;
- 3) установить соглашенный или обязательный порядокъ и условія слідованія нанимаемых вагоновъ съ дороги отдающей ихъ въ наемъ на дорогу нанимающую (причемъ напиростійшимъ способомъ ихъ прохожденія чрезъ промежуточныя дороги признается способъ передачи сверхъ обмізна), а также установить опреділенную плату за ихъ прохожденіе;
- 4) указанное въ пунктъ 1-мъ учреждение должно имъть право, на основании имъющихся у него данныхъ и требований о подвижномъ составъ, распорядиться безъ замедления направлениемъ вагоновъ съ дорогъ-собственницъ на дорогу требующую, причемъ для всъхъ дорогъ должны быть обязательны къ исполнению всъ установленныя на предметъ перемъщения вагоновъ условия.

Внесеніе Министерствомъ Путей Сообщенія вопроса "о платѣ за наемъ подвижного состава и о порядкѣ такого найма" на XXXI Общій Съѣздъ представителей желѣзныхъ дорогъ. Протестъ Съѣзда. Перенесеніе Департаментомъ желѣзныхъ дорогъ сего вопроса въ Совѣтъ по Желѣзнодорожнымъ дѣламъ Министерства Путей Сообщенія.

Министерство Путей Сообщенія, признавая пользу установленія такихъ началь для лучшей утплизацін подвижного состава всей съти русскихъ дорогь, предложило XXXI Общему Съвзду представителей жельзныхъ дорогь обсудить вопросъ: "Объ установленіи единообразной для всьхъ дорогь платы за напи-

маемые, *при экстренной надобности*, товарные вагоны и объ установленін порядка такого найма, безъ стъсненія сроками возврата, и безъ ограниченія обязательствомъ возвращать обратно вагоны тъмъ путемъ, конмъ они слъдовали".

Какъ и слъдовало ожидать, частныя дороги отнеслись къ установлению такого порядка пользования подвижнымъ составомъ дорогъ крайне несочувственно.

При обсужденіи сего вопроса XXXI Общій Съйздъ представителей желізныхъ дорогь остановился на слідующихъ соображеніяхъ:

- а) Подвижной составъ, какъ составляющій собственность дорогъ, не можеть быть сдаваемь въ наемъ за однообразно установленную плату, такъ какъ размъръ этой платы устанавливается въ зависимости отъ того, сколько дорогъ въ данный моменть нуждается въ подвижномъ составъ, въ какомъ количествъ и сколько имъется его въ избыткъ на другихъ дорогахъ, а также въ зависимости отъ разстоянія между сдающею и нанимающею дорогами; при этомъ размъръ платы, въ случаъ однообразной нормы, пришлось бы назначить максимальный, а это было бы часто невыгодно для панимающихъ дорогъ.
- б) Отдача въ наемъ подвижного состава, безъ установленія срока возвращенія его, была бы равносильна отрицацію права собственности, а по отношенію къ районамъ, прилегающимъ къ дорогамъ, приспособившимъ свою провозоснособность къ потребностямъ этихъ районовъ—нарушенію ихъ законныхъ интересовъ, такъ какъ и дороги и ихъ районы были бы лишены возможности обезпечить себъ обратное полученіе вагоновъ ко времени перевозки своихъ собственныхъ грузовъ.
- в) Только сами дороги могуть правильно опредълять избытокъ или педостатокъ у нихъ во всякое время подвижного состава; для облегченія полученія свъдъній о сдаваемомь и требуемомъ въ наемъ подвижномъ составъ, справки о семъ полезно сосредоточить у завъдывающаго дълами общаго съъзда и печатать въ Сборникъ Тарифовъ, но не производить отдачу подвижного состава въ наемъ, помимо самихъ дорогъ. Вмъшательство всякаго третьяго лица или учрежденія внесло бы собою затрудненія, несомивнио вредныя дълу неревозки грузовъ, и
- г) Къ установлению правиль относительно перевозки и обратной сдачи нашимаемыхъ вагоновъ, съ цёлью основать это дёло на болѣе совершенныхъ началахъ, препятствій не встрѣчается, и составленныя по сему предмету начальниками службы движенія правила могутъ быть, по окончательной разработкѣ ихъ на семь же съъздѣ, приняты къ исполненію.

На семъ основанін Общій Съйздъ большинствомъ голосовъ признавъ нежелательнымъ установленіе однообразной платы за наемъ вагоновъ и безероч-

ности найма ихъ, ограничился установленіемъ правиль о наймѣ вагоновъ, въ которыя вошли только условія ихъ перевозки по желѣзнымъ дорогамъ и указанія на то, что дороги, желающія отдавать вагоны въ наемъ, сообщають о томъ завѣдывающему дѣлами общаго съѣзда, о чемъ печатается въ Сборникѣ Тарифовъ. Ему же сообщаются и условія найма. Сношенія по найму пропзводятся между дорогами непосредственно.

Правила эти, конечио, не ръшали дъла, такъ какъ главный вопросъ о платъ за вагоны, и о правъ передачи ихъ по этой платъ Министерствомъ остался открытымъ. Министерство Путей Сообщенія, только что разверставшееся еъ кризисомъ въ зиму 1888—1889 г., указавшимъ весьма ярко недостатки пашей организаціп въ этомъ ділі, не удовлетворилось этимъ рішеніемъ и потому, по приказанію Министра Путей Сообщенія, Департаменть желізныхъ дорогь, основываясь на ст. 11 п 12 Общ. Уст. Росс. ж. д., внесъ этотъ вопросъ 15 іюня 1890 года въ Совъть по желъзнодорожнымъ дъламъ. Ссылаясь на вст вышеприведенныя работы Коммиссій и отзывъ Министра Финансовъ, Департаменть разсматриваль этоть вопрось главнымъ образомъ съ точки зрънія общихъ интересовъ, и, принимая во внимание папбольшую надобность въ подвижномъ составъ въ томъ или другомъ пунктъ съти, указывалъ, что однообразная плата пужна во избъжание значительной потери времени на предварительныя сношенія Правленій и Управленій между собою относительно найма вагоновъ, причемъ происходитъ задержка въ отправкъ грузовъ, что онъ и доказаль цёлымъ рядомъ фактовъ изъ перевозокъ въ 1888 годъ, изъ которыхъ видно, что зачастую, при нуждё въ вагонахъ на однёхъ дорогахъ, таковые простаивали безцъльно на другихъ, хотя также были наияты для усиленной перевозки, но остались, за уменьшеніемъ ея, безъ діла, причемъ уплата за нихъ всетаки производилась и одиъ дороги несли на нихъ непроизводительные расходы въ то время, когда другія не могли найти вагоновъ *). При такихъ случаяхъ, какъ въ зиму 1888—1889 г., въ цёляхъ предупрежденія, а затёмъ п разверстки кризиса, установление однообразной платы Департаменть находиль необходимымъ для возможности скоръйшей отправки вагоновъ къ мъстамъ залежей и скопленія грузовъ.

Между тъмъ ст. 11 и 12 Общаго Устава Россійскихъ желъзныхъ дорогъ предвидъли такое положеніе, и если даже редакція ихъ возбуждала бы сомивніе, то указывалось, что первоначальная редакція этихъ же статей въ проектъ графа Баранова ст. 196-я ясно говорила, что желъзныя дороги обязаны по требованію Высшаго Совъта... оказывать взаимную помощь подвижнымъ составомъ и тягою за установленную для сего плату...

^{*)} Представленіе Департамента жел. дорогь 1890 г. \aleph 2508 въ Совѣть по желѣзно-дорожнымь дѣламь.

Представление это отъ 15 июня 1890 года было, по журналу Совъта отъ 20 сентября, безъ разсмотрънія по существу, возвращено въ Департаментъ для дополненія ивкоторыми справками и свъдъніями, послъ чего и было разсмотръно только 10 января 1891 года. При этомъ большинство членовъ Совъта остановилось на томъ соображеніи, что по существу, внесенный Департаментомъ жельзныхъ дорогъ проектъ правиль, заключая въ себъ принятыя Общимъ Съвздомъ правила найма вагоновъ, донолняетъ ихъ постановленіемъ безсрочности пользованія вагонами, единообразной платы и возложеніемъ на Министерство Путей Сообщенія распоряженій по снабженію жельзныхъ дорогъ вагонами.

Хотя буквальное содержаніе и происхожденіе ст. 11 устава желѣзныхъ дорогъ не оставляло сомивнія въ томъ, что Министерство Путей Сообщенія въ правѣ требовать оть желѣзныхъ дорогъ допущенія взаимнаго пользованія не только сооруженіями, но и подвижнымъ составомъ, тѣмъ не менѣе точный смыслъ означенной ст. 11 и сопоставленіе ея со ст. 12 Общаго Устава убѣждали по миѣнію Совѣта, что требованія этой статьи пріурочены къ отдѣльнымъ частнымъ случаямъ и обусловлены соглашеніями между тѣми или другими желѣзными дорогами на почвѣ обычныхъ договорныхъ отношеній, вмѣшательство въ которыя Совѣта по желѣзнодорожнымъ дѣламъ явилось какъ бы исключеніемъ изъ общаго правила и обусловливалось въ законѣ точно опредѣленными случаями, когда извѣстныя желѣзнодорожныя Общества сами не придутъ между собою къ добровольному соглашенію или Министерства Путей Сообщенія и Финансовъ признаютъ эти соглашенія по тѣмъ или другимъ причинамъ заслуживающими возраженій.

Въ виду сего ст. 11 Устава не давала, по мивнію Совъта, основанія къ тому, чтобы согласно представленію Департамента жельзныхъ дорогъ Министерству Путей Сообщенія предоставлено было право передачи въ безсрочное пользованіе и за однообразную плату вагоновъ, принадлежащихъ одной жельзной дорогъ— на другую въ нъкоторыхъ случаяхъ, можетъ быть даже и противъ желанія этой послъдней и независимо отъ предварительныхъ, устанавливаемыхъ ст. 12 устава обычныхъ на сей предметъ между жельзными дорогами соглашеній, долженствующихъ предшествовать правительственному вмѣшательству.

Въ виду этого Совъть большинствомъ голосовъ всъхъ членовъ противъ двухъ **) положилъ: признать, что полное осуществление проекта Департамента выходитъ изъ предъловъ предоставленной Совъту власти и возможно лишь въ законодательномъ порядкъ.

Такимъ образомъ желаніе Департамента желізныхъ дорогь, основываясь на ст. 11 п 12 Общаго Устава Россійскихъ желізныхъ дорогь, получить право

⁾ Директора Департ. ж. дорогъ Дѣйств. Ст. Сов. Верховскаго и Ст. Сов. Мясоѣдова-Иванова.

руководительства и распоряженія подвижнымъ составомъ желізныхъ дорогь на основаніяхъ взаимономощи не увітичалось успіхомъ, и къ кризису 1891—1892 г. все оставалось по старому. Въ центральномъ Управленіи Министерства Путей Сообщенія не было правъ для руководства этимъ діломъ, да и по настоящее время право это не подтверждено еще законодательнымъ путемъ.

Положеніе въ то время Министерства Путей Сообщенія по питересующему насъ вопросу было прекрасно обрисовано нижеслідующей запиской бывшаго Предсідателя указанных выше Коммиссій д. с. с. инженера Мясойдова-Иванова, которое мы и приводимъ полностью.

Заключеніе о необходимости предоставленія Министерству Путей Сообщенія распорядительныхъ правъ и нужной для сего организаціи въ цъляхъ принятія необходимыхъ, противъ затрудненій въ движеніи на жельзныхъ дорогахъ, мъръ.

«ствомъ и обществомъ за всё тё случаи, когда въ движеніи по желёзнымъ «дорогамъ возникаютъ какія либо затрудненія или замёшательства, а между «тёмъ при существующихъ условіяхъ его руководительства въ этомъ дѣлѣ оно не имѣстъ ни достаточно средствъ, ни достаточно правъ и власти къ своевременному устраненію и предупрежденію этихъ затрудненій и замѣша-«тельствъ.

«Оно не имбетъ средствъ, потому что въ составѣ этого Министерства не существуетъ такой централизаціи данныхъ и свѣдѣній о текущемъ ходѣ «движенія на дорогахъ всей сѣти, которыя давали бы ему возможность во всякое данное время знать объ обстоятельствахъ, угрожающихъ образованіемъ залежей грузовъ или замъшательствами, а, слѣдовательно, не можетъ своевременно принять соотвѣтствующихъ каждому данному случаю мѣръ для ихъ предупрежденія.

Освъдомляясь о возникшихъ уже затрудиеніяхъ въ большей части случаевъ лишь по ихъ послъдствіямъ, выражающимся жалобами, пиогда основательными, Министерство Путей Сообщенія вырабатываетъ раціональныя мѣры для удовлетворенія нуждамъ населенія и торговли; привести же своевременно эти мѣры въ исполненіе оно не можетъ, ибо не имѣстъ на то достаточно правъ и власти.

« Если нужно номочь, въ видахъ выяснившейся необходимости нуждаю-« щейся дорогъ подвижнымъ составомъ, свободнымъ на какой либо другой дорогь, оно можетъ линь рекомендовать этимъ двумъ дорогамъ войти между собою въ соглашение по этому предмету; если нужно измънить норму обмъна между «двумя дорогами, Мпинстерство Путей Сообщенія тоже должно ожидать уста-«новленія и по этому предмету взаимнаго между ними соглашенія, а тымь «временемь возникшія затрудненія растуть, посл'ядетвія зам'яшательствь ослож-«пяются и весьма часто ожидаемое соглашеніе достигается лишь тогда, когда «затрудненіе миновало само собою, а происшедшія потери, которыя по существу «уже невознаградимы, выражаются нареканіями на центральныя учрежденія «Министерства.

«Если происшедшія залежи грузовъ могли бы быть устранены разверсткою «ихъ по конкурпрующимъ направленіямъ, опять встрёчается пренятствіе: съ одной стороны, отправителю предоставлено право избирать направленіе сл'ядованія «принадлежащаго ему груза, а съ другой — распредълять грузы по направленіямъ есть право (хотя и ограниченное выборомъ товарохозянна), предоставленное Министерству Финансовъ, сл'ядовательно руководительство въ этомъ дъл'я министерства Путей Сообщенія является какъ бы вторженіемъ въ чужую «область. Доказательствомъ неудовлетворительности установленныхъ отношеній для подобныхъ случаевъ между товарохозяевами, жел'язными дорогами и правн-«тельственными учрежденіями служить то обстоятельство, что когда въ 1888 и «1892 гг. на южныхъ дорогахъ возникли серьезныя затрудненія единствен-«нымъ средствомъ къ устраненію затрудненій была признана необходимость въ «командированіи на м'ясто лица, снабженнаго чрезвычайными полномочіями въ «силу особаго Высочайшаго повел'янія.

«Въ военное время Министерство Путей Сообщенія, стоящее во главъ «руководительства всею совокупностью средствъ желъзныхъ дорогъ, представляющихъ собою одинъ изъ сильнъйшихъ факторовъ государственной обороны, несетъ еще болъе тяжкую отвътственность, но зато и поставлено въ нъсколько «лучния условія. Министру Путей Сообщенія предоставлено закономъ право (§ 155 положенія о перевозкъ войскъ) распоряжаться составомъ желъзныхъ дорогъ уже внъ зависимости отъ взашиныхъ соглашеній между дорогами, а «руководствуясь лишь исключительно потребностями военцаго въдомства.

"Опытъ минувшей войны тъмъ не менъе указалъ на то, что это право не можетъ еще устранить всъхъ представляющихся затрудненій.

"И дъйствительно: существующія отношенія между жельзными дорогами и Министерствомъ Путей Сообщенія оставляють послъднему, въ дъль распоряженій въ области жельзнодорожнаго движенія, роль въ весьма большой мъръ нассивную. Получивъ съ объявленіемъ мобилизаціп, право распоряжаться подвижнымъ составомъ всей съти дорогь, значительно расширившейся въ послъдніе годы,—оно можетъ оказаться въ очень трудномъ положеніи.

«За долгое время мира его учрежденія не могли, по изложеннымъ выше причинамъ, пріобръсти навыка въ распоряженіяхъ массами перевозочныхъ

средствъ и въ регулированіи перевозокъ; военное время неминуемо требуетъ «распоряженій быстрыхъ и цълесоотвътственныхъ, всякое же замъщательство можетъ отразиться неисчислимыми послъдствіями.

«Въ періодъ минувшей войны, вопискія перевозки исполиялись при исклю-«чительно счастливыхъ обстоятельствахъ, мобилизація армін и ся сосредо-«точеніе происходили въ ноябръ 1876 года, военныя же дъйствія начались лишь въ апръдъ 1877 г. Поэтому перевозки по мобилизаціоннымъ планамъ «могли быть исполнены сравнительно удовлетворительно; замъщательства же «начались по открытіи военныхъ д'яйствій, когда большая часть перевозокъ совершалась безъ зарание составленныхъ плановъ, и замишательства эти были «весьма серьезны. По распоряжению Временного Исполнительнаго Комитета, «жел. дороги вели исполнительныя въдомости всъхъ совершенныхъ ими пере-«возокъ; изученіе этихъ отчетовъ могло бы дать весьма обильный матеріалъ «для справедливыхъ сужденій о большей пли меньшей удовлетворительности-«выполненія дорогами поставленной имъ задачи. Къ сожальнію, эти псполни-«тельныя въдомости остались мало, а частью вовсе не разработанными до «сего времени. Во всякомъ случай существовавшій порядокъ быль неудовле-«творителенъ уже потому, что представители Военнаго въдомства въ этомъ «Комитетъ не могли знать совокунности всъхъ предполагавшихся въ каждомъ «данномъ направленіи перевозокъ, а представители Министерства Путей Сооб-«щенія не имбли въ своемъ распоряженін централизованныхъ св'йдібній о «текущемъ движеніп на каждой дорогь, а потому, назначая изв'єстную пере-«возку, не могли знать, исполнима она или пътъ. При этомъ каждая отдъльная «дорога напрягала всѣ силы къ исполненію назначаемыхъ ей перевозокъ, виѣ «зависимости отъ средствъ сосъднихъ дорогъ того же направленія, а потому «большинство узловыхъ станцій немедленно оказались загроможденными, и вагоны «непроизводительно запятыми задержанными въ пути тяжестями; порядокъ слѣдо-«ванія перевозокь быль окончательно парушень, п въ то время, когда нужна была «усиленная провозоснособность дорогь, она напротивъ значительно уменьшилась.

«Нѣтъ сомнѣнія въ томъ, что если бы военныя дѣйствія начались до «нолнаго окончанія мобилизаціи и сосредоточенія арміи, замѣшательства были «бы еще болѣе серьезныя.

«Высочайше утвержденное Положеніе о полевомъ управленін войскъ по «отношенію къ Военному в'єдомству восполнило этотъ проб'єдъ. Теперь твердо «установлено, что въ районахъ военныхъ сообщеній вс'є требованія на пере«возки и ихъ назначеніе сосредоточены въ одномъ учрежденіи, въ управленіп «Начальника военныхъ сообщеній.

«Необходимость восполнить остающійся до сего времени пробъль въ «организаціи руководительства совокупностью средствъ жел. дор. въ восиное

время, и въ связи съ этимъ установить такую организацію въ области и желізнодорожнаго движенія въ мирное время, которая, предупреждая и устраняя замізнательства и залежи грузовъ, давала бы возможность учрежденіямъ :Министерства Путей Сообщенія пріобрівсти навыкъ въ ділів раціональнаго распоряженія средствами дорогь и регулированія перевозокъ,—настоятельно и «пеотложно.

«Проектированный Коммиссіей центральный Отдѣлъ Движенія по желѣзнымъ «дорогамъ, кромѣ удовлетворенія своему прямому назначенію: воснолнить этотъ пробѣль—дастъ возможность Министерству Путей Сообщенія быть во всякое «время готовымъ къ отвѣтамъ на постоянно возникающіе вопросы, касающіеся «области желѣзнодорожнаго движенія въ военныхъ и финансовыхъ учрежденіяхъ.

«Что же касается необходимости расширенія правъ и власти Министерства Путей Сообщенія для своевременнаго приведенія въ исполненіе соотв'єтствующихъ мъръ къ предупрежденію возникающихъ на жел'єзныхъ дорогахъ затрудненій, то она, какъ кажется, достаточно ясно доказана соображеніями, приведенными въ заключеніяхъ Коммиссіи по разсмотр'єнію вопроса объ учрежденіи особыхъ органовъ для учета и распред'єленія подвижнаго состава жел'єзныхъ дорогь».

Постановленія Коммиссіи объ учеть и опредъленіи способа раціональнаго распредбленія подвижнаго состава желізных дорогь препровождены были на заключение Министровъ Военнаго и Финансовъ, которые признади ихъ цваесообразными и вполив правильными, причемъ Министръ Финансовъ указаль, что при бывшей организаціи жел'взподорожнаго управленія, веденіе дъла можно было бы возложить на Департаментъ желъзныхъ дорогъ, не учреждая особаго органа. Представление объ учреждении среди Департамента жельзных дорогь особаго Отдъла Движенія было внесено Министромъ Путей Сообщенія въ Государственный Совыть 8 февраля 1891 года, послы того какъ журналомъ Департамента Государственной Экономін, отъ 8 декабря 1890 года, на этотъ предметъ было назначено, по ходатайству Министра Путей Сообщенія, къ условному отпуску 21.500 руб. Представленіе было мотивировано необходимостью установленія надзора за оборотомъ подвижнаго состава и учетомъ его, равно необходимостью регулированія изъ одного центра перевозокъ по всей съти, въ случаъ возникновенія какихъ-либо затрудненій пли образованія крупныхъ залежей. Для болье разносторонняго и авторитетного обсужденія марь, которыя подлежали бы принятію въ такихъ случаяхъ, при Отдълъ проектировано было особое Совъщание съ участиемъ представителей отъ заинтересованныхъ въдомствъ и Общаго Събзда желъзныхъ дорогъ. Необходимыя для Отдъла свъдънія и сиравки, въ дополненіе къ ранве поступавнимъ, начали даже собпраться уже съ 1 ионя 1889 года.

Высочайше утвержденнымъ 1 апръля 1891 года мивнісмъ Государственнаго Совъта, по Департаменту Государственной Экономіп отъ 21 февраля 1891 года, назначено было по расходу на надзоръ за оборотомъ подвижнаго состава и по учету онаго 11.480 руб. *).

Такимъ образомъ оба вопроса: 1) о предоставлении Министерству Путей Сообщенія права распоряжаться подвижнымъ составомъ сети для регулированія перевозокъ въ случай замінательствъ или залежей и 2) объ учрежденін среди этого Министерства особаго при Департаментъ желъзныхъ дорогъ Отділа, который відаль бы это діло, — были возбуждены установленнымь порядкомъ въ 1889 году. Первый остался открытымъ; второй былъ разръшень, какъ выше было указано, путемъ незначительнаго усиленія Отдівла Движенія, образованнаго изъ 2-хъ дівлопроизводствъ бывшаго Эксилоатаціоннаго Отдъла Департамента, въ которыхъ сосредоточивались: дъла, относящіяся до перевозокъ и надобностей исключительно мобилизаціоннаго времени (при немъ же числилась часть, завъдывавшая движеніемъ Императорскихъ побздовъ), и касавшіяся какъ общихъ вопросовъ движенія, такъ и ніжоторыхъ спеціальныхъ, напримъръ, по разслъдованию несчастныхъ случаевъ, согласованию и росписанію нассажирскихъ и воинскихъ мирнаго времени побздовъ разныхъ дорогь, контрактовь на заготовленіе топлива для частныхъ желізныхъ дорогь и многія другія и статистики движенія и подвижного состава.

Съ командировкою по Высочайшему повелжню полковника фонъ-Вендриха, все дъло перешло въ руки сего послъдняго до весны 1892 года, когда, по окончаніи чрезвычайных полномочій полковнику фонъ-Вендриху, общее завъдываніе движеніемъ на съти возвратилось къ прежнему положенію, т. е. въ въдъніе Денартамента желъзныхъ дорогь и его Отдъла Движенія. Дъятельность этого послъдняго оставалась все-таки главнымъ образомъ сосредоточенною какъ на капитальномъ трудъ срочныхъ разсчетовъ мобилизаціонныхъ плановъ, графиковъ и росипсаній и подготовительныхъ работъ, пріуроченныхъ къ положенію о перевозкъ войскъ и требованіямъ Восинаго Министерства, такъ и на собраніи матеріаловъ, группировкъ ихъ и иныхъ подготовительныхъ работахъ, относившихся до установленія активнаго надзора и общаго руководительства передвиженіями по желъзнодорожной съти. Такимъ образомъ, въ строгомъ смыслъ, точно опредъленнаго и столь желательнаго правительственнаго надзора за оборотомъ и учетомъ подвижного состава достигнуто еще не было.

Между тёмъ явилось полное основание ожидать не только періодическаго повторенія въ ближайшемъ будущемъ затрудненій въ движенін, но и посте-

^{*)} Въ дополнение къ суммамъ: 40.000 руб. уже расходовавшимся Денартаментомъ на два дълопроизводства, въдавшия вопросы движения и 10.020 руб. перечисленныхъ на этотъ же предметъ изъ суммъ на хозяйственные расходы Денартамента желъзныхъ дорогъ.

пеннаго усиленія продолжительности и разміровь этих затрудненій, какъ по причин значительнаго ежегоднаго прироста движенія на существующихъ линіяхъ и прогрессивнаго развитія стт, открывавшаго новымъ районамъ доступь къ желізнымъ дорогамъ, такъ равно и всітідствіе тарифныхъ мітропріятій, отвлекшихъ значительное количество грузовъ отъ южныхъ боліве близкихъ къ хлібороднымъ районамъ портовъ къ портамъ Балтійскаго моря, вслідствіе чего пробіть каждаго предъявленнаго для перевозки вагона груза долженъ быль значительно возрости, увеличивъ тімъ самымъ и требуемую отъ желізныхъ дорогь работу.

Это не замедлило оправдаться ближайшей осенью 1892 года, когда, несмотря на недавній голодъ, и следовательно на необходимость обратить первые плоды урожая на нополненіе необходимых занасовъ, — образовались затрудненія въ движеніи вследствіе усиленія экспорта съ Владикавказской дороги. Къ этому присоединилось внезапное оживленіе въ перевозка угля изъ Донецкаго бассейна, также вызвавшее затрудненія въ соответственномъ районъ.

Затрудиенія эти послужили стимуломъ къ скоръйшей постановкъ на очередь вопроса о соотвътственномъ успленіи Отдъла Движенія. Выработанный Отдъломъ проектъ этого преобразованія въ началъ 1893 года быль внесенъ на разсмотръніе особаго Совъщанія подъ предсъдательствомъ Дпректора Департамента жельзныхъ дорогъ, при участій представителей Инспекцій жельзныхъ дорогъ, Управленія казенныхъ жельзныхъ дорогъ и частныхъ жельзно-порожныхъ Обществъ.

Совъщание въ принципъ вполнъ согласилось съ главными положеніями проекта, по которому предполагались:

- а) руководство Департамента въ главныхъ чертахъ грузовымъ движеніемъ по съти;
 - б) установленіе тёсной между отдёльными дорогами связи;
- в) организація правильной взапмопомощи между всёми дорогами подвижнымъ
- r) учрежденіе систематическаго падзора за вагоннымъ хозянствомъ дорогъ и за утилизаціей ими своей пропускной способности,
- и д) достиженіе постепеннаго развитія провозной способности отдѣльныхъ дорогь, съ цѣлью обезнеченія не столько м'єстныхъ потребностей каждой изъ нихъ, сколько потребностей грузового движенія всей сѣти, особенно главныхъ грузовыхъ магистралей.

Для этого по проекту предполагалось систематическое собираніе съ дорогь свъдъній, касавшихся какъ происходящаго на нихъ во всякое время движенія, такъ и перевозочныхъ средствъ, могущихъ быть развитыми въ случаяхъ

экстренной надобности, а равно предположеній о перевозкахъ, ожидаемыхъ въ ближайшемъ будущемъ.

Члены Сов'ящанія, им'я съ одной стороны въ виду изб'яжать чрезм'ярное обремененіе управленій дорогь собпраніемъ и представленіемъ вс'яхъ нам'яченныхъ данныхъ, а съ другой, очевидно, не сочувствуя идей такого детальнаго наблюденія за д'яйствіями отд'яльныхъ конторъ движенія на дорогахъ, при которомъ Отд'яль Движенія превращался бы въ Центральную контору для всей с'яти, признали необходимымъ им'ять съ дорогъ только самыя нужн'яйшія, для нам'яченной ц'яли д'яятельности Отд'яла, данныя.

Сов'вщаніе признало также необходимымъ присвоеніе законодательнымъ порядкомъ Министру Путей Сообщенія права распоряженія подвижнымъ составомъ, но эта посл'єдняя м'єра, какъ сказано выше, не получила однако и по настоящее время окончательнаго разр'єшенія.

31 октября 1893 г. Министръ Путей Сообщенія вошель въ Государственный Совѣть съ представленіемъ объ утвержденіи штата Отдѣла Движенія, сообразованнаго съ намѣченною для него указаннымъ Совѣщаніемъ работою, но затѣмъ, 17 мая 1894 г., означенное представленіе было взято изъ Государственнаго Совѣта обратно, и реорганизація на указанныхъ основаніяхъ Отдѣла Движенія была, распоряженіемъ Министра Путей Сообщенія, приведена въ исполненіе за счеть общаго кредита на содержаніе Департамента желѣзныхъ дорогъ.

Въ преобразованный Отдъть Движенія свёдёнія отъ дорогь поступали въ началь его дъятельности крайне неправильно; кром'в того, опыть показаль безполезность нёкоторыхь ихъ нихъ, а для иныхъ потребовалось изм'вненіе формы, такъ что въ март'в 1894 года количество получаемыхъ св'ядёній было еще разъ сокращено, а для многихъ изм'внены форма и сроки представленія. Въ такомъ вид'є, за и'єкоторыми лишь изм'вненіями и дополненіями по перечню, представляются и понын'є сл'єдующія данныя.

І. Свёдёнія о пропускной способности дорогь, — какъ пзмёняющейся главнымь образомъ путемъ пропзводства лишь канитальныхъ работь, представляются дорогами разъ въ годъ, въ концё рабочаго періода. Представляемыя дорогами в'йдомости заключаютъ данныя о числё по'йздовъ, могущихъ бытъ пропущенными по каждому участку или в'ётви и о составъ по'йздовъ зимой и л'ятомъ.

II. Суточные рапорты, —высылаемые управленіями не позже 48 часовъ по истеченін отчетныхъ сутокъ. Рапорты эти заключають данныя:

а) о количествъ грузовъ ввезенныхъ и погруженныхъ въ вагоны въ теченіе сутокъ, а равно всего непогруженнаго остатка грузовъ, оказывавшагося въ ожиданіи очереди къ концу дневной операціи. Начиная съ конца 1896 года,

т. е. со времени введснія правиль о постановкі грузовь на очередь изъ элеваторовь и частныхь складовь, не входящихь въ составь станціонныхь поміщеній, графы ввоза и остатка подразділены каждая на дві, изъ которыхь въ одной показываются грузы станціонные, а въ другой — грузы изъ частныхъ складовь и элеваторовъ.

Кром'й того, со времени большихъ залежей осенью 1896 года требуются періодически св'яд'йнія о главн'й шихъ пунктахъ назначенія грузовъ изъ залежи.

Ежедневнымъ дополненіемъ суточныхъ рапортовъ служать также свѣдѣнія объ оборотѣ грузовъ на портовыхъ и пограничныхъ станціяхъ соотвѣтственныхъ дорогъ;

- б) свъдънія объ обмънъ и передачь не въ счеть обмъна во всъхъ пунктахъ взаимнаго соприкасанія дорогь, а также о вагонныхъ долгахъ;
- в) свёдёнія о числё отправленныхъ по участкамъ и направленіямъ ежедневно побздовъ малой скорости и прослёдовавшихъ въ нихъ товарныхъ вагоновъ и цистериъ, какъ груженныхъ, такъ и порожнихъ;
- г) свъдънія о количествъ подвижнаго состава, сданнаго на другія дороги и нанятаго съ другихъ дорогъ, съ указаціемъ какъ ситуаціи на отчетный день, такъ и послъдовавшихъ за день измъненій въ этихъ данныхъ и въ собственномъ инвентаръ, и
- д) свъдънія о паровозахъ и товарныхъ вагонахъ, значащихся въ шивентаръ, ремонтъ, ожиданіи ремонта, съ указаніемъ: свободнаго избытка, службы въ поъздахъ, въ резервъ и т. п.

Въ суточныхъ же рапортахъ пом'вщаются по м'вр'в надобности соображенія о текущихъ затрудненіяхъ на дорогахъ и о м'врахъ къ ихъ устраненію.

Сводъ этихъ данныхъ по разнымъ категоріямъ даетъ за извъстный періодъ времени картину постепеннаго, изо дня въ день, измѣненія въ ввозѣ, погрузкѣ и остаткѣ грузовъ, передачѣ въ обмѣнныхъ пунктахъ, пропускной работѣ участковъ, въ состояніи вагонныхъ долговъ и избытковъ. Отсюда почернается представленіе о постепенномъ измѣненіи исполнявшейся на дорогѣ работы и потребности дорогъ и соображенія о необходимости тѣхъ или другихъ текущихъ мѣропріятій.

Данныя о количеств'й товарных по'йздовь и вагоновь, просл'йдовавшихъ по каждому участку (напбольшія и среднія), для наглядности ежем'йсячно напосятся на схематическія карты с'йти, наглядно характеризующія работы с'йти по м'йсяцамь.

Кром'й того, сводятся въ в'йдомости ежедневные итоги по отд'йльнымъ дорогамъ—ввоза, погрузки, остатка, оборота на портовыхъ и пограничныхъ станціяхъ, количества сданиаго и нанятаго подвижнаго состава, вагонныхъ долговъ

и избытковъ паровозовъ и вагоновъ. Въ нихъ группируются данныя ранортовъ, полученныхъ въ теченіе дня, независимо отъ того, къ какому дню на каждой дорогѣ они относятся. Поэтому итоги этихъ вѣдомостей имѣютъ лишь летучій интересъ, и представляють то только преимущество, что показываютъ работу съти въ каждый день по новѣйшимъ свѣдѣніямъ. Итоги вѣдомостей понедѣльно суммируются и образуютъ летучія педѣльныя свѣдѣнія, которыя въ сопоставленіи съ такими же свѣдѣніями за предыдущій годъ представляются Министру Путей Сообщенія и сообщаются посторошнимъ вѣдомствамъ, а въ случаяхъ большихъ затрудненій въ перевозкахъ публикуются въ газетахъ.

По полученій суточных рапортовъ съ самых дальних дорогь, составляются подобныя указаннымъ ежедневнымъ вѣдомостямъ синхроническія вѣдомости, которыя уже служатъ основнымъ матеріаломъ для составленія ежемѣсячныхъ всенодданнѣйшихъ докладовъ о грузовомъ движеній, частью же матеріаломъ для годовыхъ обзоровъ сего движенія; для послѣдней цѣли данныя группируются въ отдѣльныя таблицы: 1) мѣсячнаго птога ввоза, погрузки и остатка отдѣльныхъ дорогъ и 2) суточнаго итога всей сѣти по днямъ въ теченіе мѣсяца.

Съ цълью имъть возможно свъжія главнъйшія данныя о грузовомъ движеніп въ періоды затрудненій въ движеніи, принято въ подлежащихъ случаяхъ собирать эти данныя по телеграфу, для чего, въ видахъ сокращенія телеграммъ для нихъ установленъ особый шифръ.

Наконецъ, съ іюня 1896 года требуются отъ дорогъ свёдёнія о переселенцахъ, отправленныхъ по переселенческимъ свидётельствамъ. Это было вызвано особеннымъ усиленіемъ переселенческаго движенія въ 1896 году, когда въ теченіе, напримъръ, одного мъсяца прослъдовало въ Челябинскъ черезъ Сызрано-Вяземскую и Самаро-Златоустовскую дороги 51.500 переселенцевъ, что потребовало 43 спеціально приспособленныхъ вагоновъ въ сутки, притомъ у дорогъ наименъе оборудованныхъ, и не могло не повліять на сбщій характеръ движенія.

III. Данныя суточныхъ рапортовъ ежемъсячно сводятся управленіями дорогъ, провъряются, пополняются данными о совершенныхъ наровозами и вагонами пробътахъ и выборки изъ такихъ сводокъ представляются въ Денартаментъ подъ названіемъ мъсячныхъ отчетовъ.

Въ нихъ имѣются кромѣ того подробныя данныя о пробътахъ, совершенныхъ каждымъ родомъ наровоза и вагона въ каждаго рода службъ, а также въ особой таблицѣ помъщены данныя пробъта поъздовъ, чего нътъ и быть не можетъ въ суточныхъ ранортахъ.

Изъ этихъ данныхъ дълаются сводныя въдомости и помъщаются такіе выводы, какъ средніе пробъги единицы подвижного состава, средніе пробъги

одного отправленнаго груженаго и порожняго вагона, время оборотовъ вагоновъ; при этомъ свъдънія о собственной погрузкъ дорогь дають возможность опредълить весьма цънныя и важныя данныя о среднихъ пробъгахъ груженыхъ и порожнихъ вагоновъ и оборотахъ для совокупности всей съти, разсматриваемой какъ одна дорога.

Совокупность данныхъ, почерппутыхъ изъ означенныхъ выше въдомостей, суточныхъ рапортовъ и мъсячныхъ отчетовъ, представляеть основной матеріалъ, по которому Отдълъ Движенія опредъляетъ возможность и время приближенія залежей на каждой дорогь, расчитываетъ, соображаясь съ прежней работой дороги, необходимое увеличеніе наличія на ней подвижнаго состава и, не ограничиваясь прямыми указаніями управленій о количествъ свободнаго на ихъ дорогахъ подвижного состава, Отдълъ провъряетъ это количество на основаніи имъющихся на лицо элементовъ движенія и данныхъ о прошедшей работъ дорогъ. Но Отдълъ, имъя всъ данныя объ исполнявшейся дорогами ранъе работъ и ихъ настоящемъ положеніи, не имъетъ однако данныхъ о количествъ грузовъ, могущемъ предстоять къ предъявленію къ перевозкъ и судитъ о семъ по данныхъ прошлыхъ лътъ, почему во многихъ случаяхъ его предположенія гадательны.

Наблюдая за пропускною работою участковъ, Отдълъ Движенія провъряєть правильность составленія данныхъ въдомости, къ сему относящихся, и констатируєть приближеніе періодовъ, когда пропускная способность участковъ перестаеть удовлетворять потребности, соображаясь съ пропускной работой съти; устанавливаеть необходимость и направленіе кружнаго движенія грузовъ; имѣеть надзоръ за устанавливаемыми ежегодно нормами обмѣновъ между дорогами, провъряєть ихъ и измѣняетъ по мѣрѣ потребности и возможности.

Подспорьемъ въ этой работ в Отдълу служать еще разныя другія соби-

раемыя свъдънія.

Совокупность всёхъ этихъ свёдёній даеть Отдёлу Движенія богатый матеріаль не только для упомянутыхъ выше текущихъ распоряженій, но ставить его въ положеніе возможности опредёлять и необходимость и цёлесообразность разныхъ экстренныхъ мёропріятій, состоящихъ во временномъ допущеніи нёкоторыхъ отступленій отъ обычныхъ правиль движенія и примёняемыхъ въ тё періоды, когда успленный спросъ на неревозку не можетъ быть удовлетворенъ пормальной работой сёти.

Пользуясь тыть же матеріаломь, Отдыль Движенія выясняеть точный размырь необходимых канитальных улучшеній дорогь, какъ то: усиленія ихъ пропускной способности, увеличенія парка подвижнаго состава, техническаго его улучшенія, развитія мастерскихъ и т. п. Выводы эти, изъ конхъ главныйшіе излагаются въ составляемыхъ ежегодно «Обзорахъ грузового

движенія», представляють матеріаль, на основанін котораго Отдёль Движенія даеть свои заключенія по годовымь смётамь расходовь дорогь существующихь и разцівночнымь вёдомостямь на постройку и возбуждаеть вопрось о необходимыхь для усиленія дорогь кредитахь.

Какъ упомянуто было выше, вопросъ о предоставленій закономъ Министерству Путей Сообщенія права въ необходимой степени распоряжаться наркомъ подвижного состава, принадлежащаго желѣзнымъ дорогамъ частныхъ Обществъ, остается еще до сихъ поръ неурегулированнымъ. Тѣмъ не менѣе, Отдѣлъ Движенія пользуется передачею подвижного состава съ дороги на дорогу въ очень широкихъ размѣрахъ. Такъ, въ теченіе 1896 года было сдѣлано 129 распоряженій, относившихся къ сдачѣ во временное пользованіе съ однѣхъ дорогъ на другія 405 паровозовъ и 14.022 товарныхъ вагона, а въ 1897 году—125 распоряженій о сдачѣ 361 паровоза и 14.700 вагоновъ. Возможность столь многочисленныхъ передачъ, безъ строго законнаго основанія, объясняется частью тѣмъ, что болѣе половины дорогъ сѣти теперь принадлежитъ казнѣ, — главнымъ же образомъ она должна быть принисана раціональности системы.

Вев распоряженія, какъ о сдачв подвижного состава, такъ и о его возврать, оформляются протоколами за подписью Завъдывающаго Отдъломъ Движенія; какъ предсъдателя Коммиссіи, которая завъдываетъ означенными передачами, представителя Управленія казенныхъ дорогъ, представителей Отдъла Главнаго Штаба по передвиженію войскъ и трехъ дълопроизводителей Отдъла Движенія — въ качествъ членовъ той же Коммиссіи.

Со времени открытія наблюдательной и распорядительной дѣятельности Отдѣла Движенія по грузовымъ перевозкамъ, явленіе залежей не было, однако, устранено. Осенью, напримѣръ, 1896 года залежь грузовъ на южныхъ и восточныхъ дорогахъ достигла столь большихъ размѣровъ, какихъ, вѣроятно, никогда раньше не достигала, но тѣмъ не менѣе—при большей работѣ дорогъ и большемъ количествѣ грузовъ и залежей, — замѣшательствъ въ движеніи, какъ то ранѣе случалось, не произошло, и Отдѣлъ благополучно справился съ разверсткой залежей какъ въ означенный 1896 г., такъ и въ послѣдующіе годы его дѣятельности, — причемъ не пришлось прибѣгать къ обычнымъ въ былое время, въ такихъ случаяхъ, командировкамъ лицъ съ особыми полномочіями.

Положеніе перевозокъ за 1896 и 1897 года, современная способность желѣзныхъ дорогъ и ея ближайшія потребности.

Выше мы указали, что Департаментомъ желѣзныхъ дорогъ составляются ежегодно по Отдѣлу Движенія обзоры грузоваго движенія, съ указаніемъ дашныхъ

о количествъ, работъ и потребности нодвижного состава, а также иногда и о размърахъ и потребности пропускной способности, и вообще съ указаніемъ нуждъ и потребностей съти нашихъ дорогъ въ цъляхъ выполненія ожидаемыхъ перевозокъ. Сдълаемъ иъсколько выборокъ изъ обзоровъ за 1896 и 1897 гг., которыя въ тоже время дадутъ намъ понятіе и о положеніи дъла перевозокъ и провозоснособности нашихъ дорогъ въ настоящее время.

Протяженіе съти: Къ 31 декабря 1897 года длина эксплотируемыхъ жельзныхъ дорогъ нормальной колеп, непрерывно между собою связанныхъ, составляла 33.738 верстъ.

Въ прилагаемой таблицъ I ¹) показаны протяженія каждой изъ дорогъ съти къ концу 1894, 1895, 1896 и 1897 гг. Изъ нея, между прочимъ видно, что приростъ протяженія съти въ теченіе 1897 года составляль: сравнительно

съ протяженіемъ къ концу
$$1896$$
 г. (29.386) — 4.352 в., или $15^{\circ}/_{\circ}$ » 1895 » (27.643) — 6.095 » » $22^{\circ}/_{\circ}$ » 1894 » (26.651) — 7.077 » » $27^{\circ}/_{\circ}$

Количество подвижного состава: Къ 1 января 1898 года было:

а) товарныхъ паровозовъ: 8-ми колесныхъ 3.415, 6-ти колесныхъ 3.038, маневренныхъ 111, танковыхъ и тендеръ-паровозовъ 253. Итого 6.817.

По сравнению съ предъидущими годами:

1896 (къ концу года было 6.207 пар.) — болъе на 610 пар., или на
$$10^{0}/_{0}$$
 1895 (» » » » 5.821 ») — » » 996 » » » $17^{0}/_{0}$ 1894 (» » » » 5.541 ° ») — » » 1.276 » » » 23 $^{0}/_{0}$

Сверхъ того на дорогахъ съти, къ концу 1897 года, имълось пассажирскихъ паровозовъ 437 и товаро-пассажирскихъ 1.067, а всего — 8.321 наровозъ 2);

б) товарныхъ вагоновъ: крытыхъ 130.789, платформъ 26,913, угольныхъ вагоновъ 7.789.

Прочихъ спеціальныхъ вагоновъ: принадлежащихъ дорогамъ—12.543 и частныхъ владъльцевъ—496; итого 178.530 вагоновъ.

По сравненію съ предъидущими годами:

¹⁾ Въ концѣ очерка.

²) Не считая 8 наровозо-вагоновъ и 73 наровозовъ, совершенно пегодныхъ для движенія.

в) вагоновъ-цистериъ: принадлежащихъ дорогамъ—3.596, приписанныхъ къ дорогамъ, принадлежащихъ частнымъ владъльцамъ—9.015. Итого 12.611 цистериъ.

По сравнению съ предъпдущими годами:

1896 (къ концу года было 9.730 ваг.) — болъе на 2.881 ваг., или на 29°/о 1895 ($^{>}$ $^{>}$ $^{>}$ $^{>}$ 8.361 $^{>}$) — $^{>}$ 4.250 $^{>}$ $^{>}$ 51°/о 1894 ($^{>}$ $^{>}$ $^{>}$ 7.705 $^{>}$) — $^{>}$ 4.906 $^{>}$ $^{>}$ 5 64°/о

Паровозовъ на версту съти въ концъ 1897 года было 0,247 (въ томъ числъ товарныхъ 0,202). Въ предыдущіе годы это отношеніе составляло: въ 1896 году — 0,259, въ 1895 году — 0,257, въ 1894 году — 0,255, т. е. относительное количество паровозовъ уменьшилось, противъ прежнихъ лътъ, соотвътственно на 5,4 и $3^{0}/_{0}$.

Товарныхъ вагоновъ, въ концѣ 1897 года, было по 5,29 на версту сѣти; сравнительно съ 1896 годомъ (5,42 ваг. на версту)—менѣе на $2^1/2^0/9$, сравнительно съ 1895 годомъ (5,34)—менѣе на $1^0/9$ п сравнительно съ 1894 годомъ (5,21)—болѣе на $1\frac{1}{2}\%$.

Такимъ образомъ перевозочныя средства нашей съти, издавиа неудовлетворявшія потребностямъ движенія, за послъднее время еще болъе уменьшились, особенно въ отношеніи количества паровозовъ. Это зависъло отъ того, что новыя линіи строятся или съ недостаточнымъ количествомъ подвижного состава, или даже совсъмъ безъ онаго. Напримъръ, Рыбинская жел. дор., протяженіе которой, съ устройствомъ Бологовско-Псковской линіп, увеличилось болъе чъмъ вдвое, усилила свой паркъ лишь шестью пассажирскими паровозами 1); равнымъ образомъ, оборудованіе Западно-Сибирской желъзной дороги при постройкъ было столь слабо, что въ первый же годъ эксилоатаціи понадобилось многократно усиливать ея паркъ, заимствуя паровозы и вагоны изъ скуднаго инвентаря остальной съти.

Съ означеннымъ уменьшениемъ поверстнаго количества подвижного состава можно бы еще мириться, если бы, по мъръ сооружения новыхъ дорогъ, одновременно уменьшалось и среднее поверстное для всей съти количество перевозокъ; но послъднее не только пе уменьшается, но, какъ видно изъ приво-

¹⁾ Не входя въ обсуждение достаточности подвижного состава на этой дорогь, замътимь отъ себя, что количество послъдняго, въ то время, когда эта дорога имъла въ своемъ завъдывани только линію Бологое—Рыбинскъ, было болъе потребности и обычно эта дорога отдавала свой подвижной составъ въ наймы другимъ дорогамъ. Приступивъ къ расширенію своего предпріятія и строя новыя дороги, названная дорога не заказывала себъ подвижного состава, имъвшагося въ избыткъ. Департаментъ жел. дор. въ означенномъ обзоръ своемъ разсматриваетъ вопросъ объ избыткъ или педостачъ состава на всей съти съ точки зрънія общности нарка подвижного состава на ней и увеличенія этой послъдней, безъ соотвътственнаго прироста нарка.

димыхъ ниже данныхъ, — очень сильно растетъ. Сравнительная таблица оборудованія русскихъ дорогъ, въ сопоставленіи съ оборудованіемъ желѣзныхъ дорогъ въ главнѣйшихъ европейскихъ государствахъ, даетъ намъ слѣдующія данныя.

1								
	етахъ.	Паро	возы.	Товарии гони		Въ томъ участ о двухъ г	ковъ	
	Протлженіе до- рогъ въ верстахъ	Tucao.	На версту.	Число.	На версту.	Протя- женіе.	°/° къ общ. протяж.	
Россія _.	33.738	8.321	0.247	191.141	5.67	6.916	20°/°	
Германія	43.369	16.350	0.377	388.479	7.81	15.237	35°/o	
Франція	34.630	10.111	0.292	258.416	7.47	13.994	40°/0	
Великобританія къ концу 1896 г.	32.852	18.956	0.578	633.771	19.30	17.483	530/0	

Эта таблица достаточно наглядно показываеть, какъ слабо, по сравнению съ заграничными, оборудованы наши дороги и въ отношении количества подвижного состава и въ отношении пропускной способности (вторые пути).

Ввозъ и погрузна: Къ 1 января 1897 года на станціяхъ желѣзныхъ дорогъ 1) пмѣлось предъявленнаго къ перевозкъ и неотправленнаго своевременно груза:

На станціяхъ европейской сѣти—48.479 ваг.; на Уральской и Западно-Сибирской дорогахъ—931 ваг.; въ складахъ и элеваторахъ—3.598 ваг.; всего 53.008 ваг.

Въ теченіе отчетнаго года ввезено вновь и заявлено къ перевозкъ изъ складовъ и элеваторовъ 4.987.594 ваг.; погружено и отправлено 5.026.479 ваг.

Засимъ къ 1 января 1898 г. осталось неотправленнаго: на станціяхъ— 13.550, въ складахъ и элеваторахъ—573, итого 14.123 вагона.

¹) Цифры, пом'ященныя зд'ясь, обнимають дороги пормальной колен, непрерывно между собою связанныя и Варшавско-В'янскую дорогу.

Ввозъ и погрузка по мѣсяцамъ распредѣлялись слъдующимъ образомъ:

2.0					
	Въ теченіе	мъсяца.	въ буднія тая празди ки за поло	му выводу сутки (счи- ичныя сут- овину буд- къ).	Средпій размѣръ непогр.
	Ввезено.	Погруже-	Ввезено.	Погруже-	остатка.
	В	аг	0 п	0 B	ъ.
Въ япваръ	401.830	408.067	14.099	14.318	48.460
"февраль	350.246	366.877	14.010	14.675	40.027
"мартъ	382.211	399.173	13.650	14.257	21.491
"auptst	305.209	311.492	11.740	11.980	9.572
"мав	428.712	430.162	15.880	15.932	6.434
" іюнь	410.556	413.520	15.493	15.605	3.712
і атоі	429.348	429.183	15.070	15.059	1.890
"августѣ	459.219	451.989	17.329	17.056	16.100
" сентябръ	483.006	484.931	18.227	18.300	11.163
" октябрѣ	495.625	486.809	18.023	17.702	11.895
" ноябрь	437.256	438.144	16.810	16.852	17.152
"декабрѣ	404.376	406.132	14.704	14.769	14.856

Максимальныя количества груза, ввезеннаго и погруженнаго въ теченіе однъхъ сутокъ, почти совпадая между собой, одинаково колебались въ разные мъсяцы между 15.000 и 20.000 вагоновъ, а наибольшіе остатки неотправленнаго колебались между 2.646 вагоновъ въ іюлъ и 53.162 вагона въ январъ. Вообще наибольшіе остатки груза ръзко сокращались къ маю и снова начинали возрастать съ августа.

Несмотря на бывшій вт 1897 году пеурожай хлиба въ напболье плодородныхъ юго-восточныхъ губерніяхъ Европейской Россіи и въ областяхъ Донской и Кубанской, количество перевезеннаго по сыти груза, сравнительно съ предыдущими двумя годами, все-таки увеличилось, а именно: вт 1897 году перевезено болье противт 1896 г. на 143.912 вагоновт, или на 3°/о, и противт 1895 г.—на 359.883 вагона, или на 8°/о.

Залежи грузовъ.

Къ 1 января 1897 года находилось, какъ указано выше, — 53.008 вагоновъ груза, ожидавшаго погрузки на станціяхъ и въ складахъ. Старъйшая очередь ивкоторыхъ изъ этихъ грузовъ достигала 76 дней. Они были сосредоточены преимущественно на нижеслъдующихъ 6-ти дорогахъ, а именно:

На Западно-Спопрской — до 1.000 ваг.; на Московско-Казанской — до 4.000 ваг.; на Рязанско-Уральской — до 16.500 ваг.; на Самаро-Златоустовской — до 12.500 ваг.; на Сызрано-Вяземской — до 6.500 ваг. и Юго-Восточных ъ — до 11.000 ваг. Остальное количество, съ очередью въ 1 — 2 дня, распредблялось по мелочамъ на других ъ дорогах в представляло собою переходный (съ одного дня на другой) остатокъ грузовъ, неизбъжный при всякой грузовой работъ.

Означенная залежь началась еще съ конца августа 1896 года, всявдствіе предъявленія къ перевозкі по желізнымь дорогамь грузовь въ размірть, значительно превосходившемь ихъ перевозочныя средства, пропускную способность и даже пріемоспособность станцій назначенія.

Въ 1896 г. было три періода усиленнаго предъявленія грузовъ къ перевозкъ, когда спросъ на движеніе превосходиль наличныя средства дорогь, такъ что послъднія не были въ состояній отправлять всего ввозившагося на станцій количества грузовъ. Третій наибольшій періодъ залежей продолжался слишкомъ 9 мъсяцевъ, начиная со второй половины августа.

Ввозъ усиливался очень быстро и достигь въ сентябръ средняго суточнаго количества въ 18½ тысячъ вагоновъ, при чемъ бывали подрядъ дни, когда онъ превосходилъ 20 тысячъ вагоновъ въ сутки; а такъ какъ погрузка,— не смотря на всъ принятыя къ ускореню оборота вагоновъ мъры, — не превосходила средняго количества въ 17½ тысячъ вагоновъ въ сутки, то залежь, преимущественно хлъбнаго груза, стала рости чрезвычайно быстро, достигии количественнаго максимума въ 70.157 вагоновъ—18 октября.

Начиная съ этого дня, залежь стала падать и, уменьшившись къ половинъ ноября на 20 тысячъ вагоновъ, колебалась около цифры въ 52 тысячи вагоновъ до второй половины декабря.

Распредъление залежи по дорогамъ было инжеслъдующее:

	Количество	Напбольшая 1	на дорогѣ залежн
,	18 октября вечеромъ.	количество вагоновъ.	депь.
Владикавказская	3.644	3.683	19 октября.
Екатерининская .	1.369	1.555	16
Кхсегастопольская	2.825	2.850	17

	Количество залежи	Нанбольтая	над	орогь залежн
	18 октября вечеромъ.	количество вагоповъ.		день.
Magnanana				- :
Московско-казанская .	1.333	5.109	15	февраля 97 г.
Рязанско-уральская.	11.719	17.612	23	декабря.
Самаро-златоустовская	5.625	15.027		февраля 97 г
Сызрано-вяземская	6.450	7.948		декабря.
Фастовская	1.724	1.804	14	октября.
Харьково-николаевская	5.681	5.884	23	4.6
Юго-восточныя	13.893	14.242	19	**
Юго-западныя	11.396	11.717	12	44
Остальныя	4.498	_		-
Bcero	70.157			

Слъдуетъ имъть однако въ виду, что пынъшия раздъльная линія, для массовых отправокъ хлъба къ портамъ Балтійскаго и Чернаго морей, далеко не совпадаетъ съ линіей одпиаковыхъ разстояній по жельзнымъ дорогамъ къ тому и другому морю, но совокупностью условій міровой хлъбной торговли означенная раздъльная линія настолько отодвинута къ югу, что къ портамъ Чернаго моря тяготьютъ только грузы, ввозимые на станціи, расположенныя южнъе Жмеринки (Ю.-З. ж. д.), Лозовой (К.-Х.-С. ж. д.) и Глубокой (Ю.-В. ж. д.); мъстности же, расположенныя съверите линіи Жмеринка — Лозовая — Глубокая, направляютъ хлъбъ, назначенный къ экспорту за границу, въ порты Балтійскаго моря и къ станціямъ западной границы.

Поэтому въ то время, какъ грузы, адресованные изъ южной полосы къ портамъ Чернаго моря, требуютъ пробъга въ среднемъ не болъе 200—300 верстъ, грузы, адресованные съ восточнаго района къ Балтійскому морю и къ западной границъ, должны совершать пробъги свыше 1.500 верстъ, и потому, хотя, какъ сказано выше, къ половинъ ноября залежь количественно уменьшилась до 52 тысячъ вагоновъ, но такъ какъ это уменьшеніе было достигнуто вывозомъ южныхъ грузовъ, а грузы восточные продолжали увеличиваться количественно до половины декабря (причемъ центръ ихъ расположенія замътно передвинулся къ востоку, т. е. удалился отъ пунктовъ назначенія), то, понимая размъръ залежи въ смыслъ требуемой отъ дорогъ работы для вывоза ея (вагоно-верстъ), слъдуетъ считать, что залежь увеличивалась—или по крайней мъръ не уменьшалась—до половины декабря.

Окончательно вывезти эту залежь удалось лишь во второй половинъ мая 1897 года.

Образованіе залежей является, какъ было уже сказано, результатомъ несоотвътствія между спросомъ на движеніе и наличною пропускною и провозною способностью отдъльныхъ жельзныхъ дорогь и, въ особенности, главныхъ магистралей съти, и такъ какъ, не смотря на всъ мъры, принимаемыя Министерствомъ Путей Сообщенія для возможно лучнаго использованія всей рабочей снособности дорогь, иногда даже съ нъкоторымъ непривычнымъ для насъ рискомъ въ отношеніи безопасности движенія (не говоря уже о неэкономичности такихъ экстренныхъ мъръ), — несоомвътствіе между спросомз на движеніе и того работою, которую дороги могута произвести, все увеличивается, то одно уже это увеличеніе служита достаточных объяснейству, такъ и по продолжительности.

Началомъ усиленнаго осенняго движенія 1897 года надо считать половину августа, когда сталь значительно возрастать ввозъ грузовъ и непогруженный остатокъ сталь рости, достигнувъ къ 1 сентября—9.876 ваг., къ 1 ноября—16.769 ваг., къ 1 декабря—15.879 ваг. и къ 1 января 1898 г.—14.123 ваг. Эти цифры значительно меньше соотвътственныхъ цифръ непогруженныхъ остатковъ за тъ же мъсяцы 1896 года, что вполиъ объясняется неурожаемъ.

Наибольшій количественный недогрузъ соотв'єтствоваль 6 ноября, когда на станціяхь и въ складахь ожидало отправки 18.748 вагоновь, изъ коихъ почти половина (8.192 ваг.) находилась на Юго-Западныхъ дорогахъ, со старъйшей очередью въ 20 дней.

Остальные, не считая мелочей, распредълялись между дорогами слъдующимъ образомъ:

Въ декабръ всъ дороги, за исключениемъ двухъ последнихъ, очистились отъ залежей.

Собственно говоря, того недогруза, который замѣчался въ теченіе осени 1897 года, какъ на трехъ первыхъ дорогахъ, такъ равно и на нѣкоторыхъ другихъ дорогахъ, нельзя вполиѣ назвать залежью. Конечно, было бы желательно, чтобы дороги имѣли достаточиую пропускную и провозную способность для полнаго удовлетворенія спроса на движеніе во всякомъ требующемся размѣрѣ; но при необходимости считаться со свободными средствами казны, можно мириться съ временнымъ появленіемъ небольшихъ недогрузовъ.

Могло бы заставить задуматься въ данномъ случай только то обстоятельство, что указанные недогрузы появились въ годъ неурожая, когда хлібородныя губерніп, не смотря на нѣкоторое развитіе обслуживающей ихъ сѣти желѣзныхъ дорогъ, осенью предъявляли къ перевозкѣ по желѣзнымъ дорогамъ хлѣбныхъ грузовъ на $43^{\circ}/\circ$ менѣе, чѣмъ въ предшествовавшемъ году.

Но въ Западной Сибири, обслуживаемой вновь устроенной Западно-Сибирской дорогой и самымъ восточнымъ участкомъ Самаро-Златоустовской, неурожая не было, а такъ какъ пропускиая способность Самаро-Златоустовской дороги, несмотря на то, что она въ настоящее время представляеть собою единственную магистраль, соединяющую Зауральскія области съ Европейской сѣтью, осталась почти столь же педостаточной, какъ и въ 1896 году (особенио на участкъ Кинель-Самара), то на означенныхъ дорогахъ съ сентября начался недогрузъ, который по всей справедливости можетъ быть названъ залежью. Дъйствительно, на участкъ Кропачево-Челябинскъ Самаро-Златоустовской дороги и на Западно-Сибирской ожидало погрузки, для отправки на Европейскую съть:

къ 1 септября . . . 275 ваг. хлѣба со стар. очер. въ 9 дней » 1 октября . . . 1.286 » » » » » » 20 1 ноября . . . 2.758 » » » » » » 28 1 декабря . . . 5.646 » » » » » » » 42 » 1 января . . . 8.778 » » » » » » » 62 »

Въ теченіе января залежь перешла 9.000 ваг. и въ этомъ размъръ продержалась, безъ большихъ измъненій, до начала апръля, при чемъ время ожиданія (грузами старъйшей очереди) достигло трехъ мъсяцевъ.

Съ наступленіемъ періода производства ремонтныхъ и новыхъ работъ, изъ недостаточной пропускной способности Самаро-Златоустовской дороги пришлось еще удблить часть для хозяйственнаго движенія, такъ что, хотя ввозъ на Западно-Сибирской дорогѣ весною 1898 г. нѣсколько уменьшился, по вывозъ залежи шелъ крайне медленно, и таковая появилась и на Пермь-Тюменской желѣзной дорогѣ.

Къ 1 іюля 1898 года ожидало погрузки:

では、他には、一般の大学のでは、一般

Вышеприведенныя цифры залежей на 1 декабря и на 1 января показывають, что для избъжанія ихъ дороги должны были бы отправлять ежедневно около 150 вагоновъ болье, чьмъ отправлялось дъйствительно. Такъ какъ 90% этого груза составляль хльбъ, адресованный въ С.-Петербургъ и Балтійскіе порты, т. е. на разстояніе отъ 2.500 до 3.000 верстъ, то неотлагательный вывозъ этого количества потребоваль бы дополнительной наличности подвижного

состава, необходимаго для выполненія $140\times0.9\times2.750\times2=700.000$ вагоноверсть въ день, или 21.000.000 вагоно-версть въ мъсяцъ.

Судить о напряженности работы подвижного состава можно по прилагаемой таблицѣ II, въ которой сгруппированы по дорогамъ разнообразныя данныя, касающіяся пробътовъ подвижного состава, его оборота, пробътовъ поъздовъ и т. п.

Изъ нея можно видъть, что средніе мъсячные для всей съти пробъги, колеблясь въ теченіе года въ зависимости отъ спроса на перевозку, не могли, даже въ періоды самыхъ усиленныхъ перевозокъ, превзойти 2.558 верстъ для наличнаго паровоза и 2.110 верстъ—для наличнаго вагона. Къ тому же еще первая цифра относится къ январю, т. е. ко времени окончанія громадныхъ залежей предыдущаго года, когда работа подвижного состава находилась въ исключительныхъ условіяхъ, а вторая цифра показываетъ работу вагона въ такое время, когда совершаются перевозки лѣса и хозяйственныхъ грузовъ и, слѣдовательно, не бываетъ непроизводительнаго простоя открытаго подвижного состава. Въ теченіе же четырехъ осеннихъ мѣсяцевъ съ августа по ноябрь — времени наиболѣе важнаго для работы дорогъ, когда, какъ указано выше, образовались значительные педогрузы, а на нѣкоторыхъ дорогахъ и залежи, средніе мѣсячные пробъги составляли:

Наличнаго паровоза $\frac{2.498 + 2.486 + 2.527 + 2.552}{4} = 2.516$ вер. въ мъс. Наличнаго вагона $\frac{2.056 + 2.043 + 2.003 + 1.951}{4} = 2.014$ вер. въ мъс.

Если совершенный подвижнымь составомъ пробъть отнести къ количеству подвижного состава, образующемуся за вычетомъ изъ полнаго наличія тъхъ паровозовъ и вагоновъ, которые оставались свободными отъ движенія за непригодностью по роду или по мъсту нахожденія, то получатся цифры, показанныя въ графахъ 41 и 44 той же таблицы, при чемъ оказывается, что средній за годъ мъсячный пробъть составляль:

для одного паровоза . . . 2.543 версты, для одного вагона . . . 2.061 версту.

Иностранныя дороги, въ отношении работы подвижного состава, далеко не могутъ сравняться съ нашими. Такъ, на дорогахъ германскаго Verein'а, въ 1896 году, средній мѣсячный пробѣгъ одного наличнаго вагона составлялъ 1.392 версты. Въ томъ числѣ на германскихъ казенныхъ дорогахъ 1.311 верстъ. На французскихъ дорогахъ въ томъ же году мѣсячный пробѣгъ вагона составлялъ въ среднемъ лишь 1.080 верстъ. Въ отчетахъ англійскихъ жельзныхъ дорогъ нѣтъ прямыхъ данныхъ о пробѣгахъ вагоновъ, но если судить по пробѣгу поѣздовъ, то никоимъ образомъ нельзя считать на одинъ вагонъ

болъ 1.150 верстъ въ мъсяцъ. На величину мъсячныхъ пробъговъ вагоновъ несомнъпно вліясть величина пробъга пуда груза и вагона отъ одной нагрузки до слъдующей и такъ какъ на русскихъ дорогахъ средній пробъть нуда груза должень быть вообще больше, чёмь на дорогахъ другихъ европейскихъ государствъ, то этимъ можетъ быть объясиена часть разницы между мъсячнымъ пробътомъ вагона на русскихъ и на западно-европейскихъ дорогахъ. Однако-же, факторъ этотъ далеко недостаточенъ для выясненія разницы между мъсячными пробъгами вагоновъ на руссиихъ и германскихъ дорогахъ, достигающей 40°/о. Тъмъ болъе имъ нельзя объясиить разницы между мъсячными пробъгами вагоновъ русскихъ дорогъ, съ почти вдвое меньшими пробъгами вагоновъ на французскихъ или англійскихъ дорогахъ. На с.-американскихъ дорогахъ мѣсячный пробыть вагона достигаеть 1.700 версть въ мѣсяцъ, т. е. только 25% меньше, чёмъ у насъ, -- но при этомъ следуетъ иметь въ виду богатство приспособленій для ускоренія хода повздовъ, маневровъ, выгрузки и т. и., которыя такъ широко примъняются на американскихъ дорогахъ; такъ напримбръ, автоматические (непрерывные) тормаза, которыми у насъ только еще предполагается спабдить товарные паровозы п $^{-1}/_5$ часть товарныхъ вагоновъ, съ распредъленіемъ этой работы на ижсколько лътъ, на американскихъ дорогахъ уже въ 1896 году имълись на 379.058 товарныхъ вагонахъ и на 17.921 товарномъ паровозъ (изъ общаго количества 1.221.887 товарныхъ вагоновъ п 20.351 товарныхъ наровозовъ) и дальнъйшее снабжение ведется съ такимъ разсчетомъ, что черезъ нъсколько лътъ не останется ни одной неприспособлениой единицы подвижного состава.

Далъе, автоматическія сцынки, о существованій которыхъ мы только знаемъ,—въ томъ же году имълись на с.-американскихъ дорогахъ у 3.373 товарныхъ наровозовъ и у 500.233 товарныхъ вагоновъ.

Совершенныя перевозки.

Въ таблицахъ IV и V сгруппированы данныя, касающіяся количества совершенныхъ въ 1897 году перевозокъ (въ пудахъ), рода этихъ грузовъ, пробъта ихъ и работы подвижного состава, выраженной количествомъ совершенныхъ перевозокъ.

Густота движенія.

Среднія количества совершенных в перевозокъ, приходящіяся на версту дорогь (получающіяся разд'яленіемь числа совершенных пудо-версть на протяженіе дорогь), или такъ называемая густота движенія, показаны въ графахъ 24, 25 п 26 таблиць IV и V.

Если изъ совокупности пробътовъ грузовъ (коммерческихъ, за исключеніемъ нефтяныхъ) по всей съти вычесть пробъти, совершенные на новоприсоединенныхъ къ съти дорогахъ Западно-Спбирской и Пермь-Тюменской, то оказывается, что на остальной съти, протяженіемъ въ 30.084 версты, было совершено въ 1897 г. 1.267.058 милліоновъ пудо-верстъ, т. с. на одну версту съти приходилось 42,1 милліона пудо-верстъ; въ 1896 г. на 1 версту съти приходилось 38,9 милліоновъ пудо-верстъ, а въ 1895 г.—36,0 милліоновъ пудо-верстъ; слъдовательно, средияя густота движенія на европейской съти была въ 1897 году на 8,2°/0 болье, чъмъ въ 1896 и на 17% болье, чъмъ въ 1895 году.

Такъ какъ на повооткрываемыхъ липіяхъ вообще никогда не можетъ быть достигнуто усиленное движеніе въ 1-й годъ эксилоатацін, то, основываясь на указанномъ среднемъ приростѣ густоты движенія на всей сѣти свыше 8%, можно съ увѣренностію сказать, что приростъ этотъ на старыхъ линіяхъ по даннымъ за 3 послѣднихъ года составлялъ въ среднемъ по крайней мѣрѣ 10% въ годъ 4).

Родъ грузовъ.

Упомянутое выше ежегодное усиление перевозокъ зависитъ, какъ можно видъть изъ итоговъ по графамъ 8—14 таблицы IV, отъ увеличенія отправокъ разнообразныхъ грузовъ; въ этомъ усиленіи участвуютъ п уголь, п нефть, и соль, и рогатый скотъ и остальные грузы, не выдъляемые статистикой Департамента. Первое мъсто въ этомъ отношени принадлежитъ каменному углю, котораго въ 1897 г. отправлено по желъзнымъ дорогамъ 398 милліоновъ пудовъ, противъ 1896 года (304 мил. пуд.) болье на 94 мил. пудовъ, или на 30°/о, и противъ 1895 года (250 мил. пуд.) болбе на 148 мил. пуд., или почти на 60°/о. То же можно видъть и изъ обстоятельнаго отчета Харьковскаго комптета по перевозкъ минеральнаго топлива и соли за 1897 годъ, согласно которому вывозъ угля изъ Донецкаго бассейна съ 1888 года, т. е. въ 9 лътъ, возросъ въ три слишкомъ раза. Этотъ ростъ становится понятенъ, если принять во вниманіе, что сооруженіе одной домны уже предръшаеть вывозъ свыше 3.000.000 пудовъ угля въ годъ. Начатая съ прошлаго года доставка донецкаго угля въ Кронштадтъ и Колпино (по 8 мпл. пудовъ въ годъ) требуеть безпрерывной работы (считая съ ремонтомъ и маневрами) до 50 наровозовъ и 1.500 вагоновъ и т. и.

¹) Ближайшее изслѣдованіе грузовой работы отдѣльныхъ дорогъ показываеть, что проценть этотъ мѣстами достигалъ 20°/∘ (С.-Вяз. жел. дор.) и свыше 30°/∘ (Сам.-Злат. жел. дор.) въ годъ.

Исключение въ этомъ постоянномъ прогрессирования вывоза разнообразныхъ грузовъ составляетъ лишь хлъбъ, вывозъ котораго не можетъ не зависъть отъ урожая каждаго года; поэтому сравнение только двухъ послъдующихъ годовъ не можетъ дать никакого понятія о среднемъ ежегодномъ изміненін отправляемаго по желізнымь дорогамь количества хлібныхь грузовъ. Но данныя о вывозъ главнъйшихъ хлъбныхъ грузовъ, собранныя за 15 лътъ (съ 1880 по 1895 г.) Статистическимъ Отдъломъ Министерства Путей Сообщенія не оставляють пикакого сомнінія, что п отправка хлібныхъ грузовъ и пробъть ихъ изъ года въ годъ растетъ и при томъ въ пропорціи гораздо большей, чёмъ приращается сёть. Такъ, по даннымъ Статистическаго Отділа, въ 1880 г., при протяженіи сіти въ 21 тыс. версть, отправка одинхъ главиъйшихъ сортовъ хлъба составляла около 250 мил. пудовъ, при пробътъ въ 113 милліардовъ пудо-версть; въ 1895 году, при протяженіи евти (считая съ узкоколейными и подъвздными линіями) около 32 тыс. верстъ, главивинихъ хлюбовъ отправлялось около 530 милліоновъ пудовъ, при пробътъ въ 296 милліардовъ пудо-версть, такъ что, когда съть удлинялась въ среднемъ на $2^3/4^0/_0$ въ годъ, средній приростъ количества хлѣба, предъявлявшагося къ перевозкъ, составлять $5^{\circ}/\circ$ въ годъ, а его пробъта — $6^{4}/2^{\circ}/\circ$ (считая но правилу сложныхъ процентовъ).

За симъ, если, какъ можно видёть изъ итоговъ по графѣ 8-й, таблицы 5-й, въ 1897 году и было отправлено хлѣба менѣе, чѣмъ въ 1896 и 1895 гг., то это объясняется лишь тѣмъ, что въ 1897 году случился неурожай.

Если принять въ основание соображений такую довольно естественную посылку, что желъзныя дороги должны бы быть приспособлены къ удовлетворению потребностямъ движения нормальныхъ годовъ, то, при разсчетъ потребностей дорогъ въ будущемъ, необходимо исходить изъ того спроса на движение, который былъ въ одинъ изъ предшествовавшихъ нормальныхъ годовъ съ увеличениемъ этой нормы по числу минувшихъ лътъ по крайней мъръ на $6^{1}/_{2}{}^{0}/_{0}$ ежегоднаго прироста хлъбныхъ грузовъ, оправдываемаго иятнадцатилътнимъ опытомъ.

Избытокъ предъявляемаго къ перевозкъ хлъба крайне тяжело отзывается на работъ желъзныхъ дорогъ главнымъ образомъ потому, что: 1) усиленное предъявление этого груза пропсходитъ не равномърно въ течение года, а лишь въ течение 3—4 мъсяцевъ (преимущественио осеннихъ) и 2) почти весь избытокъ хлъба, предъявляемаго въ періоды усиленной перевозки, представляетъ собою грузъ, адресованный въ дальніе пункты.

Характерны въ этомъ отношеній приводимыя ниже сего данныя о предъявленій къ перевозкъ хабба въ теченіе сентября, октября и ноября пормальнаго 1896 г. и тъхъ же мъсяцевъ неурожайнаго 1897 года въ тысячахъ пудовъ:

	Септа	брь.	Октя	брь.	Ноя	брь.	За три м	ъсяца.
Названіе дорогь.	1896 r.	1897 г.	1896 г.	1897 г.	1896 r.	1897 г.	1896 r.	1897 г.
РУральская	11.283	4.693	11.540	5.078	10.392	6.593	33.215	16.364
ЮВосточиыя	9.401	7.774	11.718	8.015	8.676	5.348	29.795	21.13
СВяземская	4.894	1.724	4.382	1.615	3.864	2.026	13.140	5.36
СЗлатоустовская	4.568	. 4.038	5.136	3.858	5.289	3.758	14.993	11,65
МКазанская	1.487	874	2,509	785	2.274	1.377	6.270	3.03
МКВоропежская	2.199	1.126	2.132	1.343	1.383	1.345	5.714	3.81
Всѣ 6-ть дорогь .	33.832	20.227	37.417	20.694	31.878	20.447	103.127	61.36
Владикавказская .	7.040	3.350	6.495	2.476	5.081	2.268	18.616	8.09

Эта таблица ясно показываеть, почему въ 1897 году не было большихъ залежей и даетъ представленіе о томъ, какая предстояла дорогамъ работа въ 1897 году, если бы онъ не отличался неурожаемъ, и потребовался бы въ теченіе осенняго времени добавочный, сверхъ совершеннаго, пробъга въ 80.608.512 вагоно-верстъ въ мъсяцъ. Выше было указано, что наибольшій допустимый пробъгь одного наличнаго вагона, если желательно избъжать большихъ залежей, составляетъ 2.100 верстъ въ мъсяцъ; и потому для совершенія вышеозначеннаго добавочнаго пробъга, въ 1897 году не доставало бы $\frac{80.608.512}{2.100} = 38.400$ вагоновъ 1).

¹⁾ Подробности разсчета мы здёсь не приводимъ.

Послѣдствія залежей.

Ввезенные на станціп грузы, насколько они не могуть быть немедленно погружены и отправлены, — принимаются съ обожданіемъ на станціонныхъ складахъ, изъ которыхъ грузы каждой категоріп погружаются въ томъ же порядкъ, въ какомъ они прибыли.

Старъйшая очередь грузовъ, находящихся въ залежахъ, обыкновенно во много разъ превосходитъ то число сутокъ, которое теоретически опредъляется простымъ дъленіемъ числа вагоновъ груза, находившагося въ залежи, на среднее суточное число нагружаемыхъ и отправляемыхъ вагоновъ. Это объясняется нижеслъдующимъ:

- 1) грузы, ожидающіе отправки въ одномъ какомъ либо направленіи линіп, не пеключають возможности отправлять безъ обожданія грузы направленія противоноложнаго;
- 2) въ силу разныхъ соображеній, подвижной составъ не можетъ быть такъ распредѣленъ по дорогамъ, чтобы всѣ линіи имѣли одинаковую недостачу онаго и образовали одинаковыя по давности залежи; а если бы и предположить возможнымъ распредѣленіе подвижного состава сообразно указанному, то препятствіемъ къ соблюденію одинаковой очереди по всей сѣти явилась бы недостаточная пропускная способность важнѣйшихъ путей стѣдованія грузовъ и недостаточная пріемоспособность многихъ пунктовъ назначенія:
- 3) случается, что имѣющіеся въ распоряженій службы движенія вагоны, будучи непригодны по типу, оборудованію или состоянію къ перевозка того груза, который числится въ залежи старыйшимъ, могуть быть допущены къ перевозка какихъ-либо грузовъ болье поздней очереди и очевидно примъняются къ таковой:
- 4) передъ грузами, находящимися въ залежахъ и относящимися обыкновенно къ 4-й и 5-й категоріямъ, имѣютъ абсолютное преимущество, въ отношеніи срочности отправки, грузы внъ очередные и принадлежащіе къ 1, 2 и 3 категоріямъ.

Въ зависимости отъ условій работы нашихъ дорогь, старъйшая очередь въ конць періода залежей, бывшихъ въ началъ 1896 года, составляла 41 день, въ конць же періода залежей, начинавшихся осенью 1896 года — въ мартъ 1897 года достигала почти 4-хъ мъсяцевъ. Такая продолжительность ожиданія грузами отправки и есть самое нежелательное послъдствіе залежей 1).

¹⁾ Замътимъ, что это было исключительное мъстное явленіе, вызванное увеличеніемъ вывоза изъ Занадной Сибпри чрезъ однопутную слабо развитую Самаро-Златоустовскую жельзиую дорогу. Съ такою продолжительностью ожиданія наступленія очереди отправки шикогда не приходилось встръчаться при прежнихъ кризисахъ, тъмъ не менте въ виду ясности положенія дъла на слабооборудованной дорогъ, работа ем шла хотя и съ предъльнымъ напряженіемъ, но ровно, и обычныхъ замъшательствъ въ движеніи пигдѣ пе произошло.

Грузы, принимаемые къ отправкъ съ обожданіемъ на станціяхъ, по мъръ накопленія, складываются сначала въ накгаузахъ и на платформахъ, а затьмъ, по заполненіи этихъ постоянныхъ складовъ, — на временныхъ приспособленіяхъ, т. е. подстилахъ, съ покрытіемъ досчатыми навъсами или брезентами. Дорогамъ очень не дешево обходятся эти приспособленія — особенно брезенты, тъмъ не менъе, не только на временныхъ приспособленіяхъ, но даже и въ постоянныхъ складахъ, многіе сорта хлъбныхъ грузовъ, пролежавъ нъсколько мъсяцевъ безъ провътриванія, портятся 1).

Но убытки, происходящее отъ этой порчи, имъють инчтожное значение сравнительно съ общимъ вреднымъ вліяніемъ на торговлю, вызываемымъ отсутствіемъ срочности въ отправкѣ и перевозкѣ грузовъ и недостаткомъ увъренности въ ихъ качествѣ. Солидныя фирмы (препмущественно Одессы, Ревеля и Кенигсберга), экспортирующія хлѣбъ, при срочности своихъ сдѣлокъ, очевидно не могутъ считать удобнымъ предметомъ торговли хлѣбъ, находящійся гдѣлибо въ Оренбургѣ, когда совершенно неизвѣстно, прибудетъ ли этотъ хлѣбъ въ портъ черезъ мѣсяцъ, два или черезъ три и въ какомъ видѣ онъ будетъ доставленъ на станцію назначенія.

Въ виду такого положенія дёла, всё манипуляцій съ хлёбомъ, до его прибытія въ порть, находятся въ рукахъ мелкихъ скупщиковъ (главнымъ образомъ изъ Риги и Либавы), недостатокъ оборотнаго капитала которыхъ пополняется помощью банковаго кредита; эти посредники въ хлёбной торговлё, неся весь рискъ убытковъ отъ порчи груза и неопредёленности времени появленія его на рынкъ, очевидно должны взимать очень большой комиссіонный процентъ, опредъляющій громадную разницу между цѣнами хлёба, получаемыми производителями онаго и платимыми на мѣстѣ потребленія ²).

Вследствіе того, что торговля хлебомь находится въ рукахъ безденежныхъ посредниковъ, железныя дороги испытываютъ большія неудобства. Мелкіе скупщики, не имбя въ своемъ распоряженіи никакихъ ни складовъ, ни амбаровъ и стремясь лишь скоре получить ссуду подъ товаръ, отправляють его на станціи, не сообразуясь съ темъ, что последнія, по размерамъ своихъ складовъ, не приспособлены къ надлежащему храненію груза; но эта недостаточность станціонныхъ складовъ въ нунктахъ отправленія хлебныхъ грузовъ,

¹⁾ Вопросъ, о сообразованіи размѣра складочных помѣщеній на станціяхъ съ дѣйствительною въ нихъ потребностію, въ настоящее время разрабатывается Департаментомъ желѣз ныхъ дорогъ.

^{?)} Замътимъ, что и при нормальныхъ условіяхъ перевозовъ, при отсутствін залежей, всѣ маннпуляцін съ хлѣбомъ находятся въ тѣхъ же рукахъ и не залежи создали эти условія торговли. Въ отпошенін въ даннымъ перевозви 1897 г. залежи оказывали вліяніе на торговлю Сибирскимъ хлѣбомъ—а между тѣмъ условія таковой и въ центрѣ Россіи пи чуть не изиѣнились, торговля хлѣбомь шла чрезъ руки такихъ же маклеровъ и скупщиковъ.

обусловливая значительные убытки дорогь и грузоотправителей отъ порчи хльба, не имъеть большого вліянія на правильность движенія. Въ этомъ отношеніи гораздо большее значеніе имъеть недостаточность складовъ на станціяхъ прибытія. Если станціонные склады занолнены и прибывающіе груженые вагоны не принимаются грузополучателями къ немедленной разгрузкъ, то вновь прибывающіе вагоны могуть забить станцію. Для предупрежденія подобнаго явленія, крайне опаснаго для правильности движенія, кромѣ пріостановки отправки грузовъ по назначенію на такія станціи, обусловливающей увеличеніе и продолженіе залежей, практикуєтся увеличеніе посуточной платы за храненіе груза на станціи прибытія; но средство это, могущее быть весьма дъйствительнымъ при солидныхъ получателяхъ, совершенно непригодно, когда грузополучателями являются мелкіе комиссіонеры. Послъдніе, путемъ штрафовъ за простой груза, могуть быть вынуждены лишь отказаться отъ груза или продать его за безцьнокъ, но создать или нанять складовъ, при полномъ отсутствіи оборотнаго капитала,—они не могуть 1).

Наемъ и передача подвижного состава.

Задача отдѣла въ періоды нормальнаго движенія, состоитъ въ томъ, чтобы своевременно оборудовать дороги, на которыхъ, для успѣшнаго исполненія перевозокъ, недостаеть паровозовъ или вагоновъ, — посредствомъ передачи требуемаго рода подвижного состава съ тѣхъ дорогъ, гдѣ оказывается избытокъ таковаго.

Въ теченіе 1896 года было передано съ одной дороги на другую:

6-ти	колесныхъ	товарных	ь парс)B0301	ВЪ		449
8-мп	>>	>>		>			169
			BM'	ьсть			618
крыті	ыхъ товарн	ыхъ вагон	ОВЪ			٠	17.241
шлатф	жидо					٠	2.390
			BM'	њетъ			19 631

THE REPORT OF THE PARTY OF THE

¹⁾ Департаментомъ желъзныхъ дорогъ оставляется при этихъ соображеніяхъ совершенно въ сторонъ вопросъ: не повліяеть ли значительное скопленіе въ портахъ хлѣба помѣщеннаго даже въ постоянныхъ складахъ, — на значительное попиженіе цѣнъ, въ виду — превышенія на мѣстѣ въ порту предложенія надъ спросомъ. Вопросъ этотъ имѣстъ существенное значеніе и отъ него зависить, должны ли мы стремиться переправлять грузы съ мѣста ихъ производства въ порты, образуя тамъ склады и можетъ быть даже такіе же залежи ихъ, угнетающе дѣйствующіе, пожалуй на цѣну. Если теперь покупатели сбавляютъ цѣну стоимости хлѣба на мѣстѣ, въ цѣляхъ окупить убытки отъ несрочности и задержекъ перевозки, то и при этой сбавкѣ цѣна на мѣстѣ можетъ быть будетъ большая, чѣмъ та которая была бы, если бы эти грузы были передвинуты въ портъ и цѣна въ пемъ вслѣдствіе скопленія хлѣба, оказалось бы попиженною. Разсмотрѣніе этого вопроса безъ соотношенія его съ условіями производства хлѣба, его запродажь, кредита землевладѣльцамъ, привело бы насъ какъ намъ кажется къ односторопнимъ выводамъ.

Всего въ теченіе 1897 года было передано съ одной дороги на другую 405 паровозовъ и 17.291 вагонъ и возвращено 458 паровозовъ и 21.882 вагона; наровозы на чужихъ дорогахъ за весь годъ пробыли 79.323 паровозо-дия, а вагоны—2.211.072 вагоно-дия, т. е. въ среднемъ въ сутки находилось на чужихъ дорогахъ: наровозовъ $\frac{79.328}{365} = 218$ и $\frac{2.211.072}{365} = 6.060$ вагоновъ; при этомъ въ первые мъсяцы 1897 года количество нанятыхъ паровозовъ достигало 300, а вагоновъ—9.000 штукъ.

Среднее нахождение одного паровоза въ найм'я составляло приблизительно 184 дня п одного вагона—113.

За 1897 годъ удалось едблать точный учетъ времени, потеряннаго на слъдованіе передаваемаго въ насмъ или возвращаемаго изъ найма подвижного состава — но промежуточнымъ дорогамъ.

Эта потеря песмотря на значительный проценть передачь между дорогами, непосредственно соприкасающимися, въ теченіе 1897 года достигала 3.170 паровозо-дней и 73.039 вагоно-дней, что составляеть на одну передачу и возврать каждаго наровоза въ среднемъ 7,4 дня—вагона — 3,7 дня, или $3^{1}/_{2}$ до $4^{0}/_{0}$ отъ времени полезной ихъ службы на дорогъ-нанимательницъ; къ этому нужно бы прибавить неподдающуюся никакому учету, но несомично значительную потерю на приготовленіе подвижного состава къ сдачъ и возврату (особенно паровозовъ), на слъдованіе вагоновъ по дорогъ-нанимательницъ до мъста назначенія и т. и. За симъ, становится понятнымъ, что передача подвижного состава въ наемъ, во избъжаніе значительныхъ потерь въ утилизаціи, должна производиться крайне осторожно, и только на болъе значительные сроки.

Не смотря на то, что при передачахъ подвижного состава, Денартаментъ желъзныхъ дорогъ принимаетъ всъ мъры къ покрытно потребности казенныхъ дорогъ избыткомъ казенныхъ же, что дълается какъ въ видахъ сбережения средствъ казны, такъ и вслъдствие неудобства отнимать на продолжительное время отъ частной дороги-собственницы принадлежащий ей подвижной составъ,—всетаки разсчетный балансъ по всей операции найма за 1897 годъ оказывается далеко не въ пользу казенныхъ дорогъ. Такъ, за наемъ наровозовъ подлежало уплатъ между всъми дорогами 2.418.139 рублей (за 79.323 + 3.170=82.493 наровозо-дия); изъ нихъ казенныя дороги должны были уплатить казеннымъ за 57.645 паровозо-дией 1.559.941 рубль, казеннымъ частнымъ за 23.250 наровозо-дией — 810.727 рублей, частныя казеннымъ за 1.524 паровозо-дия—45.251 рубль и частным частнымъ за 74 наровозо-дия—2.220 рублей. За наемъ вагоновъ общая сумма уплатъ (за 2.211.072 + +73.029 = 2.284.101 вагоно-день найма) составила 2.861.349 рублей, изъ койхъ причиталось казеннымъ дорогамъ съ казенныхъ за 1.581.764 вагоно-

дия 1.977.272 рубля, частнымъ съ казенныхъ за 572.289 вагоно-дней — 721.517 рублей, казеннымъ съ частныхъ за 70.271 вагоно-день — 87.789 рублей и частнымъ съ частныхъ за 59.817 вагоно-дней — 74.771 рубль. За сбалансированіемъ оказывается, что казенная съть должна была переплатить частнымъ дорогамъ:

За паровозы . . . 810.727 — 45.251 = 765.476 рублей » вагоны 721.517 — 70.271 = 651.246 а всего 1.416.722 рубля

Разм'бръ обм'бна вагонами между дорогами показанъ въ графахъ 13—17 таблицы 4. Вагонные долги, какъ видно изъ итога графы 15, — составляли въ 1897 году 278.431 вагоно-день, противъ долговъ 1896 года (626.460 вагоно-дией), почти въ два съ половиною раза мен'ъе, что конечно зависъло отъ меньшей питенсивности движенія въ періодъ осениихъ перевозокъ хлъба.

Изъ означеннаго долга, какъ оказывается изъ подробныхъ данныхъ, казенныя дороги задолжали въ теченіе года 268.671 вагоно-день, изъ коихъ долгъ казеннымъ дорогамъ составилъ 228.957 вагоно-дией и частнымъ—39.714 вагоно-дией.

Не говоря уже о затрудненіяхъ въ движеній на казенныхъ дорогахъ, характеризуемыхъ означенною цифрою долга казенныхъ дорогь частнымъ, постъдняя изъ приведенныхъ цифръ показываетъ, что и по вагоннымъ долгамъ (какъ и по найму) казенныя дороги переплатили частнымъ.

Переплата эта, считая за вагоно-день по 3 рубля штрафа, исчисляется въ $39.714 \times 3 = 119.142$ рублей.

Слагая послъднюю сумму съ указанной выше переплатой за наемъ получаемъ общую сумму переплатъ казенныхъ дорогъ частнымъ въ 1.416.722+ +119.142=1.525.864 рубля. Отсюда ясно, что опредъленный недостатокъ въ наровозахъ и вагонахъ главнымъ образомъ относится къ казеннымъ дорогамъ.

Недостаточность пропускной способности дорогъ.

Указанный недостатокъ подвижного состава ощущался всякій разъ, когда Департаментомъ дѣлались распоряженія по снабженію той или другой дороги наровозами или вагонами, такъ что онъ являлся первѣйшею причиною образованія залежей, но не единственною. Не подлежитъ ни малѣйшему сомиѣнію, что если бы все недоставшее число наровозовъ и вагоновъ имѣлось на лицо, ими нельзя было бы воспользоваться нолностію, за недостаткомъ пропускной способности многихъ линій, особенно магистральныхъ путей, ведущихъ съ востока къ портамъ Балтійскаго моря и къ западной границъ.

Даже для использованія рабочей способности того недостаточнаго количества подвижного состава, которое имілось на лицо въ 1896 году, пропускная способность инкоторыхъ путей оказывалась недостаточною и приходилось, для возможности провоза груза, который не могъ быть провезень по кратчайшему пути, направлять его кружнымъ, т. е. болье длиннымъ путемъ, между прочимъ — въ обходъ перегруженныхъ работою участковъ (ызрано-Вяземской, Юго-Восточныхъ и Риго-Орловской дорогь.

Но установка кружных направленій есть одна изъ тѣхъ невыгодныхъ въ экономическомъ отношеніи мѣръ, которыя Мпинстерство Путей Сообщенія бываетъ выпуждено примѣиять въ періоды успленнаго движенія и которая, при надлежащемъ развитіи дорогъ, должна бы примѣияться только въ такихъ псключительныхъ случаяхъ, какъ напримѣръ — размывъ пути, разрушеніе большого моста и т. п., такъ какъ излишній пробѣгъ вагоновъ по болѣе длинному пути, при взиманіи платы за провозъ какъ по кратчайшему, непроизводительно увеличиваетъ эксплоатаціонные расходы дорогъ, обусловиваетъ увеличеніе срока доставки груза по назначенію и удлиняетъ время оборота вагоновъ. Кромѣ того, при большемъ сиросѣ на движеніе и достаточности подвижного состава, кружный направленія на нашихъ дорогахъ могутъ служить лишь для пѣкотораго уменьшенія, по не для полнаго устраненія затрудненій въ движеніи, какъ потому, что далеко не всѣ прямые нути можно обойти допустимымъ кружнымъ направленіемъ, такъ и вслѣдствіе недостаточной пропускной способности большинства кружныхъ путей.

Съ 20 января 1896 г. до конца І-го періода залежей были установлены кружныя направленія для грузовъ, адресованныхъ:

- 1) въ Ригу:
- а) со станцій, лежащихъ къ востоку оть Ряжска и со станцій участка Узловая-Ряжскъ Сызрано-Вяземской желізной дороги—черезъ Ряжскъ-Москву-Смоленскъ:
- б) со станцій, лежащихъ юживе и восточиве Грязей—черезъ Воронежъ-Курскъ-Бахмачъ-Вилейку-Двинскъ;
 - 2) въ Либаву:
- а) со станцій, лежащих вта востоку отъ Ряжска и со станцій участка Узловая-Ряжскъ Сызрано-Вяземской желізной дороги—черезъ Ряжскъ-Москву-Двинскъ;
- б) со станцій, лежащихъ юживе и восточиве Грязей—черезъ Воронежъ-Курскъ-Бахмачъ;
 - 3) въ Александрово:
- а) со станцій, лежащихъ къ востоку отъ Ряжска и юживе и восточиве Грязей лежащихъ—черезъ Воронежъ-Кіевъ-Ковель-Варшаву или черезъ Воронежъ-Бахмачъ;

- 4) въ Границу:
- а) со станцій, лежащихъ къ востоку отъ Ряжска и юживе и восточиве Грязей лежащихъ черезъ Воронежъ-Бахмачъ-Гомель-Брестъ-Луковъ-Ивангородъ.

Равнымъ образомъ въ осений неріодъ залежей съ 16, 19 и 21 сентября и 13 и 16 ноября были также установлены кружныя направленія для грузовъ. Кружныя направленія въ Ригу и Либаву дъйствовали и въ теченіе нервыхъ мъсяцевъ 1897 года, и были отмънены ко времени вывоза залежей.

Осенью 1897 года Департаменть къ установленію кружныхъ направленій не прибъгалъ, что завневло частью отъ увеличенія нормы полиой нагрузки товарнаго вагона съ 600 до 750 нудовъ, главнымъ же образомъ отъ того, что въ теченіе осеннихъ м'всяцевъ на 6 дорогь восточнаго района предъявлялось къ перевозкъ хлыбныхъ грузовъ меньше, чъмъ въ предъидущемъ году на 23.200 вагоновъ въ мъсяцъ или на $\frac{23.200}{30}=773$ вагона въ день, требующихъ для своей отправки въ среднемъ не менъе $\frac{773}{30} = 26$ паръ повздовъ во вею длину главибишихъ магистралей нашей съти, а урожай и зависящее отг него усиленное требование на перевозку со стороны зауральской части жельзных в дорог не могли повліять на работу линій и узловъ центральной съти, вслыдствіе крайней ограниченности пропускной способности той единственной линін Пенза-Челябинскъ, которая соедиияетг европейскую съть ст зауральскими областями. Для удовлетворенія спроса на перевозку со стороны Спбирской дороги, какъ указано выше надлежало бы ежедневно пропускать по магистралямъ съти 126 вагоновъ или до няти паръ пойздовъ въ сутки.

Такимъ образомъ, если бы урожай 1897 года былъ пормальный и не было задержки въ вывозъ сибпрекихъ грузовъ, то главныя магистрали европейской съти должны были бы пропускать по крайней мъръ 31 нару поъздовъ въ сутки въ теченіе 3-хъ мъсяцевъ; въ какомъ именно направленіи прослъдовали бы эти поъзда, сказать конечно трудно, но такъ какъ здъсь идетъ ръчь о грузахъ, адресованныхъ изъ восточной и юго-восточной части съти въ Петербургъ, порты Балтійскаго моря и въ западной границъ, — то все означенное количество могло бы пройти только черезъ три пункта Москву, Вязьму и Орелъ. Принявъ, что добавочное движеніе распредъльнось бы между этими трактами поровну, и допуская за симъ, что разными мърами удалось бы достигнуть пропуска по всъмъ названнымъ путямъ, въ виду ихъ загруженности, даже до 10 наръ добавочныхъ поъздовъ, для остальныхъ оставался бы лишь кружный путь и то, за заполненіемъ пути черезъ Москву, — только южный на Бахмачъ — для либавскихъ грузовъ и на Кіевъ — для грузовъ, здресованныхъ къ западной границъ и на станціп Привислянскихъ дорогъ,

гдъ могло бы прослъдовать ип въ какомъ случать не больше 5 добавочныхъ паръ поъздовъ.

Такимъ образомъ оставалось бы еще требованіе на 15 паръ повздовъ въ сутки, и за невозможностью пропустить ихъ, даже при наличности потребнаго для перевозки подвижного состава, стала бы накоиляться залежь, которая достигла бы разивровъ не меньшихъ, чвиъ въ 1896 году.

Затрудненія въ движеній, встръчаемыя грузами, слъдующими на Москву, Орель и Вязьму, не прекращаются и по достиженій ими этихъ пунктовъ. Такъ, для усиленнаго слъдованія грузовъ черезъ Москву, непреодолимымъ пренятствіемъ служило бы неустройство этого узла; далъе, грузы, направляемые черезъ всь три названныхъ пункта въ Ригу и Либаву, всь вновь сходятся на ст. Смоленскъ, откуда должны прослъдовать до Двинска но Риго-Орловской жельзной дорогь. Пропускная способность этого участка составляетъ до 15 наръ поъздовъ въ сутки, откуда болье чьмъ очевидно, что каково бы ни было дъйствительное движеніе осенью 1897 года (оно выражалось въ ноябръ 7—8 нарами поъздовъ въ сутки), участокъ этотъ не могъ бы пропустить нужное число добавочныхъ поъздовъ.

Недостаточность пріемной способности станцій назначенія.

Если бы пропускная способность всъхъ дорогъ была вполиъ обезпечена и онъ имъли бы вполиъ достаточное количество подвижнаго состава, все же еще нельзя было бы достигнуть сколько инбудь исправнаго вывоза грузовъ, за недостаточностію пріемоснособности главиъйшихъ пунктовъ назначенія, преимущественно С.-Истербурга 1), Риги, Либавы и Варшавы.

Такъ, въ 1896 г. возникли затрудненія, серьезно угрожавшія нашимъ дорогамъ, велѣдствіе недостаточной пріемоспособности Риги и Либавы. Либава, какъ видно по даннымъ о количествѣ грузовъ, находившихся въ залежахъ, должна была бы принимать въ сутки по 275 вагоновъ больше того, чѣмъ на нее прибывало. Въ дѣйствительности среднее прибытіе на эту станцію, какъ показывають данныя движенія осени 1896 года, достигало 481 вагона въ сутки, стѣдовательно, она еще въ 1896 году должна была принимать 481 + 275 = 756 вагоновъ въ сутки въ среднемъ, и должна была быть разсчитана на ежесуточный пріемъ въ 756 (1 + 0,20) = 907 вагоновъ. Между тѣмъ пріемоснособность этой станціи, по самому благопріятному подсчету,

¹⁾ Станція Новый Портъ нѣсколько усилена въ нослѣднее время сооруженіемъ (частью еще неоконченнымъ) новыхъ накгаузовъ на 900 вагоновъ, съ соотвѣтственнымъ развитіемъ путей; дальнѣйшее усиленіе этой станцін возможно лишь въ связи съ усиленіемъ пропускцой способности портовой вѣтви и канитальнымъ развитіемъ самаго порта.

не превосходила 620 вагоновъ въ сутки, т. с. была на 46°/о мен'я требуемой; процентъ этотъ, съ усиленіемъ движенія, долженъ ежегодно увеличиваться.

б) Рига должна была бы принимать ежедневно въ среднемъ по 391 вагону сверхъ того, что къ ней прибывало въ дъйствительности. Прибытіе къ Ригъ осенью 1896 года достигало 375 вагоновъ въ сутки, слъдовательно, она должна была принимать въ среднемъ въ сутки по 391+375=766 вагоновъ и поэтому должна была быть разсчитана на ежедневный пріемъ въ 766 (1+0,20)=919 вагоновъ; а такъ какъ пріемоспособность этой станціи пельзя считать болже 500 вагоновъ въ сутки, то недостаточность пріемоспособности ся уже въ 1896 году составляла $84^{0/0}$, а со временемъ должна возрасти еще болже.

Даже въ 1896 году, при недостачъ подвижного состава и при слабости пропускной способности дорогъ, ведущихъ къ Ригъ и Либавъ, иъсколько разъ возникало опасеніе, чтобы не загромоздить означенныхъ пунктовъ избыткомъ прибывающихъ вагоновъ, такъ что въ началъ 1897 года было приступлено къ организаціи особыхъ распредълительныхъ бюро для регулированія питенсивности отправки грузовъ на эти пункты, чтобы, съ одной стороны, но возможности полно использовать пропускцую и пріемную способность этихъ пунктовъ, а съ другой — избъжать загроможденія избыткомъ вагоновъ какъ ихъ самихъ, такъ и попутныхъ узловыхъ станцій 1).

С.-Петербургъ пли, правильнъе, Новый Портъ пмътъ пріемоснособность въ 220 вагоновъ въ сутки, такъ что, если бы, вслъдствіе особо благопріятнаго стеченія обстоятельствъ для пашей торговли, понадобилось отправлять черезъ этотъ портъ болье вагоновъ въ сутки съ Рыбинской дороги, Министерство Путей Сообщенія, вмъсто поощренія отправки, было бы принуждено принимать мъры къ пріостановкъ движенія по этому направленію.

Отдаленность восточных районовъ съти отъ западной сухопутной грашицы и сосъдних съ границею пунктовъ внутренняго потребленія, какъ равно часто повторяющіяся задержки въ неревозкъ, породили необходимость сооруженія въ Варшавъ еще бывшимъ Обществомъ Варшаво-Тереспольской дороги завозныхъ складочныхъ помъщеній, главное назначеніе которыхъ — дать возможность регулировать отправку грузовъ въ зависимости отъ рыпочныхъ цънъ, фактическаго спроса и вообще возможности отправлять ихъ къ дальнъйшимъ пунктамъ назначенія по мъръ надобности.

Емкость складовь въ 1896 году составляла 600 — 700 вагоновъ, съ 8 ноября 1896 года по 25 апръля 1897 года склады были переполнены и

¹⁾ Такое же бюро учреждено было и для грузовъ, прибывающихъ въ Варшаву, такъ какъ эта станція является центральнымъ узломъ для цѣлой группы приграничныхъ станцій.

грузовъ не принимали вовсе; въ теченіе літияго затинья 1897 г. склады дійствовали до 19 сентября, но съ этого дия; вслідствіе неренолиенія, пришлось прибітнуть къ регулировкі отправленія въ нихъ грузовъ при посредстві распреділительнаго бюро; 4 ноября пом'ященіе складовъ увеличилось новымъ сооруженіемъ на 120—140 вагоновъ и регулировка была отмінена, но уже 29 ноября пришлось прибітнуть снова къ регулировкі и ограниченію отправки, несмотря на которую, къ 19 декабря склады были совершенно заполнены.

Приведенныхъ примъровъ достаточно для доказательства того, что пріемоспособность изкоторыхъ главивійшихъ пунктовъ назначенія на нашихъ дорогахъ педостаточна даже для пріема того ограниченнаго количества грузовъ, которое, при всей ограниченности своей пропускной и провозной способности 1) можетъ пропускать къ нимъ наша жельзнодорожная съть.

Недостаточность пропускной способности узловыхъ пунктовъ.

Среди передаточныхъ пунктовъ между отдъльными дорогами, какъ по размърамъ передачъ, такъ и по отсутствио благоустройства, первое мъсто занимаетъ Москва. Въ настоящее время вопросъ о переустройствъ этого узла разсматривается особою коммиссіею, но каковы бы ни были детали будущаго проекта круговой дороги, соединяющей всъ сходящіяся въ Москвъ линіи, представляется совершенно необходимымъ: 1) чтобы къ производству нъкоторыхъ работъ было приступлено не нозже 1899 года и 2) чтобы комиссія, разсчитывая работу будущаго узла, ни въ какомъ случав не ограничивалась бывшимъ движеніемъ, а приняла во вниманіе тотъ громадный ежегодный приростъ, которымъ отличается движеніе на нашей съти.

Данныя по движенію за послідніе годы показывають, что въ зимнее время (съ сентября по марть) въ Москв'й передавалось съ дороги на дорогу въ среднемъ, въ місяць: въ 1894—1895 году по 58.279 вагоновъ. Въ 1895—1896 году по 67.725 вагоновъ. Въ 1896—1897 году по 74.067 вагоновъ. Въ 1897—1898 году по 77,274 вагона.

Причемъ разница между отдъльными мъсяцами и среднимъ мъсячнымъ количествомъ достигала $10^{\circ}/\circ$, а разница между наибольнимъ диевнымъ

¹⁾ Хотя недостаточность пріємоснособности нашихъ портовъ и не подлежить, по нашему мивнію, сомивнію,—по разміры ся весьма гадательны, такъ какъ они зависять: а) отъ условія распреділенія вывоза съ мівста хлівбовь на разные сроки времени, т. е. отъ того, нужно ли стремиться къ переміщенію грузовъ въ порты, что въ свою очередь связано съ условіями нашей торговли и земледівлія; б) отъ открытія повыхъ портовь и в) отъ разміровъ вывоза за границу, т. е. закунокъ хліба.

количествомъ и среднимъ суточнымъ—200/о. Засимъ, для полной безпренятственности следованія грузовь черезь Москву, она уже въ 1896 году должна была бы быть приспособлена къ суточному пропуску-до 3.200 вагоновъ въ сутки, не считая того количества, которое не допускалось къ Москвъ изъ залежей, вслудствие недостаточности пронускиой и провозной способности дорогъ и составляло, по приблизительному разсчету, болже 400 вагоновъ въ сутки. Ежегодный прирость, какъ видно изъ приведенныхъ цифръ, составляль около $10^{\circ}/_{\circ}$, и это не случайность, такъ какъ, и изъ данныхъ Статистическаго Отдвла Министерства Путей Сообщенія можно видіть, что когда сумма прибытія и отправки грузовъ по желізнымъ дорогамъ составляла въ Москві въ 1886 году 352,4 милліона пудовъ, въ 1896 году она достигла 621,4 милліона нудовъ, т. е. въ 10 лътъ возросла на $80^{\circ}/_{\circ}$, не смотря на то, что, дороги, примыкающія къ Москв'в, въ теченіе этого десятил'втія оставались безъ всякаго изминенія. Несомийнию, что сооруженіе 4-хъ новыхъ дорогъ, 1) примыкающихъ прямо къ Москвъ, изъ коихъ, напримъръ, Московско-Виндавская будеть сильно способствовать направлению черезъ Москву такихъ транзитныхъ грузовъ, которые до сихъ поръ шли въ обходъ этого пункта, -- должно обусловить съ самаго открытія этихъ дорогь значительное увеличение нормы ежегоднаго прироста.

Кромъ Москвы, отличается своимъ неустройствомъ Орелъ, а также и Брянскъ, какъ конечный пунктъ недавно уложеннаго пути. По имъющемуся оныту можно онасаться, что то же самое окажется на оконечныхъ пунктахъ устранваемаго 2-го пути Смоленскъ-Двинскъ, какъ равно въ Сызрани, въ отношении пользования новостроющейся Сызрань—Рузаевской вътвыю.

Требують также неотлагательнаго усиленія пропускной способности:

1) Станціп участка Самаро-Златоустской дороги Самара и Кинель, состояніе которыхъ стѣсняєть даже то движеніе, которое могло бы быть развито на этомь участкѣ при существованіи одного пути, 2) Челябинскъ, неустроенность котораго являєтся одною изъ причинъ крайне малой пропускной способности Екатеринбургъ Челябинскаго участка, 3) Узелъ Новобълица-Гомель, служащій для двухъ дорогъ Полѣсскихъ и Либаво-Роменской, далеко пеудовлетворяющій своему назначенію, и мѣшающій пользоваться даже пропускною способностью линін Брянскъ-Гомель-Лунинецъ, 4) Пенза и Ряжскъ Сызрано-Вяземской дороги, 5) Бахмачъ, какъ станція значительнаго пріема грузовъ съ Кієво-Воронежской линіи и черезъ посредство послѣдней—съ Харьково-Николаевской и многія еще другія станціи.

はい。「おうな」のでは、「おうな」と、「なって、「なって、」、「は、「なって、「なって、」、「なって、「なって、」、「なって、「なって、」、「なって、「なって、」、「なって、「なって、」、「なって、「なって、「なって、」

¹⁾ На Виндаву, Кирмы, Навелецъ и Брянскъ.

Общіе выводы.

На этихъ выборкахъ изъ обзора движенія за 1896 и 1897 годы мы заканчиваемъ описаніе современнаго положенія нашихъ дорогъ пасколько оно затрогиваетъ общій вопросъ о связи между массовыми перевозками и провозоспособностью дорогъ и, въ разсчеть на будущія достаточныя ассигнованія, нозволяемъ себъ высказать надежду, что наши дороги достигнуть въ скоромъ времени соотвътствующей провозоспособности и развитія ихъ оборудованія, и что очень крупныхъ замъшательствъ въ движеніи впредь уже не будетъ. Въ заключеніе повторимъ однако еще разъ тъ основныя положенія, до подготовки жельзныхъ дорогь къ перевозкамъ относящіяся, на которыя, какъ намъ кажется, указываеть и вся исторія нашихъ жельзныхъ дорогь, а именно, что:

- 1) Пропускная способность дорогь, особенно главныхъ магистралей, должна быть значительно болже пивнощейся въ ней потребности, а не въ обръзъ или даже менъе, какъ ныиъ. Если недостатокъ въ подвижномъ составъ можетъ быть сравнительно быстро восполненъ хотя отчасти, то недостатокъ пропускной способности не можетъ быть скоро устраненъ, ибо для работъ по ся усиленію нужно время. Весьма важно поэтому своевременно принимать мъры къ тому, чтобы не допустить несостоятельности пропускной способности.
- 2) Усиленіе пропускной способности до опредъленных размівровь должно быть сділано такъ, чтобы всів ея элементы были усилены виолий соотвітственно, такъ какъ усиленіе даже всіхъ ихъ кром'я одного, не есть еще усиленіе пропускной способности линіп. Графики и росписанія должны быть практически исполнимыми и полезный дійствительный коэффиціенть ихъ псполнимости возможно ближе къ единиців.
- 3) Подвижной составъ на всей съти и мастерскія для его ремонта должны соотвътствовать потребностямъ перевозокъ; при свободной пропускной способности утилизація подвижнаго состава лучше и слъдовательно его пужно меньше, чъмъ когда есть стъсненія въ движеніи. Недостатокъ его на однъхъ дорогахъ можетъ быть пополненъ избыткомъ на другихъ, но, для правильной и своевременной взаимономощи таковымъ, необходимо предоставить перемъщеніе его распоряженію одного какого-либо органа съ соотвътствующими для сего организаціей и правами.
- 4) Изученіе и подготовка дорогь къ перевозкамъ и руководство массовыми перевозками должно быть также объединено въ одномъ особомъ органѣ съ должнымъ его развитіемъ.
- 5) Залежи, затрудненія и зам'єшательства въдвиженіи являются посл'єдствіями общаго строя и положенія д'єла. Ошпоки м'єстнаго персопала им'єють небольшое значеніе и восполняются знаніемъ ими м'єстныхъ условій и потому

замкна мъстныхъ агентовъ въ это время въ ръдкихъ случаяхъ можетъ быть полезна, равно какъ ломка выработанныхъ росписаній и пріемовъ эксплоатаціи.

н 6) Образованіе залежей зависить главнымь образомь отъ условій торговля, кредита землевладёльцамъ, достаточности складочныхъ мъстъ и другихъ факторовъ; желъзныя дороги заинтересованы принимать, въ предълахъ предоставленныхъ имъ средствъ, всй возможныя міры; работа дорогъ превосходить зачастую предъль правильной работы цълаго организма, каковымъ является желбзиая дорога съ ся механическимъ устройствомъ и личнымъ составомъ. Подтвержденіемъ последнему служить тоть факть, что на дорогахъ при нормальной для нихъ работъ-несчастные случаи ръдки, но когда работа эта превзойдеть изв'єстный предёль—эти случан на т'яхъ же дорогахъ и при томъ же персопалъ значительно учащаются и дороги, бывшія наканунъ благонолучными и хорошо ведомыми, вдругъ какъ бы оказываются не благоустроенными, тогда какъ все дёло заключается въ томъ, что въ данномъ случай превзойденъ для этихъ дорогь предвлъ возможной для нихъ работы. То же заключение должно быть примънено и къ усившности выполпенія движенія. Разъ дорога имбеть опредвленную провозоспособность, требовать ея повышенія, не увеличивая ея средствъ и силь, а ставя это требование въ зависимость отъ повышения только напряжения ея дъятельностизначить вести не къ увеличенію, а къ уменьшенію ся провозоснособности, а пногда и къ крупнымъ замъщательствамъ на ней въ движеніи, — и потому, по отношению жельзныхъ дорогъ, вся дъятельность въ цъляхъ устранения на нихъ замъщательствъ должна быть направлена къ своевременному предупреждению сихъ посавднихъ.

Таблица І. Сравнительныя данныя о перевозочныхъ средствахъ русскихъ желѣзныхъ дорогъ и размѣрѣ грузоваго движенія за 1894, 1895, 1896 и 1897 года.

JEV.				орогъ къ				Инве	ентарі	HOE K	оличес	тво по	движн	аго сос	става і	къ ког	нцу год	a.				,	На	версту	протя	кенія д	орогъ 1	къ конц	у года	•			-		63- П	aro rpy	гво отп за (за не ревезен	сключе-	1		узка одис		C	редняя	нагрузі	ка ваго	на.
tolou	НАИМЕНОВАНІЕ		концу го	да.			II A	POB	3 0 3	овъ)			ВСЕ	0.15		Това	риыхъ	вагопо.	въ безъ			ПА	РОВ	030	ВЪ.		_	1	іхъ вагоі	105"	довъ в	ть обонг ленія	съ напра	B X	озяйств	енныхъ версту	поѣз-		а комы лвиже	верческал нія.				1	784	
11 011	дорогъ.	1897				ажирскі			1	Тов	арныхъ		1	БОГ	210.			ЦПО	териъ.			Това	ариыхъ		!	Всьх	ъ.	1	безъ	цистерил	ъ.		лени	A.D.			нахъ пу						Груже			Boo	
7		числь участ.въ	1896 18	395 1894					1897	1896	1895	1894	1897	1896	1895	1894	1897	1896	1898	1894	1897	1896	1895	1894	1897	1896 18	895 18	94 1897	1896	1895				895 18		-	06 1895				1895 18		16			-	<u>-</u>
1	2	1	4	5 6	:		-	-	-			<u> </u>								22								0 31		33	34	35	36	37 3	8 3	9 40	41	42	43	44	45 40	6 47	48	49 50	51	52	53
					٠											\		-			1		-	1	2.	2 1				2 00	2 07	5.0	51	3 0	3 2 1	12: 10)2 S1	1 69	10.440	10:391	9:558 10.	711 481	464	41 5 42	2 364	343	302
1	Балтійская	$\frac{943}{37}$	942	942 945	: 57	56	53	46	140	0 14	14 14	1 141	197	200	194	187	1				1				1								9,1	0,0	0,0				10.120	0.007 1	9:558 10.	971 (71	492	45e. 40	r 290.	301	168
2	Варшаво-Тереспольская	627	503	503 508	27	27	21	21	12	3 9	88	81	150	125	109	102														3,85			1	1					1		0.433 10.	1					021
3	Владикавказская	1.859	1.529 1	219 1.219	91	61	50	40	41	7 38	36 26	4 223	508	447	314	263	7.512	7 01	7 5.6	09 5.7	11 0,21	0,25	0,22	0.18	0,27	0,29),26 ().	,22 4,04	4,61	4,60	4,67	7,4	9,7	8,3	6,3	79 10	03 107	7 82	11.987	12.514 1	1.979 109 2.031 13.	695 508 208 665	5 510	498 45 573 59	1 380	369 392	365
4	Екатерининская	$\frac{1.010}{390}$	1.111 1	.050 566	60	60	45	45	43	1 37		7 239	491	433	332	284	11.610	10.81	1 8.9	08 8.01	10 0,43	0,34	0,27	0,42	(),49	0,39),32 0,	,26 11,50	9,73	8,79	14,15	18,8	15,6	12,9 2	1,5	21 0	10 501	1 919	13,400	2.002	2.031 13.			;	2.5		
5	Западно-Сибирская	1.323		_ _	_	_	_	_	109	9 -	_	_	109	_			1.953	-	-	! -	0,08	, I			0,08	}	- -	- 1,45	- 1	_	-	3,5	100		0.2	24 -	33 996		9.172		3.327 12.	517 .905 547		510 58	$\frac{257}{2}$	379	372
6	Ивангородо-Домбровск.		200	455 450 644 1.644		20	20	20	83	$\begin{vmatrix} 3 \end{vmatrix} = 7 \\ 7 = 42 \end{vmatrix}$	5 78 20 474	5 75 4 486	103	95	95	95 500	2 670	2.67	0 2.4	46 1.86	0,18	0,16	0,16	0,16	0,23	0,21	0,21 0	321 5,87 321 7 30	7 i 5,87 n 7,77	5,37	6.50	12,0	13,4	12,8 1	$3,4 \mid 2$	$\begin{vmatrix} 15 & 2 \\ 33 & 2 \end{vmatrix}$	13 170	6 216	12.051	10.967	8.278 11.	.845 543	5 527	449 44	1 365	343	293
	КХСевастопольская.	279				11	50	80	41	42	47	400	101		994	900	10.03	10.44	11	00 10:00	0,29	0,31	0,29	(7,30	0,33	0,11	0,34	,01	, ,,,,,	4.71	4.01	0,0	71 -	10 . 1	00 1	50 1	5 111	1 105	11 885	11.095	9.832 9.	.933 518	3 498	448 40	5 347	321	293
8	Либаво-Роменская . Московско-Брестская .	1		263 1.263 023 1.023		46 62	46	46	258	3 23	39 245 37 28	2 223 7 287	299 349	285	288	269 340	7.129	6.27	$\begin{vmatrix} 9 & 5.7 \\ 7 & 4.1 \end{vmatrix}$	35 5.35 $79 4.17$	$\begin{array}{c c} 20 & 0.19 \\ 77 & 0.28 \end{array}$	0,18	0,19	0,17	0,22	0,21	0,22 0.	;21 5,40	6, 4,76 $6, 4,11$	4,54	4,08	11,6	12,3	9,2	7,4 1	45 1	28 109	9 106	9.667	10.123	9.961 10.	.242 407	7 443	418 47	0 214	.307	291
		1.023					. 02	.02	20	20	20	201														,						83	8.2	1					11	1	12.123 10.			+		1	
10	Московско-Казанская.	$\frac{1.191}{186}$	1.191 1.	059 1.028	24	22	15	15	229	9 21	199	9 171	253	,				1		I ¹								4	1	5,21	1'	0,3	. 0,0	0,1		1			1 1		11.692 13.	5				1	
11	МКВоронежская			667 667	57	28	22	22	14	7 11	.7 99	9 89	204	145	121	111	3.677	3.28	0 2.8	99 2.1	70 0,17	0,18	0,15	0,13	0,24	0,22	0,18	,17 4.2	7 4,92	4,35	3,25	6,9	10,8	9,0	6,7 1 8.7 4	89 + 2 82 + 5	$\frac{21}{60}$ $\frac{20}{57}$	9 363	12.521	11.143	11.464 11.	.404 493	5 451	470 45	337	305	317
12	Московско-Курская	360	499	499 503	115	115	91	83	35	4 36	34	5 333	469	478	436	416	9.29	9.31	1 9.2	35 8.9	11 0,35	0,35	0,34	0,33	0,46	0,46	0,42	,41 Si,9	7 8,97	9,00	8,78	10,1	,-	20,0		1					11.843 12:						
13	Московско-Нижегород.	539	539	529 512															1			1		1				1			(1			1			i.		1	1
14	МЯАрхангельская .	804	549	520 520	55	44	25	25	8	6	65 68	5 59	135	109	90	84																									7.552 9.						
15	Николаевская	66 891	891	891 865	94	95	89	88	39	4 38	340	6 391	488	475	435	479	11.84	11.40	1 10.5	54 10.56	00 0,44	0,43	0,39	0,45	0,54	0,53	0.49),55 13,2	9 12.79	9 11,85	12,14	21,0	21,0	19,3	17,7	3 6 6	22 30	3 272	14.024	13.760	13.969 14	.259 41	8 470	461 44	18 323	315	305
10		604	1 400 1	429 1.429	9.0	90	0=	0.4	014	2 00	10.	104	940	230						, 91	-0			0.0					. 0	0:20	9.00	7,	77	10	3.0	92	79 7	70 57	11.292	8.767	8.721 9	.062 43	7. 327	338 38	32 287	216	220
16	Полѣсскія	1	479	429 1.428 479 479	26	26	26	24	3 90	6 9	2 99	184	122	118	118	118	3.03	2.43	5 2.4	35 2.23	0,14	0,14	0,13	0,19	0,17	0,25	0,15 $0,25$ 0),25 6,3	34 5,08	s 5,08	4,66	11,0	12,8	11,5	11,4	352	41 28	33 990	10 491	10.150	8.952 8	963 46	5, 463	426. 4.	L6. 364	353	326
18	Риго-Орловская	1.193	1.193 1	193 1.193	70	70	88	88	308	3 28	258	268	373	356	346	356	8.399	7.42	7.1	39 7.14	46 0,25	0,24	0,22	0,22	0,31	0,30	0,29),30 7,0	04 6,2	3 6,30	6,30	11,5	14,4	14,0	11,5	209 2	$207 \mid 20$)2 21	10.795	10.505	10.909 10).100 90	2 002	3001	02.2	-	
19	Рыбинская	615	280	280 280	16	16	10	10	84	4 8	14 84	1 84	100	100	94	94	3.218	3.21	7 3.2	56 3.23	27 0,14	0,30	0,30	0,30	0,16		- /		1	0 11,63			8,5	- 7 -	6,0	73 1	.37 13	30 115	10.660	10.903	10.740 12	2.868 54	5 494	495 5	$06 \mid 338$	303	301
20	Рязанско-Уральская.	1.896	1.896 1	688 1.366	52	52	52	46	372	2 36	363	289	424	415	415	335	10.32	8.72	3 8.6	23 7.2	18 0,20	0,19	0,22	0,21	0,23	0,22	0,25	0,25 5,	4,60	0 5,11	5,28	9,0	9,0	8,5	8,7	130 1	130 13	1			11.101 10	1		1			200
21	Самаро-Златоустовская					25	25	25	211	1 170	0 151	136	242	195	176	161	1	1	,	17 3.00	1 '			0.10	0,1"	- /	-,	.,	1	2,28		1	6,3	5,6	5,0	86	66 5	56 4	11.636	11.173	9:401 7 7.114 7	7.765 53 7.974 41	15 364 15 364	343. 3	31 385 89 350	337	290
22	СПетербурго-Варшав.	$-\frac{1.262}{1.145}$	1.262 1.	262 1.226	147	143	131	138	203	9 179	9 159	159	356	322	290	297	6.63	6.26	3 5.9	38 5.93	16 0,17	0,14	0,13	0,13	0,23	0,25	0,23	0,24 5,	25. 4,9	7 4,70	4,83:	8,5	9,1	8,4	.,.			1				- 1		1,		200	000
23	Сызрапо-Вяземская	1.284		284 1.294	59	59	59	59	298	8 25	3 26	243	357	312	323	302	6.940		4 5.4	5.3	1 '		0,20	0,19	0,28	0,24	0,25	0,23 5,	40 4,6	3,25	4,12	15,0	13,0	12,0	9,1	154	126 10	08 9	9.782	9.265	9.214	3.G00 49	08 470	420 4	- 380	3 508	280
24	Уральская	1.233		100 1 001	16	-	- 20		120	0 -	1 707	190	136		— 193	100	3.789		2 50	27 4.4	0,10		- 014	0.12	0,11	0.16	0.17	- 3, $0,16$ 4,	07 -	4.49	4.28	3,7	7,2	7,0	7,5	214	- - 195 17	78 18	3 13.100	12.687	12.884 10	0.238 55	25 512	449	128 34	329	296
25	ларьково-инколаевск.	125				52	52	52	180	16.	161	136	212	193	193																		,,,,	1	''						11.058	1				3 308	289
26	Юго-Восточныя	3.352	2.867 1.	707 1.704	94	94	66	66	603	5 60	5 535	485	699	699	601	551	17.102	16.36	3 12.2	49 10.6	76 0,18	0,21	0,21	0,28	0,21	0,24	0,35	0,32 5,	,10 5,7	71 4,83	6,27	8,6	9,2	1	1	t t							1.		1		
27	Юго-Западныя	3.599	3:527 3.	527 3.527	. 154	154	153	148	661	1 65	5 658	667	815	809	811	815	17.319	17.68	4 17.6	84 17.6	S4 0,18	0,19	0,19	0,19	0,22	0,23	0,23	0,23 4,	,81 5,6	01 5,01	5,01	8,0	8,8	7,8	8,5	128	126 1	14 11	9 13.252	13.322	13.326 1	2.937 5	24 511	FUG	005 40	0 333	944
	По всей сѣти.	33.738	29.386 27.	643 26.651	1.504	1.407	1.286	1.255	6.817	7 6.207	7 5.821	5.541	8.321	7.614	7.107	6.796	178.530	159.31	1 147.5	77 138.6	77 0,202	2 0,211	0,211	0,208	0,247	0,259	0,257	0,255 5,	,29 5,	42 5,34	5,21	9,2	11,0	9,8	9,5	92	99	88 -	12.000	11.432	11.064 1	0.814 5	05 483	453	145 35	1 326	319
		6.916				-																										1			- 1				. 1 .	1.				1.		-1	1
*) Въ этихъ графахъ для н					·			,	1						-	. ,				٠, ٠		,							0 1				\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	o TIDITO	T TOPP	veranni.	A R9 CT	inniayr.	ear 1011	лор., Т	е. безъ	колич.	груза, пр	ниятаго.	OLP COC.	ьдинха




Таблица II. Размѣръ грузоваго движенія и работа подвижнаго состава на русскихъ желѣзныхъ дорогахъ въ 1897 году.

1	Количес	ство подвижн	аго состава	H	Соличеств	O OTHERRIES	ныхъ груз	Kehly't p	FOHOR	7 110							and both the same of		nicken street erec															
	На типиор	на дорогъ	Въ движени			X(озяиственні -	ымъ грузс	омъ.	ъ частны	и чиг	0би	дій пробъ	гъ парово ахъ верст	030въ,	Общі	ій пробѣгт	поъздовт	ь, въ ты	сячахъ вер	етъ.	Общі	й пробѣг въ ты	ь товарны сячахъ в	ихъ вагоне ерстъ.	овъ,	.c.n-	Средн	ній мѣсяч Движнаго	ный про	бѣгъ	1pau- 1 nu 1 + 350	17.	0.5
НАИМЕНОВАНІЕ	Liamingoe.	Гаоочее.	съ повздами	Вън	ечетномъ	паправленін.	Въ	н амонтог	аправлені	и.				ъ. врен- idixъ	20,		Товарныхъ проинскихъ		,	Средній с	оставъ	Въ нечет		ва четном аправлені			BE TEI	ПАРОВ		ваг		Dro orn Barona rp.33	rp.33-	s 36 7. 17.
ДОРОГЪ. ДОРОГЪ.	с Паровозовъ, Вагоновъ.	ст Паровозовъ.	 ∠ Паровозовъ. ∞ Вагоновъ. 	с Погружено на станціяхъ.	— Принято отъ со- странихъ дорогъ.	Tpysa. Mroto no rpaфawr	С. Станціяхъ.	т Приплио отъ со-	Con Thysa.	9 13, 14 ii 15. Wroto no readear	21 12 и 16. Прифам. В Среднее въ сутки	. Въ пассалирских: с пойздахъ.	Въ-товарныхъ и воицекихъ.	ТБ КОЗДИСТВЕННЫХ В РЕЗЕРВИБАКЪ, МАНО В ПЫХЪ, ПОРОДАТОЧИ П ПРОЧ.	ы Итого по графамт 21 и 22.	Haccampenux.	Ex inevernove national inparaentit. Br vernove uatorinal inparaentit.	Передаточныхъ и 2 обслуживаемыхъ м реними паровоза	E IITOTO IIO TPACHAMENTE CE 25 IIO 28.	с. Въ печетномъ на- правлении. Въ четномъ на-	с. Въ обоихъ направ-	g l'pyæeubxs.	₩ Порожнихъ.	ж. Грукепыхъ. ж. Порожнихъ.	ы Въ хозяйственныхт ч пойздахъ.	ы Итого по графамъ ∞ съ 33 по 37.	с Пробыт цистерит, тахъ версть.	 Наличнаго гр. 25. Рабочаго гр. 23. Рабочаго гр. 5. 	СБ ПОФЗДАМИ ГР. 20.	0.5	Находившатося въ гр. 33—36 г гов.двил. гр. 82	Средній пробъть одио	Средній пробът ваг	Средній обороть тог пр. В вагона въ суткахь
11 Москкіево-воронежская 12 Московско-курская 13 Московско-нижегородская 14 Москярослархангельская 15 Николаевская 16 Нермь-тюменская 17 Нолбсскія 18 Иривпелинская 19 Риго-орловская 20 Рыбинская 21 Рязанско-уральская 22 Самаро-златоустовская 23 СИетербурго-варшавская 24 Сызрано-вяземская 25 Харьково-николаевская 26 Юго-восточныя	89 2.066 331 6.132 432 11.420 154 2.191 83 2.664 403 9.314 250 6.762 242 4.672 211 7.048 132 3.034 196 4.203 169 4.161 76 2.180 394 11.379 121 3.533 197 4.058 98 3.394 280 8.112 58 2.078 349 8.885 229 5.000 193 6.358 329 7.436 172 5.585 593 16.656	77	34 1.426 144 4.493 207 8.703 50 1.196 43 2.266 195 7.647 144 5.487 125 3.700 87 5.268 70 1.974 100 2.846 79 2.978 38 3.125 97 2.842 58 2.774 136 7.026 21 1.260 182 5.612 124 4.128 75 3.907 198 6.525 91 4.680 272 1.4803	73.532 173.926 18.805 43.127 122.964 60.942 29.534 78.864 30.066 42.658 124.409 114.923 121.545 71.687 48.602 35.396 92.437 48.391 169.624 99.583 49.506 78.556 65.902		27.678 101.5 27.678 30.637 375.7 11.680 375.7 11.680 248.7 4.949 208.4 2.328 123.0 17.491 332.7 1.154 99.0 2.963 162.7 11.199 153.2 9.667 124.5 28.808 185.3 21.351 100.5 1.63.8 1.871 204.56 5.098 278.8 1.873 51.1 5.098 185.3 21.351 126.7 1.898 129.9 8.780 225.92 7.539 224.90	10.000 10.	42.297 45.401 10.890 — 186.318 43.089 83.204 42.596 48.123 149.014 54.169 53.960 283.946 — 58.882 70.992 47.874 10.774 72.853 30.380 88.402 54.278 131.393	29.068 12 22.180 41 8.592 2 3.405 13 12.130 31 13.402 11 2.768 14 8.515 10 2.509 7 13.177 21 13.083 10 2.037 9 19.220 40 8.642 53	10.233	1.550 58	1.095 1.095 1.095 1.095 1.095 1.095 1.142 1.007 1.007 1.007 1.007 1.008 1.	1.401 4.383 7.462 1.748 2.010 6.777 5.037 4.824 3.708 2.259 3.321 3.527 1.651 7.471 1.701 4.212 2.511 5.082 837 6.385 5.174 3.984 8.338 13.598	74 985 325 3.046 227 3.728 290 780 44 1.007 332 3.475 339 1.707 272 1.527 356 1.897 99 1.225 108 2.119 44 2.258 108 1.454 299 2.828 145 1.190 487 1.416 81 1.437 340 2.472 446 506 310 4.108 644 1.956 366 3.001 884 2.172 02 1.616	2.460 7.754 11.417 2.818 3.061 10.584 7.083 6.623 5.961 3.583 5.548 5.829 3.213 10.598 3.036 6.115 4.029 7.894 1.489 10.803 7.294 7.681 10.694 5.316	1.044 3.258 2.1.557 375 655 2.916 3.1.847 2.667 2.667 2.041 1.619 1.427 1.711 4.346 3.1.698 2.392 2.896 1.2.201 2.392 2.996 2.201 2.201 2.38 2.528 3.2059 2.4631 1.941 3.1.766 1.766	680 621 2.189 2.082 3.467 3.487 742 835 903 928 3.168 3.186 2.435 2.181 2.410 2.216 1.838 1.770 1.108 1.051 1.499 1.081 1.906 1.589 877 796 2.102 1.936 1.102 935 2.588 2.455 413 374 3.206 3.038 2.424 2.207 2.559 2.014 3.663 3.212 2.663 1.599	68	74	43 28 32 43 28 32 40 30 32 43 33 34 57 26 25 76 33 33 34 35 34 35 33 32 41 42 45 48 31 32 41 43 35 41 46 43 8 26 27 33 38 41 8 28 32 3 36 38 4 28 30 3 27 27 2 29 35 5 40 38	2 30 2 31 3 33 3 34 3 35 3 32 3 32 3 37 3 2 2 39 4 5 3 6 3 9 3 0 3 4 3 1 3 7 2 9 2 7 3 2 2 9 2 7 3 2 3 2	18.821 38.638 91.087 12.740 21.068 57.044 69.517 40.306 73.759 27.386 27.426 35.809 17.611 68.647 26.377 69.063 28.690 68.791 11.873 91.507 65.741 39.736 101.413	1.969 11.515 3 19.161 5 6.420 10.805 2 8.988 3 32.262 6 2.499 2 2.499 2 5.798 3 4.235 5 5.515 10.557 2.740 2 2.977 77.798 3 5.515 10.557 2.740 2 2.978 3 5.125 3 5.125 3 3 5.125 3 3 3.249 3 3 3.249 3 3 3 3 3 3 3 3 3	0.208 10.9 0.208 10.9 0.208 10.9 0.208 10.9 0.8.116 14.4 0.66 5.7 0.8.939 2.8 0.980 12.4 0.980 12.4 0.980 12.4 0.0470 19.3 0.410 10.7 0.4	1.335	43.268 110.788 231.538 47.370 64.855 225.215 167.594 153.428 165.081 68.526 127.230 80.859 44.274 298.154 66.767 175.923 64.072 165.329 27.205 201.103 145.855 130.209 216.580	1.578 31.152 4.086 126 339 2.623 2.671 1.648 9.651 4.361 1.767 34.562 10.716 18.011 1.937 7.326 1.323 6.049 3.560 44.667 4.362 887 9.226	2.140 2.599 2.340 2.687 2.654 2.978 3.316 2.900 2.710 2.760	2 3.434 6 2.536 7 3.004 0 2.913 6 3.900 5 2.900 0 2.915 0 3.216 4 3.552 2.700 4 2.768 3 3.636 3 3.210 3 3.630 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3	1.745 2.1 1.526 1.6 1.700 1.8 1.802 1.8 2.030 2.1 2.015 2.3 2.065 2.0 2.737 2.8 1.950 2.2 1.880 2.5 2.523 2.9 1.620 1.8 1.692 1.6 2.183 2.1 1.574 1.5 3.613 3.8 1.573 1.698 1.7 1.090 1.2 1.886 2.4 2.431 2.4 1.770 2.427 2.4	15 2.150 88 1.905 54 2.170 02 2.760 36 2.313 13 2.370 65 2.390 2.340 00 2.800 2.800 2.800 2.800 2.90 1.700 1.700 1.700 1.880 1.884 1.600 1.884 1.600 1.884 1.600 1.884 1.600 1.884 1.600 1.884 1.600 1.884 1.600 1.885 1.600 1.886 1.886 1.887	137 336 206 527 200 256 320 410 224 280 292 222 139 343 283 391 138 230 230 243 244 280 244 250 250 250 250 250 250 250 250	263 198 449 287 761 254 380 491 541 354 374 326 309 190 497 409 598 176 358 368 398 716 384 661 294 409	1,4 2,5 7,0 3,9 8,4 3,3 6,2 5,0 4,4 4,1 2,7 4,2 3,0 5,6 7,3 3,9 2,8 5,8 7,0 4,2 7,3 5,0 7,4 4,4 7,1
По всей съти въ 1897 г 6 Въ 1896 году	.518 168.047 6	3.223 157.831	3.127 131.145 2	.308.382 2.4	467.306 307	7.485 5.083.17	3 2.074.045	.964.417 3.	15.928 4.354	1.390 9.437	7.563 13.715	70.780	121.184 6.9	95 61.721	189.900 6	3.169 57.	.940 55.597	1.230 6.90	01 121.668	8 32 31	22 1	AA8 699 AC	5 504 1 129	2 250 700 0	704.404		.					338	476	6,4
		132.220		210.000 2.6	514.748 250	0.000[4.771.25]	9[1.951.730]1	.812.675 29	47.346 4.011	1.751 8.783	3.010 12.720	64.596	113.480 5.7	44 54 067	179 001 -	- 00		'								1			1 1	. 1		517	743	9,6
Въ 1895 году	- 5	0.114 130.853	_ _ 2	.068.690 1.9	047.638 225	5.646 4.241.97	4 1.955.168 1	.753.132 23	30.620 3.938	8.920 8.180	0.894 12.274	58.577	106.326 5.3	69 43.752	155.447 5	1.424 49.0	002 47.172	888 5.19	112.403	33 34 4 34 33	34 1	.193.894 41	2.524 969	1.314 737.3 0.867 626.9	30 157.932 31 135.272	3.634.211 3.338.538	278.649 235.010	2.452 2.587 - 2.533		2.012 2.13 - 2.15	30 — 26 —	508	748 715	10,7




Таблица III. Ремонтъ товарнаго подвижнаго состава, наемъ, обмѣнъ и вагонный долгъ по мѣсяцамъ 1897 года.

. *	I	P I a p		E IM		1	н а г		ъ. о в	ъ.	На одну паровозо- версту, со-	О Б	М Б I		не въ сч на груж	или сдано етъ обмѣ- еныхъ и книхъ.		H		A	E (M	ъ.	
мъсяцы.	на лицо.		Въ ожидан ремонта	Всего нзъятых н для для	The 170	1		ожидани.	для ремонта.	къ на-	вершенную въ товари. движ. и въ маневрахъ ирнходилось верстъ пробъта товарныхъ ваго-		Норож-	Вагон- ный долгъ.		Ци-		паемъ.		пайма.	подвиж	нахожденія наго соста- ь наймѣ.	ное на п	ередач
		и Р	сло	едини	цъ;	сред.	пеев	ъсу	тки.		повъ и ци-	Число в	агоновъ.	Число вагдней,	Чнсло	вагоновъ.	Паро-	Вагоновъ.	Паро-	Вагоновъ.	Паровозо-	Вагоно-дней.	Паровозо- дней.	Вагоно дней.
1	2	3	. 4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	. 14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
Январь	6.443	961	90	1.051	16	163.821	10.427	4.173	14.600	9	21,14	371.225	183.905	29.655	13.217	28.196	71	2.200	29	230	8.838	285.326	250	6.45
Февраль	6.469	1.017	79	1.096	17	165.387	11.419	4.138	15.557	9	21.31	355.901	169.792	44.680	13.060	25.975	13	659	26	1.500	8.380	286,088	88	2.42
Мартъ	6.461	1.048	67	1.115	17	164.999	11.061	3.844	14.905	9	21,87	382.027	165,357	33.263	16.603	29.097	53	2.182	71	4.700	9.117	281.400	308	10.80
Апръль	6.434	1.094	78	1.172	18	165.669	10.069	3.104	13.173	8	21.01	269.343	118.798	16.495	12.436	20.633	64	1.409	64	2.918	7.594	210.151	585	6.49
Mañ	6.455	1.178	73	1.251	19	165.818	11.583	3.894	14.477	9	23,26	369.239	157.885	25.091	13.442	31.171	15	760	33	1.224	7.967	188.020	-139	2.774
Іюпь	6.470	1.218	72	1.290	20	166.538	10.401	2.490	12.891	8	23,03	350.981	146.097	35.981	19.380	33.013	5	1.170	57	2.493	6.998	153.343	254	8.450
loni	6.493	1.222	76	1.298	20	167.291	9.096	2.115	11.211	7	22,34	337,927	136,836	14.400	17.903	34.122	10	220	67	2.673	4.973	117.985	408	5.19-
Августъ		1.235		1.320				2.269	11.001	7	22,88			29.090		32.774	26	2.525	26	67-1	· 3.832	72.821	121	3.47
Сентябрь		1.167		1.256					10.550		23,05			38.295		1		2.301]	840		145.066	187	5.544
				1.233							22,50					42.621						158.731	206	2.280
Поябрь											21,50					41.667			1	1.110		170-514	185	6.749
Декабрь	6.715	1.042	97	1.139	17	175.462	9.028	2.716	11.744	7	20,80	377.789	158.212	32.755	20.646	41.256	36	1.480	8	2.350	5.996	141.627	439	12.380
Bcero	-	_	_			-				_	-	333 218	1.820.570	278.413	209.971	395.686	405	17.291	458	21.882	79.323	2.211.072	3.170	73.02
ല്ല് Въ среднемъ	6.518	1.118	80	1.198	18	168.047	9.770	2.850	12.620	8	22,07			_	_				-		_	_		




Таблица IV. Грузовыя перевозки, совершенныя въ 1897 году по дорогамъ.

	Количество отправленныхъ грузовъ.	Въ томъ числѣ грузовъ своей погрузки.	пробъгъ грузовъ.		стота дви- женія. Средній пробѣтъ пуда-груза.	Средняя нагрузка.
	Всрхя гразовя вя напра-	ота. пефе- прока- 1 го- 1 го- 1 го- 1 го- 1 го-	Всрхя сразовя вя паправненін:	гопомъ.	перес- лахъ. Всахъ грузовъ (въ пинахъ.). Всахъ грузовъ (въ пинахъ.).	ВАГОНА ВООБЩЕ. ГРУЖЕНАГО ВАГОНА.
наименованіе дорогъ.	Среднее протяжение Нечетномъ. Въ обоихъ. Пефтинахъ грузовъ, и зимахъ въ цистернах Хозяйственнахъ грузо хозяйственнахъ грузо хозяйственнахъ грузо	Хатьбинать (І—ІV кате С о л и. С о л и. Керосина и прочихъ тяныхъ грузовъ, рогатаго скота. В С Е Г О. Всего съ крупнычъ Тимъ скотомъ, считал зову=20 иудамт. Па версту дороги	Нефтяних грузовъ, возийственних грузовъ, хозяйственних грузовъ, хозяйственних грузовъ, хозяйственних гоъя	Одинмъ наличимъ ва	Нефтяныхъ грузовъ возимыхъ въ цистери Хозяйственныхъ порз Нечетномъ. Въ обонхъ. Пефтинахъ грузовъ, позиметъ въ цистер Хозяйственныхъ пистер Хозяйственныхъ порх хозяйственныхъ порх хозяйственныхъ порх хозяйственныхъ по	Печетномъ. Пефтинать гру- зовъ въ пистер- нахъ. Козийственнахъ гру- пиначаеннахъ
В	ер. ТЫСЯЧЪ ПУДОВЪ.	ТЫСЯЧЪ ПУДОВЪ. Головъ. Тысячъ нудовъ	тысячь пудо-верст	Ъ. Мил	ліоновъ пудовъ. В ЕРСТЪ.	II
1.	2. 3. 4. 5. 6. 7.	8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16.		22. 23. 24.	25. 26. 27. 28. 29. 30. 31.	32. 33. 31. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43.
					110 101 00 00	462 267 364 376 296 540 405 481 745 600 10.440 9.86
	943 54.491 45.492 99.983 6.350 28.966	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1	$egin{array}{c c c c c c c c c c c c c c c c c c c $	
Владикавказская						17 010 100 100 100 100 100
		16.525 155.982 37 15 216.132 388.691 2.818 388.747 38				592 401 470 501 510 600
					1 0,03 2,2 365 641 438 396 233	431 270 237 300 370 370 370 370 470 11030 13
	455 57.080 84.526 141.606 625 13.258				0,5 0,6 111 201 200 1 200 1 21	317 370 42.7 300 240 400 500 500 10.051 11
КурХарыкСевастонольская 1		31.242 27.673 29.718 117 66.677 155.427 36.682 156.161 10	8 25.802.474 53.549.227 79.351.701 860.936 1.782.0			230 499 505 526 251 462 601
	.319 138.130 55.105 193.235 5.132 77.196				2 0,7 2,6 305 228 283 181 44	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1	.023 67.833 75.436 143.269 4.911 17.552	5.178 52 22 126 53.398 58.776 1.815 58.813 5	7 18.164.578 23.051.969 41.216.547 414.483 2.731.8	82 9.407 11.878 40	-,	200 1 200 1 200 1 200 100 100 100 100 10
1	336 32.794 7.738 40.532 4.638 15.136	16 660 2 1.347 4.629 17.680 40.318 10.003 40.518 6	6 7.316.784 1.003.834 8.320.618 1.332.542 655.6	41 4.039 7.123 14	4 2,1 1,7 223 129 205 287 43	990 65 550 577 211 616 200 111 582 - 123 991 11
	.191 168.062 39.296 207.358 22.692 45.662	14.016 34 424 4.223 42.137 61.534 19.494 61.925 5	2 37.106.800 6.278.779 43.385.579 2.954.304 7.483.3		6 2,5 6,3 221 160 209 130 164	486 81 281 500 = 500 501 501 10 501 1
	862 83.612 71.889 155.501 7.303 6.185	12.059 24 74 1.126 31.102 44.385 22.891 44.862 5	2 14.850.840 11.133.403 25.984.243 1.727.882 559.	02 8.749 13.447 3	0,7 178 155 167 237 90	14/ 55/ 595 500 250 512 502 51
	499 65.311 152.861 218.172 22.095 22.556	7.883 229 35 240 47.692 56.079 20.807 56.496 11	3 9.901.745 32.461.216 41.862.961 564.252 1.021.		34 1,1 2,1 144 213 192 26 45	0 195 920 997 919 922 949 900 11 579 11
1	539 108.890 56.861 165.654 47.750 8.882	15.161 21 3.205 38.503 80.468 137.361 8.628 137.534 25	6 20.977.059 8.020.872 29.027.931 12.562.430 360.		64 23,9 0,7 193 142 175 270 41	926 202 303 372 231 363 000 010 11 131 16
	667 65.622 39.068 104.690 24.329 —	8.378 20 1.124 20.612 70.634 100.768 1.272 100.793 12	$5 \mid 9.903.879 \mid 4.668.576 \mid 14.572.455 \mid 4.321.832 \mid -$	6.685 8.141 1	10 0,5 = 101 110 100 110	481 22± 302 400 200 110 500 1100 1
	891 125.012 181.187 306.199 20.110 16.062	4.541 3.338 68 738 132.121 140.809 1.394 140.837 15	8 30.011.631 64.703.152 94.714.783 5.223.880 608.	8.378 10.515 10	0,0 0,1 211 001 000 100	3 200 459 525 250 150 457 450 250 550 11207 1
	1.233 64.625 30.464 95.089 1.029 18.872	14.513 18.940 757 1.500 57.344 93.054 10.118 93.257 7			20 0,5 0,8 241 296 258 625 50	490 280 380 321 301 333 310 323 3
	1.429 86.075 41.396 127.471 3.756 24.353	3.355	5 34.108.312 11.312.796 45.421.108 2.383.721 3.267.	766 11.998 17.132 3	32 1,7 2,2 397 273 356 635 13-	1 428 144 287 525 100 454 524 157 529 110 101
Привислянская	479 93.346 69.671 163.020 5.815 20.881	15 014 234 3 19 51.529 66.799 34.773 67.494 14	1 13.341.610 9.475.547 22.817.157 181.722 376.	6.834 8.361 4	$\begin{array}{c c c c c c c c c c c c c c c c c c c $	121 001 012 10705 1
Риго-Орловская	1.193 149.791 90.823 240.614 8.812 60.349	8.620 6.261 1.555 586 96.141 113.163 9.086 113.345 9	5 41.582.110 12.804.355 54.386.465 2.036.483 1.364.	529 6.873 7.935 4	$\begin{array}{c c c c c c c c c c c c c c c c c c c $	$3 \mid 531 \mid 159 \mid 342 \mid 337 \mid 212 \mid 604 \mid 383 \mid 532 \mid 688 \mid 343 \mid 10.793 \mid 1$
Рязанско-Уральская	1.896 176.704 38.258 214.962 31.303 39.349	75.208 215 1.967 22.834 41.113 141.337 121.598 142.769 7	5 50.769.936 10.468.665 61.238.601 14.464.273 2.563.	332 7.293 11.369 3	$32 \mid 7,6 \mid 1,4 \mid 287 \mid 231 \mid 285 \mid 462 \mid 65$	5 529 108 318 324 300 555 291 482 659 600 11.454 1.636 1
					39 1.1 0,6 471 536 489 163 395	2 537 235 385 361 271 578 468 539 735 494 11.636 1 3 350 349 350 300 75 457 382 415 650 239 8.645
СПетербурго-Варшавская	1.262 76.568 84.709 161.277 3.178 20.825	4.091 2.153 167 2.558 86.013 94.982 14.536 95.273 7	6 18.175.927 20.236.658 38.212.485 262.036 1.578.	905 6.274 10.180 3	$60 \mid 0.2 \mid 1.2 \mid 237 \mid 237 \mid 237 \mid 83 \mid 70$	3 350 349 350 300 75 457 382 415 650 239 8.645 480 174 326 345 307 530 361 471 691 598 10.132
Варшаво-Тереснольская.	534 70.244 27.919 98.163 3.034 8.199	896 2.336 8 14 17.214 20.468 52.813 21.524 8	9.973.960 3.693.098 13.667.058 543.990 409.	600 6.813 9.871 2	$22 \mid 0,9 \mid 0,7 \mid 142 \mid 133 \mid 140 \mid 180 \mid 45$	$\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$
		26.088 7.508 987 6.763 54.465 95.811 9.183 95.995 7	5 58.077.858 9.951.926 68.029.784 3.003.964 —	9.119 10.126 5	$53 \mid 2,2 \mid - \mid 458 \mid 200 \mid 373 \mid 384 \mid - \mid$	$\begin{bmatrix} 5 & 460 & 174 & 520 & 549 & 567 & 572 & 273 & 493 & 657 & - & 9.782 \\ 549 & 94 & 329 & 326 & - & 572 & 273 & 493 & 657 & - & 9.782 \\ \hline \end{bmatrix}$
		39.483 39 128 374 43.973 83.997 29.122 84.579 7				7 1 1/8 000 2/2 2/3 1 3/14 1 007 1 400 1 020 00 1 000 1
		74.812 135.378 1.502 31.178 112.946 358.816 183.994 362.496 10				
Юго-Западныя	3.550 251.667 201.138 452.805 6.084 98.236	103.961 1.519 7.400 4.971 203.908, 321.759 94.711 324.962 9	9 89.629.543 44.390.610 134.020.153 3.225.514 13.247	385 8.807 11.059 3	37 0,9 3,7 356 221 296 538 13	$\begin{bmatrix} 139 & 249 & 345 & 325 & 317 \\ 492 & 249 & 406 & 358 & 490 & 623 & 396 & 524 & 719 & 654 & 13.252 & 1 \end{bmatrix}$
7007	0.000 0.001 0.10 0.000 0.	700 444		201 0.000 10.000 10	0 20 1 261 295 246 288 6	6 414 274 351 314 291 548 450 505 773 643 12.000
		598.157 397.605 54.483 190.108 1.854.127 3.094.480 915.196 3.113.281 95				
		656.112 303.953 51.903 175.714 1.516.234 2.719.419 790.564 2.728.574 92		087 7.909 8.369 38	0,9 2,9 1,9 200 214 200 000 0	$\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$
(, 1895 , 27	1.555 2.267.379 2.015.486 4.282.865 240.718 690.307	677.000 250.320 49.853 119.795 1.252.662 2.349.630 721.684 2.364.062 85	7 572.075.273 418.769.940 990.845.213 71.259.380 71.323	930 7.200 — 30	50,0 2,6 2,7 252 207 251 500 10	





Таблица V. Грузовыя перевозки, совершенныя на всей съти по мъсяцамъ 1897 года.

		Колич	ество от	правлені	ныхъ гр	узовъ.		Въ т	омъ числ	ь грузова	своей	погрузки	Ι.		пп	объл	ъгр	у з о в	ъ.	Колич. пер вокъ совері	ево-	Густота дв женія.	H-		пробѣгъ	пуда			C	е д г			г р у	1	
	скти.	Встхъ г	рузовъ, въ	напра-	nepero-	овъ (въ дажъ).	rerop.).		-илфа	кромѣ		.0T3.	атымъ		-	узовъ, въ нап		epeao-	OB'E (N'E),	атономъ.	TOHOME.	nepebo-	10 Jane (B1 - 12).	всѣхъ груз направле			В	A I' O H A		ие.			ВАГОНА —		ведущаго
Названіе мѣсяцевъ.	Среднее проглажение	Heucthoms.	Четномъ.	Въ обоихъ.	Нефтинкт грузовт, и зимихт въ цистернал	Хозяйственных грузс хозяйственных побз	Хавбиихъ (І—ІУ ка	Каменнаго угля.	Керосина и проч. и пихъ грузовъ.	OCTALBHEKE PPYSOUE, porararo chora,	ВСЕТО.	Круппаго рогатаго св	Всего съ крупнимъ рог скотомъ, считая 1 голов пудамъ,	На версту дороги.	Нечетпомъ.	Четпомъ.		Иефтинахъ грузовъ, и зникхъ въ цистернах	Хозяйственныхъ груз хозяйствен, пойздажъ	Одиниъ паличнимъ в	Однимъ рабочимъ ва	Всвхъ грузовъ. Нефтинахъ грузовъ, зимыхъ въ цистерна	Хозяйствен, побздах	Heyerhows.	Въ обонкъ.	Нефгацыхъ грузовъ		Hermowr.		ть цистернахт. Хозяйствен- пыхъ (въ хоз. п.).	Верхи нап	Ternows.	ш Пефтапихъ (въ пистернахъ).	7 Xoanicteett- Hand (be xoa, 11.).	Говари, паровоза, повзядь.
1	Верстъ.)	ы сяч		- ,		1	тысяч	нъ пу	довъ.	1	Головъ.	Тысячь пу	довъ.		тыс	п чь п	удо-вЕ		1		Милліоновъ пу 21 25	удовъ. 1	97 98	20	30 3	1 32	83	34	35 36	37	38 3	9 40	41 4	2 43
1	2	3	-1	5	6	7.	8	9 10	11	12	13	14	- 15	16	17	18	19	20	21											1					.412 10.80
пварь		i					1		1		1											3,5 0,2									1				
евраль																						3,3 0,2 3,5 0,2													
артъ		i	1								1				,							$\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$													
прѣль		1																				3,6 0,2													
опь									1	Name of the last o	1		,							669	866	3,2 0,0	0,2	249 28	$\begin{array}{c c} 31 & 241 \\ \hline 424 & \end{array}$	281 456	66 38	7 304	345	332 30	522	462	494 657	564	2.244 11.6
Jb		ı						,				,								1	856	3,1 0,3	0,3	244 25	$27 \begin{vmatrix} 236 \\ 405 \end{vmatrix}$	$\frac{291}{467}$	65 37	5 312	344	340 30	1 523	449	487 503	542 1	2.000 11.4
вгустъ	32.652	262.648	200.123	462.771	28.924	98.143	68.003	31.740 5.9	04 17.085	162.051	284.783	98.734	286.781	8,8	68.497.969	44.308.449	112.806.418	9.293.493	6.531.637	706	909	3,5 0,3	0,2	261 25	$\frac{244}{419}$	321 544	67 42	3 274	348	346 27	8 545	423	490 696	923 1	2.319 11.6
нтябрь	33.054	271.669	207.676	479.345	31.474	91.532	60.057	33,405 5.9	75 19.015	180.179	298.631	107.203	300.797	9,1	68.194.646	44.677.573	112.872.219	10.101.054	5.974.357	702		3,4 0,3													
тябрь																				758	943	3,7 0,3	1,0,1	261 2	$\frac{251}{439}$	558	65 45	9 308	383	356 36	05 558	430	504 . 70	5 587	11.515 10
олбрь								1												672	843	3,5 0,3	0,1	280 2	$\frac{18}{475}$	585 363	101 43	73 255	362	318 4	01 569	443	522 66	4 677	11.821 11
<u></u>	33.738	255.929	182.899	438.828	27.304	19.468	52.176	35.056 3.5	28 13.190	135.168	239.118	60.335	240.356	7,1	71.985.055	40,088,770	112.073.82	5 7.927.851	1.967.22																
За весь годъ	32.640	3.034.043	2.279.974	5.314.017	343.274	839.594	598.157 39	07.605 54.4	83 190.108	1.854.127	3.094.480	915.196	3.113.281	95,2	793.309.478	512.506.659	1.305.816.13	7 98.695.396	55.297.50	8.099	10.355	40,0 2,5	1,6	261 2	$\begin{array}{c c} 246 \\ \hline 445 \end{array}$	288 519	66 4	17 274	351	344 3	00 549	450	524 67	5 576	12.000 11
				1	1														-				1			- Landa Vannania		,							

^{*)} Верхняя цифра обозначаеть пробъть по одной дорогь, а нижняя—по всей съти.



Вагоны. Условія ихъ работы и утилизаціи.



Вагоны. Уеловія ихъ работы и утилизацін.

СОДЕРЖАНІЕ.	
	PAH.
Степень оборудованія русскихъ желѣзныхъ дорогъ вагонами	1
Сравнительное количество подвижнаго состава, его подъемная сила и про- бътъ въ періодъ 1875—1897 годовъ (1); сопоставленіе оборудованія русскихъ жельзныхъ дорогъ подвижнымъ составомъ съ таковымъ же оборудованіемъ жельзныхъ дорогъ въ другихъ странахъ Европы (4); выгодность затратъ на подвижной составъ (5).	
Взаимное пользованіе и обмѣнъ вагонами	6
Первоначальное установленіе обмѣна вагоновъ въ предѣлахъ отдѣльныхъ группъ и условій пользованія чужими вагонами (6); неосуществленный проектъ общаго вагоннаго парка (8); неосуществленный проектъ пользованія вагонами на срочный возвратъ (8); установленіе взаимнаго пользованія вагонами на всѣхъ дорогахъ сѣти и изданіе особаго по этому предмету соглашенія (10); сравненіе утилизаціи подвижнаго состава на русскихъ желѣзныхъ дорогахъ съ таковой же на заграничныхъ (11).	
Взаимопомощь вагонами	13
Необходимость взаимопомощи вагонами и старанія по сему предмету со стороны Министерства Путей Сообщенія (13); міры, принятыя Министерствомь и ихъ результаты (14).	



Вагоны. Условія ихъ работы и утилизаціи *).

Степень оборудованія русскихъ желѣзныхъ дорогъ вагонами.

Въ ряду факторовъ, при совокупномъ взаимодъйствіи которыхъ желъзныя дороги осуществляютъ конечную свою цъль — перевозки всякаго рода, паровозы и вагоны занимаютъ одно изъ первенствующихъ мъстъ; успъхъ работы перевозокъ въ значительной степени, въ предълахъ пропускной способности дорогъ, обусловленъ надлежащимъ количествомъ подвижного состава и степенью его исправности.

Снабженіе русскихъ жельзныхъ дорогь вагонами на версту дороги было **):

II	ри постройкъ.	Къ копцу 1875 г.
нассажирскихъ вагоновъ	0,26	$0,_{32}$
товарныхъ вагоновъ крытыхъ.		2,90
платформъ	1,0	1,23
Стоимость 1 штуки (со включеніемъ	запасныхъ час	гей) принята:
1 нассажирскаго вагона.	4.000	руб.
1 товарнаго крытаго		
1 платформы	1.000	`>
Такимъ образомъ на версту дороги об	бходились:	
0,32 пассажирскаго вагона	1.280	руб.
2,90 товарнаго крытаго .	3.480	>>
1,23 илатформы	1.230	>>

^{*)} Статья Александра Антоновича **Радциг**а, б. начальника Движенія Харьково-Николаевской желізной дороги.

всего .

. 5.990 руб.

^{**)} Вліяніе жел'єзных дорогь на сельское хозяйство, промышленность и торговлю Антона Радцигь. 1896 г. Изданіе Департамента жел'єзных дорогь Министерства Путей Сообщенія.

Считаемъ не безъинтереснымъ указать здѣсь на число милліоновъ нассажиро-верстъ и милліардовъ пудо-верстъ, сдѣланныхъ дорогами въ 1874 г., а именно 2.812 милліоновъ пассажиро-верстъ и 287,7 милліардовъ пудоверстъ. На одну версту дороги приходилось 181.362 нассажиро-верстъ и 18,7 милліоновъ пудо-верстъ.

Цифры за теперешнее время мы приводить ниже, сначала же взглянемъ на снабжение русскихъ желъзныхъ дорогъ подвижнымъ составомъ въ 1883 и 1893 годахъ.

На 1 версту дороги приходилось:

	18	883 г.	1893 г.
нассажирскихъ вагоновъ	($),_{32}$	$0,_{28}$
товарныхъ вагоновъ и нлатформъ		5,32	5,43

Число осей и м'йстъ, а также подъемной силы товарныхъ вагоновъ составляли *):

		пассажир	скіе вагопы:	
	число осей.	на версту.	число мѣстъ.	на версту дор.
1883 г	20.594	0,93	263.280	37,42
1893 » .	24.260	0,83	291.207	35,87
		Товарны	те вагоны:	
	число осей.	на версту дор.	общая подъ- емная сила милл. пуд.	на версту до- роги пудовъ.
1883 г	239.888	10,80	$70,_{5}$	3.152
1893 » .	322.661	10,94	105,4	3.585

Параллельно съ вышеприведенными цифрами мы считаемъ необходимымъ привести данныя о работъ подвижного состава, которая будетъ видна изъ слъдующаго:

1883	т. 1893 г.
Число милліоновъ нассажиро-верстъ 3.82	5.339
милліардовъ пудо-верстъ 554	935,3
На версту дороги:	·
Пассажиро-версть	32 191.600
M	i.s 33 =

Какъ видно изъ приведенныхъ таблицъ, число пассажирскихъ вагоновъ сократилось, а число товарныхъ увеличилось въ очень незначительной степени. Общее число мъстъ въ пассажирскихъ вагонахъ увеличилось на $10^{\rm o}/_{\rm o}$,

^{*)} См. Статистическій Сборникъ Министерства Путей Сообщенія.

на версту же дороги, наоборотъ, уменьшилось, хотя пассажирами въ 1893 г. сравнительно съ 1883 г. было сдѣлано на $40^{\circ}/_{\circ}$ больше верстъ, но тогда какъ отпосительно нассажирскихъ вагоновъ можно еще предположитъ, что число незанятыхъ мѣстъ сократилось, нельзя того же сказать о товарныхъ вагонахъ. Хотя подъемная сила товарныхъ вагоновъ на версту и увеличилась на $13^{\circ}/_{\circ}$, но число сдѣланныхъ грузами милліардовъ пудо-верстъ увеличилось на $68^{\circ}/_{\circ}$. Съ 1883 г. но 1893 г. замѣчается кромѣ того увеличеніс нассажиро-верстъ и милліоновъ пудо-верстъ на версту дороги.

Къ 31 декабря 1897 года длина русскихъ желѣзныхъ дорогъ Европейской сѣти нормальной колен, непрерывно между собою связанныхъ, составляла 33.738 верстъ *) противъ 1896 г. (29.386 в.) — болѣе на 4.352 в. или на 15, $_2$ ° и противъ 1895 г. (27.643) — на $_2$ 2°/ и противъ 1894 г. (26.651 в.) — на $_2$ 7°/ и противъ 1896 г. (27.643) — на $_2$ 8° и противъ 1896 г. (27.643) — на $_2$ 8° и противъ 1896 г. (26.651 в.) — на $_2$ 8° и противъ 1896 г. (27.643) — на $_2$ 8° и противъ 1896 г. (26.651 в.) — на $_2$ 8° и противъ 1896 г. (27.643) — на $_2$ 8° и противъ 1896 г. (26.651 в.) — на $_2$ 8° и противъ 1896 г. (27.643) — на $_2$ 8° и противъ 1896 г. (26.651 в.) — на $_2$ 8° и противъ 1896 г. (27.643) — на $_2$ 8° и противъ 1896 г. (26.651 в.) — на $_2$ 8° и противъ 1896 г. (27.643) — на $_2$ 8° и противъ 1896 г. (26.651 в.) — на $_2$ 8° и противъ 1896 г. (26.651 в.) — на $_2$ 8° и противъ 1896 г. (26.651 в.) — на $_2$ 8° и противъ 1896 г. (27.643) — на $_2$ 8° и противъ 1896 г. (26.651 в.) — на $_2$ 8° и п

Къ 1 января 1898 г. на дорогахъ этой съти числилось: а) товарныхъ вагоновъ 178.530; сравнительно съ 1896 г. (159.311) — болъе на 19.219 вагоновъ или на $13^{\circ}/_{\circ}$ и сравнительно съ 1895 г. (147.577) — болъе на 30.953 вагона или на $21^{\circ}/_{\circ}$;

Примычание. Въ томъ числъ было:

1)	крытыхъ товарныхъ вагоновъ		130.789
2)	платформъ	4	26.913
3)	угольныхъ и другихъ спеціал	ТЫНЫХЪ	
	принадлежащихъ дорогамъ		20.332
	дорогамъ не принадлежащихъ		
			20.828
	_	Виѣстѣ	178.530

и б) вагоновъ-цистериъ 12.661; сравнительно съ 1896 годомъ (9.730) — болѣе на 2.881 цистериъ, или на $29^{\circ}/_{\circ}$ и сравнительно съ 1895 годомъ (8.361) — болѣе на 4.250 цистериъ, или на $51_{,0}^{\circ}/_{\circ}$; изъ этого количества принадлежало дорогамъ 3.596 цистериъ; остальные 9.015 цистериъ были лишь приписаны къ отдѣльнымъ дорогамъ, но составляли собственность постороннихъ лицъ и обществъ.

На версту дороги приходилось вагоновъ въ концѣ 1897 г.—5,29; сравнительно съ 1896 г. (5,42) — менѣе на $2,5\,^0/_0$ и сравнительно съ 1895 г. (5,34) — менѣе на $1,0\,^0/_0$.

^{*)} Обзоръ грузоваго движенія въ 1897 г. па желізныхъ дорогахъ русской сіти, непрерывно между собою связанныхъ, за исключеніемъ узкоколейныхъ. Изд. 1898 г. Отділа движенія Департамента желізныхъ дорогъ.

Такимъ образомъ, количество товарнаго подвижного состава, приходящееся на версту дорогъ, съ 1894 г. пъсколько уменьиндось.

Если сопоставить приведенныя числа инвентаря товарныхъ вагоновъ съ оборудованіемъ дорогь въ другихъ государствахъ, то оказывается, что наши дороги оборудованы подвижнымъ составомъ гораздо слабъе заграничныхъ, а именно:

	Товарные	вагоны:
	число.	на версту.
Росссія 1897 года	191.141	5,29
Германія въ середпнъ 1897 г.	388.479	7,81
Франція къ концу 1896 г		7,47
Бельгія 1895 года		$13,_{28}$
Англія къ концу 1896 года .	633.771	19,30

О размъръ недостаточности товарнаго подвижного состава на нашей съти можно судить по разсчету количества его, требовавшагося для исполнения движения осенью 1896 г. Этотъ разсчетъ ноказываетъ *), что для удовлетворения потребностямъ движения, бывшаго въ течение 4-хъ мъсяцевъ, съ половины августа до половины декабря 1896 г., требовалось имътъ 187.291 товарныхъ вагоновъ (кромъ цистерпъ), имълось же на дорогахъ 162.026 вагоновъ, т. е. недоставало 25.265.

Умъстно будеть замътить, что эти цифры получены путемъ крайне осторожнаго и умъреннаго разсчета, с чемъ можно судить изъ нижеслъдующаго: въ основание разсчета положенъ средний мъсячный пробъть вагона въ 2.100 верстъ, который соотвътствуетъ годовому пробъту въ 2.100 × 12 = 25.200 в.

За періодъ съ 1875 г. по 1890 г. годовой пробъть одного товарнаго вагона на русской съти достигалъ максимально 18.846 в. въ 1888 г. **).

Если сравнить эти пробъги съ тъми, которые достигаются въ другихъ государствахъ, то оказывается нижеслъдующее.

На дорогахъ Германскаго желъзнодорожнаго Verein'а средній пробътъ товарнаго вагона вообще никогда не достигалъ 16.000 верстъ и въ частности въ послъднемъ отчетномъ 1896—1897 году 14.247 в. (см. Uubersichtliche Zusammenstellung der wichtigsten Angaben der Deutschen Eisenbahnstatistik Band XVI Betriebsjahr 1896—1897 г.) или 1.187 в. въ мъсяцъ.

^{*)} Обзоръ грузоваго движенія 1896 г. на русскихъ желёзныхъ дорогахъ нормальной колен, непрерывно между собою связанныхъ.

^{**)} Таблица В въ стать В И. И. Рихтера Организація технической части движенія въ том в І Очерка сти русских жел взиму дорогь, изданном VIII Отд влом в Императорскаго Гехническаго Общества.

Во Франціи наибольшій проб'єть вагона за посл'єднія 10 л'єть достигаль 13.770 версть въ годъ, т. е. 1.147 в. въ м'єсяцъ, а въ посл'єднемъ отчетномъ году (1896 г.) составиль 1.080 версть въ м'єсяцъ.

Густота движенія на указанной Европейской съти русскихъ жельзныхъ дорогь въ теченіе 1897 года составила 44,5 милл. пудо-версть на версту съти.

Если сопоставить эти цифры съ соотвътственными данными заграничныхъ дорогъ, то оказывается, что на французскихъ дорогахъ густота движенія въ 1896 г. составляла въ среднемъ 22,1 милл. пудо-верстъ и на дорогахъ Verein'а 30,8, т. е. что товарное движеніе у насъ сильнѣе, чѣмъ на германскихъ дорогахъ, на $43^{0}/_{0}$ и сильнѣе, чѣмъ на французскихъ—на $50^{0}/_{0}$.

Эти данныя могуть служить характернымъ добавленіемъ къ указанію, насколько наши дороги оборудованы подвижнымъ составомъ слабъе заграничныхъ. Изъ отчета за 1896 г. Отдъла движенія Департамента жельзныхъ дорогь оказывается, что рабочій паровозъ, пробъгая въ годъ 31.000 версть, везетъ въ среднемъ 7.395 пуд. груза, а слъдовательно его работа выражается полезною перевозкою въ 229.245 тыс. пудо-версть въ годъ.

Полезная перевозка, совершаемая вагономъ, при средней нагрузкъ его въ 326 пудовъ и годовомъ пробътъ 25.200 верстъ составляетъ 8.215 тысячъ пудо-верстъ. Согласно даннымъ, выработаннымъ особымъ совъщаніемъ при Департаментъ жел. дорогъ, средняя за три года (1892, 1893 и 1894) выручка за перевозку одной пудо-версты составляла $^{1}/_{41}$ конъйки, причемъ эксилоатаціонные расходы, прямо зависящіе отъ размъровъ движенія, составляли на одну пудо-версту $^{1}/_{149}$ коп.; засимъ комплектъ изъ 1 паровоза и $\frac{229245}{8215} = 28$ вагоновъ, способный совершить въ годъ 229.245 тыс. пудоверстъ полезной перевозки, можетъ выручить въ теченіе года 56.000 руб.; за вычетомъ эксилоатаціонныхъ расходовъ въ 16.000 руб., чистая выручка составить около 40.000 руб.

Стоимость такого комплекта составляеть не болбе $40.000 + 28 \times 1.350 = 80.000$ руб.

Слъдовательно, полагая даже, что добавочный подвижной составъ будетъ работать только 6 мъсяцевъ въ теченіе года, чистый доходъ отъ него составить не менъе $25^{\circ}/_{\circ}$ годовыхъ на каниталъ, потребный для пріобрътенія наровозовъ и вагоновъ.

Поэтому увеличеніе парка подвижного состава нашихъ дорогъ представляются не только необходимымъ въ видахъ общегосударственной пользы, по прямо выгоднымъ даже съ узко-коммерческой точки зрѣнія.

Взаимное пользование и обмънъ вагонами,

Русскія желізныя дороги, до учрежденія съйздовъ представителей таковыхъ, ограничивались въ своей діятельности отвітственностью неключительно въ районів своихъ дорогь *).

Въ 1869 г., по иниціативъ Министерства Путей Сообщенія, быль созванъ первый събздъ представителей всъхъ жельзныхъ дорогь съ цълью установленія прямого товарнаго сообщенія, а также и устраненія вмъсть съ тъмъ бывшихъ въ то время на многихъ дорогахъ залежей грузовъ.

Съйздомъ этимъ, состоявшимся въ августй мйсяцй того же года, и были положены основанія разділенія дорогь на группы, которыхъ образовалось нять. Означеннымъ же съйздомъ было установлено также обязательное взаимное нользованіе вагонами, въ каждой отдільной группів, но спетемі обміна вагона на вагонъ, причемъ было постановлено, что боковыя дороги, открытыя и имінощія быть открытыми, обязательно должны обміниваться вагонами съ группами, въ которыя оні входять. Обмінь же вагоновъ между отдільными дорогами разныхъ группъ съйздъ нашель возможнымъ допустить только на особыхъ условіяхъ между договаривающимися дорогами и съ тімъ, чтобы черезь это отнюдь не происходило сміненія вагоновъ одной группы съ вагонами другой.

Установленіе прямого товарнаго сообщенія дорогь одной группы съ дорогами другихь группь, съ перегрузкою въ извъстныхъ пунктахъ, съъздъ нашель мърою полезною и необходимою, но опредъленіе тогда же дорогь и станцій, на которыхъ должно быть установлено такое сообщеніе, полагаль неудобнымъ и вопросъ этотъ предоставиль обсужденію и соглашенію дорогь на частныхъ съъздахъ, по съ тѣмъ, однако, что если выгоды торговли явно потребують прямыхъ сообщеній, то таковыя должны быть обязательно установлены. Условія взаимнаго пользованія вагонами были установлены въ каждой отдѣльной группѣ, при непремѣнномъ правилѣ передачи крытаго вагона за крытый и открытаго за открытый, т. е. каждая дорога извѣстное количество своихъ вагоновъ отдаеть въ пользованіе другой дорогѣ, состоящей съ нею въ другой группѣ, и получаеть отъ послѣдней, взамѣиъ своихъ, равное же количество ея собственныхъ вагоновъ или чужихъ, принадлежащихъ дорогамъ, состоящимъ въ одной и той же группѣ. Когда же дорога, принявшая чужіе вагоны, не можетъ возвратить, взамѣнъ ихъ, другіе, въ равномъ числѣ,

^{*)} Отчеты засёдацій IX Отдёлснія съёзда членовъ Императорскаго Русскаго Техническаго Общества въ Москвё 29 и 30 августа 1882 г. подъ предсёдательствомъ А. Н. Горчакова.

то она за все недоданное ею количество вагоновъ унлачиваетъ дорогъ, отъ которой приняла большее число вагоновъ, опредъленный штрафъ за каждый вагонъ въ сутки, по день возвращенія излишие принятыхъ ею вагоновъ.

Движеніе вагоновъ, какъ сказано выше, ограничено было только предълами своей групны, такъ что если бы какая-либо дорога сдала за эти предълы чужой вагонъ, принадлежащій дорогѣ, съ нею состоящей въ одной группѣ, то передъ собственницей она отвѣчаетъ извѣстнымъ штрафомъ.

При этомъ, сообразно съ потребностями товарнаго движенія и съ количествомъ им'єющагося на дорогахъ подвижного состава, былъ указанъ съйздомъ и махімим числа вагоновъ ежедневнаго обм'єна между данными дорогами.

Вмёсть съ тьмъ, ири установлени правилъ взаимнаго пользованія вагонами, была опредёлена плата за пробъть чужихъ вагоновъ, т. е. что каждая дорога, но которой имѣли движеніе чужіе вагоны, обязывалась платить дорогамъсобственницамъ этихъ вагоновъ установленную плату за пробъть съ версты, какъ груженый, такъ и порожній.

Въ виду постоянно возникавшихъ заявленій объ ущербѣ, который несутъ дороги, вслѣдствіе нераціональнаго пользованія вагонами въ прямомъ сообщеній, общій съѣздъ 1872 г. избралъ особую коммиссію для разработки вопроса о пользованіи чужимъ подвижнымъ составомъ *)

Коммиссія эта полагала постановить следующія решенія:

1) Срокъ пользованія опредълить 75-ти верстнымъ пробътомъ въ сутки, разсчитывая по разстоянію отъ извъстнаго передаточнаго до самаго дальняго пункта группы (въ сторону, куда передается вагопъ) и обратно.

Для каждаго передаточнаго пункта опредълить такіе сроки.

- 2) Учеть сроковъ вести на передаточныхъ пунктахъ для каждаго нумера вагона.
- 3) При обмѣнѣ вагона на вагонъ, за просрочку въ возвратѣ платить дорогѣ-собственницѣ по одному рублю за каждыя просроченныя сутки.
- 4) Излишній проб'єгь вагоновъ чужой дороги оплачивать по $^{1}/_{10}$ коп. съ вагоно-версты.
- 5) Разсчетъ по срокамъ вести лишь сосъдиниъ дорогамъ между собою, причемъ подвижной составъ предшествующихъ дорогъ считать какъ бы за собственный этихъ смежныхъ дорогъ.
- 6) Запасными частями, которыя обязана поставлять дорога-собствениица, признавать: колеса, рессоры, буксовыя коробки, подшинники и буфера.
 - 7) Срокомъ начала дъйствія такихъ положеній опредълить 1 января 1873 г.

^{*)} Отчеты засъданій IX отдъленія съёзда членовъ Импер. Русск. Технич. О-ва въ Москві 29 и 30 авг. 1882 г. подъ предсід. Л. Н. Горчакова,

- 8) Нынъ же избрать техническую коммиссію, которую просить къ будущему съъзду разработать техническія условія конструкція и ремонта вагоновь, обращающихся въ прямомъ сообщенів.
- 9) Опредвление размвра платы за необмвить вагона на вагонъ предоставить частному соглашению по группамъ.

Въ 1879 г. на обсуждение съйзда управляющихъ дорогами I группы былъ представленъ проектъ положения объ общемъ вагонномъ паркъ для дорогъ этой группы, выработанный Р. И. фонъ-Дезеномъ п Н. П. Хлуденевымъ.

Этотъ проекть имълъ цълью указать средство для ускоренія оборота вагоновъ, въ видахъ достиженія болье быстрой доставки грузовъ какъ отпускной, такъ и привозной заграничной торговли, не прибъгая къ увеличенію наличнаго подвижнаго состава.

Составители проекта полагали достигнуть вышесказанныхъ цѣлей установленіемъ одного общаго вагоннаго парка, по съ ограниченіемъ централизаціи только въ отношеніи ремонта и смазки вагоновъ на всѣхъ линіяхъ І группы, черезъ посредство своихъ агентовъ, расположенныхъ по цѣлой сѣти.

При обсужденіи этого проекта на събзді, между прочимь выяснилось, что при существующих условіях пользованія вагонами на русских желізных дорогах, обороть вагона совершается крайне медленно, а именно, что вагонь передвигается по желізнымь дорогамь со скоростью 5,4 версты вы чась; при этомь ніжоторые представители дорогь заявили, что, по пхъ мнізнію, и безь введенія въ дійствіе общаго вагоннаго нарка, но съ принятіемь слідующих мітрь можно, до извітной степени, также повліять на ускореніе оборота вагоновь, а именно:

- 1) уменьшеніемъ сроковъ обязательной доставки грузовъ;
- 2) соглашеніемъ графиковъ товарнаго движенія по дорогамъ;
- 3) заинтересованіемъ агентовъ передаточныхъ станцій въ возможно скор'віней передач'в вагоновъ, пазначеніемъ въ пхъ пользу премін за каждый сданный и принятый вагонъ, п
- 4) предоставленіемъ принимающей дорогь права производить за счетъ сдающей дороги перегрузку вагоновъ, оказавшихся при сдачь опасными для движенія.

Означенный проектъ учрежденія общаго вагоннаго парка для дорогь 1 группы осуществленъ не былъ.

Събздъ членовъ Императорскаго Техническаго Общества, обсуждавшій въ засбданіяхъ 29 и 30 августа 1882 г. въ Москвъ, подъ предсъдательствомъ А. Н. Горчакова, вопросъ сравненія системъ пользованія товарными вагопами, пришелъ къ слъдующимъ выводамъ.

Въ виду извъстной неравномърной дъятельности движенія въ теченіе года на большинствъ русскихъ жельзныхъ дорогъ и сравнительной неустроенности многихъ изъ ихъ станцій, а также въ уваженіе пріобрътенной почти 10-тпльтиею практикою привычки администрацією русскихъ жельзныхъ дорогъ къ системъ обмъна вагоновъ, признать желательнымъ и возможнымъ для настоящаго времени:

- 1) ввести систему срочнаго возвращенія вагоновъ какъ для взаимныхъ спошеній между группами, такъ и для спошеній группъ съ дорогами вив группы, а изъ вагоновъ жельзныхъ дорогь каждой группы образовать одинъ наркъ, для общаго этихъ дорогъ пользованія вагонами и безъ пзмѣненія принадлежности каждой дорогь ей вагоновъ.
- 2) Учредить общее центральное бюро для контролированія пользованія чужими вагонами, при взаимных сношеніях между жел'єзнодорожными группами и при сношеніях группъ съ ви'є-группными дорогами, а въ группахъ учредить свои центральныя бюро для контролированія пользованія чужими вагонами на дорогахъ группы.
- 3) При установленіи сроковъ возвращенія вагоновъ, во 1-хъ, назначить по соглашенію между договаривающимися сторонами, для обязательнаго наименьшаго суточнаго пробъга вагона, возвращаемаго на дорогу-собственницу, одну изъ среднихъ величить, заключающихся между обязательною но правиламъ перевозки скоростью нередвиженія груза и 220 верстами или обязательною скоростью передвиженія вагоновъ на заграничныхъ дорогахъ, и, во 2-хъ, для дорогь, отличающихся неравномърнымъ движеніемъ грузовъ, обязательность установленныхъ сроковъ возвращенія вагоновъ на дороги-собственницы ихъ не распространять на то время, когда на дорогѣ, долженствующей возвратить вагоны, передвиженіе подвижнаго состава дѣлается вообще малопроизводительнымъ, причисляя это время какъ бы къ forces majeures.

Общимъ съйздомъ, въ засйданін 15 сентября 1882 г., ноложено:

Признать желательнымъ и возможнымъ введеніе нынѣ же системы срочнаго возврата вагоновъ на русскихъ желѣзныхъ дорогахъ, но съ иѣкоторыми, описанными въ подробномъ протоколѣ засѣданій 29 и 30 августа, измѣненіями противъ заграничныхъ дорогъ, предположенными, во 1-хъ, въ виду извѣстной перавномѣрности дѣятельности движенія на большинствѣ русскихъ желѣзныхъ дорогъ, во 2-хъ, въ виду сравнительной пеустроенности многихъ изъ станцій, и въ 3-хъ, въ уваженіе пріобрѣтенной почти 10-ти лѣтнею практикою привычки администраціи русскихъ желѣзныхъ дорогъ къ системѣ обмѣна вагоновъ.

И это постановление Общаго съйзда не было осуществлено.

Съ 1-го іюля 1889 г. *), для устраненія перегрузки товаровъ, слъдующихъ по всёмъ дорогамъ, непрерывно связаннымъ одною колеею, установлено взаимное пользованіе подвижнымъ составомъ и обмёнъ вагоновъ одной дороги на вагоны другой, на условіяхъ изданнаго для сего особаго соглашенія.

Соглашеніе это заключаеть въ себ'я общія, обязательныя для ве'я дорогь, правила, касающіяся условій перехода разнаго рода товарных вагоновь съ дороги на дорогу, техническаго осмотра вагоновъ при передач'я, условій ремонта и снабженія ихъ запасными частями, возврата вагоновъ на дороги-собственницы, разсчетовъ по взаимному пользованію вагоновъ и т. п.

Переходъ вагоновъ съ дороги на дорогу производится:

- а) въ обмѣнъ;
- б) въ обмѣнъ съ срочнымъ возвратомъ;
- в) на срочный возврать безъ обміна.

Обмінъ производится крытыми вагонами на крытые и платформами на нлатформы.

Полувагоны и угольные вагоны, груженные углемъ пли рудою, принимаются въ обмѣнъ также и на крытые вагоны во всѣхъ направленіяхъ.

За пользованіе подвижнымъ составомъ, поступающимъ въ обмівнь, платы пе устанавливается. При срочномъ возвратів безъ обмівна плата въ пользу дороги-собственницы устанавливается по взаимному соглашенію заинтересованныхъ дорогъ.

Всякія изм'єненія и добавленія къ общему соглашенію обсуждаются на съ'єздахъ спеціальныхъ (представителей тяги и службы движенія), а также на общемъ съ'єзд'є и вводятся въ д'єйствіе не иначе, какъ съ утвержденія М. П. С.

Почти 30 лѣтнее дѣйствіе, при перевозкахъ прямого сообщенія, на сѣти русскихъ желѣзныхъ дорогъ, непрерывно между собою связанныхъ, обмѣна вагонъ на вагонъ, а не на срочный возвратъ, пепзмѣнно доказываетъ его полную цѣлесообразность и соотвѣтствіе условіямъ работы русскихъ жел. дорогъ.

Обм'єнь на срочный возврать прим'єнялся при междугрупиных сношеніяхь съ 1869 по 1889 г.

Съ 1-го іюля 1889 г., когда по постановленію М. П. С. установлено прямое безперегрузочное слёдованіе товарпаго подвижного состава по всей съти непрерывно между собою связанныхъ желѣзныхъ дорогъ, обмѣнъ на срочный возвратъ сталъ примъняться лишь въ псключительныхъ случаяхъ при слъдованіи спеціальнаго подвижного состава (вагоновъ цистернъ, длин-

^{*)} Брошюра А. А. фонъ-Вендриха "Пользованіе товарными вагонами въ военное время".

ныхъ платформъ и большой подъемной силы, вагоновъ для перевозки мелкаго скота, рыбы, фруктовъ и т. п.). Защитники обмъна на ерочный возврать, какъ главный аргументъ въ пользу этой системы, выставляють лучшую утилизацію вагоновъ, т. е. большій ихъ годовой пробъть.

Положеніе это впрочемъ по сіє время не было подтверждено фактическими цифровыми данными.

Есть, наобороть, полное основание предполагать, что утплизація вагоновь на русской съти значительно выше заграничныхъ дорогь.

Подтвержденіе усматривается между прочимъ изъ сл'єдующей таблицы, взятой изъ реферата Н. А. Демчинскаго *).

			Россія.	Австрія.	Германія.
1	Пробътъвагона (годовой)		17.000 в.	15.500 в.	14.500 в.
) P.	Пудо-версть на вагонъ		5.235.000 нуд.	4.273.000 п.	3.730.000 п.
1885	Средияя нагр. вагона.	٠	310 »	260 »	260 >
(то взда.	a	7.300 »	5.270 »	5.070

Съ 1885 г. по 1896 г. включительно замѣчается изъ года въ годъ усиливающаяся утилизація вагоновъ русской сѣти. Это подтверждается нижесказанными цифрами, взятыми изъ отчета Отдѣла движенія Деп. ж. д. за 1897 годъ.

	Пробъть вагона (годовой)									
7	Пудо-верстъ на вагонъ Средняя нагрузка вагона		4		ь	٠		4,		8.099.000 пуд.
189	Средняя нагрузка вагона	٠		ß				٠	٠	351
į	у повзда				a					7.687

Но отчету же съти германскихъ ж. д. за 1896 — 1897 г. **) общаго протяженія въ 46.171,25 километровъ (округлено 41.400 в.) работа товарнаго подвижного состава выразилась слъдующими цифрами:

97 r.	Пробътъ вагона (годовой) Пудо-верстъ на вагонъ	٠		a	۰	٠			÷		,	14.247 в.
113	Пудо-верстъ на вагонъ		,			۰.	٠	¢ *		4		4.360.000 пуд.
896	Средняя нагрузка вагона		1		4	b			r		,	321

Сопоставленіе вышеприведенных цифровых данных несомивнию указываеть, что за 12-льтній періодъ (съ 1885 по 1896) утплизація товарных вагоновъ русской свти значительно увеличилась, тогда какъ таковая на свти германских дорогь осталась почти безъ пзивненія.

^{*) №№ 37} и 38 журпала "Жельзнодорожное Дьло" за 1888 г.

^{**)} Uebersichtlige Zusammenstellung der richtigsten Angaben der Deutschen Eisenbahnstatistik bearbeitet im Reichseisenbahnamt Band XVI Betriebsjahr 1896—1897.

Достигнутое ивкоторое увеличение числа пудо-версть на вагонь и средней нагрузки на вагонь на германскихъ дорогахъ объясияется последовавшимъ, за указанный періодъ, увеличеніемъ подъемной силы товарнаго вагона. Защитники системы обмена на срочный возвратъ, не отрицая, что цифры годового пробъга товарнаго вагона русской съти больше соотвътственныхъ дорогъ запада Европы, работающаго на срочномъ возвратъ, объясияютъ это мсключительно большимъ пробъгомъ пуда груза на русскихъ желъзныхъ дорогахъ.

Такое положение не согласно съ дъйствительностью, такъ какъ возможно большій пробъгь товарнаго вагона обусловлень не только среднимь пробъгомъ пуда груза, но также и многими другими обстоятельствами, какъ то: распредъленіемъ количества перевезенной клади по отдъльнымъ мъсяцамъ и по направленіямъ, надлежащимъ устройствомъ станцій конечныхъ, узловыхъ, передаточныхъ и большого прибытія и отправленія, количествомъ наровозовъ, ихъ подъемною силою и степенью исправности, техническами условіями профиля и плана линіи и пр.

Ввести всѣ эти условія въ статистическія таблицы, чтобы на основаніи такого матеріала опредъленно высказаться, какая система приводить къ лучшей утилизаціи подвижного состава, задача очень трудная и врядъ ли исполнимая.

Жельнодорожный конгрессь, въ четвертой его сессіи въ Петербургь, въ августь—сентябрь 1892 г. *), при совмыстномы разсмотрыніи вопросовы ІХ (распредыленіе порожнихы вагоновы) и ХХ (обмыть вагонами, наилучшіе пріемы обмына подвижного состава между различными администраціями въ виду большого использованія вагоновы и съ цылью установленія болье дыйствительнаго и дешеваго контроля нады прибытіємы и отправленіемы вагоновы на станціяхы одной сыти) пришель кы слыдующему заключенію: «Распредыленіе вагоновы вообще производится вы условіяхь, соотвытствующихы географической конфигураціи каждой сыти и характеру товарнаго движенія».

Этими же обстоятельствами обусловлень обмёнь подвижного состава, при чемъ замёчается стремленіе замёны уплаты за проб'ягь и простой вагоновь возм'ященіемъ натурою. Стремленіе сохранить обм'ягь на срочномъ возврат'я зам'ячается на такихъ с'ятяхъ дорогь, которыя находятся въ другихъ условіяхъ, чёмъ русскія желізныя дороги.

Выгодиве ли стремиться къ дальнвишему усилению работы вагоновъ на русской свти путемъ только улучшения станціонныхъ и путевыхъ устройствъ, не увеличивая количества подвижного состава, или же цвлесообразиве одно-

^{*)} Congrès international des chemins de fer. Quatrième session St.-Petersbourg Aout Sèptembre 1892. Compte-rendu général, troisième Volume, Bruxelles 1893.

временно д'ялать затраты на то и другое, — нокажеть дальнъйшее будущее.

Примъръ германскихъ дорогъ повидимому указываетъ; что послъдній пріемъ цълесообразнъе, такъ какъ на нихъ ежегодно тратятся громадныя суммы, какъ на улучшеніе станцій и условій работы, такъ и на увеличеніе подвижного состава. Прусскія казенныя жельзныя дороги общаго протяженія около 27.000 километровъ предвидъли по смъть на 1897—98 г. валовой доходъ округленно въ 1.202 мил. марокъ и расходъ около 700 мил. марокъ Кромъ того предположено пзрасходовать 142.703.000 марокъ на увеличеніе подвижного состава и 169.952.000 марокъ на расширеніе станцій и улучшеніе путевого устройства, сигнализаціи и проч.

Примъръ прусскихъ казенныхъ желъзныхъ дорогъ указываетъ, что громадныя жертвы, разумио затраченныя на постоянныя улучшенія условій работы желъзныхъ дорогъ, приводять въ конечномъ выводъ къ блестящимъ финансовымъ результатамъ.

(Чистый остатокъ 502.968.896 м., достигнутый въ 1896-97 г., составляеть $7,46^{0}/_{0}$ на основной капиталъ).

Взаимопомощь вагонами.

Хотя «соглашеніем» о прямом» сообщеніи» и предусмотр*вны условія найма вагоновъ, порядокъ ихъ слѣдованія и возвращенія, но дороги постоянно встрѣчали затрудненія въ примѣненіи этихъ правилъ, такъ какъ невсегда дороги, имѣющія въ данный моментъ нѣкоторый излишекъ подвижного состава, сосоглашались на отдачу въ наемъ своего подвижного состава.

Кром'й того дороги с'йти не были въ курс'й условій работы отд'яльныхъ дорогь въ данный моменть и потому не знали, къ какой именно дорог'й обращаться за наймомъ подвижного состава.

Эту функцію—снабжать дороги наемнымъ подвижнымъ составомъ—могло исполнять только центральное правительственное учрежденіе, облеченное не только контрольною, но и распорядительною властью.

Необходимость такого органа вполи сознавалась Министерствомъ Путей Сообщенія, тімь не меніе учрежденіе его встрілтило не мало затрудненій, а облеченіе его необходимыми правами въ законодательномъ порядкі не осуществлено и по настоящее время *).

Мы не будемъ повторять здёсь приведенной въ другомъ мёстё настоящаго изданія довольно сложной исторіи стараній Министерства Путей Сообще-

^{*)} Заботы Министерства Путей Сообщенія объ организацін взаимономощи подвижнымъ составомъ подробно изложены въ Историческомъ Очеркъ провозоснособности русскихъ жельзныхъ дорогъ составленномъ Ф. А. Галицинскимъ, стр. 91—112.

нія относительно организаціи учета движенія и взаимопомощи подвижнымъ составомъ.

Отмътимъ линь, что первое представленіе со стороны Департамента желъзныхъ дорогъ по вопросу о правахъ было внесено въ Совътъ по желъзподорожнымъ дъламъ 15 іюня 1890 года *), основаніе же учрежденія Отдъла движенія было положено Государственнымъ Совътомъ по представленію Министра Путей Сообщенія отъ 8 февраля 1891 года **).

Необходимыя для учета движенія и подвижного состава св'яд'внія начали на всякій случай собираться Денартаментомъ жел'взныхъ дорогъ еще ран'ве, съ учрежденіемъ же среди Департамента жел'взныхъ дорогъ особаго Отділа движенія, Министерство Путей Сообщенія получило возможность не только наблюдать за движеніемъ, но и быть въ курсіз мітропріятій, необходимыхъ для его урегулированія. Затребованныя Департаментомъ и доставляемыя въ Отділь движенія ежедневныя и ежемісячныя св'ядінія о размітріз перевозки и результатіз работы подвижного состава но каждой дорогіз отдільно, въ связи съ другими данными, приведенными въ надлежащую систему, при дальнійшемъ развитіи и усиленіи средствъ самаго Отділа, дали сему посліднему полную возможность:

- 1) постоянно наблюдать за тёмъ, чтобы распредёление по отдёльнымъ дорогамъ наровозовъ и вагоновъ соотвётствовало условіямъ наиболёе усп'вшнаго исполненія требуемыхъ перевозокъ, при возможно полномъ использованій рабочей способности подвижного состава и пропускной способности линія;
- 2) своевременно судить о степени необходимости дополнительнаго оборудованія дорогь, на которыхъ, для усившиаго исполненія перевозокъ, недостаетъ наровозовъ, или вагоновъ, посредствомъ передачи въ наемъ требуемаго рода подвижного состава съ тёхъ дорогь, гдв оказывается избытокъ такового, и
 - 3) устанавливать необходимыя кружныя направленія.

Изъ отчетовъ Отдъла движенія при Департаментъ ж. д. за 1894, 1895, 1896 и 1897 годы усматривается, какое количество вагоновъ и наровозовъ перемъщалось съ одиъхъ дорогь на другія, а именно:

Перемъщено во временное пользование съ одижкъ дорогъ на другия.

					11 1	
				Паровозовъ:	Вагоновъ;	
Въ	1894 г.			. 493 (8-ми кол. 190 и 6-ти кол.—303)	20.700 (18.500 кр. и 2200 пл.)	
22	1895 "		٠	. 432 (8-ми кол. 110 и 6-ти кол.—322)	27.279 (25.249 кр. н 2.030 нл.)	
27	1896 "	۰	*	. 618 (8-ми кол. 169 и 6-ти кол.—449)	19.631 (17.241 кр. и 2.390 ил.)	
29	1897 "			. 405 паровозовъ и	17.291 вагоновъ.	

^{*)} См. стр. 100 того же Очерка.

^{**)} Cм. стр. 105 того же Очерка.

Совокупность распоряженій Отдівла движенія при Департаментів ж. д. по урегулированію распредівленія подвижного состава, соотвівтственно условій работы, а также мізропріятій по учету работы подвижного состава и ускоренію его оборота привели въ общемъ къ увеличенію утплизацій подвижного состава.


Подтверждается это нижеприводимыми цифрами:

					C	редн. сут. п	200	Сполий	PVTOUILIÑ	пробътъ тов. вагона.
						паровоза.	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	Ородин	ojioinma	npoodin ton natona.
\mathbb{B}	1888	Γ.		٠		. 45 в.		48	В.	Напбольшая утили-
	1889	>>	٠			. 43 »		45	>>	зація съ 1888 по
>>	1890	>>			٠	. 40 »		42	>>	1892 г. была въ
>>	1891	>>			1	. 42 »		44	>	1888 г., въ 1893
>>	1892	>>			,	. 42 »		44	>>	больше 1888 г., а
*	1894	*			4	. 50 »		61	>>	съ 1893 по 1896
>>	1895	>>				. 73 »		63	>>	ежегодио прогресси-
>	1896	>>	٠			. 81 »		65	>>	ровала.
>>	1897	>>				. S1 »		65	>>	


Вмъстъ съ тъмъ за послъдніе 4 года средняя нагрузка вагона и средняя нагрузка одного поъзда коммерческаго движенія изъ года въ годъ увеличивались.

1894 г. 1895 г. 1896 г. 1897 г. Средняя нагрузка вагона . . . 307 п. 319 п. 326 п. 351 п. Средняя нагрузка одного побзда

коммерческого движенія 10.814 п. 11.064 п. 11.432 п. 12.000 п.



Обзоръ дѣятельности Общихъ Съѣздовъ представителей Русскихъ желѣзныхъ дорогъ.



Обзоръ дъятельности Общихъ Съъздовъ представителей русскихъ желъзныхъ дорогъ.

СОДЕРЖАНІЕ.

Возникновеніе вопроса о прямомъ пассажирскомъ и товариомъ сообщеніи (1); распредѣленіе желѣзныхъ дорогъ на три группы и установленіе прямаго товарнаго сообщенія безъ перегрузки въ предѣлахъ каждой группы (2); учрежденіе Общихъ Съѣздовъ (2); предметы занятій и труды Общихъ Съѣздовъ (3); участіе Общихъ Съѣздовъ въ составленіи Общаго Устава Россійскихъ жел. дорогъ (4); поддержка, оказывавшаяся Общими Съѣздами разнымъ полезнымъ предпріятіямъ (5); заботы Общихъ Съѣздовъ объ улучшеніи быта служащихъ; учрежденіе Пнвалиднаго дома (5); Съѣзды представителей желѣзныхъ дорогъ по группамъ и ихъ дѣятельность (7); Общія Соглашенія о прямомъ товарномъ сообщеніи и о взаимномъ пользованіи товарными вагонами (10); Тарифные Съѣзды (11); разныя коммиссіи; Съѣзды по спеціальнымъ вопросамъ и Техническіе Совѣщательные Съѣзды (12); заключеніе (15).



Обзоръ дѣятельности Общихъ Съѣздовъ представителей русскихъ желѣзныхъ дорогъ *).

По мъръ развитія пассажирскаго движенія и перевозки грузовъ на сооружаемыхъ жельзныхъ дорогахъ, являлась необходимость въ установленіи на нихъ прямаго пассажирскаго и товарнаго сообщенія, въ видахъ удобствъ

публики и для устраненія перегрузки товаровъ при переходъ съ одной дороги на другую. Начало такому прямому сообщенію, практикуемому нын'ї на всей съти русскихъ желъзныхъ дорогъ, было положено на дорогахъ восточнаго раіона, въ концъ 60-хъ годовъ. Въ ионъ мъсяцъ 1868 г. состоялось, въ г. Козловъ, совъщание представителей дорогъ: Московско-Рязанской, Рязанско-Козловской, Козлово - Воронежско - Ростовской, Козлово-Тамбовской, Ряжско-Моршанской п Грязе-Борисоглъбской — для обсужденія вопроса объ установлении прямаго товарнаго сообщенія на означенныхъ дорогахъ. Въ совъщаніи этомъ предсв-



Рис. 1. Генералъ-лейтенантъ, баронъ Андрей Ивановичъ Дельвигъ.

дательствоваль графъ В. А. Бобринскій **), командпрованный въ г. Козловъ по Высочлішему повельнію для указанной ціли. Результатомь сов'єщанія было заключеніе между попменованными дорогами договора о прямомъ товарномъ сообщеніи. Въ слідующемь, 1869 году, по распоряженію Министра Путей Сообщенія, быль созвань въ Петербургів Съйздъ уполномоченныхъ жельзнодорожныхъ обществъ для учрежденія прямаго нассажирскаго и товар-

^{**)} Составленъ контролеромъ-техникомъ Общаго Съёзда жел. дор. А. Ф. Гриневскимъ.
**) Внослёдствіи Министръ Путей Сообщенія, съ 20 апрёля 1869 г. по 10 іюля 1874 г.

наго сообщенія. На этомъ первомъ Общемъ Съйзді представителей русскихъ жельзных дорогь предсъдательствовать Управляющій Министерствомъ Путей Сообщенія, баронъ А. И. Дельвигь.

Предложение Министерства объ установления прямаго сообщения по отдъльнымъ группамъ желъзныхъ дорогъ было встръчено вполив сочувственно и Събздъ тотчасъ приступилъ къ осуществлению этого дела. Въ отношении товариаго движенія всё дороги были разделены на три главныя групны, въ зависимости отъ направленія товарныхъ перевозокъ. Въ первую группу вошли дороги, соединяющія юго-восточный раіонь съ Рягою, во вторую-дороги, связывающія тоть же раіонь съ Петербургомъ и Ревелемъ; вътретью группу включены дороги, соединяющія Петербургъ и Ревель съ портами Чернаго п Азовскаго морей. При такомъ распредълении было предоставлено дорогамъ входить въ составъ разныхъ группъ, причемъ были опредблены пункты для перегрузки вагоновъ. Одновременно Събздомъ были установлены главныя линіи для прямаго пассажирскаго сообщенія.

Составленіе Положенія объ Общихъ Съїздахъ было поручено представителю отъ дорогъ Главнаго Общества на Съйздъ, Ф. Е. Фельдману, избран-

ному тогда же, единогласно, Завъдывающимъ

дълами Общаго Съвзда.



Рис. 2. Францъ Егоровичъ Фельиманъ.

Эти обязанности Ф. Е. Фельдманъ исполняль въ теченіе 18-ти літь (по 1 декабря 1887 г.). Проектъ означеннаго Положенія былъ разсмотрънъ и одобренъ 2-мъ Общимъ Съвздомъ, въ 1870 г. Обсудивъ существенные вопросы объ обязательности постановленій Общихъ Събздовъ и порядокъ разсмотрънія ими вопросовъ, 2-ой Събздъ ръшилъ въ принципъ, что постановленія Общихъ Събздовъ им'єютъ совъщательный характеръ, обязательными же сл'вдуетъ считать только единогласно принятыя рѣшенія; дорога, пожелавшая отмѣнить поста-

новленіе Събзда, обязана заявить объ этомъ, по крайней місрів, за три місяца до созыва слъдующаго Съвзда. Дальнъйшая организація Общихъ Съвздовъ и подробныя правила для разсмотрізнія ими вопросовъ были выработаны на происходившемъ въ 1880 году 12-мъ Общемъ Съйзда. Въ «Положении о желъзнодорожныхъ Съъздахъ» было указано, что они учреждаются для обсужденія вопросовъ, относящихся до эксплоатаціи всей съти русскихъ желізныхъ дорогь, и для установленія общихъ для всёхъ дорогъ правиль и соглашеній. Кром'й вопросовъ, относящихся до прямаго нассажирскаго и товарнаго сообщеній, на обсужденіе Общихъ Съйздовъ вносились Министерствомъ Путей Сообщенія, Правленіями желізнодорожныхъ обществь, а также другими правительственными учрежденіями и лицами, самые разнообразные вопросы, касающіеся различныхъ отраслей желізподорожнаго діла.

Кром'й того, на Общихъ Съйздахъ обсуждались разные проекты касающихся до жел'йзныхъ дорогъ законоположеній и другихъ общихъ Правительственныхъ распоряженій, какъ то: Правилъ эксилоатаціи жел'йзныхъ дорогъ, Положенія о перевозк'й почтъ, Правилъ производства почтовыхъ операцій при посредств'й жел'йзподорожныхъ станцій, телеграфныхъ п таможенныхъ правилъ, относящихся до жел'йзныхъ дорогъ, Положеній о жел'йзнодорожныхъ техническихъ училищахъ и школахъ, о пенсіонной касс'й для служащихъ, о жел'йзнодорожной отчетности и др.

Для разработки классификаціи товаровь въ 1884 году была учреждена постоянная номенклатурная Коммиссія. Для составленія статистики перевозки грузовь, быль образовань при Общемъ Съйзді особый Статистическій Отділь, разрабатывавшій данныя по перевозкамъ хлібныхъ, нефтяныхъ п другихъ грузовъ.

Начиная съ 1875 г. Общимъ Съйздомъ издавался «Желйзнодорожный Листокъ», въ которомъ помищались свидиня о вновь устанавливаемыхъ тарифахъ и объ отмини прежнихъ. Засимъ, въ 1889 г., при Общемъ Съйздибыло основано особое оффиціальное изданіе «Сборникъ тарифовъ Россійскихъ желйзныхъ дорогъ». Изданіе это въ 1893 году перешло въ выдиніе Желизно-дорожнаго Департамента Министерства Финансовъ. Въ тотъ же Департаментъ перешелъ и существовавшій при Съйзди Статистическій Отдилъ. На 2-мъ Съйзди, происходившемъ въ 1870 году, былъ возбужденъ вопросъ объ изданіи спеціальнаго желизнодорожнаго органа, причемъ было признано цилесообразнымъ передать это дило VIII Отдилу Императорскаго Техническаго Общества, которымъ издается еженедильный журналь «Желизнодорожное дило», при ежегодной со стороны Общаго Съйзда субсидіи.

Различныя полезныя печатныя изданія по жельзнодорожному ділу встрівчали со стороны Събзда содійствіе и поддержку, какъ, наприміръ, изданный г. Колеговымъ въ 1881 году «Жельзнодорожный календарь», предпринятый въ 1889 г. Н. Л. Брюлемъ «Систематическій Сборникъ всту узаконеній и распоряженій правительства», издаваемый съ 1885 г. П. Ф. Зауэромъ «Указатель разстояній между всту станціями жельзныхъ дорогь», составленныя г. Прокудинымъ таблицы для опреділенія кратчайшихъ разстояній между станціями жельзныхъ дорогь и др.

Стараясь согласовать требованія желізных дорогь съ интересами товароотправителей, Общій Съйздь, съ самаго начала его діятельности, ходатайствоваль неоднократно объ утвержденін законодательнымь порядкомь правиль, опредёляющих взаимныя отношенія желізных дорогь и пользующихся ихъ услугами лиць. Вийстій съ симъ тщательная, основанная на опыті разработка Общими Съйздами условій перевозки грузовь и другихъ коммерческо-эксплоатаціонных вопросовъ облегчила правительству задачу изданія желізнодорожнаго закона. Высочліше учрежденная въ 1885 году Коммиссія Графа Э. Т. Баранова для изслідованія желізнодорожнаго дізла въ Россій, при выработкі Общаго Устава Россійскихъ желізныхъ дорогь, приглашала къ участію въ этомъ ділі представителей желізнодорожныхъ Обществъ. Выработанный Коммиссіею проскть Устава, ранісе впесенія его въ Государственный Совіть, быль передань г. Министромъ Нутей Сообщенія на обсужденіе особо для сего созваннаго Общаго Съйзда, замічанія котораго были приняты во вниманіе при окончательномъ утвержденіи проскта правительствомъ.

Въ составленный Коммиссіею графа Э. Т. Баранова проекть Общаго Устава включено было, между прочимь, Положеніе объ Общихъ Съйздахъ представителей желізныхъ дорогь, которымь опредвлялись правила для организаціи Съйздовъ, степень ихъ власти, условія обязательности ихъ рішеній и т. п. 18-ый Общій Съйздь, обсудивь этоть вопросъ, пришель къ заключенію, что подробная регламентація Общихъ Съйздовъ не можеть содійствовать развитію этого учрежденія, иміющаго чисто совіщательный характерь. Глава, заключавшая въ себі Положеніе о Съйздахъ была исключена изъ проекта Общаго Устава, но, упоминаніемъ о Съйздахъ въ Общемъ Уставі, узаконялось ихъ существованіе. Такъ, согласно стать 53 Общемъ Устава, «сроки доставки грузовъ для прямыхъ сообщеній» опредъляются подлежащими Съйздами представителей русских желізныхъ дорогъ. Затімь, въ Высочайне утвержденномъ Положеніи о Совіть по желізнодорожнымь діламь сказано, что представители частныхъ желізныхъ дорогъ въ означенный Совіть «избираются Общимъ Съйздоль».

Наряду съ вопросами, касающимися прямаго сообщенія и взаимнаго пользованія товарными вагонами, Общими Съївздами разрабатывались вопросы, относящієся до перевозки пассажировъ и багажа. Соглашеніе о прямомъ нассажирскомъ и товарномъ сообщеніи было установлено 35-мъ Общимъ Съївздомъ въ 1893 году. Вмістії съ симъ было учреждено при Общемъ Съївздії Центральное Разсчетное Бюро для снабженія желії вныхъ дорогь билетами прямаго сообщенія и для производства разсчетовъ по этому сообщенію. Постії введенія новаго дифференціальнаго пассажирскаго тарифа въ 1894 году, означенное Бюро было упразднено, съ сохраненіемъ при Съївдії Билетнаго Отдіїла.

При установлени Править, касающихся нассажирского движенія, Общими Съйздами всегда принимались во вииманіе интересы путешествующей публики. Въ этихъ видахъ были установлены, между прочимъ, круговыя пойздки но удешевленному тарифу. По предложенію Департамента желізныхъ дорогь, а также и по собственному почину, допускались Съйздами разныя льготы нассажирамъ въ отношеніи удобствъ пользованія билетами прямаго сообщенія.

Относясь всегда съ полнымъ вниманіемъ къ предлагаемымъ на его разсмотрѣніе различнымъ проектамъ и изобрѣтеніямъ, Общій Съѣздъ поощрялъ тѣ изъ нихъ, отъ которыхъ можно было ожидать практической пользы. Съѣздомъ были ассигнуемы суммы на испытаніе качествъ рельсовъ, на опыты съ предохраненіемъ дерева отъ гніенія, на наблюденія за состояніемъ сиѣжнаго покрова, на школу десятниковъ строительнаго дѣла и т. д.

На разсмотръніе Общихъ Съйздовъ ноступали непрерывно всевозможным ходатайства со стороны лицъ, пользующихся услугами желізныхъ дорогъ. Ходатайства эти разрішались Общими Съйздами въ преділахъ возможности и полномочій членовъ Общаго Съйзда, въ качестві представителей акціонерныхъ обществъ. Осуществленіе ийкоторыхъ предположеній Съйздовъ встрічало иной разъ затрудненія съ финансовой стороны. Однимъ изъ такихъ перазрішенныхъ финансовыхъ вопросовъ, не смотря на полное къ нему сочувствіе со стороны Общаго Съйзда и Министерства Путей Сообщенія, быль возбужденный Предсідателемъ Правленія Юго-Западныхъ желівныхъ дорогь, И. С. Бліохомъ, вопрось, обсуждавнійся на одномъ изъ первыхъ Съйздовъ,— объ общей пенсіонной кассів желівзнодорожныхъ служащихъ.

Общій Съвздъ всегда сочувственно относился къ предложеніямъ, имъющимъ цълью улучшеніе быта вообще жельзнодорожныхъ служащихъ. Для призрънія жельзнодорожныхъ служащихъ, нотерявшихъ, вслъдствіе увъчья, способность къ труду, Общимъ Съвздомъ въ 1882 году было ръшено устроить, въ ознаменованіе двадцатшиятильтія славнаго царствованія Императора Александра II, Пивалидный домъ. На это благотворительное учрежденіе, въ которомъ нашли пріютъ тысячи инвалидовъ и ихъ семействъ, но 1898 годъ внесено жельзными дорогами около 3.000.000 рублей.

Являясь уполномоченными Правленій акціонерныхъ желъзнодорожныхъ обществъ, представители дорогъ на Общихъ Съъздахъ отстанвали права этихъ обществъ, но въ то же время всегда шли на встръчу мъропріятіямъ Министерствъ Путей Сообщенія и Финансовъ. Такъ, 34-ый Общій Съъздъ, въ ноябръ 1891 года, по предложенію Завъдывающаго дълами Общаго Съъзда, П. Н. Черемисинова, обсуждаль въ пяти засъданіяхъ незначившійся въ программъ Съъзда вопрось о мърахъ, вызываемыхъ усиленнымъ передвиженіемъ грузовъ съ Кавказа въ мъстности, пострадавшія отъ неурожая, причемъ

единодушно изъявиль согласіе безилатно провозить ве'в грузы по свид'ьтельствамъ Высочайше учрежденнаго, подъ предс'ядательствомъ Его Императорскаго Высо-



Рис. 3. Инженеръ Петръ Навловичъ Зуевъ.

чества, Наследника Цесаревича, Особаго Комитета. По всеподданивйшему докладу о семъ г. Министра Финансовъ, Государь Императоръ "соизволилг выразить полное одобреніе похвальному образу дийствій Общаю Съпзда", о чемъ было объявлено членамъ 34-го Общаго Съйзда, въ засёданія его 21-го января 1892 года.

Наъ массы вопросовъ, разсмотрѣнныхъ Общими Съѣздами, изъ состава коихъ выдѣлились, какъ изъяснено выше, вопросы тарифные, наибольшая доля ихъ относится къ установленію прямаго безперегрузочнаго сообщенія и взаимнаго пользованія товарными вагонами. Соглашеніе о прямомъ сооб-

щеній было введено на вежхъ дорогахъ съ 1-го января 1888 года, а годъ спустя вошло въ силу Соглашеніе о взаимномъ по всей съти пользованіи товарными вагонами.



Рис. 4. Эдуардъ Ивановичъ Тилло.

Труды первыхъ Общихъ Съйздовъ были настолько успѣшны, что снискали довъріе Министерства Путей Сообщенія, но мысли котораго они возникли.

Первые Общіе Съйзды, до 1879 года, происходили подъ руководствомъ предсъдателя, назначаемаго Министерствомъ Путей Сообщенія. На Съйздахъ предсъдательствовалъ генералъмаюръ П. П. Зуевъ, съ любовыю относившійся къ этому дълу. При открытін 7-го Общаго Съйзда, П. П. Зуевъ высказалъ, въ привътственной ръчи, что, участвуя въ теченіс нъсколькихъ лътъ въ Общихъ Съйздахъ, онъ ознакомился съ принци-

пами, которыми руководствовались представители железныхъ дорогъ при ремении предложенныхъ имъ вопросовъ; принципы эти — безиристрастіе и полная готовность, не щадя трудовъ, достигнуть, на основаніи знанія и опыта, наиболю соотв'ятственныхъ решеній. Этими же взглядами Общіе Събзды неуклонно руководствовались въ дальн'ейшей своей деятельности. Начиная съ 10-го Общаго Събзда, происходивнаго въ 1878 году, члены Събзда избирали председателя изъ своей среды. На означенномъ Събздъ председательствоваль И. Г. фонъ-Дервизъ; на трехъ последующихъ Събздахъ председателемъ былъ избираемъ Э. И. Тилло.

18-мь Общимъ Съвздомъ, въ 1882 году, предсвдателемъ былъ избранъ И. А. Геригросъ, исполнявний эти обязациости въ течении 12 лътъ. Товарищемъ предсъдателя былъ избираемъ И. И. Сущовъ. 35-ый Общій Събздъ, въ поябръ 1892 года, въ ознаменованіе полезной дъятельности И. А. Геригроса, выразилъ ему отъ имени всъхъ желъзныхъ дорогъ признатель-

ность за труды на общую пользу и въ намять дъятельности его по Съъзду поднесъ ему особый жетопъ россійскихъ желъзныхъ дорогъ.

Съ 1882 года по 1900-ый въ Съвздахъ предсвдательствовали Н. Н. Сущовъ и Н. Н. Черемисиновъ, состоящій Завъдывающимъ дълами Общаго Съвзда съ 1 декабря 1887 года.

Первоначально, прямыя пассажирское и товарное сообщенія устанавливались и развивались по группамъ дорогь, согласно чему п подвижной составъ каждой изъ отдёльныхъ группъ желёзныхъ дорогъ обращался въ предёлахъ своей группы, на условіяхъ, опредёляемыхъ особыми конвенціями.



Рис. 5. Николай Адександровичъ Гернгросъ.

Събзды представителей дорогъ I-ой группы пропеходили въ г. Ригъ (съ 1870 г. по 1892 годъ состоялось 119 Събздовъ), подъ предсъдательствомъ К. И. Рудницкаго. Събзды I-ой группы запимались раземотръніемъ вопросовъ относящихся до конвенціи о прямомъ пассажирскомъ и товарномъ сообщеніи, пересмотромъ и установленіемъ тарифовъ, ръшеніемъ спорныхъ дълъ между дорогами, вошедшими въ составъ I-й группы и т. п. Для подготовки п болъе подробнаго выясненія дълъ, подлежавшихъ разсмотръпію на Събздъ, созывались періодпическіе Събзды Управляющихъ дорогами I группы, спеціальныя тарифныя Коммиссіи, собранія Начальниковъ контролей сборовъ, а также Техническія Коммиссіи пзъ Начальниковъ службы Тяги.

Тъ-же вопросы были предметомъ занятій Съйздовъ дорогъ ІІ групны.

Выше было указано, что починъ въ установленіи прямаго товарнаго сообщенія на русскихъ желѣзныхъ дорогахъ, съ примѣненіемъ спстемы обмѣна вагоновъ, принадлежитъ Съѣзду представителей дорогъ, вошедшихъ въ составъ II групны. Система обмѣна вагоновъ между дорогами не существовала на



Западъ Европы, гдъ практиковался срочный возвратъ вагоновъ, мало примънимый у насъ по условіямъ общирности страны, длины передвиженія и существованія иъсколькихъ десятковъ желъзнодорожныхъ обществъ, владъющихъ отдъльными дорогами весьма различныхъ протяженій. Съ 1868 г. по 1893 г. состоялось 94 Съъзда представителей дорогь П-ой группы. На Съъздахъ предсъдательствоваль И. Е. Ададуровъ, который былъ шиціаторомъ многихъ полезныхъ мъропріятій, имъющихъ цълью какъ улучшеніе условій прямаго сообщенія, такъ и вообще прогрессъ въ жельзнодорожномъ дълъ. П. Е. Ададуровымъ былъ выработанъ, въ 1880 году, раземотръпный и одобренный 15-мъ

Рис. 6. Карлъ Ивановичъ Рудницкій.

Общимъ Съвздомъ проектъ Соглашенія по установленію общей тарифной системы; по его пниціативъ предпринимались подробныя изслъдованія условій перевозки грузовъ, въ видахъ болье раціональнаго установленія тарифовъ. Для такихъ изслъдованій учреждались спеціальныя коммиссіи. Такъ напримъръ, на 78-мъ Съвздъ, въ 1888 году, была образована особая коммиссія, подъ предсъдательствомъ Управляющаго Конторою Съвзда II группы, М. И. Федорова, для разработки данныхъ для установленія раціональныхъ тарифовъ на хлъбные грузы, путемъ изученія на мъсть, въ торговомъ отношеніи, главнъшихъ портовъ, чрезъ которые вывозится хлъбъ за границу, и вообще условій перевозокъ въ различныхъ направленіяхъ. Результатомъ изслъдованій означенной коммиссіи явился извъстный трудъ М. И. Федорова «Хлъбная торговля въ главнъйшихъ русскихъ портахъ и въ Кенигсбергь». Труды коммиссіи дали матеріалъ для основательной ратификаціи хлъбныхъ грузовъ.

Съвздами II группы быль установленъ облегченный порядокъ разрѣшенія возникающихъ между дорогами денежныхъ претензій по перевозкамъ прямаго сообщенія, — для удовлетворенія такихъ претензій былъ образованъ особый фондъ. По постановленію Съвзда II группы была установлена, между прочимъ, періодическая повърка подвижнаго состава, которая затѣмъ производится ежегодно на всей съти для урегулированія наличія вагоновъ на каждой дорогъ.

Съвзды представителей дорогь III группы, подобно Съвздамъ дорогъ остальныхъ группъ, занимались препмущественно разработкой заключенной въ 1870 году конвенціп о прямомъ безперегрузочномъ сообщеніи. Въ видахъ поощренія торговли и промышленности, Съвздомъ III группы предоставлено отправителямъ налагать на посылаемые товары платежи, взыскиваемые въ ихъ пользу съ получателя при выдачѣ груза. Для облегченія и ускоренія производства дѣлъ по претензіямъ товароотправителей къ желѣзнымъ дорогамъ, Съвздомъ III группы были организованы особыя собранія спеціалистовъ по такимъ дѣламъ. Спеціальные по разбору претензій Съвзды III группы собпрались 30 разъ (съ 1880 по 1889 годъ), причемъ ими было разсмотрѣно около 5000 дѣлъ. Помимо коммерческой стороны дѣла прямаго сообщенія вопросъ о пользованіи подвижнымъ составомъ въ техническомъ отношеніи обращалъ на себя особое вниманіе Съвзда III группы, который постоянно стремился къ приведенію товарныхъ вагоновъ въ возможно исправное состояніе.

Въ 1874 году Събздомъ III групны было обращено особое вниманіс на состояніе подвижнаго состава дорогь этой группы. 12-ый Съвздъ, по предложенію представителя Одесской жельзной дороги, С. Ю. Витте, принимавшаго двятельное участіе въ трудахъ Съвздовъ III грунны, установиль строгія правила для пріема вагоновъ, съ цілью приведенія ихъ въ надлежащую исправность, что и было своевременно достигнуто. Настунившая вследъ затыть въ 1877-78 гг. мобилизація войскъ потребовала усиленной работы нодвижнаго состава, и, только благодаря припятымъ заблаговременно мърамъ къ приведению его въ исправный видъ, перевозка войскъ была совершена безъ веякихъ задержекъ и случайностей отъ неудовлетворительности или порчи вагоновъ. По иниціативъ С. Ю. Витте была учреждена повърка въсовыхъ приборовъ на дорогахъ состоящими при Съвздв контролерами-техниками, въ виду того, что исправное состояніе в'всовъ на дорогахъ представляеть общій интересъ. На дорогахъ III группы производилась также періодическая новърка вагоновъ по выработаннымъ Събздомъ правиламъ, которыя были приняты затъмъ и дорогами другихъ группъ.

Независимо отъ товарнаго прямаго сообщенія, Съйздами III группы было установлено пассажирское и багажное прямос движеніе съ выдачею билетовъ между главными пунктами группы. Установленіе прямаго пассажирскаго сообщенія принадлежить иниціативѣ II. Г. фонъ-Дервиза, состоявшаго предсёдателемь Съйздовъ III группы въ теченіе 17 лёть (съ 1870 по 1887 годъ).

И. Г. фонъ-Дервизъ былъ иниціаторомъ многихъ полезныхъ мѣропріятій въ желѣзподорожномъ дѣлѣ. Между прочимъ, по его мысли, установленъ и нынѣ взимаемый сборъ ¹/₅ коп. съ пуда ввозимыхъ на станціи желѣзныхъ дорогъ грузовъ на устройство помѣщеній для ихъ храненія.

Въ 1888 г. предсъдателемъ былъ избранъ А. Т. Велиховъ, принимавшій дъятельное участіе и въ трудахъ Общихъ Съйздовъ, по выработкъ Общаго Устава Россійскихъ жельзныхъ дорогъ и др. работахъ. За смертью А. Т. Велихова, въ 1889 г., Предсъдателемъ Съйзда III группы избранъ Н. Я. Прохоровъ.



Рис. 7. Иванъ Григорьевичъ фолъ-Дервизъ.

Рис. 8. Александръ Тимофъевичъ Велиховъ.

Събздь III группы неоднократно ходатайствовалъ передъ Правительствомъ объ утверждения законодательнымъ порядкомъ условій перевозки нассажировъ и кладей въ прямомъ сообщеніи. Правила, установленныя по этому предмету Събздомъ, при рѣшеніи Мировымъ Судомъ претензій грузоотправителей къ желѣзнымъ дорогамъ, какъ видно изъ дѣлъ, разсмотрѣнныхъ спеціальными по разбору претензій Съѣздами, не всегда принимались во вниманіе, какъ правила, не получившія санкціп Правительства.

Работы группныхъ Събздовъ дали обильный матеріалъ для созданія Жел'єзнодорожнаго Устава, точно опред'єливш'яго взаимныя отношенія дорогь и публики.

По мъръ развитія русской жельзиодорожной съти, вопросы, касающісся прямаго сообщенія, постепенно обобщились и сосредоточились въ Общихъ Съъздахъ. Такъ, въ январь 1888 г., взамънъ отдъльныхъ по группамъ конвенцій о безперегрузочномъ сообщенія, было установлено общее для всъхъ дорогъ Соглашеніе о прямомъ товарномъ сообщенія; засимъ, въ 1889 году было введено Общее Соглашеніе о взаимномъ пользованіи товарными вагонами всей съти.

Введеніе безперегрузочнаго по всей сѣти сообщенія задерживалось затруднительностью снабженія всѣхъ дорогь запасными частями каждой дороги для ремонта вагоновъ и разнообразіемъ существующихъ на разныхъ групнахъ техническихъ условій пріема вагоновъ. Первоє затрудненіе было устранено Общимъ Съїздомъ устройствомъ Центральныхъ Складовъ запасныхъ частей; техническія же условія пріемки вагоновъ были объединены и устаповлены общія для всїхъ дорогъ правила.

Всять за введеніемъ въ дъйствіе Общихъ Соглашеній о прямомъ сообщенім и о пользованім вагонами, всъ функцій группиыхъ Сътздовъ по дъламъ конвенціоннымъ окончательно сосредоточились въ Общемъ Сътздъ. Группиыс Сътзды продолжали собпраться для раземотртий исключительно тарифиыхъ вопросовъ. Труды группиыхъ Сътздовъ по разработкъ тарифиыхъ вопросовъ послужили матеріаломъ для объединенія и этого дъла, въ чемъ были въ равной мъръ заинтересованы какъ товароотправители, такъ и желъзныя дороги.

Впервые Общій Съёздъ по вопросамъ тарифнымъ былъ созванъ, по предложенію Съёзда дорогъ 3-й группы, въ 1887 году, для установленія хлёбныхъ тарифовъ, въ Москве.

Посяв реформы тарифнаго двла и образованія тарифныхъ учрежденій Тарифные Съвзды получили особую, установленную Министерствомъ Финансовъ, организацію.

30-му Общему Събзду, занимавшемуся (съ 23 мая по 31 іюля 1889 г.) пересмотромъ и исправленіемъ хлібныхъ тарифовъ, проектовъ правилъ распредъленія провозныхъ плать и другими вопросами, быль переданъ Министерствомъ Финансовъ, для обсужденія, проектъ временныхъ правиль для Събздовъ по тарифнымъ вопросамъ, какъ общихъ, такъ и по группамъ. Правила эти были затымь утверждены Министромь Финансовъ 1 августа 1889 года, и созванный осенью того-же года, на основаніи новыхъ правиль, Общій Тарифный Съйздъ приступплъ къ разработки тарифовъ на разные грузы. Тарифные Съвзды въ теченіе 10-літней своей ділтельности много потрудились надъ предпринятой правительствомъ реформой весьма сложнаго тарифнаго дела. При обсуждении тарифовъ Съёзды старались примирить интересы конкурирующихъ направленій и удовлетворить, по возможности, требованія предъявляемыя промышленностью и торговлею. Помимо тщательной разработки матеріаловъ для установленія тъхъ или иныхъ тарифовъ, въ видъ статистическихъ и другихъ данныхъ, Тарифиыми Съвздами были образуемы особыя Коммиссін для обстоятельнаго изученія условій производства и сбыта даннаго предмета перевозки. Такъ, напримъръ, 3-мъ Тарифнымъ Съъздомъ, бывшимъ въ 1890 году, для изслъдованія нефтянаго дъла въ Россіи была образована Коммиссія, совершившая поъздку на мъста потребленія нефтяныхъ грузовъ. Такая же Коммиссія была организована Тарифнымъ Съйздомъ въ 1899 году, подъ руководствомъ Зав'ядывающаго д'ялами Общихъ Тарифныхъ Събздовъ I. II. Зайцева. Общіє Събзды по тарифнымъ д'яламъ им'яли, по 1900 годъ, 50 зас'яданій, изъ коихъ въ посл'ядинхъ 25-ти предс'ядательствоваль I. II. Зайцевъ.

Раземотрѣніе вопросовъ, касающихся прямыхъ сообщеній съ государствами Западной Евроны, сосредоточено въ особыхъ Съѣздахъ по Международнымъ Сообщеніямъ, дълами коихъ завѣдываетъ Л. И. Перль, который и предсъдательствуетъ въ засѣданіяхъ этихъ Съѣздовъ.

Организація Общаго Събзда и состоящих при немъ учрежденій опредълилась постепенно, въ зависимости отъ расширенія діла и требованій со стороны Министерствъ Путей Сообщенія и Финансовъ.

Въ виду затруднительности, а иногда невозможности разрѣшать болѣе сложные вопросы въ общихъ, часто многолюдныхъ собраніяхъ, для разработки такихъ вопросовъ Съѣздами, въ первое время ихъ существованія, избирались Коммиссіи изъ среды представителей пли на время засѣданій, или на время между двумя сессіями.

25-мъ Общимъ Съвадомъ, въ 1888 году, было признано необходимымъ учредить Иостоянную Коммиссію, состоящую изъ избираемыхъ Съвздомъ изъ своей среды представителей въ Совътъ по желъзнодорожнымъ дъламъ, ихъ замъстителей и Завъдывающаго дълами Общаго Съъзда. На Постоянную Коммиссію была возложена разработка и предварительное обсужденіе вносимыхъ на Събздъ вопросовъ, причемъ ей предоставлялось право приглашать въ свои засъданія представителей Правленій дорогь и, въ случав падобности, экспертовъ по разнымъ спеціальнымъ вопросамъ. Ностоянною Коммиссіею разръшались возникающія между дорогами недоразумінія, вытекающія изъразличнаго пониманія правиль. Не ограничиваясь раземотрівніємь діль, поступающихъ въ Общій Събздъ, Постоянная Коммиссія, по своему почину, возбуждала и разрабатывала различные вопросы, клонящеся къ пользъ желъзныхъ дорогь. Общіе Конвенціонные Съїзды собпрались разъ въ годъ и только благодаря успъщной дъятельности Постоянной Коммиссии являлась возможность для Общаго Събзда разръшать скопляющеся ко времени его созыва многочисленные вопросы.

Съ установленіемъ на Общемъ Съйздів, въ 1893 году, правила о ежем'всячномъ созыв'в Конвенціонныхъ Съйздовъ, Постоянная Коммиссія прекратила свою д'ятельность. Предс'ядателемъ Постоянной Коммиссіи состоялъ во все время ея существованія Н. А. Геригросъ, членами Коммиссіи были: В. А Бабинъ, А. Н. Горчаковъ, А. А. Жукъ, В. А. Половцовъ, Н. Н. Сущовъ, М. П. Федоровъ, К. Н. Ястржембскій и пепрем'яннымъ членомъ П. Н. Черемисиновъ.

Для облегченія работы Общихъ Съїздовъ, по разрішенію многочисленныхъ, вносимыхъ на его разсмотрівніе, денежныхъ претспзій, были учреждены

34-мъ Общимъ Съйздомъ, въ 1892 году, спеціальные по разбору претензій Съйзды, рімпавшіе діла въ примирительномъ духів, склоняя стороны къ миро-любивому соглашенію. Претензін по діламъ, касающимся Соглашенія о взаимномъ пользованія товарными вагонами, а равно вообще техипческіе вопросы передавались на предварительное разсмотрібніе созываемыхъ разъ въ году соединенныхъ Техипческихъ Коммиссій представителей службъ Подвижнаго Состава и Движенія. Первая Техипческая Коммиссія изъ представителей упомянутыхъ службъ была созвана въ 1889 году; съ того времени по 1 января 1900 г. состоялось 12 такихъ Коммиссій.

Независимо отъ указанныхъ Техническихъ Коммиссій, при Общемъ Съйзді созываются Техническіе Совіщательные Съйзды по разнымъ отраслямъ желізнодорожнаго діла: службы Подвижнаго Состава и Тяги, службы Движенія, службы Пути, службы Врачебной и службы Телеграфа. Инпціатива учрежденія Техническихъ Съйздовъ въ Россіи принадлежитъ Министру Путей Сообщенія графу В. А. Бобринскому, по распоряженію котораго Техническо-Инспек-

торскимъ Комитетомъ былъ внесенъ на обсуждение 4-го Общаго Съвзда, вь 1872 году, вопросъ объ учрежиенін Техническихъ Събадовъ, по примъру существующихъ въ Германіи, для обсужденія научно-практическихъ вопросовъ, касающихся эксплоатацін жельзныхъ дорогь. 4-й Общій Събздъ, признавая пользу учрежденія подобныхъ Събздовъ, поручиль предебдателю ранке образованной имъ Коммиссін для разработки разныхъ техническихъ вопросовъ, И. Ф. Кенигу, выработать программу для перваго Техническаго Съвзда и, по полученін отзывовъ на предложенные Коммиссіею вопросы, созвать таковой въ Петербургъ. Вслъдствіе неполученія отъ Управленій дорогъ отзывовъ,



Рис. 9. Инж. Иванъ Федоровичъ Кенигъ.

Техническій Събздь не состоялся и вопросъ о ихъ созывѣ остался открытымъ. Только въ 1876 году, по иниціативѣ Начальника Подвижнаго Состава и Тяги Харьково-Николаевской желѣзной дороги, И. К. Антошина, былъ вновь возбужденъ вопросъ объ учрежденіи Техническихъ Съѣздовъ.

Благодаря поддержкъ предсъдателей группныхъ Съъздовъ, И. Г. фонъ-

Дервиза и И. Е. Ададурова, это дёло осуществилось. Первый Сов'єщательный Събздъ инженеровъ службы Подвижнаго Состава и Тяги, подъ предсёдательствомъ князя М. И. Хилкова, быль созванъ въ Москв'є въ іюні 1879 года. Въ ноябр'є 1881 года И. Е. Ададуровымъ быль созванъ при Събзді 2 группы Сов'єщательный Събздъ ниженеровъ службы Пути и Зданій, а въ ма'є 1882 года Събздъ представителей службы Движенія. Сов'єщательные Събзды упрочены 18-мъ Общимъ Събздомъ, въ 1882 году, утвердившимъ, по ходатайству И. Е. Ададурова, составленное И. Н. Черемисиновымъ Положеніе о Техническихъ Сов'єщательныхъ Събздахъ. Уполномоченнымъ для зав'єдыванія Техническими Сов'єщательными Събздами былъ всегда избираемъ И. Е. Ададуровъ.

Энергичная діятельность предсідателя первыхъ Техническихъ Събздовъ, князя М. И. Хилкова, участіе въ трудахъ означенныхъ собраній профессора И. П. Петрова, въ качествъ представителя отъ Главиаго Общества Россійскихъ желѣзныхъ дорогъ, внесшаго въ занятія Съѣздовъ оживленіе интересными докладами, им'вишми первостепенное для жел'взныхъ дорогъ значеніе, доказало пользу Техническихъ Събздовъ, Заключенія и різшенія Сов'ящательныхь Събздовъ, всёхъ категорій, не им'єли обязательнаго характера, какъ это явствуетъ изъ самаго ихъ наименованія; но многія изъ рекомендованныхъ Събздами мбръ вошли въ жизнь. Взаимное сообщение достигнутыхъ путемъ оныта различныхъ усовершенствованій въ желівзнодорожной техників дізлало произведенный на какой либо дорогь успъшный оныть достояниемъ всъхъ дорогъ. Съ другой стороны, сообщение на Събадъ о неудобствахъ примънения какого либо нововведенія или какой либо мідри—предпредклало повтореніе онибокъ на другихъ дорогахъ, чъмъ устранялись иной разъ неироизводительные расходы. Многія изъ рішеній Събздовъ послужили къ увеличенію безонасности движенія на дорогахъ и устраненію несчастій съ повздами. Доклады членовъ Събзда по разнымъ, представляющимъ общій интересъ вопросамъ, внесли цънный вкладъ въ русскую техническую литературу, вообще скудцую по сравненію съ заграшичной. При обсужденіи на Сов'вщательныхъ Събздахъ докладовъ, затрогиваемые ими вопросы пелучали всестороннее освъщение и заключения по нимъ Совъщательныхъ Съъздовъ служили во многихъ случаяхъ руководствомъ для различныхъ техническо-административныхъ мфропріятій со стороны Министерства Путей Сообщенія, всегда съ дов'бріемъ относившагося къ трудамъ этпхъ техническихъ собраній. На вс'яхъ Совъщательныхъ Техническихъ Събздахъ присутствовали представители Министерства Путей Сообщенія, принимавшіе д'ятельное участіе въ трудахъ Събздовъ. Такъ, напримъръ, представителемъ Министерства на Събздахъ инженеровъ службы Тяги, инженеромъ Б. Б. Сушинскимъ, сдёлано въ разное время 20 докладовъ по разнымъ техническимъ вопросамъ.

Съ 1881 года по 1900 г. состоялось 17 Събздовъ инженеровъ службы Путп, 21 службы Тяги и 11 Събздовъ представителей службы Движенія. Въ 1894 г. состоялся первый Събздъ электротехниковъ, задачей котораго составляеть изученіе вопросовъ электротехники въ примъненіи къ желѣзнодорожному дѣлу. Такихъ Събздовъ было 6. Въ 1898 году былъ созванъ, распоряженіемъ Министерства Путей Сообщенія, первый Събздъ желѣзнодорожныхъ врачей для обсужденія разныхъ вопросовъ, касающихся санитарнаго и врачебнаго дѣла на желѣзныхъ дорогахъ.

Пасколько была практична и илодотворна идея созыва Съйздовъ желйзнодорожныхъ представителей доказываетъ тотъ фактъ, что желйзнодорожные Съйзды послужили примиромъ для рание несуществовавшихъ періодическихъ собраній диятелей по другимъ отраслямъ промышленности и разнымъ спеціальностямъ. Такимъ образомъ, постепенно возникли Съйзды углепромышленниковъ, горнопромышленниковъ, желизозаводчиковъ и представителей всевозможныхъ профессій, собирающихся для обсужденія вопросовъ, относящихся до ихъ диятельности.

Въ послѣдніе годы, въ засѣданіяхъ Общихъ Съѣздовъ, кромѣ представителей желѣзныхъ дорогъ, казенныхъ и частныхъ, и представителей подлежащихъ правительственныхъ учрежденій, принимаютъ постоянное участіе и уполномоченные Биржевыхъ Комитетовъ.

Тридцатильтияя дъятельность Общихъ Съъздовъ представителей жельзныхъ дорогъ, какъ видио изъ этого краткаго обзора, послужила къ развитно и усовершенствованно разныхъ существенныхъ сторонъ желъзнодорожнаго дъла. Желъзнодорожные Съъзды, возникшие въ России, при содъйствии Миинстерства Путей Сообщения, не имъли вообще прототина и представляютъ собою самобытное учреждение, вполиъ отвъчающее своему назначению.



Юрисконсультская часть и отчужденіе имуществъ.

NAME OF THE PROPERTY OF THE PARTY OF THE PAR



Юрисконсультская часть и отчуждение имуществъ.

СОДЕРЖАНІЕ.

CTPAH
Возникновеніе и постепенное развитіе особыхъ органовъ для защиты желіз-
дорогъ по предъявляемымъ къ нимъ претензіямъ п искамъ. Юрисконсульты. 1
Развитіе законодательства по отчужденію имуществъ и установленію порядка
пія этихъ дёль на железныхъ дорогахъ

THE WAS TO SELECT THE SECOND OF THE SECOND O



Юрисконсультская часть и отчуждение имуществъ *).

I. Возникновеніе и постепенное развитіе особыхъ органовъ для защиты жельзныхъ дорогъ по предъявляемымъ къ нимъ претензіямъ и искамъ. Юрисконсульты.

Первоначально на железныхъ дорогахъ, какъ казенныхъ, такъ и частныхъ, не выяснилась необходимость учрежденія особыхъ юрпсконсультскихъ частей. Юрисконсультовъ, на обязанности которыхъ, какъ это установилось вноследствіп, лежала бы дача заключеній по юридическимъ вопросамъ съ одной стороны и ведение судебныхъ дълъ данной дороги съ другой, въ первое время существованія въ Россін желізныхъ дорогь, въ виду отсутствія сознанія въ нользі и даже необходимости таковыхъ въ общемъ строй администраціи желъзныхъ дорогъ, не имълось вовсе. Процессовъ желъзныя дороги вели весьма немного и, въ случай необходимости, обращались по этому предмету съ отдёльными порученіями къ особымъ пов'вреннымъ; потребности въ юрисконсультской или совъщательной дъятельности администраціи жел. дорогь удовлетворяли, быть можеть и не всегда удачно, собственными средствами или же, въ случаяхъ болбе важныхъ и спорныхъ, обращались опять-таки за содбиствіемъ къ частнымъ юристамъ. Такъ, въ составъ Николаевской (тогда еще С.-Петербурго-Московской) жел. дороги, по Высочайше утвержденному 6 августа 1851 г. положенію, не предвидится по штатамъ ни одного лица для исправленія юрисконсультскихъ обязанностей, хотя въ нихъ предусмотрівны, не говоря объ инженерахъ и архитекторахъ, бухгалтеры, контролеры, счетчики, журналисть, экзекуторь и т. п. Равнымъ образомъ и судя по отчетамъ и смътамъ частныхъ желъзнодорожныхъ обществъ, при началъ ихъ дълтельности юрисконсультская часть совершенно игнорировалась. Долгое время дороги при-

^{*)} Статья помощника главнаго повъреннаго по судебнымъ дъламъ Управленія казенныхъ жел. дорогъ Е. Ф. Королева.

знавали возможнымъ обходиться безъ ностоянной юридической номощи и лишь мало-по-малу сознание въ необходимости таковой въ ел несомнъпной полезности проникало въ администраціи жел. дорогъ. Такъ, еще въ 1867 году въ значительномъ большинствъ жел. дорогъ не существуетъ вовсе и зачатковъ юрисконсультскихъ частей, но на нёкоторыхъ они уже появились. На казенной Николаевской жел, дорогъ въ этомъ году имъется штатный аудиторъ, въ Главномъ обществъ Россійскихъ жел. дорогь существуеть уже особый юрисконсульть при Совътъ Управленія, тоже имъются при Правленіяхъ Рязанско-Козловской, Риго-Динабургской, Варшавско-Вънской и Варшавско-Тереспольской жел. дорогъ, но на другихъ дорогахъ, уже эксплоатируемыхъ къ этому времени, именно: Московско-Рязанской, Ряжско-Моршанской, Динабурго-Витебской, Волго-Донской, Грушевско-Ростовской, Петергофской, Московско-Ярославской и Лодзинской никакихъ должностей, несущихъ юрисконсультскія обязанности, еще не им'вется и таковыя исполняются, въ случав надобности, или посторонними лицами, приглашаемыми въ каждомъ отдёльномъ случав, или же, такъ сказать, домашними средствами, служащими канцелярін или другими должностными лицами администраціи дороги. Впрочемъ, и жизнь въ то время предъявляла въ этомъ отношения къ жел. дорогамъ несравненно болке скромныя требованія. Если собственно въ юрисконсультской д'явтельности, сов'ьщательной, знакомствъ съ дъйствующимъ правомъ администраціи дорогь п нуждались сравнительно не ръдко, то ей они болье или менъе могли удовлетворять, такъ какъ почти всегда въ составъ служащихъ, а не ръдко и среди самихъ членовъ правленія находились люди съ юридической подготовкой. Что же касается собственно внъшней дъятельности юрисконсультовъ, веденія судебныхъ дёль дороги, то она въ это время была крайне незначительна въ виду почти полнаго отсутствія такихъ діль. Дійствительно, если жел. дороги въ то время, подобно настоящему, предъявляли сами весьма мало и лишь въ крайнихъ случаяхъ пски къ лицамъ и учрежденіямъ, съ которыми имъ приходилось имъть дъла, то съ другой стороны, въ отличіе отъ настоящаго времени, даже въ прямую ему противоположность, и къ нимъ предъявлялось въ судъ совершенно незначительное количество претсизій. Соотвътственно этому въ отчетахъ и смѣтахъ дорогъ за это время показываются крайне ничтожныя сравнительно суммы, расходуемыя дорогами на судебныя дёла.

Такое положеніе вещей продолжалось еще въ семидесятыхъ годахъ. Юрисконсультскія части на жельзныхъ дорогахъ развивались весьма медленно и потребность въ нихъ еще не сказывалась. Въ восьмидесятыхъ годахъ въ этомъ отношеніи произошла, однако, ръзкая перемъна.

Уже съ давнихъ поръ въ обществъ и въ печати обращалось вниманіе на пеудовлетворительность постановки вопроса объ отвътственности жел. дорогъ

въ нашемъ законодательствъ и на необходимость коренного измъненія въ этомъ отношеніи. Если законъ 25 января 1878 г. объ отвътственности за личный вредъ и убытки и упорядочилъ въ значительной мъръ вопросъ о вознагражденін за смерть и ув'єчье при несчастныхъ случаяхъ на жел'єзныхъ горогахъ, то все же оставался еще открытымъ вопросъ болъе широкій — объ отвётственности жел. дорогъ по нассажирскимъ и товарнымъ перевозкамъ и главнымъ образомъ о порядкъ предъявленія и удовлетворенія обращенныхъ къ жел. дорогамъ требованій. Такъ называемая Барановская комиссія собрала много данныхъ, выяснившихъ неудовлетворительность постановки судебной защиты лиць, им'вющихь дёла съ жел. дорогами. Главнымъ образомъ возраженія предъявлялись противъ ст. 220 уст. гр. суд., согласно коей иски къ обществамъ и компаніямъ должны быть предъявляемы по мъсту нахожденія правленія общества или компанін, а такъ какъ большинство жельзнодорожныхъ правленій находилось въ С.-Петербургъ и лишь въ немногихъ случаяхъ въ Москвъ, то только въ этихъ городахъ къ желъзнымъ дорогамъ и могли быть правильно предъявлены иски. Ст. ст. 209 и 221 уст. гр. суд., которыя и въ то время предоставляли возможность предъявленія исковъ и не въ мъстахъ нахожденія правленія жельзнодорожныхъ обществъ, въ дъйствительности прим'внялись лишь сравнительно въ весьма р'вдкихъ случаяхъ. "Торговцы въ суды не обращаются, потому что думають, что будеть еще хуже"--значится въ журналахъ и докладахъ Барановской комиссіи. "Желъзнодорожное начальство имъетъ такъ много средствъ притъснять какъ отправителей, такъ и получателей, что ръдкій изъ нихъ ръшится довести дъло до суда изъ опасенія навлечь на себя еще худшія притьсненія». «Жалобы въ судахъ сопряжены съ расходами и неудобствами, такъ что потериввийе предпочитаютъ отказаться отъ иска», «въ суды не обращаются, потому что вздить въ Петербургъ далеко». По этому новоду комиссія получила массу заявленій, клонящихся къ тому, чтобы облегчить потериввшимъ предъявление исковъ. Рижско-Царицынская подкомиссія, въ докладѣ своемъ отъ 15 марта 1880 г. № 1, пишеть, между прочимь: «при настоящемь порядки товарополучатели находятся фактически въ совершенно безправномъ положеніи относительно жельзнодорожныхъ управленій» и далье: «главное и самое существенное условіе заключается въ облегчения товарополучателямъ возможности обращаться къ ръшению суда. Иока этого не достигнуто, никакими правилами и постановленіями уставовъ желізныхъ дорогь желаемая ціль не будеть достигнута. Крайне неудобно и стъснительно, что жалобы на управленія жел. дорогъ должны быть приносимы въ судебныя мъста тъхъ городовъ, гдъ находятся управленія. Благодаря этому, вей мелкія претензін (за исключеніемъ возбуждаемыхъ въ самомъ мъсть нахожденія управленія дороги) фактически изъяты изъ въдънія суда, а медкихъ претензій главная масса и въ общемъ птогъ онь составляють очень почтенную сумму».

Стремленіе удовлетворить этой назрівшей потребности побудило и судебную практику того времени и всколько пзывнить свое первоначальное направленіе: суды признавали подсудными себ'ї иски, предъявляемые не только но мъсту нахожденія правленій жельзиодорожныхъ обществъ, но и управленій и по временамъ даже станцій отправленій или м'єста происшествія, послужившаго поводомъ къ иску. Количество судебныхъ дълъ по искамъ къ желъзнымъ дорогамъ стало возрастать довольно значительно. Вмъстъ съ тъмъ къ этому же времени, т. е. къ началу восьмидесятыхъ годовъ, относится и возникновение новаго, еще не извъстнаго до тъхъ поръ явления, получившаго столь значительное развитие впоследствин, -- именно появились скупщики накладныхъ п претензій, иногда въ вид'в отд'вльныхъ лицъ, ппогда ц'влыхъ конторъ въ большихъ центрахъ, какъ С.-Петербургъ, Варшава, Вильна и т. д. Піонеромъ въ этомъ ділі явилось Россійское Общество страхованія и транснортированія кладей. Это общество стало собирать претензін отъ своихъ, разсъянныхъ по всъмъ городамъ Россіи агентовъ и предъявлять въ большемъ количествъ иски. Все это послужило основаниемъ къ значительному оживлению юрисконсультской деятельности при железныхъ дорогахъ. Дорогамъ, у которыхъ еще вовсе не было юрисконсультовъ, пришлось обзаводиться таковыми, тымь, у которыхъ потребность въ юрисконсультахъ уже выяснилась раньше, оказалось необходимымъ значительно развить и усилить юрисконсультскую часть.

Но главнымъ и, несомибино, наиболбе существеннымъ толчкомъ въ этомъ отношеніи явилось обнародованіе общаго устава Россійскихъ желбзныхъ дорогь. Ст. ст. 121—124, установившія порядокъ заявленія претензій къ желбзнымъ дорогамъ и затбмъ ст. ст. 127—129, опредблившія новую и крайне обширную подсудность желбзныхъ дорогь и предоставившія претендателямъ право предъявлять иски почти во всей Россійской Имперіи, и ст. ст. 119 и 131, установившія почти обязательное привлеченіе къ судебнымъ дбламъ въ качествъ третьихъ лицъ всбхъ участвовавшихъ въ данныхъ перевозкахъ желбзныхъ дорогь, вынудили жел. дороги быстро озаботиться увеличеніемъ, и при томъ значительнымъ, своихъ юрисконсультскихъ частей. Дороги уже не могли ограничиться состоящими при правленіяхъ юрисконсультами, имъ приходилось создавать цблые штаты таковыхъ при управленіяхъ дорогъ и даже не рбдко приглашать особыхъ повбренныхъ въ другихъ городахъ, гдб почемулибо возникало много исковъ.

Благодаря тому, что примвч. къ ст. 137 общ. уст. Росс. жел. дорогъ установило для прежнихъ исковъ годовую погасительную давность, количество

псковъ быстро увеличилось до небывалыхъ размѣровъ 1886 годъ въ этомъ отношеніи является эпохой дѣятельности юрисконсультовъ желѣзныхъ дорогъ; дороги, которыя прежде считали предъявленные къ нимъ иски единциами и десятками, въ этомъ году сразу получили ихъ сотнями и даже тысячами; къ тому же иски, которые прежде сосредоточивались въ одномъ мѣстѣ—при правленіяхъ, нынѣ стали предъявляться повсюду.

Число исковъ, быстро и сразу увеличившееся въ 1886 году, довольно долго держалось приблизительно въ той же нормъ. Значительныя присужденія съ жел. дорогь, первоначально имъвшія мъсто, повліяли ободряющимъ образомъ на истцовъ, и наряду съ претензіями безспорно основательными появились массами иски и весьма спорные, а зачастую и вовсе безнадежные, разсчитанные на невозможность для желъзныхъ дорогъ опровергнуть ихъ за отсутствіемъ или подлежащихъ матеріаловъ и данныхъ или за затруднительностью защиты. Это было вообще тяжелое время для жел. дорогъ въ этомъ отношеніи. Именно, по нешмънію падлежащихъ данныхъ, по невозможности достать ихъ своевременно, желъзными дорогами проигрывалась масса исковъ совершенно неосновательныхъ. Наконецъ, Правительство явилось вынужденнымъ придти на помощь желъзнымъ дорогамъ и законами 19 декабря 1886 г., 22 января 1887 г. и 8 марта того же года былъ установленъ путь къ правильному разрѣшенію массы претензій.

Жельзнодорожный уставъ несомпьнно упорядочиль дьло предъявленія исковъ. Съ этихъ поръ оно вошло въ общую колею. Количество исковъ, упавшее нъсколько послъ 1886 г., опять стало подниматься соотвътственно увеличению движения по дорогамъ и постепенному ознакомлению общества съ установленнымъ порядкомъ взысканій съ жел. дорогъ. Значительную роль въ этомъ отношении пграли и играютъ до настоящаго времени скупщики накладпыхъ и претензій. Если въ прежнее время весьма немногія сравнительно претензіп предъявлялись къ желізнымъ дорогамъ и даже самыя основательныя пропадали безследио, то въ настоящее время можно съ уверенностью сказать, что почти ин одна хотя бы сколько-нибудь основательная не остается подъ спудомъ, непремънно доходитъ до суда; мало того, претензін даже совершенно неосновательныя предъявляются къ жел. дорогамъ и поступають въ судъ; скунщики розыскивають вей возможные, а зачастую и невозможные поводы п заявляють иски въ надеждъ, что авось что-нибудь имъ присудять, тъмъ болбе, что риска они при этомъ не несутъ никакого, или минимальный, такъ какъ въ случав пронгрыша двла съ нихъ въ огромномъ большинствъ случаевъ невозможно взыскать даже судебныхъ издержекъ. Устанавливая весьма широкую подсудность исковъ къ желъзнымъ дорогамъ, Государственный Совътъ, въ мотивахъ къ ст. ст. 127-129, высказалъ предположение, что съ

изданіемъ общаго Устава "должны будутъ устраниться причины, распложающія иски къ желізнымъ дорогамъ" и надежду, "что большинство претензій къ жел. дорогамъ будетъ оканчиваться добровольными соглашеніями, не доходя до суда". Надеждамъ этимъ, очевидно, не суждено было осуществиться. Равнымъ образомъ и различныя міры, которыя проектировались съ этою цілью Съйздами представителей жел. дорогъ и Департаментомъ жел. дорогъ, но крайней міръ до настоящаго времени, не привели къ желательной ціли. Число исковъ не уменьшается, а все увеличивается, соотвітственно чему и юрисконсультскія части на жел. дорогахъ постепенно развиваются. Всего дучше это развитіе можно просліднть на казенныхъ жел. дорогахъ.

Эксплоатацію казенныхъ жел. дорогъ последняго времени можно считать начавшеюся съ переходомъ въ казну въ 1881 г. Харьково-Николаевской жел. дороги. Вм'вст'в съ другими служащими Правленія этой дороги въ казпу перешелъ и состоящій при Правленіи юрископсульть, который и быль такимъ образомъ первымъ юрисконсультомъ Центральнаго Управленія казенныхъ жел. дорогъ. Собственно юрисконсультская часть и состояла въ это время изъ него одного, не считая, впрочемъ, находившагося при Управленіи Харьково-Николаевской жел. дороги въ Кременчугъ юрисконсульта, который также остался при дорогъ и по переходъ ея въ казну. Судебныхъ дълъ на Харьково-Николаевской жел. дорогъ было въ то время сравнительно немного. Съ указаннымъ выше увеличеніемъ числа дёль на жел. дорогахъ вообще, число ихъ поднималось соотвътственно и на казенныхъ жел. дорогахъ и для нихъ равнымъ образомъ имѣло въ этомъ отношеніи огромное значеніе изданіе Общаго Устава Россійскихъ жел. дорогъ. Независимо отъ этого, начавшійся съ этого времени постепенный переходъ жел. дорогъ отъ частныхъ обществъ къ казнъ не могъ не отразаться на увеличеній діятельности юрисконсультской части при казенныхъ жел. дорогахъ, какъ чисто консультативной; такъ п судебной; соотвътственно этому увеличивался и личный составъ юрисконсультской части. Первоначально на обязанности юрисконсульта Управленія казенныхъ жел. дорогь лежала лишь дача заключеній по всёмъ вопросамъ юридическаго характера, возникающимъ въ Управленіи и веденіе судебныхъ діль, касающихся казенныхъ жел. дорогъ; впослъдствін, именно съ 1 января 1893 г., дъятельность юрисконсульта значительно расширилась. При Управленіи казенныхъ жел. дорогь быль образовань особый Судебный Отдёль, во главъ котораго поставлень начальникъ этого Отдъла, или главный повъренный, замънившій прежняго юрисконсульта. Подъ его руководствомъ въ составъ Судебнаго Отдъла входять нынъ: 6 его помощниковъ, занимающихся дачею юридическихъ заключеній по всёмъ возникающимъ въ Управленіи казенныхъ желёзныхъ дорогъ юридическимъ вопросамъ и веденіе судебныхъ д'яль Управленія и независимо отъ нихъ три отдъльныхъ делопроизводства. Къ деятельности перваго делопроизводства относится ведение судебныхъ делъ, дача заключений, разсмотрение проектовъ договоровъ, наблюдение надъ деятельностью местныхъ поверенныхъ, составление общихъ инструкций и циркуляровъ, разсмотрение вопросовъ о предании суду служащихъ на казенныхъ жел. дорогахъ, дела по вознаграждению лицъ, получившихъ на казенныхъ жел. дорогахъ личный вредъ или убытокъ, составление докладовъ Управлению по всемъ этимъ деламъ и исполнение состоявшихся по этимъ докладамъ постановлений. Во второмъ делопроизводстве сосредоточены все дела по отчуждению недвижимыхъ имуществъ нодъ казенныя жел. дороги и вопросы, связанные съ этими делами. На обязанности третьяго делопроизводства лежатъ дела по претензиять пассажировъ и грузохозяевъ къ казеннымъ железнымъ дорогамъ, споры и недоразумения жел. дорогъ между собою, подготовка и переписка по исковымъ деламъ, возникающимъ изъ перевозокъ пассажировъ и грузовъ и т. п. Въ настоящее время служащихъ въ Судебномъ Отделе состоитъ всего 63 человека.

Такая организація образовалась весьма постепенно. Начиная, какъ сказано выше, съ одного юрисконсульта безъ всякой канцелярін при немъ, юрисконсультская часть, подъ вліяніемъ требованій жизни, съ переходомъ новыхъ дорогъ въ казну и все увеличивающимся числомъ судебныхъ дѣлъ, понемногу развиваясь, дошла до настоящаго своего положенія.

Не осталась безъ измёненія и юрисконсультская часть при мёстныхъ управленіяхъ казенныхъ жел. дорогъ. Первоначально при переходъ жел. дорогь въ казну вмъстъ съ дорогой переходиль и состоящій при мъстномъ Управленін пов'тренный, который и продолжаль заниматься веденіемь діль своей дороги. Впоследствін, при значительномъ количестве перешедшихъ въ казну дорогь порядокь этоть оказался неудобнымь; дёла различныхъ казенныхъ жел. дорогъ, оказывались весьма часто производящимися въ однихъ и тъхъ же мъстахъ и даже въ однихъ и тъхъ же судебныхъ учрежденіяхъ, всявдствіе чего явилась мысль о возможности порученія защиты интересовъ вежхъ казенныхъ жел. дорогъ однимъ и тъмъ же повъреннымъ въ данной мъстности. Вопросъ о такомъ повомъ устройствъ юрисконсультскихъ частей при казеиныхъ жел. дорогахъ былъ подвергнутъ разсмотрвнию созваннаго въ С.-Петербургі въ 1892 году съйзда повіренныхъ казенныхъ жел. дорогь, предположенія коего по этому предмету были затімь утверждены Управленіемъ казенныхъ желізныхъ дорогь. Соотвітственно этому юрисконсультская часть и судебная защита интересовъ казенныхъ жел. дорогь въ настоящее время организована такимъ образомъ: вей мъстности Россійской Имперіп, гдъ къ желъзнымъ дорогамъ предъявляются пски, раздълены на особые разоны и въ этихъ судебныхъ раіопахъ защита интересовъ всёхъ казенныхъ жел. до-

рогъ возложена на особыхъ повъренныхъ по судебнымъ дъламъ и ихъ помощниковъ въ числъ но мъръ выяснившейся надобности; раіоны эти съ переходомъ частныхъ дорогъ въ казну или съ открытіемъ новыхълиній, а также и по требованіямъ практики видонзміняются. Такъ какъ повіренные по судебнымъ дъламъ въ большинствъ случаевъ несутъ и юрисконсультскія обязаности при мъстныхъ управленіяхъ отдёльныхъ казенныхъ жел. дорогъ, то и указанные судебные раіоны пріурочены по возможности къ м'єстамъ нахожденія этихъ управленій. Независимо отъ этого въ ивкоторыхъ містахъ, гдъ управленій отдыльных жел. дорогь не имъется, но гдъ къ жел. дорогамъ предъявляется значительное количество исковъ, приглашены особые повъренные, которые не несутъ юрископсультскихъ обязанностей, но ведутъ судебныя дёла вежхъ казенныхъ желёзныхъ дорогъ въ предёлахъ отмежеванныхъ имъ округовъ или районовъ; въ административномъ отношении эти повъренные также пріурочены къ той или пной казенной жел. дорогв. Завершается вся эта организація состоящимъ, какъ сказано выше, при Управленін казенныхъ жельзныхъ дорогъ Судебнымъ Отдьломъ, на начальникь котораго лежить наблюдение за дъятельностью всъхъ вообще новъренныхъ казенныхъ жельзныхъ дорогъ.

Соотвътственно такой организаціи на всъхъ казенныхъ жел. дорогахъ въ 1897 г. состояло повъренныхъ:

прп	Управленіп	казенныхъ жел. дорогъ 1	повѣрен.	TT	6	помощи.	7
>>	>	Балтійской и Пеково-Рижской д. 1	>>	>>	1	>	2
>>	>>	Варшаво-Тереспольской 1	>>	>>	7	>>	8
≫	>>	Екатерииниской 1	>>	>>	1	>	2
>>))	Закавказской	>>	>	2	>>	3
>>	>>	Курско-Харьково-Севастопольской 1	>	>>	3	3	4
>>	>>	Либаво-Роменской	>>	>	3	>>	4
>>	. »	Московско-Брестской 1	»	>	4	»	5
>	>>	МоскКурской и Нижегородск 1	<i>"</i>	>	5	»·	6
>>	>>	Николаевской	<i>"</i>	>>	3	>>	4
>>	>>	Полъсскихъ ж. д	>	>>	3	<i>»</i>	4
>>	>>	Пририалиновой		17	9	,	4
>>	>>	Риго-Орловской	>>		0		1
`2	۵	Самаро-Златоустовской	>		3	>	4
>>			>>	>>	1	>>	2
>>		Сызрано-Вяземской	>>	>	1	>>	2
n	>>	СПБурго-Варшавской 1	>>	3	3	>>	4
>>	>>	Харьково-Николаевской 1	>>	>>	.3	>>	4
>>	>>	Юго-Западныхъ	>>	>	5	>>	6
>>		Уральской	>>				1

Всего такимъ образомъ повъренныхъ на казенныхъ жел. дорогахъ въ 1897 г. состояло 73 человъка. Изъ числа показанныхъ здъсь помощниковъ нъкоторые проживаютъ не въ мъстахъ нахожденія управленій дорогъ и занимаются собственно веденіемъ судебныхъ дълъ. Такіе помощники имъются въ городахъ Одессъ, Елисаветградъ, Двинскъ, Орлъ, Твери, Нъжинъ и Симферополъ.

Для руководства повъренныхъ въ ихъ дъятельности Управленіемъ казенныхъ жел. дорогъ 24 марта 1893 г. утверждена дъйствующая за незначичительными измъненіями по настоящее время особая инструкція. Инструкція эта весьма коротка, состоить изъ 12 §\$ и содержить общія указанія относительно обязанностей повъренныхъ, способа и порядка веденія судебныхъ дъль, сношеній между собою и главнымъ повъреннымъ и отчетности.

Размъръ дъятельности повъренныхъ казенныхъ жел. дорогъ и результаты таковой могутъ быть усмотръны изъ нижеслъдующихъ данныхъ, при чемъ, такъ какъ болъе правильная, однообразная и точная отчетность установлена лишь по указанной выше инструкціи 1893 года, то и болье полныя свъдънія по всьмъ казеннымъ жел. дорогамъ могутъ быть приведены лишь за этотъ и послъдующіе годы. Изъ свъдъній за прежніе годы можно привести иъкоторыя данныя, указывающія на быстрое и весьма сильное увеличеніе числа судебныхъ дълъ. Свъдънія эти относятся собственно къ центральному Управленію казенныхъ жел. дорогъ. Въ 1886 году у повъреннаго Управленія казенныхъ жел. дорогъ (тогда Временнаго Управленія) находилось въ производствъ судебныхъ дълъ 279, на общую сумму (по цънъ предъявленныхъ исковъ) 3.403.042 р. 77 к.; въ 1888 году—285 дълъ, на сумму 3,818.107 р. 33 к.; въ 1890 г.—260 дълъ, на сумму 3.006.684 р. 98 к.

Въ 1893 году всего судебныхъ дёлъ на казенныхъ жел. дорогахъ находилось въ производстве 16.940, на общую сумму 9.686.756 р. 86 к., изъ нихъ въ мировыхъ судебныхъ учрежденіяхъ (и замёнившихъ ихъ по закону 12 іюля 1889 г.) 13.894 дёла, на сумму 2.348.436 р. 38 к. и въ общихъ судебныхъ учрежденіяхъ (въ томъ числё и Правительствующемъ Сенате) 3.046 дёлъ, на сумму 7.338.320 р. 48 к.

Въ 1894 году всего судебныхъ дѣлъ казенныхъ жел. дорогъ находилось въ производствѣ 25.300 на общую сумму 14.946.807 р. 05 к. Въ 1895 г. въ производствѣ находилось судебныхъ дѣлъ 24.014 *), на сумму 16.675.354 р. 06 к., изъ иихъ при "Управленіи казенныхъ ж. д. 2.707 дѣлъ, на сумму

^{*)} Общее число дѣлъ въ 1893 и 1894 гг. показано нѣсколько преувеличеннымъ, благодаря не совсѣмъ точной системѣ отчетности. Начиная съ 1895 г. система, эта исправлена. Такимъ образомъ, число судебныхъ дѣлъ въ 1895 г. въ дѣйствительности не уменьшилось противъ предыдущихъ годовъ, какъ можно думать изъ приведенныхъ цифръ, а увеличилось.

4.179.619 р. 71 к. Въ 1896 году (послъднемъ, за который имъются отчетныя данныя) судебныхъ дълъ находилось въ производствъ 36.972, на сумму 21.032,858 р. 26 к. (изъ нихъ при Управленіи казенныхъ жел. дорогъ 3.570 на сумму 4.757.273 р. 64 к.).

Результаты двятельности повъренныхъ казенныхъ жел, дорогь за последние годы выразятся въ общемъ видъ въ следующихъ цифрахъ: въ 1894, 1895 п 1896 гг. казенными желбэными дорогами по оконченнымъ производствомъ двламъ выпграно всего отъ 62 до 66° /о и пропграно отъ 38 до 34° /о, считая по суммамъ, въ конхъ истцамъ было отказано и которыя были имъ присуждены. По количеству получаемаго новъренными казенныхъ жел, дорогъ и ихъ канцеляріями содержанія, а равно и расходовъ по производству діль, расходы казны на каждый сбереженный рубль составляли въ среднемъ: въ 1893 г. — 9 к. и въ 1894 г. — 8 к.; на каждое находившееся въ производствъ дъло казенными желъзными дорогами расходовалось въ среднемъ: въ 1893 г. — 6 р. 15 к. и въ 1894 — 5 р. 33. Расходы какъ на сбереженный рубль, такъ и на веденіе д'вла весьма варыровались на различныхъ дорогахъ, въ зависимости главнымъ образомъ отъ количества судебныхъ дълъ на данной дорогь; чьмъ число дьлъ было меньше, тьмъ крупнье была стоимость веденія его. Такъ, на Уральской жел. дорогъ расходы на сбереженный рубль поднимались до 54 к., а на Юго-Западныхъ жел. дорогахъ они составляли всего лишь 4 коп., на Варшаво-Тереспольской — 3 коп., а въ Судебномъ Отдълъ Управленія казенныхъ жел. дорогь—1 коп., то же самое относительно стоимости веденія д'вла — на Уральской дорог'в она доходила до 75 руб., а на Варшаво-Тереспольской составляла лишь 1 р. 08 к. Показанныя цифры расхода представляють собою не только собственно стоимость веденія діла, но въ нихъ же входитъ и вознаграждение повъренныхъ и канцелярий за юрисконсультскія обязанности. Нельзя не зам'втить, что настоящее развитіе юрисконсультскихъ частей казенныхъ жел. дорогъ, надо полагать, если обстоятельства не изм'вняется, не представляеть еще предбла и въ будущемъ жеивзнымъ дорогамъ придется еще значительно усплить эту часть, чтобы поставить ее въ настоящее положение. Количество судебныхъ д'яль все возрастаетъ и тъ немногія мъры, которыя принимаются къ уменьшенію ихъ, по крайней мірів до настоящаго времени, не дають ощутительнаго результата, за исключеніемъ лишь діль о вознагражденій за смерть и увітье при несчастныхъ случаяхъ на жел. дорогахъ. Особенно сильно увеличивается число дёль коммерческаго характера, взысказаніе за просрочки, переборы, поврежденія грузовъ п т. п. Не безъннтересно въ этомъ отношеніи отм'єтпть огромное вліяніе, которое въ этомъ случай имбеть существованіе конторъ и отд'бльныхъ скупщиковъ накладныхъ претензій: тамъ, гді существують и

дъйствують эти конторы, наприм., въ Варшавъ, Харьковъ, Вилытъ и др., количество дъль непомърно возрастаетъ. Такъ, на Варшаво-Тереспольской жел. дорогъ въ 1896 г. ихъ находилось въ производствъ 8.934 и притомъ почти всъ (не менъе 95%) исключительно коммерческаго характера. Наоборотъ, на дорогахъ даже съ значительною дъятельностью, энергично работающихъ, но гдъ нътъ подобныхъ конторъ и скупщиковъ, количество дълъ вообще и коммерческихъ въ частности сравнительно немного. Такъ, наприм., въ томъ же 1896 г. на Закавказской жел. дорогъ въ производствъ находилось всего 481 дъло, изъ коихъ коммерческихъ не болъе 12%.

Сравнительно весьма значительными по сумм' являются на казенныхъ жел, дорогахъ претензіп и иски о вознагражденін за личный вредъ и убытки, причиняемые при несчастныхъ случаяхъ при эксплоатаціп жел. дорогъ (ст. 683 т. Х ч. 1 Св. зак. гражд.). Такъ въ 1893 г. было предъявлено къ казеннымъ жел. дорогамъ исковъ но этому основанию всего на сумму 1.842.530 р. 29 к., а въ 1894 г. на 1.830.749 р. 99 к. Уплачено по подобнымъ претензіямъ, какъ по судебнымъ ръшеніямъ, такъ и по мпровымъ соглашеніямь, въ 1893 г. 778.904 р. 33 к. и въ 1894 г.—1.270.771 р. 01 к. По дъйствовавшимъ на казенныхъ жел, дорогахъ правиламъ, разръшеніе всіхъ претензій лиць, пострадавшихъ при несчастныхъ случаяхъ на жел. дорогахъ, лежало на Центральномъ Управленіи казенныхъ жел. дорогъ. Озабочиваясь болбе правильнымъ и скорымъ разръшеніемъ этихъ претензій, Управленіе казенныхъ жел. дорогь въ 1895 г. признало желательнымъ большую ихъ часть передать на окончательное разръшение мъстныхъ управлений. которыя немедленно послы происшествія могли бы удовлетворять справедливыя требованія потерп'явшихъ. Въ этихъ видахъ, по журналу отъ 19 мая 1895 г., Управление казенныхъ жел. дорогъ предположило предоставить Общимъ Присутствіямь жел. дорогь назначать потерпівшимь или ихь семействамь единовременное вознаграждение въ размъръ до 1.800 руб. или пенсіи до 180 руб. въ годъ (для Закавказской ж. д. единовременно до 2,160 р. и пенсіп до 216 р.) съ твиъ, чтобы на разрвшение Управления восходили лишь болве крупныя претензін. Предположеніе это было утверждено Министромъ Путей Сообщенія. а затемъ, по соглашению съ Министрами Финансовъ и Внутрениихъ Дълъ и Государственнымъ Контролеромъ, приведено было въ исполнение. Незначительный промежутокъ времени не даетъ еще возможности оц'инть въ точности вліяніе этой міры, но, во всякомъ случай, благіе результаты ея уже начинають сказываться и значительно большая часть претензій удовлетворяется на мъстъ миромъ, не доводя дълъ до суда.

Желъзныя дороги, въ виду огромнаго количества предъявляемыхъкънимъ исковъ, массы судебныхъ мъстъ, гдъ эти иски производятся и не ръдко отда-

ленности судебныхъ камеръ отъ мъста нахожденія Управленія дороги, зачастую бывають поставлены въ крайне затруднительное положение при отвътахъ по этимъ искамъ. Краткость сроковъ, въ которые дорога должна приготовиться къ отвъту и собрать всъ нужные ей для защиты матеріалы, а также практикуемый мпровыми судьями и земскими начальниками вызовъ къ дёлу безъ указанія, въ чемъ собственно состоять исковыя требованія и на чемъ они основаны, ставятъ жел. дорогу нередко въ совершенно безпомощное положеніе. Въ виду этого, еще въ 1892 году Министерство Путей Сообщенія входило въ сношение съ Министерствомъ Юстиціи и другими запитересованными вёдомствами по вонросу о нёкоторыхъ измёненіяхъ въ дёйствующемъ законодательствъ, могущихъ поставить жел. дороги въ болъе нормальное положеніе. Министерство Путей Сообщенія предполагало установить, чтобы иски къ жел. дорогамъ излагались обязательно въ письменной формъ и въ копіяхъ, вмѣстѣ съ копіями доказательствъ, препровождались отвѣтственной дорогѣ; чтобы срокъ на явку въ судъ полагался двухнедъльный со времени врученія повъстки, съ прибавленіемъ поверстнаго; чтобы привлеченіе дорогъ къ дълу въ качествъ третьихъ лицъ допускалось также лишь въ письменной формъ и т. п. Аналогичный вопрось возбуждень быль въ 1893 г. на съйздахъ представителей жел. дорогъ. Предположенія эти, однако, не встрътили сочувствія со стороны Министерства Юстиціи и другихъ въдомствъ и остались безъ осуществленія.

Съ другой стороны, въ 1893 г. Министерство Путей Сообщенія возбудило предъ Министерствомъ Юстицін вопросъ о томъ, въ какой мъръ казенныя жел. дороги по предъявляемымъ къ нимъ претензіямъ являются подсудными земскимъ начальникамъ и ихъ съъздамъ. Вопросъ этотъ Министромъ Юстиціи быль предложенъ на обсужденіе общаго собранія Кассаціонныхъ Департаментовъ и указомъ Соединеннаго Присутствія перваго и Гражданскаго Кассаціонныхъ Департаментовъ Правительствующаго Сената отъ 24 мая 1894 года ыло опредълено разъяснить, что дъла, указанныя въ ни. 1 и 4 ст. 20 правиль о производствъ судебныхъ дълъ, подвъдомственныхъ земскимъ начальникамъ и городскимъ судьямъ, когда въ этихъ дълахъ участвуетъ Управленіе казенныхъ жел. дорогь, подсудны уъзднымъ членамъ Окружныхъ судовъ. По силъ этого указа; основаннаго на точномъ смыслъ закона, казенныя жел. дороги освободились отъ подсудности всей массъ земскихъ пачальниковъ и городскихъ судей по всъмъ дъламъ, вытекающимъ изъ перевозки грузовъ и нассажировъ и вообще изъ эксплоатаціи.

Для обсужденія различныхъ вопросовъ организаціи юридической части на казенныхъ жел. дорогахъ, установленія порядка и правилъ ея дѣятельности и другихъ общихъ вопросовъ, по распоряженію Предсѣдателя Управленія казен-

ныхъ жел. дорогъ созывались въ Петербургъ съъзды повъренныхъ казенныхъ жел. дорогъ. Такихъ, съъздовъ до настоящаго времени созывалось четыре. Постановленія этихъ съъздовъ докладывались затъмъ Управленію казенныхъ жел. дорогъ и по надлежащемъ утвержденіи вводились въ жизиь.

11. Развитіе законодательства по отчужденію имуществъ и установленію порядка веденія этихъ дѣлъ на желѣзныхъ дорогахъ.

Экспропріація недвижимыхъ имуществъ имъеть въ россійскомъ законодательствъ свою исторію, хотя и не сложную. Еще въ наказъ генералъ-прокурору при коммисіи о составленіи проекта новаго уложенія отъ 30 іюля 1767 года Императрица Екатерина II писала (п. 11) «когда для пользы общей потребна земля, частному человъку принадлежащая, то не должно тутъ поступать по строгости закона государственнаго; на сей случай есть тоть, въ которомъ долженъ торжествовать гражданскій законъ, который материнскими глазами взпраетъ на каждаго особо гражданина, такъ какъ и на цълое общество. Если общая польза требуеть, чтобы нікоторый участокь земли, принадлежащей человъку частному, былъ у него взять, то должно сему человъку въ убыткахъ его сдёлать удовольствіе». Эта мысль о справедливомъ и даже более того — способномъ доставить владвльцу «удовольствіе» порядкв удовлетворенія за отчуждаемое имущество проникло все наше последующее законодательство. Первоначально только ею и руководствовались при опред'вленіи вознагражденія за отобранное имущество, такъ какъ никакихъ правилъ въ развитие этого общаго положенія издано не было. Значительный шагъ въ этомъ отношеніи быль сдёлань въ 1810 году, когда по указу отъ 1 января въ числё дёль соть разръщенія и утвержденія Верховной Императорской власти зависящихъ и поступающихъ предварительно на уважение Государственнаго Совъта, показаны, между прочимъ «дъла о вознаграждении частныхъ лицъ за имущества на государственныя нужды взимаемыя» (образование Государственнаго Совъта III § 29 п. 9 Полн. Собр. Зак. 24064). Такимъ образомъ съ этого времени всь дьла объ отчужденін имуществъ отъ частныхъ лиць на государственныя или общественныя надобности могли получать разръшение не иначе какъ черезъ Государственный Совътъ. Но, однако, правилъ, устанавливающихъ какъ случан, когда такое отчуждение могло имъть мъсто, такъ и порядокъ опредъленія вознагражденія влад'ільцу не были еще указаны въ закон'я п въ этихъ отношеніяхъ предоставлялась широкая возможность съ одной стороны къ произвольнымъ дъйствіямъ, а съ другой и противоръчивымъ разръшеніямъ дъль въ различныхъ случаяхъ. Только въ 1833 году положение это изм'внилось и были преподаны опредёленныя указанія, чёмъ слёдуеть руководствоваться въ дълахъ объ отчужденіи. «Усматривая изъ дъль, къ разръшенію Нашему многократно восходившихъ, значится въ именномъ указъ Правительствующему Сенату отъ 7 іюня 1833 г. (Поли. Собр. Зак. 6249), «что въ порядкъ вознагражденія частныхъ лицъ за имущества, отходящія изъ ихъ владънія на государственное или общественное употребленіе, не было доселъ постановлено общихъ и постоянныхъ правиль и что поэтому дъла сіи ръшатся разнообразно, въ пресъченіи важныхъ неудобствъ, отъ сего происходящихъ, признали Мы за благо, согласно мивнію Государственнаго Совъта, постановить слъдующее». Далъе слъдують 14 статей, устанавливающихъ порядокъ производства отчужденій и способъ опредъленія размъра вознагражденія владъльцевъ, причемъ въ 1 ст. указано, что «всъ случан, въ коихъ можетъ представляться нужнымъ обратить частное недвижимое имущество на государственную или общественную пользу . . . отнынъ впредъ имъють быть опредъляемы не иначе, какъ именными указами».

Пзданныя въ 1833 году правила долгое время служили основаніемъ, коимъ руководствовались при занятіи имуществъ въ случай государственной въ томъ надобности и при опредёленіи владівльцамъ причитающагося имъ вознагражденія. Послідующими законами (4 августа 1834 г., 9 января 1836 г., 3 іюня 1837 г., 8 марта 1838 г., 8 октября 1842 г., 20 октября 1842 г., 24 іюня 1846 г. и др.) правила эти лишь частично дополиялись, разъяснялись или незначительно видоизмінялись.

Но уже въ скоромъ времени выяснилось практическая ихъ несостоятельность или, по крайней мъръ, недостаточность. Особенно ярко это оказалось со времени устройства у насъ жельзныхъ дорогъ. Если въ прежнее время попудительное отчуждение недвижимыхъ инуществъ представлялось вообще сравнительно р'йдкимъ явленіемъ и прим'йнялось лишь въ исключительныхъ случаяхъ, то подъ постройку желёзныхъ дорогъ приходилось отчуждать огромныя пространства земли, сносить массу строеній и вообще нарушать имущественные интересы весьма значительнаго количества владальцевь. При этомъ тотчасъ же обнаружилась крайняя неполнота, неясность и недостаточность правиль 1833 г. Уже въ 1857 г. былъ внесенъ графомъ Блудовымъ въ Государственный Совъть составленный во второмъ отдълении собственной Его Императорскаго Величества Канцелярін новый проекть закона объ экспропріацін. Проекть этоть, однако не получилъ осуществленія. 26 декабря 1869 г. мивніемъ Государственнаго Совъта поручено было второму отдълению «обсудивъ общій вопросъ объ установленіи падлежащихъ сроковъ для представленія владъльцами отчуждаемыхъ имуществъ отзывовъ о мъръ вознагражденія за оныя, внести устаповленнымъ порядкомъ свое по сему предмету представление на разсмотръние Государственнаго Совъта». Воспользовавшись этимъ случаемъ второе отдъленіе

въ 1871 году внесло въ Государственный Совъть новый полный проекть правиль, взамънь дъйствовавшихъ (ст. ст. 575—593 зак. гражд.). Проекть этотъ также не получиль осуществленія и возвращень быль во второе отдъленіе для новаго соображенія съ сдъланными на него замъчаніями. Засимъ, 10 января 1874 г., послъдовало Высочайшее повельніе объ учрежденіи особой коммисіи подъ предсъдательствомъ статсъ-секретаря князя Оболенскаго изъ представителей разныхъ въдомствъ для составленія поваго проекта закона объ отчужденіи, съ тъмъ, чтобы составленый проекть быль внесень на разсмотръніе Государственнаго Совъта. 22 декабря 1877 г. названная коммисія представила въ Государственный Совъть выработанный ею проектъ.

Нараллельно съ этимъ, Министръ Путей Сообщенія, какъ представитель наиболъ заинтересованнаго въданномъ случав въдомства, 27 апръля 1872 г. вошель съ всеподданъйшимъ докладомъ, въ коемъ, указывая на различныя затрудненія, испытываемыя желізными дорогами при занятін подлежащихъ отчужденій имуществъ, просиль разрѣшенія, по обсужденіи временныхъ, впредь до общаго пересмотра законовъ объ отчужденін, міръ, которыя могли бы облегчить занятіе частныхъ имуществъ подъ жельзныя дороги съ возможнымъ соблюденіемъ питересовъ какъ частныхъ влад'яльцевъ, такъ и обществъ жел'язныхъ дорогъ, внести о таковыхъ мърахъ представление въ Комптетъ Министровъ. По воспослъдовании на сіе Высочайшаго разръшенія проектъ соотвътствующихъ правилъ былъ впесенъ Министромъ Путей Сообщенія въ Комитетъ Министровь того же 27 апръля 1872 г. Комитетъ Министровъ, за незначительными измъненіями, одобриль предположенія Министра Путей Сообщенія, но лишь въ видъ временной мъры и только на одинъ 1872 годъ въ предположенін, что въ теченін этого года посл'єдуеть пзданіе общихъ и постоянныхъ правиль о порядкъ отчужденія. Положеніе это 6 мая 1872 г. удостоплось Высочайшаго утвержденія (полн. собр. зак. 50822). Установленныя правила значительно упорядочили способъ занятія недвижимыхъ имуществъ подъ желъзныя дороги, но, однако, не разръшили еще общаго вопроса объ экспропріаціп. Вследь затемь ежегодно Министрь Путей Сообщенія входиль въ Комптеть Министровь съ представлениемъ о продлении срока дъйствія этихъ правиль еще на одинь годь и соотв'єтствующее положеніе Комптета всякій разъ удостопвалось Высочайшаго утвержденія на сл'ёдующій годъ, пока, наконецъ, по Высочайше утвержденному 18 декабря 1881 г. положенію Комптета Министровъ дъйствіе указанныхъ правиль не было продолжено «впредь до изданія новыхъ по сему предмету законоположеній».

По раземотръніи составленнаго коммисіей кн. Оболенскаго проекта, Государственный Совъть выработаль новыя, взамънь дъйствовавшихъ съ 1833 г., правила о вознагражденіи за понудительное отчужденіе недвижимыхъ имуществъ.

временное занятіе ихъ и установленіе права участія въ нользованій пми; въ составъ таковыхъ вошли въ главу «особыхъ правилъ» и выработанныя въ 1872 году Министромъ Путей Сообщенія. Всё эти правила удостоились Высочайшаго утвержденія 19 мая 1887 года, распубликованы въ собраніи узаконеній и распоряженій Правительства № 53 того же года и составляють и понынѣ дѣйствующій законъ для понудительныхъ отчужденій.

Составляя значительный шагь впередъ, законь 19 мая 1887 г. темъ не менъе, при примънении на практикъ, оказался далекимъ отъ совершенства, не ръдко вызывалъ значительныя недоразумънія и приводилъ иногда къ результатамъ безусловно не желательнымъ. Если владвльцы отчуждаемыхъ имуществъ зачастую громко роштали на несправедливое вознаграждение, а главнымъ образомъ на крайне медленное теченіе этихъ діль, при которомъ причитающаяся имъ сумма окончательно опредълялась и выдавалась иногда по прошествіп многихъ лътъ послъ занятія самого имущества, то съ другой стороны и учрежденія, въ пользу которыхъ имущества отчуждались, и среди нихъ прежде всего желъзныя дороги, не ръдко имъли полное основание претендовать на неправильный способъ оцънки запятаго имущества, при которомъ имъ приходилось иногда уплачивать, несомибино, крайне преувеличенныя цъны. Для примъра можно указать, что при отчуждении земли подъ спътовыя защиты на Елецкой вътви въ предълахъ Орловскаго уъзда, казиъ приходилось уплачивать за пахотныя земли изъ разсчета по 1.000 руб. за десятину; за усадебныя земли при селеніп Немія, отчужденныя подъ Новоселицкія вътви цыны были назначены изъ разсчета отъ 3.600 до 6.000 руб. за десятину; за земли Московской губернін близъ г. Можайска опредёлено было вознагражденіе отъ 2 до 3 руб. за кв. саж. или отъ 4.800 до 7.200 р. за десятину. Иногда оцівночныя комиссіп назначали совершенно поразительныя цівны, какъ то можно усмотръть изъ последовавшихъ направлений оценки со стороны Государственнаго Совъта; такъ, за отчужденную отъ гор. Витебска землю оцъночная комиссія назначила вознагражденіе по 6 п 7 руб. за кв. саж., всего 91.933 руб., а Государственный Совъть ту же землю оцъниль по 60 и 70 коп. за кв. саж. и все вознаграждение опредълиль въ 3.747 руб.; за землю подъ Тамбово-Саратовскую жел. дорогу въ Аткарскомъ убздъ, отчужденную изъ владънія помъщиковъ Мясоъдовыхъ оцъночная комиссія назначила вознагражденіе 262.534 руб., а Государственный Совъть опредълиль это вознаграждение въ 5.016 руб.

Подобныя явленія не могли остаться не зам'вчены высшей Государственной властью. При разсмотр'вній одного частнаго д'вла Департаменть Государственной Экономіи Государственнаго Сов'вта обратиль вниманіе на «н'вкоторое несоотв'ютствіе условіямъ практической жизни установленнаго у насъ порядка оц'янки

земель, отходящихъ подъ желѣзныя дороги»; многіе случан, поступающіе на разръщение Государственнаго Совъта въ порядкъ установления окончательной суммы за отчужденное имущество зудостовъряють», но словамъ Департамента Государственной Экономіи, что стоимость отходящихъ подъ дороги участковъ но большей части исчисляются въ суммахъ значительно превышающихъ обыкновенно существующія въ данной м'єстности ц'єны на земли». Признавая такой порядокъ не нормальнымъ и имъя въ виду, что звъ зависимости отъ сего государственное казначейство обязывается къ производству излишнихъ расходовъ», Департаменть Государственной Экономін мивніемъ, Высочлише утвержденнымъ 2 іюня 1897 г., между прочимъ, положилъ: поручить Министру Путей Сообщенія и Государственному Контролеру, но взаимному соглашенію п по сношенію съ подлежащими въдомствами, обратиться къ пересмотру дъйствующихъ постановленій о порядки отчужденія и оцинки недвижимыхь имуществъ, отходящихъ подъ желъзныя дороги. Во исполнение сего при Министерствъ Путей Сообщенія образована особая комиссія подъ предсъдательствомъ Директора Канцеляріи Министра тайнаго сов'єтника Ермолова, которая и приступила къ псполнению возложеннаго на нее поручения:

Въ Министерствъ Путей Сообщенія дъла объ отчужденіяхъ недвижимыхъ имуществъ подъ желъзныя дороги первоначально были сосредоточены въ Департаментъ желъзныхъ дорогъ. Черезъ этотъ Департаментъ испрашивались Высочайшие указы на право отчужденія, имъ-же затімъ докладывались и производились и самыя дъла по отчужденіямъ въ случаяхъ, когда они представлялись на утвержденія Министра Путей Сообщенія или восходили на уваженіе Государственнаго Сов'ята. Не безъинтересно въ этомъ отношенін, что, не смотря на прямое указаніе закона 7 іюня 1833 г., чтобы вев случан, въ конхъ можетъ представиться нужнымъ обратить частное недвижимое имущество на государственную или общественную пользу, опредълялись не пначе, какъ именными Высочайшими указами, при первыхъ постройкахъ желъзныхъ дорогь въ Россіи подобные указы иногда и не испрашивались и отчужденіе такимъ образомъ производилось какъ-бы производьно. Такъ, подобнаго указа не им'вется, между прочимъ, на для С.-Петербурго-Варшавской, ни для Варніаво-В'єнской жел. дорогъ. Положеніе это вызвало даже необходимость законодательнаго подтвержденія необходимости точнаго исполненія закона 7 іюля 1833 года.

Въ 1882 г. Министръ Путей Сообщенія, въ видахъ достиженія большаго успьха и однообразія въ ръшеній діль, призналь полезнымъ производство вста діль по отчужденію въдомства Министерства Путей Сообщенія, въ томъ числі и желівныхъ дорогь, сосредоточить въ Канцеляріи Министра, при которой въ то же время быль образованъ для сей ціли особый Совітскій отділь.

О такомъ распоряженія тогда же нослідовало циркулярное оновіщеніе и съ этого времени производство въ Министерствії Путей Сообщенія всіхъ діль но отчужденію сосредоточено въ Канцеляріи Министра. При этомъ, однако, въ Канцелярію было передано собствено производство самыхъ діль, докладъ ихъ Совіту Министерства и Министру Путей Сообщенія и представленіе, въ потребныхъ случаяхъ, на уваженіе Государственнаго Совіта; испрошеніе же Высочайшихъ указовъ на право отчужденія, выясненіе и опреділеніе случаєвъ, когда такое право представляется необходимымъ, осталось за Департаментомъ желізныхъ дорогь или вообще тімъ учрежденіемъ Министерства, до коего самое отчужденіе касалось но существу.

Но учрежденін Управленія казенныхъ желбзныхъ дорогъ (первоначально временнаго Управленія) д'яла по отчужденію недвижимыхъ имуществъ подъ казенныя жел, дороги в'йдались этимъ Управленіемъ. Основаніемъ къ сему нослужило указаніе ст. 9 Высочайше утвержденнаго 20 февраля 1881 года Положенія о временномъ Управленіи но постройка Криворогской и Баскунчакской жел. дор., согласно коей временному Управлению предоставлено было входить въ окончательное соглашение съ владъльцами отчулкдаемыхъ подъ дороги имуществъ съ производствомъ за нихъ уплатъ на всякую сумму, если условія сихъ соглашеній будутъ признаны временнымъ Управленіемъ для казны выгодными. Однако, дёла, производившіяся оціночнымъ порядкомъ, докладывались Совъту Министерства Канцеляріей Министра, куда они препровождались временнымъ Управленіемъ съ своимъ журнальнымъ постаповленіемъ по существу каждаго діла. Такой порядокъ существоваль до 1888 г., съ какого времени, по сношенію о томъ съ запитересованными в'йдомствами и въ видахъ сокращенія перениски, дібла оцібночнаго производства казенных жел. дорогь, подлежавшія обсужденію въ Совътъ Министерства, впосились туда, а затъмь, въ случав надобности, представлялись и на уважение Государственнаго Соввта непосредственно временнымъ Управленіемъ казенныхъ желъзныхъ дорогъ безъ участія Канцелярін Министра. Такъ продолжалось до 1892 г., когда, согласно п. 8 новой пиструкцій Управленію казенныхъ жел. дорогъ, утвержденцой Министромъ Путей Сообщенія 28 августа 1892 г., раземотрівнію Управленія казенныхъ дорогъ по общему присутствію были предоставлены дізла по отчужденію имуществъ подъ казенныя жел. дороги лишь въ порядкъ добровольнаго соглашенія; дёла же по вознагражденію владёльцевъ за отчуждаемыя имущества и убытки, производимыя въ оцбночномъ порядкъ, съ этого времени, согласно примъч. къ тому-же н. 8 инструкціи, были сосредоточены въ Канцеляріи Министра Путей Сообщенія. Такимъ образомъ, съ этихъ поръ всі оцівночныя дъла казенныхъ жел. дорогъ минуютъ Управление казенныхъ жел. дорогъ, отъ мъстныхъ губернаторовъ поступаютъ непосредственно въ Канцелярію Министра, которою и докладываются Сов'ту Министерства и въ случа вадобности представляются въ Государственный Сов'тъ. Управление казенныхъ жел. дорогъ этихъ д'блъ вовсе не разсматриваетъ и въ производств вихъ не участвуетъ и лишь представитель его (по принятому норядку — начальникъ судебнаго отд'вла) присутствуетъ въ Сов'т в Министерства при обсуждении ихъ. Такой порядокъ сохраняется и до настоящаго времени.

Съ другой стороны, дъла по отчуждению подъ казенныя жел. дороги, производящияся въ порядкъ добровольнаго соглашения, сосредоточены въ Управлении казенныхъ жел. дорогъ и разръшаются его журнальными постановлениями. На мъстъ эти дъла производятся чрезъ особыхъ агентовъ, состоящихъ въ въдъни Управлений и которые являются представителями казенныхъ желъзныхъ дорогъ и при производствъ дълъ оцъночнымъ порядкомъ.

Правильная постановка дёла отчужденія недвижимыхъ имуществъ на казенныхъ жел. дорогахъ уже съ давнихъ поръ озабочивала Управление казенныхъ жел. дорогъ. Еще въ 1889 г., но журнальному постановлению Управленія отъ 23 декабря № 4154, была образована особая комиссія подъ предсъдательствомъ члена Управленія отъ Министерства Финансовъ В. И. Ковалевскаго для выработки соотвътственной организаціи веденія д'яль отчужденія. Комиссія эта, указывая въ своемъ постановленій на различные недостатки существовавшаго тогда порядка производства этихъ дътъ, нашла необходимымъ-учредить при Унравленін казенныхъ жел. дорогъ особую, самостоятельную службу или отдълъ отчужденія, которому и поручить непосредственное наблюденіе за ходомъ отчужденія недвижимыхъ имуществъ и руководство этимъ дъломъ на дорогахъ строющихся и эксплоатируемыхъ казною, выдъливъ таковыя изъ въдънія начальниковъ дорогь и работь: за нослъдними, по мижнію комиссін, сл'єдовало бы оставить лишь: а) техническую сторону д'єда, сводящуюся къ опредъленію самыхъ имуществъ, подлежащихъ отчужденію, пространство требуемой земли и срока занятія различныхъ участковъ и б) производство денежныхъ выдачъ агентами по отчуждению для различныхъ расходовъ, веденіе счетоводства по этой операціи и утвержденіе соглашеній въ предълахъ пормъ. Ближайшее установление необходимыхъ органовъ для веденія д'вла отчужденія на дорогахъ и штата центральной службы, предположенной коммисіей, указаны ею не были впредь до разръщенія принципіальнаго вопроса о той или иной организаціи. Проекть этоть, однако, не получиль дальнъйшаго движенія, а дъла отчужденія остались въ прежнемъ положеніи. Съ 1 января 1893 г. діла по вознагражденію владільцевъ за имущества н убытки, производимыя въ оценочномъ порядке, сосредоточиваются, какъ сказано выше, въ Канцелярін Министра Путей Сообщенія, а прочія діла по отчужденію, производившіяся до того времени въ Хозяйственномъ отділла Управленія казенныхъ жел. дорогь, были распредълены между Судсбнымъ отдъломъ и Ликвидаціоннымъ отдъленіемъ. Въ октябръ того же года, по особому распоряженію предсъдателя Управленія казенныхъ жел. дорогь, признано было цълесообразнымъ все производство дълъ по отчужденію (за исключеніемъ упомянутыхъ выше дълъ, переданныхъ въ Канцелярію Министра Путей Сообщенія) сосредоточить въ Судебномъ отдълъ, гдъ опо находится и въ настоящее время въ 2-мъ дълопроизводствъ. Что касается затъмъ мъстныхъ органовъ, завъдывающихъ дъломъ отчужденія при Управленіи дорогь, то въ этомъ отношеніи въ послъднее время, съ расширеніемъ съти жельзи. дорогь, какъ начальника дорогъ, такъ и Управленіе казенныхъ жел. дорогъ пришли къ заключенію о необходимости поручить веденіе этихъ дъль особымъ агентамъ, состоящимъ въ въдъніи мъстныхъ юрисконсультовъ; постепенно этотъ порядокъ и вводится на казенныхъ жел. дорогахъ.


Врачебная часть на желѣзныхъ дорогахъ.



Врачебная часть на желѣзныхъ дорогахъ.

СОДЕРЖАНІЕ.

Устройство въ 1786 году первыхъ больницъ вѣдомства Путей Сообщенія (1); развитіе врачебной организаціи и назначеніе перваго главнаго медика (2); учрежденіе врачебно-санитарной части на желѣзныхъ дорогахъ (3); дальнѣйшее развитіе врачебно-санитарной службы на желѣзныхъ дорогахъ и изданіе правилъ означенной службы (4); организація врачебно-санитарной службы на казенныхъ желѣзныхъ дорогахъ къ 1898 году (10); заболѣваемость желѣзнодорожныхъ служащихъ по роду ихъ занятій (14).



Врачебно-санитарная часть на желёзныхъ дорогахъ *).

Заботы Правительства о сохраненій здоровья служащихъ по путямъ сообщенія начались съ момента возпикновенія в'ядомства путей сообщенія.

Какъ извъстно, илохое состояніе дорогь выпудило Императрицу Екатерину II, открыть подъ собственнымь въдъніемь своимъ «Компссію о дорогахъ въ Государствъ», которая существовала до 1796 г. Но еще до упраздиенія этой комиссіи, Императрица, придавая особую важность воднымъ сообщеніямъ С.-Петербургской, Новгородской и Тверской губ., въ 1773 г. возложила главное управленіе всъми водяными путями на Губернатора названныхъ губерній Як. Еф. Спверса. Въ 1782 г. послъдоваль именной указъ о раздъленіи водяныхъ коммуникацій на оконченныя и неоконченныя причемъ первую повельно было оставить въ въдъніи Новгородскаго и Тверскаго генераль-губернатора, а вторую приказано отдать на попеченіе особыхъ къ тому опредъленныхъ людей. Въ томъ же году быль учрежденъ корпусъ гидравликовъ, комплектовавшійся офицерами, пиженерами и военными пиженерами, а для работь при Вышневолоцкой и Боровицкой конторахъ были назначены роты солдать. Въ числъ рядовыхъ штатныхъ роть имълись плотинки, каменщики и другіе мастеровые.

Для этихъ-то роть въ 1786 году и были устроены первыя больницы въдомства путей сообщенія, по именному указу, данному правящему должность Тверскаго и Новгородскаго генераль-губернатора, генераль-поручику Архарову. «Какъ сін мастеровые люди и пижніе чины и лоцманы», говорится въ указъ, «при чисткахъ пороговъ и разпыхъ строеніяхъ, при отпоръ и запоръ шлюзовъ подвергаются разнымъ припадкамъ: то для пользованія ихъ учредить при объихъ конторахъ больчицы, на содержаніе коихъ и городовымъ лъкарямъ въ прибавокъ на жалованье по 680 рублей».

Въ 1797 г., указомъ, даннымъ 27-го февраля Императоромъ Навломъ I Правительствующему Сенату положено основание въдомства нутей сообщения

^{*)} Статьи доктора медицины Д. М. Успенскаго, Управляющаго врачебно-санитарной частью Управленія жел. дор.

п дъйствительный тайный советникъ Спверсъ былъ назначенъ главнымъ директоромъ водяныхъ коммуникацій; ему означеннымъ указомъ и была поручена разработка всёхъ имъющихся свёдьній для упорядоченія дѣла управленія водяными сообщеніями, а 28-го февраля 1798 г. былъ утвержденъ представленный имъ проектъ образованія Департамента водяныхъ коммуникацій. Съ объединеніемъ всёхъ водяныхъ коммуникацій подъ вёдомствомъ Департамента, при Спверсё и его пріемникахъ, графѣ Кушелевѣ и графѣ Румянцевѣ, всѣ производившіяся работы на водяныхъ путяхъ всей Европейской Россіи находились уже въ вѣдѣніи Департамента. Весьма значительныя работы на каналахъ и рѣкахъ потребовали значительнаго числа воинскихъ командъ и рабочихъ, а вмѣстѣ съ тѣмъ и особыхъ заботъ объ ихъ санитарномъ состояніи, для пользованія которыхъ открывались больницы и назначался медицинскій персоналъ.

Съ назначеніемъ Главнымъ Директоромъ Его Императорскаго Величества Принца Георгія Голстейнъ-Ольденбургскаго 1809 г. въ вѣдѣніе вѣдомства путей сообщенія, съ послѣдовательнымъ образованіемъ округовъ, отошли и государственным дороги; производившіяся при немъ и его пріемникѣ, генераль-лейтенантѣ Деволантѣ на дорогахъ работы потребовали учрежденія рабочихъ бригадъ и по государственнымъ дорогамъ (1816 г.), при которыхъ также пмѣлся и врачебный персоналъ. Такъ какъ Корпусъ пнженеровъ былъ на вопнскомъ положеніи, то и все устройство врачебно-санитарной части на путяхъ сообщенія носило военный характеръ, соотвѣтствующій тому времени.

Къ этому времени на путяхъ сообщенія было открыто уже значительное число больницъ, какъ то: 1) въ Шлиссельбургѣ, 2) Вышнемъ-Волочкѣ, 3) Рыбинскѣ, 4) при Лепельскомъ каналѣ, 5) при Тихвинскомъ каналѣ, 8) для Донскаго судоходства, 9) при Огинскомъ каналѣ. Открывались въ то же время, соотвѣтственно потребностямъ, лазареты при рабочихъ командахъ, имѣвшихся на Волгѣ, Окѣ, а также и лазареты для военно-рабочихъ дорожныхъ батальоновъ.

Для объединенія управленія всёми больничными заведеніями в'йдомства путей сообщенія по представленію генераль-лейтенанта Деволанта, именнымь Высочайшимь указомь 2-го августа 1817 г. быль назначень главный медикь по в'йдомству путей сообщенія. Первымь главнымь медикомь быль назначень коллежскій сов'ятникь Гассингь, съ жалованьемь по 2500 рублей въ годъ назь остатковь штатныхь суммь, съ оставленіемь его и при прежней должности по Морскому Министерству. На обязанности главнаго медика лежало разсмотр'яніе табели о состояніи больниць, требованій на медикаменты и хирургическіе инструменты, журналовь пользованія больныхь, и все то представлять Главному Директору со своими прим'ячаніями; онь же должень быль

непосредствение руководить медицинскихъ чиновниковъ и, смотря по надобности, лично осматривать больницы путей сообщенія «въ окрестностяхъ стодицы находящіяся».

Разростаясь все болье и болье, выдомство путей сообщения при генераль-лейтенанты Бетанкуры пріобрыло организацію военнаго учреждения, которая всецыло распространялась и на врачебно-санитарную часть. Когда затымь вы управленіе выдомствомы вступиль Герцогы Виртембергскій, получившій званіе главноуправляющаго путями сообщенія, при которомы вы 1829 г. быль учреждены Штабы Корпуса инженеровы путей сообщенія, вы составы чиновы Корпуса былы включены и главный медикы, а вы числы частей штаба образована и госпитальная.

Начало желізныхъ дорогъ въ Россіи, какъ видно изъ вышеуказаннаго, уже нашло по в'йдомству путей сообщенія н'йкоторые зачатки организаціи врачебно-санитарной части, во главі которой стоялъ главный медикъ съ особой при штаб'й госпитальной частью.

При графъ Толъ, при которомъ главное управление путей сообщения было переименовано (въ 1833 г.) въ Главное Управление путей сообщения и публичныхъ зданій и ко времени управленія котораго относится и возникновеніе жельзныхъ дорогъ въ Россіи, дъятельность главнаго медика распространилась и на эти пути сообщенія, такъ что, когда, посль постройки Царскосельской жел. дороги частнымъ обществомъ, въ 1842 г. было приступлено къ постройкъ Николаевской жел. дороги, на ней было организовано врачебно-санитарное наблюденіе и, по мъръ надобности, открывались и закрывались лазареты для пользованія служащихъ на ней и рабочихъ.

Должность главнаго медика была сохранена и при послъдующемъ преобразованіи въдомства, «въ соотвътственность общей системы Государственнаго управленія», въ Министерство Путей Сообщенія (1865 г.) при генералълейтенантъ Мельниковъ, причемъ медикъ состояль въ въдъніи Штаба Корпуса путей сообщенія до упраздненія этого Штаба.

Въ 1870 г., при графъ Бобринскомъ, съ преобразованіемъ Министерства Путей Сообщенія въ гражданское въдомство, существованіе Штаба Корпуса путей сообщенія, какъ учрежденія, вызваннаго псключительно военнымъ устройствомъ Корпуса инженеровъ, представлялось уже несовмъстнымъ съ послъдовавшей затъмъ организаціей въдомства путей сообщенія. Равнымъ образомъ представлялось, въ силу тъхъ же соображеній, несоотвътственнымъ и дальнъйшее существованіе при Штабъ главнаго медика, должность котораго была упразднена. Вмъстъ съ тъмъ постепенно были упразднены и всъ подвъдомствен-

ныя ему учрежденія, которыя также носили военный характеръ. Послів чего врачебно-санитарная часть на водяных путяхъ сообщенія носила уже случайный характеръ.

Между твиъ, начавшаяся послъ открытія Николаевской жел. дороги усиленная постройка и открытіе для движенія новыхъ линій, вызвали настоятельную необходимость въ организаціи врачебно-санитарной части на этихъ новыхъ путяхъ сообщенія, и съ тъхъ поръ Министерство Путей Сообщенія обратило почти исключительное вниманіе на устройство этой послъдией и тъмъ болье, что водяныя сообщенія пиъли нужду во врачебномъ персопаль лишь тамъ, гдъ пиъло мъсто скученіе рабочихъ и служащихъ.

Какъ извъстно, послъ постройки Николаевской жел, дороги средствами казны, устройство и эксплоатація новыхъ было предоставлено частнымъ обществамъ, изъ которыхъ «Главное Общество Россійскихъ желізныхъ дорогь», Высочайше утвержденное 26-го января 1857 г. долгое время имъло выдающееся значеніе. Поэтому п заботы о санитарномъ состояніп этихъ новыхъ путей сообщенія лежали на обязанности частныхъ обществъ. Организація врачебно-санитарной службы на жельзныхъ дорогахъ въ общемъ представлялась въ слъдующемъ видъ. Почти на всъхъ дорогахъ на одного изъ врачей было возложено нести обязанности старшаго, который имклъ общій медицинскій падзорь за линіей, разрабатываль и наблюдаль за исполненіемь общихь міропріятій по линіи и руководиль хозяйственною частью медицинской службы въ отношеніп снабженія необходимыми медикаментами, хирургическими инструментами и проч.; онъ же завѣдывалъ административной частью врачебной службы и составляль отчеты о ея состояніи. Обыкновенно обязанности старшаго врача псполняль врачь, состоящій при Управленін дороги, и лишь на большихъ дорогахъ или дорогахъ, принадлежащихъ большимъ обществамъ, какъ, напр., Главное Общество Россійскихъ жел. дорогъ, Общество Юго-Западныхъ дорогъ и н'екоторыхъ другихъ дорогахъ имелись особые старшіе или главные врачи, не завъдывавшіе участками.

На ивкоторыхъ небольшихъ дорогахъ малаго протяженія, особенно въ западномъ крав, не было старшихъ врачей, такъ что участковые были подчинены непосредственно управленіямъ дорогь (Варшаво-Ввиская, Бромбергская и др.). Каждая дорога двлилась обыкновенно на врачебные участки, находившіеся въ заввдыванін участковыхъ врачей. Кромв участковыхъ, на многихъ дорогахъ имвлись еще врачи консультанты и почетные врачи (на дорогахъ Царства Польскаго). На дорогахъ, имбющихъ свои больницы, имвлись особые больничные врачи. Содержаніе врачей было чрезвычайно различно и обыкновенно очень незначительно; почетные же врачи и консультанты за свои труды получали лишь даровой билеть на провздъ. Поэтому желвзиодорожную

службу врачи по необходимости считали лишь приватнымъ занятіемъ, занимая обыкновенно штатныя должности въ другихъ въдомствахъ, какъ, напр., военныхъ, уъздныхъ, земскихъ, городовыхъ врачей и т. п. Протяженіе врачебныхъ участковъ, какъ по числу верстъ, такъ и живущихъ на нихъ лицъ, имъющихъ право на врачебную помощь, колебалось на разныхъ дорогахъ въ широкихъ размърахъ. Кромъ врачей, на желъзныхъ дорогахъ пмълись еще участковые и больничные фельдшера и акушерки, раіонъ дъятельности которыхъ по линіямъ былъ также чрезвычайно различенъ.

Для пріема больныхъ, а равно и для оказанія первоначальной помощи больнымъ и раненымъ до отправленія ихъ въ больницы иѣкоторыя желѣзныя дороги начали устранвать пріемные покои, которые обыкновенно открывались въ мѣстахъ жительства участковыхъ врачей и фельдшеровъ; а такъ какъ устройство ихъ было необязательно, то на иѣкоторыхъ дорогахъ пріемныхъ покоевъ не было или было очень мало, такъ что врачи и фельдшера оказывали помощь больнымъ и раненымъ въ своихъ квартирахъ. Въ 1870—1880 г., впрочемъ, нѣкоторые дороги, наприм., Юго-Западныя уже имѣли пріемные покои съ кроватями для временнаго помѣщенія больныхъ и раненыхъ до отправленія ихъ въ больницы.

Въ силу Высочайше утвержденнаго положенія Комитета Министровь отъ 26-го августа 1866 г. устройство больниць на фабрикахь и заводахь, къ которымъ приравнивались желёзныя дороги, стало обязательнымъ, и частныя общества, коимъ принадлежали дороги, начали устранвать ихъ по мъръ необходимости въ мъстахъ наибольшаго скученія рабочихъ и служащихъ. Устройство ихъ также вызывалось и тъмъ, что многія больничныя учрежденія другихъ въдомствъ, въ которыя дороги отправляли своихъ больныхъ для пользованія за плату, начали отказывать въ пріемъ больныхъ за недостаткомъ мъсть въ нихъ.

Въ то же время дороги начали постепенно обзаводиться средствами и приспособленіями для подачи первоначальной помощи заболѣвшимъ и пострадавшимъ при несчастныхъ случаяхъ пассажирамъ и служащимъ въ поѣздахъ и на станціяхъ, какъ-то: станціонными и ноѣздными аптечками и ящиками съ перевязочными средствами, посилками и проч., такъ что, судя по отвѣтамъ желѣзныхъ дорогъ на циркуляръ Техническо-Инспекторскаго Комитета отъ 22-го августа 1879 г., подобныя приспособленія имѣлись уже тогда на всѣхъ дорогахъ. Въ томъ же году на Риго-Витебской жел. дорогѣ быль про-изведенъ первый опытъ подачи первоначальной помощи пассажирамъ чрезъ особо назначенныхъ кондукторовъ фельдшеровъ, назначенныхъ въ составъ кондукторскихъ бригадъ.

Въ общемъ, однако, врачебно-санитарная часть на жел. дорогахъ отли-

чалась большимъ разнообразіемъ своего устройства на разныхъ дорогахъ, какъ вь отношеній обезнеченія ихъ личнымъ персоналомъ, его правъ и обязанностей, такъ и въ отношеніи средствъ подачи врачебной помощи. Такая неопред'вленность истекала изъ неясности уставовъ обществъ, на основаніи которыхъ Управленіе каждой дороги по своему составляло и прим'єняло правила о врачебно-санитарной части. Между тъмъ по мъръ развитія жельзиодорожной съти потребность въ объединении дъятельности дорогъ во всъхъ отношенияхъ все болъе и болъе наростала и привело къ необходимости установленія при Министерствъ Путей Сообщенія (1869 г.) общаго съъзда представителей желъзнодорожныхъ предпріятій, который, однако, мало касался организаціи врачебно-санитарной части на дорогахъ. Такое непормальное положение дъла не могло не обратить на себя внимание Министерства Путей Сообщения и въ 1875 г. Техническо-Инспекторскій Комитетъ поручиль врачу Департамента жельзныхъ дорогъ Визелю составить проекть общаго положения о санитарной части на желъзныхъ дорогахъ. Этотъ проектъ не получилъ, однако, дальнъйшаго движенія, такъ какъ вскор'в посл'в того для всесторонияго пзученія ненормальнаго положенія жельзнодорожнаго дёла вообще п въ частности положенія на нихъ врачебно-санитарной части была учреждена Высшая Компссія (22-го іюня 1876 г.), подъ предс'єдательствомъ графа Баранова, «для изсл'ьдованія жельзнодорожнаго дьла въ Россін».

Между тымь еще до окончанія работь комиссій графа Баранова наростающая потребность въ урегулированій врачебно-санитарной части на желызныхь дорогахь, ясно сознаваемая ея представителями, скоро выразилась ихъ активной дыятельностью въ этомь отношеній и на събзды русских естество-испытателей и врачей (въ декабры 1879 г.) желызнодорожные врачи, составившіе при секцій научной гигіены особую комиссію, выработали основы общей организацій врачебно-санитарной части на желызиму дорогахь, которыя затымь были предметомь дальныйшей разработки на 1 събзды врачей желызныхь дорогь 2 группы (въ сентябры 1881 г.) по проекту доктора Вырубова.

Труды компесін графа Баранова, собравшей обширный матеріаль, который, къ сожальнію, не появлялся въ печати, были закончены 12-го іюня 1885 г. изданіемъ Высочайше утвержденнаго «Общаго Устава Россійскихъ жельзныхъ дорогь» и «положенія Совьта по жельзнодорожнымъ дъламъ». Изданіемъ Устава положено начало законодательной работы по жельзнымъ дорогамъ, а содержащіяся въ ней 174 и 175 ст. легли въ основаніе дальныйшей законодательной разработки положенія на нихъ врачебно-санитарной части, которое составляеть лишь развитіе означенныхъ статей.

Эти статьи гласять слъдующее:

174. Для подачи медицинскаго пособія заболѣвшимъ или пострадавшимъ отъ несчастныхъ случаевъ на желѣзныхъ дорогахъ, а также желѣзнодорожнымъ служащимъ и ихъ семействамъ, устранваются, согласно мѣстнымъ условіямъ. большицы и пріемные покон. Независимо отъ сего, на каждой станціп должны быть необходимые для подація первоначальной врачебной номощи предметы и наставленія объ ихъ употребленіи. Подробныя правила по предмету медицинской номощи на желѣзныхъ дорогахъ установляются Министромъ Путей Сообщенія, по соглашенію съ Министромъ Внутреннихъ Дѣлъ».

175. «Всв вообще станціонныя помъщенія, пактаузы и складочныя мъста, а равно вагоны, должны содержаться постоянно въ надлежащей чистоть, съ соблюденіемъ при томъ санитарныхъ мъръ, указываемыхъ въ особыхъ инструкціяхъ, издаваемыхъ Министромъ Нутей Сообщенія, по соглашенію съ Министромъ Внутреннихъ Дълъ .

Поразительное разнообразіе въ организаціи врачебно-санитарной службы на желъзныхъ дорогахъ и вытекающія изъ того неудобства особенно рельефно выразилось съ образованіемъ временнаго Управленія казенныхъ желізныхъ дорогь (20-го февраля 1881 г.), которое вскор'в вступило въ зав'ядываніе эксилоатацією Харьково-Николаевской, Ливенской, Уральской и Баскунчакской желбаныхъ дорогъ, а затъмъ быстро начало разростаться присоединеніемъ въ казенное Управление повыхъ дорогъ, какъ строющихся, такъ и принадлежащихъ частнымъ обществамъ. Поэтому было признано безусловно необходимымъ приступить къ объединению врачебно-санитарной части на казенцыхъ жельзныхъ дорогахъ и врачу временнаго Управленія доктору медицины Успенскому было поручено составить проекть общаго для всёхъ казенныхъ желёзныхъ дорогъ положенія о врачебной службі. Для разсмотрівнія этого проекта съ разръшенія Министра Путей Сообщенія, генераль-адыютанта Посьета, быль созвань 1-й събздъ врачей и представителей казенныхъ желбзныхъ дорогъ, который состоялся въ мартъ мъсяцъ 1886 года подъ предсъдательствомъ члена временнаго Управленія кезенныхъ жел. дорогь отъ Министерства Внутреннихъ Дълъ генералъ-мајора Е. В. Богдановича.

Почти одновременно съ отзывомъ 1-го съвзда врачей и представителей казенныхъ желъзныхъ дорогъ начала свои работы «Высочайше учрежденная Комиссія для составленія проектовъ положеній объ устройствъ врачебно-санитарной части на наровозныхъ желъзныхъ дорогахъ, открытыхъ для общественнаго пользованія подъ предсъдательствомъ статскаго совътника В. Э. Кетрица, протоколы засъданій которой появились въ томъ же 1886 г. Для объединенія членовъ 1-го съвзда врачей и представителей казенныхъ жел. дорогъ къ участію въ его занятіяхъ были приглашены и члены Высочайше учрежденной Комиссій съ ся предсъдателемъ. На этомъ съвздъ соединенными усиліями его

участниковъ было редактировано «положеніе о врачебной службѣ на эксплоатпруемыхъ и строющихся казенныхъ желѣзныхъ дорогахъ» и составлены необходимыя къ нему дополненія въ видѣ инструкцій. Это положеніе, утвержденное Министромъ Путей Сообщенія 12-го іюня 1886 г., и было вводимо на казенныхъ желѣзныхъ дорогахъ по мѣрѣ отпускавшихся на врачебно-санитарную часть кредитовъ и дѣйствовало до утвержденія общихъ для всѣхъ желѣзныхъ дорогахъ, открытыхъ для общественнаго пользованія», утвержденныхъ Министромъ Путей Сообщенія, по соглашенію съ Министромъ Внутреннихъ Дѣлъ, 20-го іюня 1893 г. Эти правила, пополняясь, по мѣрѣ необходимости и указаній опыта, примѣняются на всѣхъ желѣзныхъ дорогахъ, казенныхъ и частныхъ, до настоящаго времени.

Согласно этихъ правилъ, дъйствующая до-нынъ организація врачебно-санитарной службы на дорогахъ въ общемъ представляется въ слъдующемъ видъ:

Врачебно-санитарная служба каждой дороги состоить въ непосредственномъ завъдываніи старшаго врача, подъ общимъ руководствомъ Управляющаго или Начальника дороги.

Каждая жельзиая дорога во врачебно-санитариомъ отношении раздъляется на участки, коими завъдываютъ участковые врачи. Таковое раздъление производится соотвътственно мъстнымъ условіямъ, протяженію дорогъ и числу
служащихъ и рабочихъ, при чемъ протяженіе участка, въ зависимости отъ
густоты распредъленія служащихъ и рабочихъ, назначается въ предълахъ отъ
60-ти не свыше 120 верстъ. При этомъ большія жельзнодорожныя станціи,
управленія и мастерскія, число служащихъ и рабочихъ на которыхъ доходитъ до
значительной цифры должны составлять отдъльный врачебный участокъ. Врачи
при большидахъ и старшіе врачи, если послъдніе завъдываютъ участками, освобождаются отъ разъвздовъ по линіи, или же къ нимъ, въ крайнемъ случаъ,
принисывается участокъ въ каждую сторону не болье какъ 20—25 верстъ.

Каждый врачебный участокъ, въ свою очередь, дёлится на околотки, находящіеся въ вёдёніи фельдшеровь, протяженіе коихъ назначается въ предёлахъ отъ 30 до 50 версть; въ больницахъ же и болёе важныхъ пріемныхъ покояхъ должно находиться достаточное число фельдшеровъ для цёлей амбулаторныхъ и для завёдыванія антекой. Въ составѣ врачебнаго персонала кромѣ того, имѣются провизоры и повивальныя бабки.

Врачебнымъ пособіемъ на счетъ желѣзныхъ дорогъ пользуются (въ видѣ первопачальной помощи и дальнѣйшаго леченія): лица, пострадавшія при несчастныхъ случаяхъ на желѣзныхъ дорогахъ; всѣ желѣзнодорожные служащіе, мастеровые, рабочіе постояпные и временные, а также живущія при

этихь лицахъ семейства и прислуга; ученики техническихъ желѣзнодорожныхъ училищъ и чины жандармской полиціп съ живущими при нихъ семействами. Заболѣвшимъ на дорогѣ пассажирамъ и поденнымъ рабочимъ оказывается лишь первоначальная помощь, послѣ чего они передаются въ распоряженіе мѣстной полиціп.

Для подачи медицинскаго пособія вышеуказапнымъ лицамъ на желѣзныхъ дорогахъ должны устраяваться больницы, пріемные покой, станціонныя и поѣздныя аптечки. Число больниць и пріемныхъ покоевъ на каждой дорогѣ, ихъ размѣры и расположеніе по линіи опредѣляются центральною администрацею ея въ зависимости отъ числа служащихъ, возможности пользоваться больницами другихъ вѣдомствъ и другихъ мѣстныхъ условій. Станціонныя аптечки должны быть на каждой станціи, гдѣ не имѣется пріемнаго покоя. Желѣзныя дороги, не имѣющія своихъ больницъ, или имѣющія оныя въ недостаточныхъ размѣрахъ, обязаны обезпечить на свой счетъ больничное леченіе лицамъ, имѣющимъ право на таковое, въ больницахъ земскихъ, городскихъ, приказовъ общественнаго призрѣнія и другихъ, за установленную, но взаимному соглашенію, съ администрацією больницы, плату.

Пріемные покои устранваются дорогами на ближайшей къ мѣсту жительства врача станцін, а также на станціяхъ узловыхъ, на копхъ сходятся главныя линіи и имѣющихъ основныя паровозныя дено и мастерскія. На прочихъ станціяхъ пріемные покои устранваются съ такимъ разсчетомъ, чтобы разстояніе между сосѣдними покоями не превосходило 50 верстъ.

Въ каждомъ пріемномъ покої долженъ находиться запасъ наиболіве унотребительныхъ медикаментовъ и перевязочныхъ средствъ, не меніве 2 носилокъ и не меніве 3 комплектовъ приспособленій для перевозки больныхъ и раненыхъ въ вагонахъ. Въ ближайшемъ къ місту жительства участковаго врача пріемномъ покої долженъ находиться, сверхъ того, ампутаціонный наборъ и ящикъ съ перевязочными средствами на 20 раненыхъ.

На каждой станціп, гдѣ не имѣется пріемнаго покоя, въ распоряженіп Начальника станціп долженъ находиться аптечный ящикъ п, по меньшей мѣрѣ, одиѣ носилки; въ каждомъ нассажирскомъ поѣздѣ должны находиться аптечный ящикъ съ наиболѣе необходимыми простыми медикаментами и перевязочными средствами для подачи первой помощи лицамъ, заболѣвшимъ или пострадавшимъ въ поѣздѣ, и носилки.

Что касается центральныхъ учрежденій Министерства Путей Сообщенія, то, съ упраздненіемъ должности главнаго медика, при Департаментъ желъзныхъ дорогъ имълся лишь врачъ для леченія больныхъ служащихъ. По мъръ ноступленія желъзныхъ дорогъ въ казенное управленіе въ въдъніе временнаго Управленія казенныхъ желъзныхъ дорогъ и расширенія его дъятельности яви-

лась настоятельная необходимость им'ьть врача и при этомъ учрежденін, который и быль опредёлень въ 1883 г. Между тёмъ постоянно возникающіе вопросы по врачебно-санитарной части, требовавшие того или иного разръшения со стороны временнаго Управленія, требовали участія спеціалиста; поэтому въ 1885 году при названномъ Управленіи было учреждено санитарное ділопроизводство, состоящее изъ врача и фельдшера. При такой ограниченности врачебнаго персонала общаго наблюденія за врачебно-санитарною частью отдільных дорогь, находящихся въ відіній временнаго Управленія казенныхъ желъзныхъ дорогъ, не производилось. Въ виду этого, для сосредоточенія при центральномъ учрежденіг наблюденія и руководства за врачебно-санитариою частью казенныхъ желбзныхъ дорогъ, въ ряду другихъ отдбловъ Управленія, въ 1894 г. быль учреждень при немь врачебно-санитарный отдёль, состоящій изъ Начальника отдёла, его помощика и дёлопроизводителя, фельдшера и персписчиковъ съ предоставленіемъ сему отділу тіхть же правъ и обязанностей, какія присвоены прочимъ отділамъ Центральнаго Управленія.

Такимъ образомъ, врачебно-санитарная часть на желѣзныхъ дорогахъ нмѣстъ тенерь прочную организацію, и Министерство Путей Сообщенія въ своемъ стремленін—охранить здоровье служащихъ съ семействами и нассажировъ опередило въ этомъ отношеніи всѣ другія вѣдомства, такъ какъ ни въ одномъ изъ нихъ нѣтъ такого широкаго права на безилатную врачебную помощь со стороны не только самихъ служащихъ, но и членовъ ихъ семействъ, какъ на желѣзныхъ дорогахъ.

Ири этомъ казенныя желъзныя дороги, на которыхъ врачебно-санитарная часть была болъе или менъе урегулирована ранъе частныхъ, служили во многихъ отношеніяхъ образцомъ для послъднихъ; на нихъ соотвътственно увеличивался какъ личный персоналъ, такъ и средства врачебной помощи. Личный персоналъ врачебно-санитарной части, равно и учрежденія врачебной помощи къ 1898 году достигли на казен. жел. дор. значительныхъ размъровъ, что усматривается изъ нижеслъдующей таблицы:

ЖУ по порядку,	Наименованіе казенныхъ желёзныхъ дорогъ.	Врачей.	фельдшеровъ.	Акушерокъ.	Болыпцъ п пазарстовъ.	, X.P.	Пріємныхъ по- коевъ врачеби. и фельдиерск.	Общіе расходи н врачебної службь.	сходъ на льпаго.
1	Балтійская и Исково-Рижская	10	1 23	Si 9		-	16	58.400 -	- 2,83
2	Баскунчакская	1			1	15		6.075 1	
3	Екатерининская	10			3	65	10	77.853 25	
4	Закавказская (строятся: 1 боль- ница въ Тифлисъ на 195 кро- ватей и 2 пріемпыхъ покоя).	16	43	4	3	170	10	139.180 70	1,96
5	Курско-ХарыкСевастопольская.	14	38	5	2	110	20	98.230 02	2 1,47
6	Либаво-Роменская.	14	30	19	1	45	18	92.189 48	1,64
7	Московско-Брестская	16	26	3	. 2	65	18	66.579 34	1,23
8	МоскКурская, Нижегородская и Муромская	15	34	13	2	39	20	90.218 70	1,12
9	Николаевская	15	28	11	2	76	15	96.668 —	1,72
10	Полъсскія (въ строющейся Виленской бельниць пазначено 32 кровати)	16	43	10	1	15	32	103.940 —	2,19
11	Привислянскія (вт 1900 году от- кроется въ Прагѣ больница на 40 кроватей)	15	27		_	-	24	63.059 —	2,98
12	Пермь-Тюменская.	15	31	6	1	30	15	87.240 44	1,92
13	Риго-Орловская	12	32	6	1	18	14	82.292 45	1,77
14	Самаро-Златоустовская	.15	31	10	2	52	19	86.173 —	0,92
15	Сызрано-Вяземская	15	34	8	3	47	17	83.146, 24	1,34
16	СПетербурго-Варшавская	16	31	7	1	10	15	78.572, 61	1,34
17	Средне-Сибирская	91	24	вре-	2	40	8	87.124 41	2.49
18	Западио-Сибирская	12	30	11	2	80	10	96.529 98	1.83
19	Харьково-Николаевская	11	31	6	2	40	19	81.415 —	1.74
20	Юго-Западныя	42	76	11	2	52	54	212.610 58	2,19
21	Закаспійская	12	44	8	2	40	8	86.958 —	1,32
	Строющіяся:								
1	Тифлись-Карсская	6	14	3	3	100	3	39. 47 5 —	3,97
2	Самаркандъ-Андижанская	8	24	1	_	-	4	55.778 49	1,84
	Итого	315	728	158	38	1.109	370	1.969.749 81	1,63

A THE RESIDENCE OF THE PROPERTY OF THE PROPERT

Такимъ образомъ, казенныя жельзныя дороги въ настоящее время имъютъ весьма значительный врачебный персоналъ, состоящій изъ 315 врачей, 728 фельдшеровъ, 158 акушерокъ и расходы по врачебной части достигаютъ весьма солидной цифры—1.969.749 руб. 81 коп. Въ въдъніи этого персонала имъется 38 больницъ и лазаретовъ и 370 врачебныхъ и фельдшерскихъ пріемныхъ покоевъ.

По м'всту расположенія жел'взподорожныя больницы распред'вляются такъ: Баскунчакская желёзная дорога имбеть больницу на ст. Ахтуба на 15 кроватей; Екатерининская—3 больницы: на ст. Екатеринославъ—45 кров., Долгинцево—10 кров. и Авдъевка—10 кров.; Закавказская съ Тифлисо-Карсской им'веть больницы на ст. Тифлись на 100 кров., для Карсской жел. дороги тамъ же на 25 кров., на ст. Баку-40 кров., сапитарная станція на ст. Сурамъ-30 кров., Ахтала (Карсской)—25 кров., Караклисъ—30 кров.; Курско-Харьково-Севастопольская на ст. Харьковъ-40 кров., на ст. Александровскъ-80 кров.; Либаво-Роменская-на ст. Гомель на 45 кров.; Московско-Брестская—на ст. Москва—15 кров., на ст. Бресть—50 кров.; Московско-Курская и Нижегородская—на ст. Тула—20 кров., ст. Ковровъ— 19 кров.; Николаевская—Александровскій заводъ (въ С.-Петербургъ)—40 кров., ст. Бологое—36 кров.; Полъсскія—ст. Барановичи—15 кров.; Пермь-Тюменская—ст. Чусовая—30 кров.; Риго-Орловская—Рославль—18 кров.; Самаро-Златоустовская—Уфа—30 кров., Самара—26; Сызрано-вяземская—ст. Узловая—35 кров., Калуга—6 кров., Моршанскъ—6 кров.; С.-Петербурго-Варшавская—ст. Двинскъ—10 кров.; Харьково-Николаевская—Люботинъ—20 кров., Знаменка— 20; Юго-Западныя—Кіевъ—32, Жмеринка—20 кров. п грязельчебница на Куяльницкомъ лиманъ (Одесса) на 30 кров.; Западно-Спбирская—Челябинскъ—40, Омскъ—40 кров.; Средне-Спбирская—Томскъ— 20 кров., Красноярскъ — 20; Средне-Азіатская — Казанджикъ — 20, Бухара — 20.

Кром'й того строются больницы: на ст. Варшава-Прага (Привислинскихъ жел. дорогь) на 40 кроватей; Екатеринбургъ (Пермь-Тюменской) на 32 кров.; Вильна (С.-Петербурго-Варшавской) на 115 кров.; Томскъ (Средне-Сибирской)— на 50 кров.; Тифлисъ (Закавказской) на 195 (вийсто имбющейся на 100 кров.); ст. Дарьевка (Юго-Западныхъ) на 40 кров.; Александровскій заводъ (Николаевской жел. дороги въ С.-Петербургѣ) на 90 кров. (вийсто имбющейся на 40).

Всего, слёдовательно, на казенныхъ желёзныхъ дорогахъ, считая и строющіяся больницы, въ недалекомъ будущемъ будетъ 1.525 кроватей въ своихъ больницахъ. Считая, что каждая кровать въ теченіе года можетъ принять только 16 больныхъ, какъ это принято, больницы казенныхъ желёзныхъ дорогъ будутъ въ состояніи пользовать 24.400 больныхъ. При многочислен-

ности лицъ, имѣющихъ право на безплатное пользованіе, и указанное число будеть педостаточно, а потому казепныя желѣзныя дороги долго еще будутъ пользовать своихъ больныхъ въ больницахъ другихъ вѣдомствъ и учрежденій, гдѣ только это будетъ необходимо и возможно. Въ послѣднее время, кромѣ того, возбужденъ вопросъ о призрѣніи душевныхъ больныхъ на желѣзныхъ дорогахъ и объ устройствѣ собственныхъ больницъ для нихъ.

Постепенный рость казенныхъ желізныхъ дорогь какъ въ отношеніи ихъ протяженія, такъ и числа служащихъ и больныхъ, а равно и расходовъ на врачебно-санитарную часть виденъ изъ нижеслідующей таблицы:

годы.	Протаженіе ка- зепныхъ желѣз-	Общее число поль- зованныхъ боль- ныхъ служащихъ, ихъ семействъ,	Расходы на врачебную часть.			
	ныхъ дорогъ.	пассажировъ и по- сторопнихъ лицъ.	Рубли.	Коп.		
Въ 1885 году.	2,909	52.220	86.989	08		
" 1886 "	4.980	68.789	117.704	36		
" 1887 - "	5.320	77.321	142.654			
" 1888 "	7.311	98.828	178.456	07		
" 1889 "	7.676	113.359	365.804	_		
, 1890 ,,	7.776	. 229.587	373.928	90		
,, 1891 ,,	9.502	295.053	493.887	_		
,, 1892 ,,	10.170	330.028	537.555			
,, 1893 ,,	13.942	346.388	768.619	_		
,, 1894 ,,	16.583	503.135	897.293	_		
,, 1895 ,,	20,296	663.865	1.127.487			
,, 1896 ,,	20.996	777.031	1.260.770			
,, 1897 ,,	21.470	918.730	1.349.393	_		
,, 1898 ,,	25.591	1.165.920	1.969.749	81		

Къ сожалънію, число членовъ семействъ служащихъ не извъстно, а потому вышеприведенную рубрику о больныхъ нельзя сопоставить въ процептныхъ отношеніяхъ къ личному составу. Поэтому въ дальнъйшемъ изложеніи приходится ограничиться лишь сопоставленіемъ цифръ бользненности самихъ служащихъ, о личномъ составъ которыхъ врачи казенныхъ жельзныхъ дорогъ доставляли имъющіяся въ ихъ распоряженіи данныя.

По этимъ даннымъ, весь личный составъ служащихъ на казенныхъ жельзныхъ дорогахъ за 13 лътъ (съ 1885—1897 г.) можетъ быть распредъ-

ленъ но нижеслъдующимъ групнамъ, соотвътственно роду ихъ занятій, принятымъ въ медицинской жельзиодорожной статистикъ.

Годы.	L.C.lymantic Br. Viman- reniaxs.cop.	і. Служба ремонта пути.	III. Служба станціон- нал.	- IV. Служба поћздна <i>п</i> .	V. Служба дено побад- ная.	VI. Служба въ мастор- скихъ.	VII.Caymón reaerpada.	VIII. Служ- ба врачеб- ная.	птого
1885	0 (3)	£ 000	0.45	1 700	070				
	2.468	5.608	645	1.586	878	2.838	533	74	14.630
1886	2.897	9.413	3.912	823	1.014	3.633	591	80	22.368
1587	1.292	15.428	3.545	1.036	1.391	3.095	689	155	26.620
1898	3.270	18 657	8.970	3.074	3.249	8.663	1.740	280	47.903
1559	1.857	13.592	5.110	1.657	1.779	5.287	935	244	30,461
1890	2.414	16.191	6.268	2.276	2.783	6.378	1.193	278	37.781
1891	3.021	24.241	9.076	3.181	4.500	8.335	1.647	428	54.429
1892	3.918	29.417	12.597	4.941	6.650	13.728	2.479	520	74.250
1893	4.726	35.533	22.388	6.789	8.676	19.738	3.221	630	101.701
1894	10.388	55.228	32.177	12.745	14.240	38.730	9.308	1.031	173.847
1895	11.462	55.676	37.321	14.463	15.574	45.168	5.316	1.088	186.068
1896	13.823	64.577	41.141	16.577	16.740	51.236	6.127	1.236	211.487
1897	13.883	67.710	43.806	18.413	17.211	50.541	6.690	1.337	219 591
Итого.	75.319	411.266	226.956	87.561	94.715	257.370	40.469	7.381	1.201.137

Итакъ, считая ежегодныя цифры одинхъ только служащихъ, здоровье которыхъ оберегалось врачами дорогъ, то мы будемъ имѣть 1.201.137 лицъ, заболѣваніямъ которыхъ велась регистрація. Такая солидная цифра даетъ полное основаніе для выводовъ о вліянін каждаго рода занятій желѣзнодорожныхъ служащихъ на ихъ здоровье, несмотря на иѣкоторыя несовершенства желѣзнодорожной медицинской статистики, правила и формы которой въ теченіе отчетныхъ 13 лѣтъ подвергались кромѣ того измѣненіямъ и дополненіямъ *).

Цифры заболъваемости вышеуказанныхъ служащихъ на казенныхъ желъзныхъ дорогахъ за 13 лътъ сопоставляются въ нижеслъдующей таблицъ,

Пифры смертности среди служащихь по отчетамь врачей значительно ниже дёйствительныхь, такъ какъ многіе изъ нихъ ускользають отъ регистраціи, особенно случан смерти отъ болізней хроническихь, по которымъ служащіе увольняются отъ службы. Объ исходії этихъ болізней въ смерть врачи свідіній не иміють. Поэтому, во избіжаніе недоразуміній, мы не сопоставляемъ цифръ смертности служащихъ, которыя по указанной причипі совершенно несоразмірны болізненности.

въ которой вмъсто абсолютныхъ цифръ представлены процентныя отношенія забольваній служащихъ каждаго рода къ личному составу ихъ.

На 100 служащихъ каждаго рода приходилось забольваній:

Годы.	I. Служащіе въ Управле- піп ж. дор.	П. Служба ремонта пути.	III. Служба станціон- ная.	IV. Служба пофядная.	V. Служба дено побзд- пая (паро- возпая).	VI. Служба въ мастер- скихъ.	VII. Служба телетрафа.	VIII. Служба врачебная.	Птого въ ереднемъ за казъдый годъ.
Въ 1885 г.	209,7	128,7	182,3	437,2	266,1	281,3	240,1	нензв.	189,9
, 1886 ,	171,2	79,9	165,1	307,5	261,4	224,7	269,4	27	150,s
" 1887 "	262,3	68,4	196,3	266,3	249,2	257,6	319,6	110,0	140,4
, 1888 ,	229,9	117,5	198,6	236,3	292,7	- 228,9	321,0	106,3	181,5
" 1889 "	219,4	118,3	197,5	248,5	330,9	260,0	301,9	107,5	189,7
" 1890 "	211,6	142,6	223,6	274.7	350,0	298,1	329,5	100,0	226,3
" 1891 "	178,4	148,8	240,6	262,1	319,2	321,6	288,1	84,9	217,s
" 1892 "	166.7	147,3	184,4	446,0	261,3	337,4	329,7	88,7	236,6
" 1893 "	155,3	121,4	150,2	254,2	229,1	240,0	246.2	97,2	171,6
" 1894 "	169,8	129,8	193,5	265,4	258,4	192,6	389,7	88,9	182,4
" 1895 "	145,9	133,8	182,4	237,2	246,7	191,5	291.8	88,5	180,1
" 1896 "	143,0	129,3	182,6	239,4	271,7	203,0	299,7	91.1	183,2
" 1897 "	171,7	143,1	200,1	260,4	311,6	238,4	331,6	108,68	135,7
Въ среди. выводъ за 13 лътъ	187,3	123,7	193,3	287,3	275,8	251 9	304,3	95,6	182,0

Итакъ, изъ года въ годъ наибольшая заболѣваемость наблюдалась среди телеграфистовъ, служащихъ въ поѣздахъ, среди наровозной прислуги и мастеровыхъ, за которыми слѣдуютъ станціонные служащіе, служащіе въ управленіяхъ, по ремонту пути и, наконецъ, служба врачебная. Цифры послѣдней несомнѣнно значительно меньше дѣйствительныхъ, такъ какъ врачебный персоналъ въ своей средѣ усчитываетъ лишь тяжелые случаи болѣзней.

Выдающіяся группы бользней, которыя преобладали среди служащихъ, приводятся въ слъдующей таблицъ, въ которой, во избъжаніе многочисленныхъ таблицъ, для удобства, сопоставлены лишь среднія цифры забольваній служащихъ каждаго рода за 13 лътъ »).

^{*)} Приведенныя таблицы обнимають санитарное положеніе только на казенныхъ жельзимхъ дорогахъ по неимѣнію за отчетный періодъ достаточно полной такой же статистики дорогь частныхъ. Впрочемъ, такъ какъ въ теченіе разсматриваемыхъ 13 лѣтъ казенныя жел. дороги составляли отъ 1/2 до 2/3 протяженія всей сѣти, будучи разбросаны по всѣмъ частямъ страны и находясь во всѣхъ разнообразныхъ условіяхъ, то результаты, даваемые таблицами, и дѣлаемые изъ пихъ выводы едва ли въ среднемъ во многомъ отличаются отъ тѣхъ, какіе получились бы изъ статистики всей сѣти.

Въ среднемъ за 13 лътъ (съ 1885 — 1897 г. включительно) на 100 служащихъ каждаго рода приходилось:

Названіе группъ бользней.	Служащіе въ Управле- піяхъ ж. д.	Служба ре-	Служба станціон- ная	Служба позваная.	Служба депо-поѣзд- пая.	Crymóa be macrep- cenxe.	Служба те- леграфовъ.	Служба врачебиая.	Птого въ среднемъ.
Бользии инщеварительных варианов	40,68	18,43	36,06	54,11	54,13	40,45	56,67	27,33	41,49
Болёзии дыхательных орга-	28,45	13,54	25,42	35,63	30,75	30,00	46,15	16,10	28,25
Заразныя болёзии	25,12	13,23	23,48	32,22	33,60	33,04	44,75	13,53	27,37
Болізни органовъ движенія .	15,69	12,90	21,50	25,93	26,02	20,96	22,46	8,15	19,20
Травматическія поврежденія.	8,18	9,07	11,26	17,91	18,51	28,71	7,54	3,21	13,04
Болжани первной системы .	11,61	5,44	9,07	10,57	12,80	9,82	16,61	11,40	10,96
" органовъ зрѣція	5,46	4,38	6,01	9,03	9,12	9,00	8,54	2,11	6,71
Веперическія бользни	3,54	0,73	2,29	4,16	4,57	3,17	9,70	1,50	3,70
Бользии органовъ слуха	1,88	1,24	1,23	2,50	2,47	2,24	3,16	2,24	2,12
Сифилисъ	1,70	0,44	1,27	2,59	2,20	1,53	4,80	0,25	1,84
Болъзни органовъ кровообращенія	2,37	0,69	1,31	1,82	1,08	1,:37	2,73	0,29	1,57

Такимъ образомъ, наибольшее распространеніе среди служащихъ на казенныхъ желізныхъ дорогахъ иміли болізни органовъ пищеваренія, за которыми, въ порядкі постепенности, слідують болізни дыхательныхъ путей, заразныя, органовъ движенія, травматическія поврежденія, болізни нервной системы, органовъ зрінія, венерическія, слуха, сифилисъ и болізни органовъ кровообращенія и лимфатической системы.

Изь сопоставленія цифръ той же таблицы усматривается, что первое мѣсто по бользненности занимаеть неблагодарнѣйшая по своимъ условіямъ службы телеграфа, среди персонала которой имѣли наибольшее распространеніе почти всѣ групны бользней, особенно же бользни пищеварительныхъ, дыхательныхъ органовъ, заразныя, нервиой системы, не исключая венерическихъ и сифилиса. Такая усиленная бользненность телеграфистовъ кроется въ условіяхъ жизни и службы этихъ тружениковъ. Продолжительныя частыя дежурства и работа въ тѣсныхъ конторахъ, среди табачнаго дыма и испареній изъ батарей, тѣснота квартиръ, кубическое содержаніе которыхъ далеко не всегда соотвѣтствуетъ требованіямъ гигісны и, наконецъ, ограниченность

средствъ, —вотъ тѣ неблагопріятныя условія, которыя содѣйствуютъ ослабленію ихъ организма и предрасполагають ко всякаго рода заболѣваніямъ.

Второе м'всто по числу больных ванимаеть персональ по'вздной службы (депо-поъздной), среди котораго, изъ года въ годъ, наиболъ распространены бользни пищеварительныхъ и дыхательныхъ органовъ, заразныя, ревматическія забол'вванія, травмы, нервной системы и бол'взни органовъ зр'внія. Такая усиленная заболіваемость служащихь въ кондукторскихъ бригадахъ обусловливается, главнымъ образомъ, неправильнымъ образомъ ихъ жизии при трудной, хлопотливой и отвътственной службъ, большую часть которой они несутъ въ дорогъ, при чемъ во время пути, при постоянномъ напряжении нервной системы, не пользуются удобнымъ и спокойнымъ отдыхомъ и спъшно и несвоевременно питаются по большей части сухой, холодной или неоднократно разогрѣваемой инщей изъ запасовъ, взятыхъ изъ дома на одинъ-два дня. Въ то же время эти служащие подвергаются неблагопріятнымъ вліяніямъ ръзкихъ перемънъ температуры, сквознякамъ и измънчивостямъ погоды. Всъ указанныя неблагопріятныя условія способствують развитію между ними вышеуказанныхъ бользней и уменьшаютъ способность сопротивленія вреднымъ вліяніямъ ихъ жизни и службы.

Условія жизни паровозной службы (депо-по'вздной) во многихь отношепіяхъ сходны съ таковыми же кондукторскихъ бригадъ, а потому персональ
этой службы даетъ почти тѣ же цифры заболѣваній, какъ и предъпдущая
групна служащихъ. Безсонныя ночи, проводимыя на паровозахъ, неудобное
положеніе тѣла во время пути, частые и сильные толчки, постоянное первное
напряженіе, вызываемое сознапіемъ тяжелой отвѣтственности—вотъ факторы,
которые значительно расшатываютъ устойчивость ихъ организма и предрасполагають ко многимъ заболѣваніямъ и тѣмъ болѣе, что они обыкновенно несутъ
въ то же время тяжелую физическую работу, также безпорядочно и сиѣшно
интаются, и во время пути подвергаются всѣмъ вреднымъ атмосферическимъ
вліяніямъ. Поэтому персоналъ депо-поѣздной службы почти въ столь же
сильной степени, какъ и служащіе въ кондукторскихъ бригадахъ, изъ года
въ годъ даетъ значительный контингентъ больныхъ разстройствомъ пищеварительныхъ и дыхательныхъ органовъ, заразныхъ, органовъ движенія, разнаго
рода травматическія поврежденія, нервной системы, органовъ зрѣпія и слуха.

Тѣ же причины ведуть къ тѣмъ же послѣдствіямъ и на германскихъ желѣзныхъ дорогахъ, на которыхъ наровозныя и ноѣздныя бригады даютъ наибольшее число больныхъ вышеуказанными болѣзиями (докторъ Braehwer).

Работающіе въ мастерскихъ по своей бользненности занимають среднее мъсто среди другихъ служащихъ. Служащіе этого рода чаще другихъ подвергаются всевозможнаго рода травматическимъ и термическимъ новрежденіямъ,

бользнямъ зрънія и слуха, а также пищеварительныхъ и дыхательныхъ органовъ. Развитію указанныхъ бользней содьйствують условія работь въ мастерскихъ, атмосфера которыхъ обыкновенно переполнена металлическою и угольною пылью; работа обыкновенно производится среди оглушительнаго шума и стука машинъ и станковъ, часто при высокой температуръ и неизовжныхъ сквознякахъ и перемънахъ температуры.

Среди станціонных служащих преобладають тё же бользии, но въ меньшей степени, чымь среди предъидущих группъ служащих, какъ то: бользии пищеварительных и дыхательных органовъ, заразныя, органовъ движенія, первной системы; не рыдки между ними также и травматическія поврежденія, особенно среди низшихъ агентовъ этой службы, на долю которыхъ выпадаеть и болье или менье тяжелый физическій трудъ.

Забольваемость среди служащихь въ управленіяхъ казенныхъ жельзныхъ дорогь въ среднемъ держится почти въ тъхъ же предълахъ, какъ и среди служащихъ станціонныхъ, въ отношеніи же распространенія бользаней пищеварительныхъ и дыхательныхъ органовъ и нервной системы они даютъ даже большій контингентъ больныхъ, чъмъ послъдніе.

Служба ремонта пути, напболье памънчивая по своему личному составу, уже потому изъ года въ годъ даетъ незначительное число больныхъ, сравинтельно съ другими службами, хотя въ то же время меньшая забольваемость ихъ въ значительной степени зависить отъ болъе правильнаго, хотя въ общемъ и небогатаго, образа жизни ея агентовъ.

Такимъ образомъ, желёзныя дороги своимъ развитіемъ создали цёлую армію служащихъ, особенно, если принять во вниманіе и частныя желёзныя дороги, изученіе спеціальныхъ условій жизни и труда которыхъ представляетъ громадный питересъ съ точки зрёнія общественнаго здравохраненія, а желёзнодорожная медицина, занимающаяся изученіемъ вредныхъ вліяній, угрожающихъ здоровью и жизни людей при эксилоатаціи и постройкъ дорогъ и лъченіемъ больныхъ на нихъ, но своему значенію занимаетъ теперь одно изъ видныхъ мъсть общественной дъятельности въ государствъ.

Историческій очеркъ мѣропріятій по обезпеченію желѣзнодорожныхъ служащихъ и ихъ семействъ и по улучшенію ихъ быта.



Историческій очеркъ мѣропріятій по обезпеченію желѣзнодорожныхъ служащихъ и ихъ семействъ и по улучшенію ихъ быта.

СОДЕРМАПІЕ.	17
CTPA	
tipegnonouse	1
Организація пенсіоннаго обезпеченія на частныхъ и на казенныхъ желѣзныхъ	3
Возникновеніе первыхъ пенсіонныхъ кассъ (3). Несостоятельность началь, положенныхъ въ основу большинства этихъ кассъ (5). Заботы Министерства Путей Сообщенія объ упорядоченіи этого діла (6). Проектъ устройства одной общей пенсіонной кассы для всёхъ желізнодорожныхъ служащихъ (6). Неудача этого проекта (7). Изданіе Общихъ Положеній о пенсіонныхъ и сберегательно-всномогательныхъ кассахъ частныхъ желізныхъ дорогъ (8). Главивійшія начала положенныя въ основу этихъ положеній (9). Ликвидація прежнихъ кассъ (13). Предположенія объ устройствій пенсіонной кассы для служащихъ на казенныхъ жел. дорогахъ (14). Комиссія В. И. Ковалевскаго для выработки устава кассы (15). Комиссія А. С. Ермолова (17). Ізданіе Временныхъ Правиль 19 ноября 1893 года и Положенія 3 іюня 1894 года (18). Пенсіонное обезпеченіе на отдільныхъ желізныхъ дорогахъ къ началу 1898 года (19).	ð
Вознагражденіе служащихъ желѣзнодорожныхъ предпріятій за полученное ими	
увъчье	22
служащимъ (27). Эмеритальная касса инженеровъ Путей Сообщенія	27
Высочайшее повелёніе 25 августа 1860 года объ учрежденін эмеритальной кассы инженеровъ Путей Сообщенія (27). Главнъйшія начала положенія объ эмеритальной кассъ 1868 года (27). Комиссія инженера Добронравова для повърки оборотовъ кассы (28). Признаніе возможности расширенія правъ участниковъ и изданіе поваго Положенія о кассъ въ 1872 году (29). Вторая повърочная комиссія инженера Поземковскаго 1879 г. (29). Третья повърочная комиссія инженера Поземковскаго 1879 г. (29). Третья повърочная комиссія инженера Поземковскаго 1879 г. (29). Приводять	

Cr	PAT
эту комиссію къ заключенію, что кассь угрожаєть истощеніе ея средствъ (30). Изданіе Записки о последствіяхъ разсмотренія операціонныхъ действій эмеритальной кассы и широкое распространеніе ея среди инженеровъ Путей Сообщенія (30). Четвертая повёрочная комиссія инж. Буславскаго (31). Постановленіе Совета Министерства Путей Сообщенія о переустройстве эмеритальной кассы (31). Образованіе въ 1896 г. комиссіи инж. Венгржиновича для составленія поваго Положенія о кассе (32). Заключеніе комиссіи о финансовой песостоятельности кассы (32).	
Инвалидный домъ Императора Александра II	3
ленія въ 1885 г. (33). Открытіе второго, Западнаго, отдівленія въ 1887 г. (33—34). Открытіе третьяго, Южнаго, отдівленія въ 1893 г. (34). Предложенія Министерства Путей Сообщенія объ изміненіи устава Пивалиднаго дома и о передачі этого учрежденія въ непосредственное завідываніс Министерства (34—35). Образованіе комиссіи подъ предсідательствомъ т. с. Ермолова для выработка поваго положенія (35).	
Страхованіе жизни жельзнодорожных служащих»	36
Пособія служащимъ и ихъ семействамъ изъ средствъ отдѣльныхъ дорогъ Отсутствіе опредѣленныхъ правилъ, регулирующихъ выдачу пособій служащимъ изъ эксилоатаціонныхъ средствъ (38). Понытка внести опредѣленность въ это дѣло на казенныхъ жел. дорогахъ (39). Изданіе Временнымъ Управленіемъ казенныхъ жел. дорогъ въ 1884 году Правилъ выдачи единовременныхъ пособій служащимъ на казенныхъ дорогахъ, ихъ вдовамъ и семействамъ (39). Изданіе въ 1892 году Высочайше утвержденныхъ Правилъ о пособіяхъ лицамъ, оставшимся за штатомъ (32).	38
Организація взаимопомощи	40
Организація ссудо-сберегательных кассь служащих на жельзных дорогахь (40). Число ссудо-сберегательных кассь къ концу 1897 года (41). Учрежденіе потребительных обществъ на жельзных дорогахь (43). Высочайная резолюція Императора Александра III о желательности устройства потребительных обществъ по возможности на всьхъ дорогахь (43). Мъры Министерства Путей Сообщенія въ этомъ направленіи (43). Число потребительных обществъ къ началу 1898 года (44). Общества взаимнаго вспоможенія (44). Попечительства о недостаточныхъ учепикахъ техническихъ жельзнодорожныхъ училищъ (45). Общества взаимнаго вспоможенія на случай смерти или похоронныя кассы (45). Образованіе въ 1867 года ссуднаго капитала для служащихъ главнаго Общества Россійскихъ жел. дорогъ (46). Распредъленіе этого капитала между отдъльными линіями главнаго Общества (46). Судьба этого капитала послё перехода дорогъ Главнаго Общества въ казну (46).	-+(1)

THE REPORT OF THE PROPERTY OF

Историческій очеркъ міропріятій по обезпеченію желізнодорожных служащих и их семействь и по улучшенію ихь быта *).

Предисловіе.

Заботы о личномъ составъ служащихъ могутъ выражаться въ мърахъ двоякаго рода: во-первыхъ, въ устройствъ ихъ матеріальнаго быта, и, вовторыхъ, — въ обезпеченіи ихъ служебнаго ноложенія, т. е. въ урегулированіи и точномъ опредъленіи ихъ служебныхъ правъ и преимуществъ. Мъры какъ того, такъ и другого рода являются, собственно, составными частями болѣе широкаго вопроса, а именно вопроса о выработкъ «Положенія о служащихъ».

Хотя подобнаго Положенія не было, къ сожальнію, издано въ Россіи до настоящаго времени для всей совокупности жельзнодорожныхъ служащихъ, тымъ не менье нельзя не замытить, что какъ частныя общества, такъ и Министерство Путей Сообщенія съ самаго начала жельзнодорожной дъятельности въ нашемъ отечествъ всегда проявляли заботливость о служащихъ въ той или иной формъ. Мысль объ изданіи, но примъру ибкоторыхъ занадио-евронейскихъ государствъ, общаго «Положенія» о служащихъ на жельзныхъ дорогахъ, которое заключало бы въ себъ опредъленія, касающіяся какъ матеріальнаго обезнеченія служащихъ, такъ равно и служебнаго ихъ положенія, также издавна озабочивала Министерство Путей Сообщенія; послъднее не разъ приступало къ выработкъ проекта подобнаго «Положенія», и если, въ виду крайней сложности этого дъла, оно до сихъ поръ не усиъло еще получить окончательное осуществленіе, то историческое раз-

^{*)} Составленъ Помощинкомъ Завёдующаго дёлами желёзнодорожнаго ненсіопнаго комитета **н. А. Рейтлингером**ъ.

смотрѣніе мѣропріятій, предпринятыхъ Мпинстерствомъ въ разное время въ питересахъ служащихъ, убѣждаетъ насъ въ томъ, что не было времени, когда Правительство не было бы занято вопросомъ объ улучшеніи той или другой стороны быта желѣзнодорожныхъ служащихъ Имперіи.

Въ законодательномъ порядкъ до 1898 г. были проведены слъдующія мъропріятія:

- 1) организація пенсіоннаго обезпеченія на частныхъ п казенныхъ дорогахъ (законы 30 мая 1888 г. и 3 іюня 1894 г.);
- 2) возложеніе на жел'єзнодорожныя учрежденія отв'єтственности за ув'єчья, полученныя служащими (Законы 12 мая 1852 г., 14 февраля 1878 г. и 30 мая 1888 г.);
- 3) устройство эмеритальной кассы для Инженеровъ путей сообщенія (Законъ 25 августа 1860 г.);
- 4) учрежденіе Инвалиднаго Дома Императора Александра II (Законъ 15 февраля 1880 г.).

Засимъ въ копцъ 1897 г. были сдъланы первые шаги къ проведенію въ законодательномъ порядкъ вопроса о предоставленіи ненсіонной кассъ служащихъ на казенныхъ желъзныхъ дорогахъ открыть операціи по страхованію жізни желъзнодорожныхъ служащихъ.

Въ дальнъйшемъ изложени каждая изъ указанныхъ мъръ будетъ разсмотръна отдъльно.

Далбе, намъ казалось не лишнимъ остановиться на тъхъ заботахъ о служащихъ, которыя проявлялись нашей желъзнодорожной администраціею добровольно, не по принужденію закона, и находили себъ выраженіе въ выдачъ различнаго рода пособій какъ самимъ служащимъ, такъ и семействамъ послъднихъ.

Наконецъ, мы считали умѣстнымъ дать краткій обзоръ нѣкоторыхъ организацій, также имѣющихъ цѣлью улучшеніе быта желѣзнодорожныхъ служащихъ, которыя устраиваются въ большинствѣ случаевъ самими служащими, на началахъ взаимопомощи, каковы: ссудо-сберегательныя кассы, потребительныя общества, и т. п.

Организація пенсіоннаго обезпеченія на частныхъ и на казенныхъ дорогахъ.

Стремленіе жельзнодорожных обществь удержать на своих линіях служащих, съ одной стороны, и гуманныя соображенія объ улучшеній быта этих послъдних, а также и положенія семействь умерших агентовь—съ другой, побудили упомянутыя Общества, на первых же порахъ ихъ дъйствій, озаботиться организаціей пенсіоннаго обезпеченія какъ самихъ служащихъ, такъ и членовъ ихъ семействь, путемъ устройства пенсіонныхъ кассъ.

Въ нѣкоторыхъ случаяхъ, впрочемъ, само правительство признавало полезнымъ обязывать частныя общества устраивать подобныя кассы и производить въ пользу послѣднихъ отчисленія изъ эксилоатаціонныхъ доходовъ дорогъ. Такія обязательства возложены были на общества Варшавско-Вѣнской жел. дороги (§ 17 концессіп, утвержденной въ 1857 году), Варшаво-Тереспольской (§ 2 концессіп, утвержденной въ 1864 г.), Московско-Ярославской жел. дороги (§ 75 Устава, утвержденнаго 7 іюня 1868 года): дороги эти должны были отчислять изъ своихъ доходовъ въ пользу устроенныхъ при нихъ пенсіонныхъ кассъ ½100/0 съ основнаго капитала; засимъ на Общества Московско-Курской жел. дороги (§ 11 Устава) была возложена обязанность отчислять въ пользу пенсіонной кассы дороги въ теченіе первыхъ 10 лѣтъ своего существованія но ½00/0, а впослѣдствін по ½00/0 съ основнаго капитала.

Первая пенсіонная касса была учреждена въ 1858 году Обществомъ Варшавско-Вънской и Варшаво-Бромбергской ж. д. Главивний пачала Устава этой кассы сводились къ слъдующему. Участіе въ кассъ было обязательнымъ для всъхъ служащихъ, не достигшихъ 45 лътняго возраста; на участинковъ возложена обязанность ежемъсячно вносить въ кассу $4^{0}/_{0}$ съ получаемаго ими содержанія и, кромъ сего, единовременно $50^{0}/_{0}$ мъсячнаго оклада при вступленіи въ кассу и $50^{0}/_{0}$ мъсячной прибавки при увеличеніи оклада; общество, съ своей стороны, обязывалось отчислять въ пользу кассы ежегодно по 12 р. съ каждой вереты главной линіи; кромъ того, въ средства кассы обращались штрафы

со служащихъ, суммы, вырученныя отъ продажи найденныхъ предметовъ, невостребованные доходы по облигаціямъ и акціямъ. Право на пенсію открывалось для участниковъ кассы уже нослі 5 літъ службы; разміръ ея въ этомъ случай равнялся 0,2 послідняго годоваго оклада участника; засимъ, по мір большей продолжительности службы, разміръ этотъ постепенно увеличивался и послі 40 літъ службы достигаль полише оклада содержанія участника кассы; при оставленіи службы до выслуги пенсіи участнику кассы возвращалось 1/3 сділанныхъ имъ въ кассу взносовъ. Увічье, понесенное участникомъ кассы до выслуги 20 літъ давало право на пенсію за 20 літъ.

Послѣ сего пенсіонныя кассы были организованы на Риго-Двинской жел. дорогѣ (1862 г.) на Динабурго-Витебской п Рязанско-Козловской (1866 г.) Варшаво-Тереспольской, Грязе-Царпцынской, Курско-Кіевской, Лодзинской (1867 г.), Митавской (1868 г.), Московско-Брестской (1872 г.), Московско-Рязанской, Московско-Ярославской, Орловско-Витебской (1873 г.), Привислинской (1878 г.). Такимъ образомъ, въ половинѣ семидесятыхъ годовъ кассы были уже открыты на 14 дорогахъ, протяженіемъ свыше $5^4/_2$ тысячъ верстъ, что составляло около $4/_3$ всей тогданией сѣти желѣзныхъ дорогъ.

Всв эти кассы не учреждались по какому-либо опредвленному плану или примънительно къ какому либо одному нормальному уставу. Напротивъ того, опредъленія уставовъ всёхъ этихъ кассъ были до крайности разнообразны какъ относительно состава участниковъ, размъра вычетовъ изъ ихъ содержанія, размівра участія общества въ усиленіп средствъ кассь, такъ п относительно условій выслуги ненсій и разм'єровъ ихъ. Такъ, наприм'єръ, въ то время какъ большинство кассъ допускало къ участію вейхъ служащихъ на дорогъ, не исключая и низинхъ, по уставу кассы Московско-Брестской дороги въ ней обязательно участвовали лишь служащіе, получающіе не менье 300 рублей и не болье 1200 руб.; остальные могли сдылаться участинками кассы только съ разръшенія Комитета кассы. Одив кассы (большинство) ограничивали вступленіе въ кассу изв'єстнымъ возрастомъ оть 40 до 45 лъть, въ другихъ же не заключалось по этому предмету пикакихъ указаній. Въ одибхъ кассахъ участники не различались но роду службы и получали при одинаковыхъ условіяхъ оклада и числа літь службы, одинаковыя пенсін; въ другихъ (напр., въ кассъ Московско-Курской дороги) служащіе были весьма строго разділены на категорін. На нізкоторых дорогах (напр., на Рязанско-Козловской, Курско-Кіевской) съ участниковъ совсимъ не было установлено никакихъ обязательныхъ вычетовъ; вообще же размъръ. этихъ вычетовъ на разныхъ дорогахъ колебался между $1^{\circ}/_{\circ}$ (Митавская дорога) п $6^{\circ}/_{\circ}$ (Грязе-Царицынская). Участіє обществъ пногда имѣло совершенно неопредёленные размёры и обозначалось ежегодно общимъ собранісмъ акціоне-

ровъ (Грязе-Царицынская, Рязанско-Козловская, Курско-Кіевская дороги); въ другихъ случаяхъ отчисленія Общества были установлены либо въ разм'єр $^{1}/_{2}$ обязательныхъ ежемъсячныхъ вычетовъ съ участниковъ, либо въ размъръ, равномъ этимъ вычетамъ; иногда взносы Общества были опредблены въ постоянномъ размъръ, напр., но 12 р. съ версты дороги на Варшавско-Вънской и Варшаво-Тереспольской дорогахъ, по 20 р. съ версты на Привислинской дорогь. Подобное же разнообразіе представляли и условія выслуги пенсій п размъры нослъднихъ: въ одинхъ обществахъ пенсін назначались только неспособнымъ къ труду вслъдствіе бользин или увъчья и увольняемымъ отъ службы не по ихъ собственной винъ (напр., Риго-Динабургская дорога), въ другихъ онъ выдались по выслугь 25-30 льть независимо даже отъ оставленія службы, въ третьихъ-лишь при оставленіи службы, но иногда послів весьма непродолжительнаго срока (5, 10, 12, 15 лётъ); самый размёръ пенсій также сильно колеблется; такъ, напр., на Варшавско-Вінской дорогів послів 40 лътъ службы выдавалась пенсія, равная последнему окладу жалованья участника кассы; на Грязе-Царицынской и многихъ другихъ-полная ненсія, равная среднему окладу, выдавалась за 25 літь службы; и т. д. Болье однообразно опредълялись пенсін вдовамъ и сиротамъ и всегда въ зависимости отъ ненсіп, которую выслужнять мужъ или отецъ; разміры вдовьную ненсій (безъ дътей)—по отдъльнымъ уставамъ колебались отъ 1/4 до 1/2 ненсіи мужа, а съ дътьми-оть 1/3 до полной его пенсіи. Взносы лицъ, не выслужившихъ пенсію и оставлявшихъ службу способными къ труду и по собственному желанію, обыкновенно оставлялись въ пользу кассы, съ возстановленіемъ правъ этихъ лицъ по касев въ случав поступленія ихъ вновь на службу той же дороги.

При всемъ разнообразіи уставовъ упомянутыхъ кассъ, онъ имъли одну общую черту—а именно то, что всъ онъ были построены на началахъ такъ называемыхъ эмеритальных кассъ. При такихъ условіяхъ пенсіп, назначавшіяся участникамъ являлись, вообще, весьма мало соотвътствующими доходамъ и росту каниталовъ кассъ, а въ множествъ случаевъ средства кассъ оказывались и совершенно несоразмърными съ объщанными пенсіями.

Несоразмърность между пенсіями и средствами этихъ первыхъ пенсіонныхъ кассъ обнаружилась, конечно, въ очень скоромъ времени и дъйствія иъкоторыхъ изъ нихъ были пріостановлены по иниціативъ самихъ жельзнодорожныхъ обществъ, другія же были принуждены ликвидировать свои дъла по требованію правительства.

Исключеніе въ ряду упомянутыхъ кассъ представляли пенсіонныя кассы на трехъ дорогахъ: на Кіево-Брестской (учреждена въ 1877 г. и впослъдствіи, послъ образованія Юго-Западныхъ дорогъ, принята на всей линіп этихъ дорогъ), на Владикавказской и на Ивангородо-Домбровской (учрежден-

ны въ 1865 году), которыя, въ противоположность ранве упомянутымъ, были организованы на научныхъ началахъ *страхованія живни*.

Нъкоторыя жельзнодорожныя общества, взамънъ непсиопныхъ кассъ, учреждали для своихъ служащихъ такъ называемыя сберегательно-вспомогательныя кассы, изъ коихъ участники при оставлении службы могли получать лишь единовременныя пособія. Такая касса была, папр., учреждена въ 1884 году Главнымъ Обществомъ Россійскихъ жельзныхъ дорогъ.

Крайнее разнообразіе уставовъ пенсіонныхъ кассъ, учрежденныхъ на отд'єльныхъ частныхъ жел'єзныхъ дорогахъ, съ одной стороны, и совершенное отсутствіе такихъ кассъ на многихъ дорогахъ—съ другой, побудили Министерство Путей Сообщенія еще въ 1872 году обратить вниманіе на необходимость бол'є правильной постановки этого д'єла.

Къ этому прежде всего побуждали ходатайства, поступавшія въ Министерство отъ твхъ желвзнодорожныхъ обществъ, которыя, не желая брать на себя всецёло отвётственности за прочность учреждаемой кассы, представляли выработанные ими проэкты уставовъ пенсіонныхъ кассъ на утвержденіе Правительства. Министерство Путей Сообщенія, на обязанности котораго дежало разсмотръніе этихъ проектовъ, съ своей стороны, признавало неудобнымъ санкціонировать своимъ утвержденіемъ отдільные уставы пенсіонныхъ кассъ, весьма между собою различные и притомъ не всегда отв в чавние научнымъ требованіямъ, соблюденіе конхъ представлялось между тёмъ безусловно необходимымъ при учреждении кассъ сего рода. При разсмотрънии проектовъ отд'вльныхъ пенсіонныхъ кассъ, представленныхъ правленіями н'вкоторыхъ жельзнодорожныхъ обществъ, между прочимъ выяснилось, что для многихъ желъзнодорожныхъ линій учрежденіе своей особой пецсіонной кассы на началахъ страхованія едва ян даже возможно потому, что онб, въ виду незначительности числа служащихъ, не въ силахъ ни обезпечить состоятельности такой кассы, ни удовольствоваться умъренными вычетами для нея изъ денежнаго довольствія служащихъ, ни предоставить этимъ служащимъ пенсіонныя выгоды, одинаковыя съ тіми, какія могуть быть предоставлены служащимъ въ крупныхъ железнодорожныхъ предпріятіяхъ,

Вельдетвіе вевхъ этихъ соображеній, въ Министерствъ Путей Сообщенія тогда уже возникло предположеніе объ учрежденіи для вевхъ жельзнодорожныхъ служащихъ одной общей пенсіонной кассы.

Въ виду сего, состоявшемуся въ 1874 году съйзду представителей русскихъ жельзныхъ дорогъ и было предоставлено обсудить вопросъ объ общей для вспхх дорогъ пенсіонной кассы и поручено выработать уставъ для такой кассы или, по крайней мъръ, выработать пормальный уставъ для пенсіонныхъ кассъ частныхъ жельзныхъ дорогъ. Для разсмотрънія этого дъла

съвздъ избраль особую комиссію изъ лицъ, знакомыхъ съ организаціей пенсіонныхъ кассъ. Комиссія эта выработала два проектъ «проектъ нормальнаго устава пенсіонной кассы для желвзподорожныхъ служащихъ», и «проектъ устава взапинаго обезпеченія и вспомоществованія служащихъ и ихъ семействъ».

По мысли *перваго проекта*, пецсіонныя кассы на жел'взныхъ дорогахъ устранваются на началахъ взаимнаго страхованія жизни.

Второй проекта представляль основание устава общества взаимнаго страхования капиталовь и пожизненныхъ доходовъ, общаго для всей съти желъзныхъ дорогъ.

Оба эти проекта были доложены VI съйзду представителей русскихъ желйзныхъ дорогъ, который призналъ необходимымъ препроводить ихъ на заключение правленіямъ частныхъ обществъ.

Вслъдствіе разногласія въ отзывахъ, данныхъ правленіями отдъльныхъ жельзнодорожныхъ обществъ, Министерство Путей Сообщенія не признало возможнымъ дать движеніе обоимъ упомянутымъ проектамъ и нашло необходимымъ принять непосредственно на себя разработку проекта пенсіонной кассы.

Въ 1878 году быль опубликованъ выработанный Министерствомъ проектъ устава ненсіонной кассы, общій для всѣхъ желѣзныхъ дорогъ и находящійся подъ неносредственнымъ управленіемъ Министерства. Въ этомъ проектѣ возвратились къ эмеритальному началу, причемъ размѣры пенсій были опредълены чрезвычайно шпроко $(30^{0}/_{0})$ оклада содержанія за 10 лѣтъ службы и полный окладъ за 30 лѣтъ).

Опубликованный проекть встрётпль много возраженій, изъ коихъ папболбе существенными явились зам'вчанія зав'вдывавшаго эмеритальною кассою Морскаго в'ядомства полковинка де-Колонга, доказавшаго, что подобныя пенсіп были бы возможны разв'я только при установленіп ежегоднаго вычета въ 25% отъ содержанія служащихь. Вибств съ твиъ, г. де-Колонгоиъ составленъ быль другой проекть общей для всихъ желизныхъ дорогъ пенсіонной кассы, въ коемъ пенеін были опредёлены по категоріямъ служащихъ, п въ меньшихъ разм'врахъ; при этомъ были предположены вычеты съ участииковъ въ размър $56^{\circ}/_{\circ}$ съ содержанія и взносы отъ обществъ въ томъ же разм'єр'є. Однако, и этотъ проекть встрітиль различныя возраженія, как'ь со стороны представителей желізныхъ дорогь—въ виду неудобства организація общей кассы и педостаточной точности расчетовъ, основанныхъ на гипотезахъ, совершенно неподходящихъ къ условіямъ жельзнодорожной службы, такъ и со стороны финансоваго въдомства. Бывшій министръ финансовъ Тайный Сов'ятникъ Абаза, на заключение котораго быль препровождень этотъ проекть, встрътиль затруднение въ разръшении предполагавнияхся ежегодныхъ

отчисленій въ кассу изъ доходовъ эксплоатацін въ томъ размірів, какь это требовалось по составленному проекту общей кассы, находя, что по незначительности эксплоатаціонныхъ сборовь, вызывающихъ ежегодныя приплаты правительства по гарантін чистаго дохода желізнодорожныхъ обществь, таковыя отчисленія, по большей своей части, будуть падать на средства Государственнаго Казначейства. Посему Минпстръ Финансовъ полагаль боліве полезнымъ выработать общее по устройству желізнодорожныхъ кассъ Положеніе, которое заключало бы въ себі указанія относительно порядка учрежденія отдільныхъ кассъ, способа составленія ихъ капиталовъ, общихъ условій назначенія и производства пенсій, порядка управленія ділами кассъ и т. п. съ тімъ, чтобы, по изданіи такого Положенія, отдільные для каждой кассы уставы были съ шимъ согласованы и представлены на утвержденіе порядкомъ, какой въ упомянутомъ Положеніи будеть указанъ.

Въ виду такого отзыва Министра Финансовъ, Министерство Путей Сообщенія вынуждено было отказаться отъ первоначальной мысли учредить одну общую желѣзнодорожную кассу. Принимая, засимъ, во винманіе, что не всѣ желѣзнодорожныя общества по своему финансовому положенію, въ состояніи учредить отдѣльныя самостоятельныя пенсіонныя кассы, Министерство Путей Сообщенія признало полезнымъ допустить на ряду съ собственно пенсіонными, еще и такъ называемыя сберегательно-вспомогательныя кассы, учрежденіе копхъ могло быть вполиѣ доступно даже небольшимъ желѣзнодорожнымъ обществамъ; вслѣдствіе этого, Министерствомъ Путей Сообщенія были выработаны два проекта общихъ основаній кассъ: одинъ—для кассъ ненсіонныхъ, другой—для кассъ сберегательно-вспомогательныхъ.

Проекты эти были предварительно разсмотрѣны, въ началѣ 1887 года, въ Совѣтѣ по желѣзиодорожнымъ дѣламъ, а засимъ, 22 декабря того же года, представлены въ Государственный Совѣтъ.

Въ основу проекта Общаго Положенія о пенсіонныхъ кассахъ были положены тв начала, на конхъ была учреждена упомянутая выше пенсіонная касса служащихъ на Юго-Занадныхъ жел. дорогахъ. Основою же проекта Общаго Положенія о сберегательно-всномогательныхъ кассахъ послужилъ уставъ кассы сего рода, учрежденный въ 1884 году на линіяхъ Главнаго Общества Россійскихъ жел. дорогъ.

Означенныя общія Положенія о пенсіонныхъ п сберегательно-вспомогательныхъ кассахъ удостонянсь Высочайнаго утвержденія 30 мая 1888 года.

На основанія «Высочайне утвержденнаго 30 мая 1888 года мийнія Государственнаго Совъта объ учрежденій ненсіонныхъ и сберегательно-всиомогательныхъ кассъ Обществами частныхъ желъзныхъ дорогъ», на общества всъхъ частныхъ желъзныхъ дорогъ, какъ открытыхъ уже, такъ и впредь открываемых для общественнаго пользованія была возложена обязанность «учреждать для своих служащих пенсіонныя или сберегательно-всномогательныя кассы» на основаніяхь, указанных въ упомянутых общих положеніяхь о сихъ кассахъ (ст. І). Утвержденіе уставовъ кассъ того или иного рода для отдѣльныхъ желѣзныхъ дорогъ было предоставлено Министру Путей Сообщенія по соглашенію съ Министромъ Финансовъ и Государственнымъ Контролеромъ (Общее Положеніе о пенсіонныхъ кассахъ, ст. 3, Общее Положеніе о сберегательно-вспомогательныхъ кассахъ, ст. 2). При этомъ было указано, что учрежденіе кассъ пенсіоннаго тппа признается предпочтительнымъ, и что открытіє сберегательно-вспомогательныхъ кассъ допускается только въ случаѣ доказанной неосуществимости предположеній о пенсіонной кассѣ дли нодлежащей дороги или большей примѣнимости къ этой дорогѣ, по особымъ условіямъ ся существованія, сберегательно-вспомогательной системы (Высочлйше утвержденное 30 мая 1888 г. миѣніе Государственнаго Совѣта, ст. ІІІ п. 2).

Главивній начала, положенныя въ основу Общихъ Положеній 30 мая 1888 года сводятся къ слъдующему.

Участниками кассы обязательно состоять всё лица обоего пола, нахолящіяся на постоянной службъ въ желъзнодорожномъ Обществъ. Изъ образовавшихся отъ собственныхъ взносовъ участниковъ и приплатъ Общества суммъ-которыя разносятся по личнымъ счетамъ участинковъ и ихъ женъ, -- участникамъ каесъ при оставленін ими службы или же остающимся нослѣ смерти сихъ участниковъ членамъ ихъ семействъ (вдовамъ и спротамъ) выдаются опредъленныя денежныя пособія. Изъ кассъ сберегательно-вспомогательнаго типа пособія эти выдаются въ вид'я единовременныхъ выдачъ, изъ кассъ неисіоннаго типа-въ приодремствите случания также вр видр сдиновременникъ выдачь, въ другихъ же случаяхъ-въ видъ пожизненныхъ пособій. Размъръ пособій опреділяется въ зависимости отъ продолжительности службы участинка кассы и степени его неспособности къ труду и сообразно той суммъ, какая образовалась на его личномъ счету благодаря уномянутымъ поступленіямъ; при назначени же неней, кром'в того, принимается во внимание еще и возрасть лица, коему пенсія назначается, такъ какъ при этомъ имбется въ виду, что пейсио придется выплачивать динь ограниченное число лъть -- до смерти пенсіонера. Средства кассъ того и другого рода одинаково образуются: 1) изъ взиосовъ самихъ участинковъ кассъ, ежем всячныхъ—въ размъръ $6^{0}/_{0}$ получаемыхъ ими окладовъ содержанія, и единовременныхъ взносовъ изъ наградъ $(10^{\circ})_{\circ}$ и при увеличеній содержанія (трехм'єсячная разность между новымъ и прежипмъ окладомъ), 2) изъ приплатъ желъзнодорожнаго общества-въ размъръ не свыше $^{1}/_{2}$ ежемъсячныхъ взносовъ самихъ участниковъ и 3) изъ

разныхъ поступленій, въ родів, напр.: выручки отъ продажи невостребованныхъ грузовъ и багажа; штрафныхъ денегъ, взыскиваемыхъ со служащихъ; арендной платы за право выставки объявленій и выв'ясокъ и за торговлю газетами и книгами на станціяхъ жел'язнодорожныхъ обществъ и проч.

Существенное различие правъ участниковъ сберегательно-вспомогательныхъ кассъ и участниковъ кассъ пенсіонныхъ, учрежденныхъ по закону 30 мая 1888 года, проявляются лишь для тёхъ лиць, кон прослужили болве 15-ти лвтъ съ участіемъ въ кассв того или иного типа. До выслуги пятнадцати-лътняго срока оставляющіе службу участники пенсіопныхъ кассъ расчитываются на тъхъ же основаніяхъ, какъ п участники сберегательновспомогательныхъ кассъ, а именно: оставляя службу до выслуги десяти лътъ, они получають только собственные взносы въ кассу (за исключеніемъ лишь участниковъ, оставляющихъ службу по неспособности къ труду, которые получають, кром'в того, и отчисленія, сдівланныя на ихъ долю изъ средствъ Общества); лица же, оставляющія службу по прослуженін болье 10-ти льть, но менће 15-ти, кромъ сего, получають еще извъстную часть (размъры ея опредъляются въ зависимости отъ числа лътъ, прослуженныхъ сверхъ десяти) числящихся на пхъ счетахъ приплатъ казны. Послъ же пятнадцати лътъ елужбы участники сберегательно-вспомогательныхъ кассъ получаютъ накопившіяся на пхъ счетахъ суммы всегда въ вид'й едиповременной выдачн; участники же пенсіонныхъ кассъ, прослужившіе 15 лътъ и болье, пріобрътають право на ненсію, т. с., другими словами, имъ выдается пожизненно ежем всячное пособіе, каковое пособіе псчисляется въ зависимости отъ суммы, наконившейся на ихъ личномъ счеть; только въ томъ случав, если годовая сумма пенсіп мен'йе пзв'йстной части (обыкновенно 1/4), посл'йдняго оклада служащаго, онъ имбетъ право, взамбиъ пенсіи, получить изъ пенсіонной кассы канитализированную стоимость этой пенсіп, т. е. (для участинка, способнаго къ труду) сумму, значущуюся на его личномъ счетъ, нолучая такимъ образомъ расчетъ на тъхъ же началахъ, какъ и участникъ сберегательно-вспомогательной кассы. Изъ пенсіонныхъ кассъ выдаются, кром'в того, ненсін вдовамъ и спротамъ участниковъ и особыя усиленныя пенсін участникамъ, неспособнымъ къ труду.

作が、一個の一個の一個の一個の一個人

Учрежденіе кассъ сберегательно-всномогательной системы, по простотѣ и несложности ихъ организаціи, не могло встрѣтить на практикѣ особенныхъ затрудненій; что же касается кассъ пенсіонной системы, то устройство таковыхъ было сопряжено съ значительными трудностями; такъ, на первыхъ же порахъ потребовалось предпринять обширную подготовительную работу по составленію пенсіонныхъ таблицъ, необходимыхъ для примѣненія къ Уставамь отдѣльныхъ кассъ требованій, выраженныхъ въ Общемъ Положеніп о

кассахъ сего рода. Согласно ст. 15 Общаго Положенія о пенсіонныхъ кассахъ, размъръ обыкновенныхъ и успленныхъ пенсій долженъ быть опредъленъ Уставомъ каждой кассы, съ одной стороны въ зависимости отъ размъра суммъ, записанныхъ на счетъ участника кассы, его возраста при поступленіи на службу и продолжительности послъдней, и съ другой стороны въ зависимости: отъ роста на капиталъ, данныхъ, взятыхъ изъ таблицъ смертности желъзподорожныхъ служащихъ и ихъ семействъ, а также въроятности потери сими служащими способности къ труду и смертности при этомъ условін.

Возложить составление такихъ таблицъ и руководства къ ихъ употребленію непосредственно на отдільныя желізнодорожныя Общества было признано неудобнымъ, такъ какъ это, во-первыхъ, могло повести къ значительному разпообразію въ основаніяхъ пенсіонныхъ печисленій, а кром'в того, въ виду сложности и спеціальности задачи явилось бы д'вломъ совершенно непосильнымъ для большинства дорогъ не только всл'ядствіе почти полнаго отсутствія необходимыхъ для сего статистическихъ данныхъ, но также и въ виду крайней недостаточности лиць, знакомыхъ какъ съ теоріею, такъ исъ практикою пенсіоннаго діла; наконець, составленіе необходимыхъ разсчетныхъ таблицъ каждою дорогою отдёльно могло не только повести къ весьма нежелательному замедленію въ учрежденій пенсіонныхъ кассь на основаній Общаго Положенія 30 мая 1888 года, но вызвало бы совершенно напрасное повтореніе работъ и излишніе расходы. Въ виду всёхъ приведенныхъ соображеній, по состоявшемуся соглашенію между Министрами Путей Сообщенія и Финансовъ и Государственнымъ Контролеромъ, выработку пенсіонныхъ таблицъ было признано соотвътственнымъ выполнить мърами правительства.

Осуществленіе предстоявшей работы было поручено магистру математики Б. О. Малешевскому (нып'є состоящему Директоромъ Особой Канцеляріп Министерства Финансовъ по Кредитной части), зарекомендовавшему себя устройствомъ ненсіонной кассы для служащихъ въ Обществ'є Юго-Западныхъ ж. д. Трудъ этотъ былъ законченъ г. Малешевскимъ въ конц'є 1890 года изданіемъ обширнаго сочиненія въ пяти томахъ, подъ заглавіемъ: «Теорія и практика ненсіонныхъ кассъ» *). Капитальное сочиненіе это содержитъ въ

^{*)} Содержаніе соч. г. Малешевскаго слідующее:

Первый томг: т. І. Математическая теорія долгосрочных финансовых в операцій.

Второй томъ: т. П., ч. 1. Математическая статистика.

Третій томъ: т. ІІ, ч. 2. Теорія страхованія жизни вообще и въ частности разнаго рода пенсій.

Четвертый томг: т. III (приложеніе къ 1-ой и 2-й частямь тома II). Подробныя разсчетныя таблицы для устройства пенсіонных кассъ, вычисленныя примѣнительно къ Вы-

себъ богатый и единственный въ своемъ родъ изданный на русскомъ языкъ матеріалъ, необходимый для устройства ненсіонныхъ кассъ вообще, и въ частности кассъ для жельзнодорожныхъ служащихъ, а равно выработанныя на основаніи этого матеріала окончательныя исчисленія нормъ ненсій, по основаніямъ, указаннымъ въ приведенной выше ст. 15 Общаго Положенія 30 мая 1888 года.

Такимъ образомъ, лишь послѣ 1890 года сдѣлалось возможнымъ учрежденіе на частныхъ желѣзныхъ дорогахъ пенсіонныхъ и сберегательно-вспомогательныхъ кассъ, построенныхъ по закону 30 мая 1888 года.

Имъя въ виду неизбъжность задержки въ учрежденіи уноминутыхъ кассъ, вызываемую необходимостью предварительно выработать соотв'ятственныя разечетныя таблицы, и не желая въ то же время откладывать образование капитала, имфвиаго цълью служить обезнечению жельзподорожныхъ служащихъ на тъхъ дорогахъ, на конхъ до того времени еще не было учреждено никакихъ кассъ, Министерство Путей Сообщенія немедленно всявдъ за изданіемъ Общихъ Положеній 30 мая 1888 года вошло въ Комптеть Министровъ съ представлениемъ объ установлении отчислений изъ содержания служащихъ на сихъ дорогахъ, не предръшая при этомъ вопроса, какая именио касса будеть внослёдствін образована на этихъ дорогахъ-пенсіонная или сберегательно-веномогательная. Результатомъ означеннаго представленія было Высочайше утвержденное 22 декабря 1889 г. положение Комптета Министровъ объ установленін съ 1 января 1890 года отчисленій изъ содержанія служащихъ въ тъхъ желъзнодорожныхъ обществахъ, въ коихъ не было учреждено до того времени кассъ для служащихъ. Вследъ за симъ, во псполненіе приведеннаго Высочайшаго повельнія, бывшимъ Министромъ Путей Сообщенія Статсъ-Секретаремъ Гюббенетомъ 26 января 1890 года быль изданъ приказъ, при коемъ были приложены утвержденныя Министромъ Путей Сообщенія 26 января 1890 года «Правила о порядкі веденія счетоводства и отчетности» по отчисленіямъ, указаннымъ въ Высочайшемъ поведіній 22 декабря 1889 года.

Когда, послѣ изданія труда Малешевскаго, сдѣлалось возможнымъ приступить къ организаціп кассъ на основанін Высочайнаго повелѣнія 30 мая 1888 года, то, во исполненіе сего закона, на отдѣльныхъ частныхъ русскихъ желѣзныхъ дорогахъ были учреждены слѣдующія кассы:

сочайше утвержденному Общему Положенію о пенсіопных кассах в Россійских частных жельзных дорогь.

Иямый томъ: Приложеніе. Основанія теоріи конечныхъ разностей, интерполированіе, суммированіе, приближенное вычисленіе опредѣленныхъ питеграловъ и рѣшеніе простѣйшихъ уравненій въ конечныхъ разностяхъ. Нѣкоторыя теоремы и задачи изъ теоріи вѣроятностей.

А) пенсіонныя кассы—въ чисть шестнадуати, на дорогахъ: 1) Юго-Западныхъ, 2) Ивангородо-Домбровской, 3) Московско-Брестской, 4) Московско-Казанской, 5) Митавской, 6) Риго-Двинской и Двинско-Витебской (соединенная ненсіонная касса), 7) Шуйско-Ивановской, 8) Иовгородской, 9) Московско-Ярославской, 10) Варшаво-Вънской, 11) Кієво-Воронежской, 12) Лозово-Севастонольской, 13) Рязанско-Уральской, 14) Рыбинской, 15) Юго-Восточныхъ и 16) Владикавказской.

В) сберегательно-вспомогательныя кассы—въ числѣ семи, на дорогахъ:
1) Привислинской, 2) Московско-Курской, 3) на дорогахъ Главнаго Общества Россійскихъ ж. д. (Николаевской, С.-Петербургско-Варшавской и Московско-Пижегородской), 4) Царскосельской, 5) Орловско-Витебской, 6) Фастовской и 7) Лодзинской фабричной.

На ряду съ организаціей кассъ но «Общимъ Положеніямъ», Высочайше утвержденнымъ 30 мая 1888 года мивніемъ Государственнаго Совѣта на Министерство Путей Сообщенія возложена была обязанность ликвидировать тѣ изъ желѣзиодорожныхъ кассъ, кои учреждены были ранѣе изданія Общихъ Положеній и кои, по основаніямъ своимъ, оказались бы несогласными съ сими Положеніями; условія ликвидаціи такихъ кассъ предоставлено было утверждать Министру Путей Сообщенія по соглашенію съ Министрами Финансовъ и Юстиціи и Государственнымъ Контролеромъ.

По ближайшемъ выясненіи основаній устройства прежинхъ кассъ оказалось, что изъ шихъ только три пенсіонныя кассы, а именно: служащихъ на Владикавказской, Ивангородо-Домбровской и Юго-Западныхъ желѣзныхъ дорогахъ,—какъ устроенныя на основаніяхъ, согласныхъ съ Общимъ Положеніемъ 30 мая 1888 года, —не подлежали ликвидаціи, а требовали только иѣкоторой реорганизаціи; пенсіонныя же кассы всѣхъ прочихъ желѣзнодорожныхъ обществъ, учрежденныя въ свое время безъ всякаго участія Правительства и на основаніяхъ шаткихъ и совершенно пераціональныхъ, принли съ теченіемъ времени въ полное финансовое разстройство, требовавшее немедленнаго прекращенія ихъ дѣйствій. Къ числу такихъ кассъ принадлежали кассы дорогъ: Московско-Курской, Царскосельской, Варшаво-Вѣнской, Привислинской, Варшаво-Тереснольской, Рязанско-Уральской, Московско-Казанской, Московско-Ярославской, Московско-Брестской, Митавской и соединенная касса Риго-Двинской и Двинско-Витебской желѣзныхъ дорогъ.

Наибольшею осложиепностью финансоваго состоянія отличались сл'ї дующія изъ вышеназванныхъ кассъ: а) ненсіонная касса Московско-Брестской жел'ї зной дороги, ненсіонный канпталь коей составляль всего 1.700.000 рублей, обязательства же кассы къ 1 января 1893 года простирались до 5.500.000 рублей; б) соединенная касса служащихъ Общества Риго-Двинской

и Двинско-Витебской жельзныхъ дорогь, капиталь коей простирался къ тому же сроку до 1.050.000 рублей, на покрытіе же всыхъ лежащихъ на оной обязательствъ требовалась сумма до 4.823.000 рублей; в) касса Московско-Ярославской жельзной дороги, которая при капиталь въ 960.000 рублей обременена была къ 1-му января 1893 г. обязательствами на сумму до 2.100.000 руб.

Апквидація всёхъ вышеупомянутыхъ кассъ состоялась въ большинств'в случаевъ на началахъ передачи во вповь учрежденныя на дорогахъ кассы каниталовъ, наконившихся ко дию ликвидаціи въ прежнихъ кассахъ, причемъ всё новыя кассы приняли на себя обязательства, указанныя въ условіяхъ ликвидаціи прежнихъ кассъ, и сроками ликвидаціи кассъ были приняты сроки введенія въ д'ыствіе на дорогахъ новыхъ кассъ. Исключеніе изъ этого общаго правила было допущено лишь по отношенію къ ликвидаціи кассы Варшаво-Тереспольской жел'єзной дороги, такъ какъ на означенной дорогі, перешедшей въ казну, не д'ыствовалъ еще ко дню ликвидаціи прежней кассы Уставъ пенсіонной кассы служащихъ на казенныхъ жел'єзныхъ дорогахъ; ликвидація кассы этой дороги состоялась путемъ выдачи каниталовъ кассы участниьамъ оной.

При этомъ нельзя не упомянуть, что нёкоторыми Обществами были сдёланы довольно значительныя ножертвованія, съ цёлью предоставленія участникамъ ликвидированныхъ кассъ возможно большихъ льготъ. Напбол'є крупныя суммы на этотъ предметъ были ассигнованы Обществомъ Рязанско-Уральской желёзной дороги, отчислившимъ для сего свыше 1.500.000 руб., Обществомъ Варшавско-В'єнской, ежегодныя отчисленія косго, съ каждымъ годомъ возрастающія, въ настоящее время (1900 г.) превышаютъ 150.000 р.,— и Обществомъ Московско-Казанской дороги, отчислившей бол'є 1 милл. руб.

Всявдь за изданіемь закона 30 мая 1888 г., конмъ было признано обязательнымь учрежденіе сберегательно-вспомогательныхъ или ненсіонныхъ кассь на всёхъ частныхъ желізныхъ дорогахъ, въ Министерстві Путей Сообщенія быль возбужденъ вопрось объ учрежденіи пенсіонной кассы и оли служащихъ на казенныхъ жельзныхъ дорогахъ.

Прежде всего бывшее Временное Управленіе казенныхъ желѣзныхъ дорогъ запросило всѣхъ начальниковъ казенныхъ желѣзныхъ дорогъ доставить свои соображенія о томъ, насколько устанавливаемый Общимъ Положеніемъ 30 мая 1888 г. типъ ненсіонной кассы является, но миѣнію сихъ начальниковъ, соотвѣтствующимъ условіямъ службы на казенныхъ желѣзныхъ дорогахъ, а также о томъ, какой порядокъ, по ихъ миѣнію, представляется болѣе цѣлесообразнымъ: учрежденіе ли общей кассы для служащихъ всѣхъ казенныхъ желѣзныхъ дорогь, или же отдѣльныхъ кассъ при каждой изъ казенныхъ желѣзныхъ дорогь, или же отдѣльныхъ кассъ при каждой изъ казенныхъ желѣзныхъ дорогь, или же отдѣльныхъ кассъ при каждой изъ казен-

ныхъ дорогъ. Всё управленія казенныхъ желёзныхъ дорогъ сошлись въ томъ, что представляется желательнымъ учрежденіе одной общей пенсіонной кассы.

Засимъ, въ 1889 г., при бывшемъ Временномъ Управленіи казепныхъ желѣзныхъ дорогъ была образована особая Компссія, на которую было возложено разсмотрѣніе проекта устава такой пенсіонной кассы, а также и обсужденіе замѣчаній начальниковъ отдѣльныхъ казенныхъ дорогъ по Общимъ Положеніямъ 30 мая 1888 г. Компссія эта, однако, принуждена была временно пріостановить свои труды, впредь до составленія разсчетныхъ таблицъ, по коимъ, согласно проекту устава, должны были исчисляться размѣры пенсій. Въ основаніе исчисленія этихъ таблицъ предположено было положить тѣ же данныя, которыя указаны въ ст. 15 Общаго Положенія о пенсіонныхъ кассахъ для служащихъ на частныхъ желѣзныхъ дорогахъ.

Послъ появленія разсчетныхъ таблицъ, — составившихъ 4-й томъ названнаго выше сочиненія Б. О. Малешевскаго, — при Временномъ Управленій казенныхъ жельзныхъ дорогъ въ мав 1892 г. вновь была образована Компссія, подъ предсъдательствомъ состоявшаго въ то время представителемъ въ названномъ Управленіи отъ Министерства Финансовъ дъйствительнаго статскаго совътника В. И. Ковалевскаго (пыпь тайнаго совътника, Товарища Министра Финансовъ), для выработки Устава пенсіонной кассы служащихъ на казенныхъ жельзныхъ дорогахъ.

Комиссія обратилась, прежде всего, еще разъ къ вопросу о типъ кассы и остановилась по этому вопросу на слъдующихъ общихъ соображеніяхъ, которыя, въ виду того ръшающаго значенія, какое они имъли на выборъ системы обезпеченія служащихъ на казенныхъ желъзныхъ дорогахъ Имперіи, представляется небезинтереснымъ привести здъсь въ подробномъ изложеніи.

Изъ трехъ установившихся уже въ Россіи типовъ учрежденій, пм'вющихъ ціблью обезпечить положеніе служащихъ по оставленіи ими службы и членовъ ихъ семействъ, — кассъ вспомогательно-сберегательныхъ, пенсіонныхъ на эмеритальныхъ пачалахъ и пенсіонныхъ же собственно на страховомъ началі, — напболіве простыми, по мнівнію Компесіи, являются кассы вспомогательно-сберегательныя. Кассы эти, однако, имівотъ тотъ недостатокъ, что участникъ или семья его, получивъ одновременно наконпвшійся капиталь, при неосторожномъ поміщеніи этого капитала или другихъ случайностяхъ, могутъ весьма легко остаться совершенно необезпеченными. Этотъ недостатокъ Компесія признавала имівющимъ тімъ боліве существенное значеніе для казенныхъ желівзныхъ дорогъ, что по составу служащихъ на сихъ дорогахъ лишь весьма малая часть ихъ дійствительно можетъ правильно помістить полученный капиталъ.

Вслёдствіе сего, им'єм въ виду, что Государственный Сов'єть при обсужденіи проєктовь Общихъ Положеній о пенсіонныхъ и сберегательно-вспомогательныхъ кассахъ по этимъ именно соображеніямъ призналь возможнымъ допустить учрежденіе сберегательно-вспомогательныхъ кассъ и на частныхъ жел'єзныхъ дорогахъ въ тёхъ только случаяхъ, когда по какимъ либо причинамъ устройство пенсіонныхъ кассъ окажется певозможнымъ, и, кром'є того, принимая во вниманіе, что на казенныхъ жел'єзныхъ дорогахъ учрежденіе пенсіонной кассы представляется въ н'єкоторыхъ отношеніяхъ даже бол'є удобнымъ, чёмъ на частныхъ, Комиссія признала, что для казенныхъ жел'єзныхъ дорогъ должна быть устроена касса пенсіонная.

Пенсіонная касса могла бы быть, въ свою очередь, основана или на такъ называемомъ эмеритальномъ началѣ, или на началахъ взаимнаго страхованія.

Обсуждая присущія той и другой систем' достопиства и недостатки и примънимость каждой изъ этихъ системъ въ данномъ случав, Компссія нашла, что препмущества эмеритальныхъ пенсіонныхъ кассъ заключаются, во-первыхъ, въ простотъ и ясности, съ которою каждый участникъ можеть себъ выяснить размъръ пенсіп, причитающейся ему при томъ или другомъ ходъ службы; во-вторыхъ, въ сравнительной простотъ счетоводства и отчетности такихъ кассъ. Наряду съ указанными достопиствами и преимуществами, кассы эти имбють, однако, и свои недостатки. При учреждении эмеритальныхъ кассъ, исчисление размъра пенси въ зависимости отъ условий, при которыхъ то или другое лицо оставляетъ службу, представляетъ большія трудности: для этого необходимо было бы имъть совершенно точныя данныя о томъ, сколько лицъ даннаго возраста, даннаго числа летъ службы, даннаго оклада (или даниаго чина) и даннаго семейнаго положенія будеть выхоходить въ отставку, какъ въ то время, когда обязательства кассы будутъ возрастать, такъ и въ то время, когда дъятельность ея установится. Между тёмъ, относительно казенныхъ желёзныхъ дорогъ не было даже достаточно продолжительнаго времени, чтобы получить какія-либо данныя относительно порядка прохожденія службы участниками; кром'є того, условія жел'єзнодорожной службы настолько изм'внчивы, что если бы и им'влись нівкоторыя наблюденія, тімъ не меніве почти съ полной увівренностью можно было бы предсказать, что послъ учрежденія эмеритальной кассы выходь въ отставку будеть совершаться при совершенно иныхъ обстоятельствахъ оклада, числа лътъ службы и проч., чъмъ это происходило до того времени. При такомъ условін, при выработкъ устава эмеритальной кассы для служащихъ на казенныхъ желфзныхъ дорогахъ пришлось бы допустить ифкоторыя предположенія, весьма мало основанныя на статистическихъ данныхъ; въ видахъ

43人が同様に対象ができる。 1970年

безопасности кассы, при этомъ, пришлось бы такъ составить основанія для разечетовъ, чтобы даже при большихъ отклоненіяхъ въ неблагопріятную для кассы сторону, ей не угрожала опасность оказаться несостоятельною; вслъдствіе этого оказалось бы необходимымъ назначать первоначально пенсіп въ весьма малыхъ разм'врахъ и увеличивать ихъ лишь по пстеченій довольно большого срока времени, когда уже съ достаточною опредбленностью успъло бы выясниться, что накопленіе капиталовъ кассы происходитъ дъйствительно быстръе, чъмъ было предположено. Такая организація кассы, конечно, была бы въ высшей степени несправедливою по отношенію къ лицамъ, состоящимъ на службъ ко времени учрежденія кассы. Неосторожное же при учрежденіи кассы опредбленіе разм'вровъ пенсій было бы весьма опасно, такъ какъ легко могло бы привести къ разстройству кассы.

Въ виду всёхъ приведенныхъ затрудиеній, съ копми связано учрежденіе эмеритальной кассы, Комиссія пришла къ заключенію, что, несмотря на ибкоторыя преимущества такой кассы, представлялось бы болбе благоразумнымъ отказаться отъ мысли устроить для служащихъ на казенныхъ желбзныхъ дорогахъ кассу этого типа и остановиться на организаціи кассы на началахъ взаимнаго страхованія, кои положены въ основаніе Общаго Положенія 30 мая 1888 г. о пенсіонныхъ кассахъ частныхъ желбзныхъ дорогъ.

Въ 1893 г. выработанный Управленіемъ казенныхъ желізныхъ дорогъ, примінительно къ изложеннымъ выше основаніямъ, проектъ устава пенсіонной кассы служащихъ на казенныхъ желізныхъ дорогахъ былъ разсмотрівнъ въ особой Комиссін пзъ представителей Министерствъ: Путей Сообщенія, Финансовъ, Внутреннихъ Діль и Юстиціи и Государственнаго Контроля, подъ предсідательствомъ Директора Канцеляріи Министра Путей Сообщенія Тайнаго Совітника Ермолова и засимъ препровожденъ Министромъ Путей Сообщенія на заключеніе подлежащихъ въдомствъ. Послі обсужденія въ Министерстві Путей Сообщенія сділанныхъ отдільными відомствами замінаній и внесенія соотвітственныхъ пзміненій въ первоначальный проектъ Устава, Министръ Путей Сообщенія, 14 января 1894 года, внесъ въ Государственный Совіть представленіе свое по вопросу «объ учрежденіи пенсіонной кассы для служащихъ на казенныхъ желізныхъ дорогахъ» и проектъ Устава сей кассы.

Такъ какъ въ представленіп своемъ въ Государственный Сов'ять Министръ Путей Сообщенія предполагаль признать срокомъ открытія д'в'йствія пенсіонной кассы 1 япваря 1894 года, между т'ємъ Высочайшеє утвержденіе Положенія о касс'є могло посл'єдовать не ран'є середины того же года, то необходимо было озаботиться принятіемъ соотв'єтственныхъ м'єръ, дабы установленные симъ Положеніемъ вычеты со служащихъ были начаты производствомъ именно съ 1 января 1894 года. Въ этихъ видахъ Министромъ Нутей

Сообщенія было внесено еще въ 1893 году въ Комитетъ Минпстровъ особое представленіе объ изданіи временныхъ, до учрежденія пенсіонной кассы служащихъ на казенныхъ желѣзныхъ дорогахъ, правилъ, согласно коимъ преднолагалось начать съ 1 января 1894 года производство вычетовъ изъ содержанія веѣхъ тѣхъ служащихъ на казенныхъ желѣзныхъ дорогахъ, кои внослѣдствій, на основаніи проектированнаго Положенія о кассѣ для сихъ служащихъ, будутъ подлежать включенію въ число участниковъ этой кассы. По разсмотрѣній означеннаго представленія Комитетомъ Министровъ, упомянутыя Временныя правила 19 ноября 1893 года удостоились Высочайнаго Его Императорскаго Величества утвержденія.

Засимъ, по разсмотръніи и исправленіи упомянутаго выше проекта Устава пенсіонной кассы служащихъ на казенныхъ жельзныхъ дорогахъ Департаментами Государственнаго Совъта, 3 іюня 1894 года послъдовало Высочайшеє утвержденіе сего Устава, подъ наименованіемъ: «Положеніе о пенсіонной кассъ служащихъ на казенныхъ желъзныхъ дорогахъ». Главнъйшія основанія этого Положенія сводятся къ следующему. Участіє въ кассе обязательно для вежхъ служащихъ на казенныхъ желёзныхъ дорогахъ и въ Управленіи сихъ дорогъ, за псключеніемъ лишь нъкоторыхъ категорій рабочихъ (а именно ноденныхъ), участинковъ эмеритальныхъ кассъ и лицъ старше 60 лътъ. Со вежхъ участинковъ ненсіонной кассы производятся сжемъсячные вычеты въ размъръ 6°/о получаемаго ими оклада (при чемъ предъльный размъръ оклада, съ коего производится вычетъ, опредбленъ въ 2.400 рублей) и единовременные—изъ получаемыхъ наградъ (10°/о) и при увеличеній содержанія (трехъмъсячная разпость между новымъ п прежнимъ окладомъ). Пособіе казны пенсіопной кассѣ опредѣлено въ 3% получаемыхъ служащими окладовъ. Кромѣ сего въ средства кассы поступають (спеціально въ спротскій фондъ кассы): суммы, вырученныя отъ продажи невостребованныхъ грузовъ и багажа; штрафныя деньги, взыскиваемыя со служащихъ; арендная плата за право выставки объявленій и продажи книгъ и журналовъ на станціяхъ казенныхъ желізныхъ дорогь; разнаго рода другія, случайныя поступленія. Поступившіе въ кассу капиталы распредъляются по личнымъ счетамъ участниковъ и ихъ женъ; нъкоторые виды поступленій, какъ выше было указано, обязательно обращаются въ такъ называемый спротскій фондъ кассы, т. е. въ каниталъ, составляющій резервный фондъ по ненсіямъ, назначаемымъ д'ятямъ и спротамъ участниковъ и пенсіонеровъ кассы; часть доходовъ кассы обращается въ запасный капиталъ. Удовлетвореніе же участниковъ ненсіями и пособіями, въ зависимости отъ числа прослуженныхъ пип лътъ, производится на начадахъ совершенно аналогичныхъ съ указанными выше относительно ненсіонныхъ кассъ для служащихъ на частныхъ желбэныхъ дорогахъ.

Примънительно къ упомянутому Положенію 3 іюня 1894 года быль выработань особый «Уставь» пенсіонной кассы, который быль утверждень, за Министра Путей Сообщенія, Товарищемъ Министра Генераль-Лейтенантомъ Пстровымъ, по соглашенію съ Министромъ Финансовъ и Государственнымъ Контролеромъ, 2 сентября 1894 года.

Дъйствіе Положенія 3 іюня 1894 г. было съ 1 января того же года распространено на служащихъ въ Управленін казенныхъ жельзныхъ дорогь и на 14 линіяхъ, находившихся въ то время въ собственности казны *).

Последовавшій въ 90-хъ годахъ переходъ многихъ частныхъ железныхъ дорогъ въ казиу выдвинулъ новый вопросъ о сліяніи существовавшихъ на этихъ дорогахъ кассъ, организованныхъ по закону 30 мая 1888 года, съ общею пенсіонною кассою служащихъ на казенныхъ железныхъ дорогахъ. Постененному переходу въ казиу подверглись (до начала 1898 года) следующія дороги: Юго-Западныя; Митавская, Риго-Туккумская, Риго-Двинская, Двинско Витебская и Орловско-Витебская (изъ коихъ образовалась новая линія Риго-Орловская); Лозово-Севастопольская (вошедшая, вмёстё съ б. Джанкой-Феодосійскою ж. д. въ составъ нынейшней Курско-Харьково-Севастопольской дороги); Московско-Курская (входящая составною частью въ одно общее Управленіе дорогь: Московско-Курской, Московско-Нижегородской и Муромской); дороги бывшаго Главнаго Общества (изъ коихъ Николаевская и С.-Петербурго-Варшавская образовали отдельныя Управленія, а Московско-Нижегородская соединена съ Московско-Курскою и Муромскою дорогами); Московско-Брестская; Привислинскія и Фастовская.

На основанія Высочайніе утвержденнаго 26 мая 1895 года Положенія Комитета Министровъ, кассы; существовавшія на дорогахъ Орловско-Витебской, Митавской, Лозово-Севастопольской и Риго-Двинской и Двинско-Витебской были признаны подлежащими ликвидація и сліянію съ учрежденною 1 января 1894 года общею пецсіонною кассою служащихъ на казенныхъ желізныхъ дорогахъ; сберегательно-вепомогательныя кассы дорогъ бывшаго Главнаго Общества и Московско-Курской, въ виду продолжительнаго ихъ существованія, різнено оставить въ прежнемъ видіз впредь на 10 лізтъ, съ тімъ, чтобы сліяніе этихъ кассъ съ общею пецсіонною кассою служащихъ на казенныхъ желізныхъ дорогахъ было произведено постепенно, путемъ послівдовательной убыли прежнихъ участниковъ сихъ кассъ.

^{*)} Липін эти слідующія: 1) Балтійская и Псково-Рижская, 2) Баскунчакская, 3) Варшавско-Тереспольская, 4) Джанкой-Өеодосійская, 5) Закавказская, 6) Екатерининская, 7) Курско-Харьково-Азовская, 8) Либаво-Роменская, 9) Муромская, 10) Полісскія, 11) Самаро-Златоустовская, 12) Сызрапо-Вяземская, 13) Уральская, и 14) Харьково-Николаевская.

Такимъ же образомъ предположено поступить и съ пенсіонными кассами Юго-Западныхъ и Московско-Брестской дорогь. Сберегательно-вспомогательныя кассы Фастовской и б. Привислинской дороги признаны подлежащими сліянію: первая съ пенсіонною кассою Юго-Западныхъ дорогь, вторая—съ общею пенсіонною кассою служащихъ на казенныхъ желёзныхъ дорогахъ, съ сохраненіемъ за участниками кассы б. Привислинской дороги правъ, пріобрётенныхъ ими по участію ихъ въ означенной кассъ.

Такимъ образомъ, къ началу 1905 года на всей съти казенныхъ жельзныхъ дорогъ будетъ дъйствовать одна общая пенсіонная касса для всъхъ служащихъ на этихъ дорогахъ.

Къ 1 Января 1898 года на отдёльныхъ линіяхъ желёзныхъ дорогъ Имперіи дёйствовали слёдующія кассы:

Название дорогъ:

А. Казенныя дороги.

- 1. Балтійская и Псково-Рижская жел. дор.
- 2. Баскунчакская
- 3. Екатерининская
- 4. Закавказская
- 5. Закаспійская
- 6. Западно-Спбпрская
- 7. Курско-Харьково-Севастонольская
- 8. Либаво-Роменская
- 9. Муромская линія
- 10. Пермь-Тюменская
- 11. Полъсскія

THE PROPERTY OF STREET STREET, STREET,

- 12. Привислинскія (для служащихъ б. Варшавско-Тереспольски ж. д.)
- 13. Риго-Орловская
- 14. Самаро-Златоустовская
- 15. Средне-Сибирская
- 16. Сызрано-Вяземская
- 17. Харьково-Шиколаевская
- 18. Уссурійская

Название кассъ:

Иенсіонная касса

служащихъ на казен. жел. дор.

(по закону 3 іюня 1894 г.)

Названіе дорогъ:

- 1. Московско-Брестская
- 2. Юго-Западныя
- 1. Московско-Курская и Нижегородская
- 2. Николаевская
- 3. Привислинскія (для служащихъ
 - б. Привислинской ж. д.
- 4. С.-П.-Б.-Варшавская

Название кассъ:

Пенсіонныя кассы (по закону 30 мая 1888 г.)

Сберегательно-вспомогательныя кассы (по закону 30 мая 1888 г.)

В. Частныя дороги.

- 1. Варшавско-Вѣнская
- 2. Владикавказская
- 3. Ивангородо-Домбровская
- 4. Московско-Кіево-Воронежская
- 5. Московско-Виндаво-Рыбинская
- 6. Московско-Казанская
- 7. Московско-Ярославско-Архангельская
- 8. Рязанско-Уральская
- 1. Лодзинская
- 2. Царскосельская

Пенсіонныя кассы

(по закону 30 мая 1888 г.)

Сберегательно-вспомогательныя кассы (по закону 30 мая 1888 г.)

Общее число участниковъ всёхъ поименованныхъ кассъ къ началу 1898 года доходило до 250.000 лицъ. Активъ ненсіонной кассы служащихъ на казенныхъ желёзныхъ дорогахъ, учрежденной 3 іюня 1894 года, на 1 ливаря 1898 г. равнялся около $14^{1}/_{2}$ милліоновъ рублей. Общая сумма каниталовъ кассъ, организованныхъ но закону 30 мая 1888 года, достигала къ тому же сроку приблизительно 50.000.000 руб. *).

^{*)} Въ самое послѣднее время Министерствомъ Путей Сообщенія быль возбуждент вопрось объ организаціи пенсіопнаго обезпеченія также и служащихъ на подъёздныхъ путяхъ Имперіи.

Вознагражденіе служащихъ желѣзнодорожныхъ предпріятій за полученное ими увѣчье.

Первымъ закономъ, установившимъ въ Россіи спеціальную отв'ятственность желъзнорожныхъ предпріятій по отношенію ко встыь, вообще, лицамъ, потеритвшимъ увъчье вследствие несчастного случая на желъзной дорогь, было «Высочайше утвержденное 12 мая 1852 года мивніе Государственнаго Совъта о вознагражденін лиць, потерп'явшихь несчастіе на желізныхь дорогахь» *). Поводомъ къ изданію этого закона послужило пропешествіе, случившееся въ 1847 году на Царскосельской желъзной дорогъ и составившее засимъ предметь разбирательства въ Правительствующемъ Сепатъ. Въ мотивахъ къ этому закону выражено, что «Государственный Совъть раздъляетъ внолиъ мыслы Статсъ-Секретаря гр. Блудова и гр. Панина, что при опредълении правъ на вознаграждение за происшедшее на желъзныхъ дорогахъ несчастие должно различать: были ли причины онаго такого рода, что онъ могли быть предусмотр'вны зав'вдывающими дорогами, или же, напротивъ, такія, что ихъ нельзя было предотвратить инкакими м'врами предусмотрительности и осторожности? Для устраненія сомніній въ обонхъ случаяхъ необходимо, чтобы вышеозначенныя причины были опредълены въ законъ: иначе всегда будетъ возникать споръ, къ какому роду отнести причину несчастія и, следовательно, по каждому происшествио можеть завязаться особая тяжба». Далье указывалось, что вознаграждение должно быть всегда производимо управлениемъ желъзной дороги: «безъ различія—существовала ли причина несчастія при отправленін поъзда или оно произошло единственно отъ небрежности кондуктора во время провожденія транспорта», ибо ті, коп отправляются по ней, «ввіряють свою жизнь и пмущество не кондуктору, а управленію дороги: опо обязано выбирать такихъ проводниковъ, на которыхъ можеть вполив полагаться, и всякое, противное сему началу правило, ослабляя строгость въ избраніи управленіемъ дорогь своихъ агентовъ, вивств съ темъ уменьшило бы доверенность публики къ желъзнымъ дорогамъ, а черезъ то и самую пользу учрежденія опыхъ». Засимъ законъ находитъ, «что правительство и компанія обязаны отв'ютствовать не только за вредъ, который произошелъ отъ неточнаго исполненія кон-

THE PARTY OF THE P

^{*)} До появленія такого спеціальнаго закопа, вознагражденіе лиць, потерпѣвшихт увѣчье, могло состояться только на основанін добровольнаго соглашенія между шими и жель́знодорожнымь обществомь; если же такое соглашеніе почему либо не имѣло мѣста, потерпѣвшій увѣчье могь возбудить судебный искъ противъ предпринимателя лишь основывалсь на общихъ статьяхъ гражданскихъ законовъ, касающихся вообще вознагражденія за вредъ и убытки, причиненные преступленіемъ или проступкомъ (статьи 574, 644, 647, 657—661, 675 и 676 Св. Зак. Т. Х, ч. І), или дѣяніями, не признаваемыми за преступленія или проступки (статьи 684, 685 и 687).

дукторами ихъ обязанностей, или неисправности экипажей, но и за вредъ, происшедній отъ неисправности самой дороги и ея принадлежностей, когда сін неисправности не принадлежать къ числу тѣхъ, коихъ случайныя или естественныя причины нельзя было предотвратить никакими мѣрами предусмотрительности и предосторожности; но съ другой стороны, управленіе желѣзной дороги имѣетъ полное право искать возиѣщеніе понесенныхъ отъ того убытковъ съ виновныхъ агентовъ своихъ, которые, сверхъ того, для удержапія ихъ отъ оплошности страхомъ наказанія, не могуть быть избавлены оть личнаго, по закону, взысканія за ихъ вину».

Приведенный законъ 12 мая 1852 г. вошель въ видъ ст. 683 въ 1 ч. X т. Св. Зак. изданія 1857 года, въ сл'вдующей редакціп: «Правительство или частная компанія подлежить отв'єтственности предъ понесшимъ ущербъ и вредъ лицомъ за каждое случивичеся на желъзныхъ дорогахъ несчастіе, когда оно произошло отъ причинь, предусмотр'виныхъ при отправленін или движенін побізда, по не отвращенныхъ принятіемъ надлежащихъ мъръ, когда оно вообще могло быть предусмотръно, но оставлено безъ вниманія; отвітственность же сія заключается вь обязанности вознаграждать потериввишхъ отъ несчастія разстройство въ своемъ здоровьв, на точномъ основанія предшедшей 661 ст., и должна быть назначаема по миролюбивому, съ вознаграждаемымъ, соглашению, или, въ противномъ случаъ, судомъ. Правительству же или частной компанін предоставляется искать возм'ященіе своихъ убытковъ съ виновныхъ агентовъ ихъ, которые, сверхъ того, подвергаются и личному, по мъръ вины ихъ, наказанию, по законамъ. Но правительство или частная компанія не подлежить отвітственности, когда случившееся на жельзныхь дорогахь произошло оть такихь причинь, которыхь нельзя было предотвратить никакими м'врами предусмотрительности и осторожности».

Наше законодательство по вознагражденію лиць, потериввшихь увычье на жельзныхь дорогахь, опередило такимь образомь многія западно-европейскій государства. Спеціальный законъ объ отвытственности жельзныхь дорогь передъ лицами, потериввшими на шихь увычье, существоваль рашье 1852 года лишь въ Пруссій (законъ 1838 г.) и Австрій (законъ 1851 г.); въ другихъ странахъ такіе законы были изданы поздиже, нежели въ Россій, а именно: въ Англій—въ 1868 году, въ Швейцарій—въ 1875 году *). Особен-

^{*)} Необходимо, впрочемъ, замѣтить, что хотя во Франціи, Бельгін, Нидерландахъ и Италін отвѣтственность желѣзнодорожныхъ предпріятій и до настоящаго времени основывается еще исключительно на общихъ гражданскихъ законахъ, однако этими послѣдними въ упомянутыхъ странахъ установлена, введенная у насъ закономъ 1852 года, отвѣтственность предпринимателей за дѣянія, причиненныя ихъ служащими, въ виду чего въ названныхъ странахъ не было столь настоятельной потребности въ изданіи спеціальнаго закона.

пости закона 1852 года заключаются въ томъ, что имъ, въ развитіе существовавшихъ ранѣе опредѣленій общихъ гражданскихъ законовъ, устанавливавшихъ отвѣтственность лишь тѣхъ лицъ, коими непосредственно былъ причиненъ вредъ, вводилась, впервые для Россіи, отвѣтственность цѣлыхъ предпріятій за дѣянія находившихся у нихъ на службѣ агентовъ. При этомъ новый законъ устанавливаетъ, однако, отвѣтственность лишь въ случаѣ вины желѣзной дороги; засимъ, бремя доказательства (onus probandi) такой вины онъ возлагаетъ на потериѣвшаго; наконецъ, онъ избавляетъ желѣзную дорогу отъ отвѣтственности въ случаяхъ, если несчастіе произошло отъ такъ назыв. пепреодолимой силы (force majeure).

Новымъ закономъ объ отвътственности, установившимъ послъднюю также п для нароходныхъ предпріятій, было Высочайше утвержденное 14 февраля 1878 г. мивије Государственнаго Совъта, вошедшее въ видъ ст. 683 въ I часть X тома Св. Зак. изд. 1887 года. Текстъ этой статьи следующій: «Потериввине вредъ или убытокъ всявдствие смерти или повреждения въ здоровый получають вознаграждение оть владильцевь желизнолорожных и пароходныхъ предпріятій на основаніи сл'єдующихъ правиль: 1) Влад'єльцы желъзнодорожныхъ и пароходныхъ предпріятій (казна, общества, частныя лица) обязаны вознаграждать потерп'явшаго вредь или убытокъ всл'ядствіе смерти или поврежденія въ здоровьї, причиненныхъ при эксплоатаціи желізныхъ дорогъ и пароходныхъ сообщеній. Вознагражденіе назначается на основаніи статей 657—662 и 675 съ соблюдениемъ правиль, въ слъдующихъ пунктахъ пзложенныхъ; 2) означенные въ пунктъ 1 владъльцы предпріятій освобождаются отъ обязанности вознаграждать потериввшихъ за причиненные имъ вредъ или убытки въ тъхъ только случахъ, когда докажутъ, что несчастіе произошло: а) не по винъ управленія предпріятіемъ и его агентовъ, или же б) вслідствіе воздійствія непреодолимой сплы; 3) приміненіе опреділенных т въ пунктахъ 1 и 2 правилъ не можетъ быть устраняемо частными соглашеніями управленій желізныхъ дорогь и пароходныхъ сообщеній съ пассажирами или другими лицами. Всякіе договоры и условія, состоявшіеся съ нарушеніемъ сего постановленія, признаются недібіствительными; 4) размібрь вознагражденія долженъ зависьть исключительно отъ понесеннаго въ каждомъ отдёльномъ случай ущерба; 5) вознаграждение назначается сообразно съ жеданіемъ потериввшихъ вредъ: а) или въ видв единовременно выдаваемой суммы, или же б) въ видъ ежегодиаго или въ опредъленные сроки уплачиваемаго пособія; 6) въ случав обнаружившихся впоследствін новыхъ обстоятельствъ, размъръ срочнаго пособія (п. 5, б) можеть быть увеличиваемъ или уменьшаемъ по ръшенію суда, всябдствіе просьбы стороны получающей или уплачивающей пособіе; 7) для начатія нековь по д'вламь объ означенномь въ

пунктв 1 вознаграженій, подагается годичный срокъ, если несчастіе произошло на жельзной дорогь или на внутреннихъ водяныхъ путяхъ сообщенія, и двухльтній, когда оно последовало на нароходь въ морскихъ водахъ. Срокъ для начатія исковъ исчисляется: а) если несчастіе произошло на жельзной дорогь, то со дия воспосльдованія событія, служащаго новодомъ къ иску, а если событіе это вызвало уголовное пресльдованіе, то со дня прекращенія сего носльдняго или вступленія въ законную силу приговора уголовнаго суда и б) если несчастіе произошло на внутреннихъ водяныхъ путяхъ сообщенія или на нароходь въ морскихъ водахъ, то со дня носльдовавшей смерти или поврежденія въ здоровьв. Ходатайства этого рода, предъявляемыя по истеченіи сего срока, не подлежатъ удовлетворенію. Подача просьбъ объ изміненіи размівра присужденнаго срочнаго пособія (п. 5, б) не ограничивается никакимъ срокомъ; 8) владільцы желізнодорожныхъ предпріятій им'єютъ право на возміненіе присужденнаго съ нихъ вознагражденія со стороны агентовъ, по внив которыхъ произошло несчастіе».

Такимъ образомъ иьшѣ дѣйствующій закопъ о несчастныхъ случаяхъ, происшедшихъ при эксплоатаціи желѣзнодорожныхъ и пароходныхъ предпріятій, возлагая на потерпѣвшихъ обязанность вчиненія иска, устанавливаетъ, что onus probandi лежитъ не на потерпѣвшемъ, а на предпринимателѣ: послѣдній, чтобы освободить себя отъ уплаты убытковъ, долженъ доказать, что несчастіе произошло вслѣдствіе непреодолимой силы или не но винѣ управленія предпріятія или его агентовъ. Послѣднее выраженіе—«не по винѣ управленія», нельзя, однако, не признать нѣсколько неточнымъ и для правильнаго уясненія его дѣйствительнаго значенія, которое придается ему и нашими судами, необходимо замѣтить, что выраженіе это слѣдуетъ понимать не въ буквальномъ смыслѣ, т. е. не такъ, что, для освобожденія себя оть отвѣтственности, предпринимателю достаточно доказать отсутствіе своей собственной вины, а такъ, что предприниматель освобождается отъ отвѣтственности только тогда, когда несчастіе произошло по винѣ или неосторожности того лица, которое потерпѣло смерть или увѣчье.

Несомивнныя достопиства приведеннаго новаго закона заключаются, вопервыхъ, въ томъ, что имъ установлено запрещеніе предпринимателямъ входить въ какія либо предварительныя сдѣлки, съ цѣлью избѣжать отвѣтственности за вредъ и убытки, причиненные несчастнымъ случаемъ; во-вторыхъ въ томъ, что съ потериѣвшаго слагается обязанность доказать вину желѣзной дороги, а, напротивъ, эта послѣдняя освобождается отъ отвѣтственности лишь въ томъ случаѣ, если она докажетъ, что несчастіе произошло вслѣдствіе непреодолимой силы или номимо вины управленія предпріятіемъ или его агентовъ (т. е. но винѣ самого потериѣвшаго). Нѣкоторымъ недостаткомъ приведеннаго закона является то, что вознаграждение потериввинить можеть быть назначено не только въ формъ періодическаго пособія, по также и въ видъ единовременно уплачиваемой суммы; между тъмъ пенсія, вообще говоря, дъйствительные гарантируеть положеніе потериввшихъ, тогда какъ единовременное пособіе можеть быть израсходовано въ короткій срокъ; другой педостатокъ новаго закона заключается въ полной неопредъленности самого размыра вознагражденія, благодаря чему служащіе никогда не знають впередъ, на что они могуть расчитывать въ случав уввачья.

Значительный шагь впередь въ нашемъ законодательствъ объ отвътственности желізныхъ дорогъ собственно передъ служащими у нихъ агентами, потерпъвшими увъчье, сдъланъ закономъ 30 мая 1888 года — объ учрежденіп пенсіонныхъ кассъ на желівныхъ дорогахъ. Законъ этотъ, возлагая въ общей формъ на пенсіонныя кассы, учрежденныя на жел выхъ дорогахъ, обязанность выдавать вознаграждение служащимъ и рабочимъ, потериввишить увбчье, или членамъ ихъ семействъ, во-первыхъ, совершенно устраниль по отношенію къ этой категоріи лиць вопрось о вин'я самого нотериввшаго смерть или уввчье: онъ устанавливаеть обязанность выдавать вознаграждение за происшедшій съ агентомъ несчастный случай, почему бы таковой ни произошель, если только случай этоть имыль мысто во время исполненія потерпъвшима своиха служебныха обязанностей. Другое нововведеніе касается формы вознагражденія: законъ 30 мая опредёляеть, что вознаграждение унлачивается лицу, потерпъвшему увъчье или его семьъ, въ зависимости отъ степени увичья, не пначе, какъ въ форми ежегодной пенсіи, уплачиваемой пом'всячно. Разм'вры этихъ пенсій опред'влены, по соглашенію между Министрами Путей Сообщенія и Финансовъ и Государственнымъ Контролеромъ, въ Уставъ каждой отдъльной кассы; они составляють: 1) для самого служащаго -- въ случав, если полученное имъ уввчье лишаетъ его возможности содержаться собственнымъ трудомъ, независимо отъ числа лътъ $\text{службы} - \frac{3}{4}$ носледняго оклада жалованья, которое онъ получаль на службе; если же полученное увъчье не лишаеть его способности къ труду, но пренятствуеть ему продолжать жел'взнодорожную службу: за службу до 15 л'втъ включительно $-\frac{1}{3}$, за службу отъ 16-20 лътъ $-\frac{1}{2}$ и за службу свыше 20 лъть— $^{3}/_{4}$ послъдияго годоваго оклада жалованья; 2) пенсія для вдовы, оставшейся посл'в смерти ув'вчнаго агента, пользовавшагося пенсіей, равна 1/2 пенсін, какою пользовался ея мужъ; пенсія для вдовы, оставінейся посл'ь смерти участника, лишившагося жизни при исполненіи служебныхъ обязанностей, равна 3/8 послъдияго оклада, коимъ мужъ ея пользовался на службъ; 3) наконецъ пенсія д'єтямъ ув'єчныхъ агентовъ равна $10^{\circ}/_{\circ}$ (по н'єкоторымъ Уставамъ $15^{\circ}/_{\circ}$) пенсін ихъ отца.

Къ сожажбино, этотъ частный законъ, спеціально касающійся жельзнодорожныхъ служащихъ *), не замънилъ собою общаго закона объ отвътственности владъльцевъ жельзнодорожныхъ предпріятій, выраженнаго въ приведенной нами выше ст. 683, а дъйствуетъ наряду съ послъдиимъ. Поэтому служащіе, желающіе получить капиталъ виъсто пенсін, имъютъ всегда возможность обратиться въ судъ и требовать, на основаніи ст. 683, единовременнаго вознагражденія.

Въ самое послъднее время въ Министерствъ Путей Сообщенія возникло предположеніе установить законодательнымъ порядкомъ, чтобы вознагражденіе за смерть или увъчье, происшедшія вслъдствіе несчастныхъ случаевъ на жельзныхъ дорогахъ, обязательно выдавалось не иначе, какъ въ формъ пенсін.

Эмеритальная касса инженеровъ путей сообщенія.

Эмеритальная касса инженеровь путей сообщенія была учреждена 1 сентября 1860 года, согласно Высочайшему повельнію, посльдовавшему 25 августа 1860 года, по всеподданньйшему докладу бывшаго Главноуправляющаго Путями Сообщеній и Публичными Зданіями Генераль-Адьютанта Чевкина. Въ виду того, что эта касса должна была открыть свои операціи и существовать собственными средствами, безъ какого либо пособій отъ казны, предположено было производство эмеритальныхъ пенсій и пособій изъ кассы начать не рапье 1 сентября 1865 года, чтобы, такимъ образомъ, составить основной каниталь для върнъйшаго обезпеченія кассы. Къ 1866 году основной каниталь кассы, образовавнійся изъ ежегодныхъ взносовъ участниковъ кассы, достигь суммы до 300.000 рублей.

Составленное, засимъ, Положеніе объ эмеритальной кассѣ, Высочайше утвержденное, согласно миѣнію Государственнаго Совѣта, 4 мая 1868 года, заключало слѣдующія главиѣйшія начала. Участіе въ эмеритальной кассѣ было обязательно для всѣхъ инженеровъ путей сообщенія, чиновъ бывшаго строительнаго отряда и военно-рабочихъ роть, числившихся на дѣйствительной службѣ въ вѣдомствѣ Путей Сообщенія; участники кассы, состоявшіе какъ въ военныхъ, такъ и въ гражданскихъ оберъ-офицерскихъ чинахъ, вносили вычетъ въ размѣрѣ 6% съ присвоенныхъ имъ окладовъ содержанія; съ инженеровъ, отчисленныхъ къ занятіямъ въ частныя предпріятія, съ производствомъ имъ ноловиннаго содержанія, — это половинное содержаніе обращалось полностью въ эмеритальную кассу. Право на эмеритальныя ненсій и пособія было обу-

^{*)} Собственно—извъстной группы служащихъ, а именно: участниковъ организованпыхъ по закону 30 мая 1888 года кассъ.

словлено: а) выслугою опредбленнаго числа лётъ въ государственной службъ и б) числомъ дъть участія въ эмеритальной касст ежегодиыми взносами. По числу лътъ общей государственной службы эмеритальныя неней раздълялись на два класса: къ первому принадлежали ненсіп за 35 и болье льть службы, ко второму классу—за службу отъ 25 до 35 лвтъ. Основной размъръ эмеритальныхъ пенсій быль принять соотв'єтственно существующимъ окладамъ пенсій по чинамъ изъ Государственнаго Казначейства. Семействамъ участипковъ кассы назначались: вдовъ бездътной-половина оклада той пенсіи, которую получаль мужъ или на которую онъ имблъ право въ день своей смерти; вдов' же съ д'тьми, им' право на пенсію, назначалась, сверхъ сл'ьдуемой ей половины пенсіи, еще по $^{1}/_{3}$ изъ другой половины на каждаго сыпа или дочь, если число дътей не превышало трехъ, а если малолътнихъ дътей было болже трехъ, то на всёхъ ихъ, въ совокупности, производилась остальная половина эмеритальной пенсіп, стідовавшей самому служившему; круглымъ сиротамъ назначалось въ непсію по $^{1}/_{4}$ непсін ихъ отца, если число ихъ не превышало четырехъ, въ последнемъ же случай они вев вместе получали полную пенсію отца. Пенсія производилась: вдовамъ пожизпенно или до выхода въ замужество; сыновьямъ-до 17-лътияго возраста, если они ранъе не были произведены въ первый офицерскій или классный чинъ; дочерямъ-до 21 года, если опъ ранъе не вышли въ замужество или не поступили въ монашество.

Расширеніе правъ пенсіонеровъ предполагалось допустить въ томъ только случаї, если дійствительный опытъ докажеть, что при таковой мізрів дальнізние существованіе кассы будеть внолніз обезпечено.

Согласно § 124 Положенія объ эмеритальной кассъ, Министромъ Путей Сообщенія періодически назначается особая Комиссія «для обсужденія и изслѣдованія операціонныхъ дѣйствій кассы, съ цѣлью повѣрки и сличенія оказавшихся на опытѣ результатовъ съ тѣмп данными, на основаніи которыхъ сдѣланы всѣ разсчеты о денежныхъ оборотахъ кассы». Такая Комиссія впервые была образована въ 1872 году нодъ предсѣдательствомъ пиженера дѣйствительнаго статскаго совѣтника Доброправова. Комиссія эта пришла къ заключенію, что «финансовое состояніе кассы находится въ блестящемъ положеніи и что результаты операцій кассы за первый періодъ ся существованія настолько благопріятны, что даютъ возможность безъ всякаго опасенія за какой либо вредъ для существованія кассы: 1) бездѣтнымъ вдовамъ выдавать не ½, а ²/₃ ненсіоннаго оклада ихъ мужей; 2) вдовамъ съ однимъ или двумя дѣтьми назначать въ ненсію не ⁴/6 или ⁵/6 ненсіоннаго оклада мужа, а полный размѣръ сего оклада; 3) круглымъ сиротамъ выдавать, вмѣсто ¹/4 ненсіи ихъ отца, ¹/2 этой ненсіи; 4) сыновьямъ умершихъ произ-

водить пенеіп не до 17-лётняго возраста, а до 21; дочерямъ же не до 21-лётняго возраста, а пожизненно.

Соображенія Комиссін инженера Добронравова по вышсупомянутымъ пунктамъ, вмъстъ съ докладомъ Департамента Общихъ Дълъ и проектомъ новаго Положенія о кассъ, по приказанію Министра Путей Сообщенія, были внесены на обсужденіе Совъта Министерства.

Совъть, разсмотръвь въ подробностяхъ соображенія и предположенія Денартамента и Компссін, съ своей стороны также пришель къ заключенію,
что эмеритальный каниталь возрастаеть въ гораздо большемъ размъръ, нежели предполагалось при составленіи эмеритальнаго Положенія. Такіе благопріятные результаты давали, по мивнію Совъта, полную возможность, безъ
всякаго опасенія за какой либо вредъ для существованія кассы, согласиться
съ предполагаемымъ Компссію и Денартаментомъ увеличеніемъ окладовъ пенсій
на 50° о. По тымь же соображеніямъ, Совъть не могь не согласиться и съ
другими предположеніями Департамента и Компссіи о дарованіи остальныхъ
указанныхъ выше льготь участникамъ кассы и ихъ семействамъ.

Внесенный, согласно съ вышенриведеннымъ заключеніемъ Совъта Министерства, на уваженіе Государственнаго Совъта 8 января 1876 года проектъ новаго Положенія объ эмеритальной кассъ пиженеровъ путей сообщенія удостоился утвержденія 9/12 мая 1876 г. Нормы пенсій участникамъ по этому новому Положенію были значительно увеличены.

Въ 1879 году была образована новая Комиссія, подъ предсъдательствомъ инженера статскаго совътника Поземковскаго, имъвшая, главнымъ образомъ, задачею выяснить вопросъ о томъ, представляется ли возможнымъ продолжать производство увеличенныхъ окладовъ пенсій по истеченіи втораго разряднаго срока, т. е. послъ 1 сентября 1879 года. Комиссія, разсмотръвъ переданныя на ея обсуждение и составленныя Департаментомъ Общихъ Дълъ Министерства Путей Сообщенія таблицы, нашла, что не смотря на краткость срока, прошедшаго со дия открытія д'єйствій кассы, и на недостаточность статистическихъ матеріаловъ для ръшенія вопроса съ желаемою точностью, можно съ достовърностью ручаться, что при тъхъ основныхъ условіяхъ, въ какія поставлена касса въ настоящее время, если условія эти останутся т'є же и на дальнъйшій срокъ и еели въ числовыхъ данныхъ, послужившихъ основаніемъ составленныхъ соображеній, не последуеть какихъ либо неблагопріятныхъ случайностей, прочное существование кассы, при увеличенныхъ окладахъ пенеій, и по наступленій третьяго разряднаго срока (1879—1885 гг.) можно считать внолиж обезнеченнымъ. Приведенныя соображенія Комиссін ниженера Поземковскаго были также одобрены Совътомъ Министерства Путей Сообщенія, въ виду чего Министръ Путей Сообщенія, представленіемъ отъ 25 ноября

1878 года, просиль разръшенія Государственнаго Совъта на продолженіе, вътеченіе третьяго и послъдующихъ разрядныхъ сроковъ существованія эмеритальной кассы инженеровъ путей сообщенія, производства эмеритальныхъ пенсій и пособій въ размъръ, опредъленномъ Положеніями о кассъ 9/12 мая 1876 года, впредь до указаній оныта на необходимость измъненія существующаго въ этомъ отношеніи порядка. Означенныя предположенія Министра Путей Сообщенія удостоплись одобренія Высочайше утвержденнымъ 22 февраля 1879 г. мижніемъ Государственнаго Совъта.

Въ 1880 году Министромъ Путей Сообщенія была назначена третья повърочная Комиссія, подъ предсъдательствомъ дъйствительнаго статскаго совътника циженера Моллеріуса, для изслъдованія операціонныхъ дъйствій кассы за періодъ времени съ 1872 по 1879 г.

Означенная Комиссія, составивъ по всёмъ категоріямъ пенсіонеровъ новыя расчетныя таблицы на основанін тіхх данных, которыя выяснились въ періодь времени дъйствія кассы, пришла къ заключеніямъ совершенно противоноложнымъ тъмъ, къ какимъ изучение Положения кассы приводило предшествующия Комиссін, а именно она нашла, что «при сохраненін разм'вра окладовъ н выдачь пенсій по д'в'йствующему положенію, касс'в угрожаеть истощеніе ея средствъ въ недалекомъ будущемъ». На основании цёлаго ряда примърныхъ вычисленій были составлены весьма интересныя расчетныя таблицы, приводившія къ заключенію объ ожидающей кассу несостоятельности. Расчетныя таблицы эти, сопровождаемыя соотвътственными объясненіями и выводами, составили содержаніе особой «Записки о посл'єдствіяхъ разсмотрівнія операціонныхъ дъйствій эмеритальной кассы инженеровъ путей сообщенія въ минувшій періодъ существованія кассы (съ 1872 по 1879 г.)»,—которая п была въ свое время отпечатана. Въ запискъ этой Комиссіею были указаны также мъры для приведенія кассы въ устойчивое положеніе. Для того, чтобы дать этой запискъ широкое распространение среди всъхъ запитересованныхъ въ дълахъ кассы лицъ, таковая, по утвержденному Минпстромъ Путей Сообщенія постановленію Сов'єта Министерства, была разослана во вс'є Правленія Округовъ Путей Сообщенія и писпекторамъ жельзныхъ дорогь, для доставленія соотвътственныхъ заключеній, причемъ инспекторамъ жельзныхъ дорогъ было поручено обсудить зашиску при участін инженеровъ нутей сообщенія, служащихъ въ частныхъ обществахъ. Эта же записка въ началѣ 1885 года была передана на разсмотръніе Особой Комиссіп, избранной Общимъ Собраніемъ инженеровъ нутей сообщенія, для обсужденія просктированныхъ въ запискъ мъръ. Этимъ путемъ, казалось, съ напбольшею полнотою должны были быть разъяснены вев возбужденные въ запискъ вопросы. Къ сожальнію, однако, сложность самаго дёла отразилась на успёхё обсужденія его съ столь широкимъ участіємь заинтересованныхъ лицъ, вслідствіе чего почтенный трудъ упомянутой Комиссіи, пролившій столь яркій світь на дійствительное финансовое положеніе кассы, не вызваль никакихъ непосредственныхъ практическихъ мітропріятій, направленныхъ къ улучшенію діяль кассы.

На обязанности четвертой повърочной Компссіп, образованной въ мартъ 1889 года, подъ предсъдательствомъ тайнаго совътника инженера путей сообщенія Буславскаго, лежало обозръніе операціонныхъ дъйствій эмеритальной кассы за періодъ времени съ 1879 по 1890 г. Означенная Компссія, не задаваясь составленіемъ новаго Положенія о кассъ, указала лишь на ижкоторые педостатки существующаго Положенія и на ижкоторыя мъры къ псиравленію этихъ недостатковъ. Разсмотръвъ заключеніе означенной Комиссіи, Совътъ Министерства Путей Сообщенія нашель, что дъйствующее Положеніе объ эмеритально кассъ требуетъ коренной переработки въ полномъ его объемъ. Въ виду сего, Совъть, 12 марта 1891 г., положиль: предоставить уномянутой Компссіи разработать вопросъ объ основаніяхъ переустройства эмеритальной кассы пиженеровъ путей сообщенія въ видахъ достиженія наибольшей устойчивости кассы п справедливости назначенія пенсій, — не стъсняясь положенными въ основаніе дъйствующаго Устава кассы началами.

Всявдь за упомянутымь постановленіемъ Совъта Министерства Путей Сообщенія, Управляющій Министерствомъ Путей Сообщенія, дъйствительный статскій совътникъ С. Ю. Витте (имиъ Статсъ - Секретарь, дъйствительный тайный совътникъ, Министръ Финансовъ), въ виду постояннаго, изъ года въ годъ повторяющагося, несоотвътствія отчетныхъ выводовъ эмеритальной кассы инженеровъ путей сообщенія съ теоретическими расчетами, принятыми въ основаніе при ея учрежденіп, сдълалъ распоряженіе о принятіи мъръ для выясненія вопроса о степени обезпеченности эмеритальной кассы; при этомъ С. Ю. Витте приказалъ пригласить къ участію въ этомъ дълъ автора сочиненія «Теорія и практика пенсіонныхъ кассъ» дъйствительнаго статскаго совътника Б. Ф. Малешевскаго. Къ сожальнію, последній былъ лишенъ возможности заняться этимъ дъломъ и принять дъятельное участіе въ выясненіи вопроса о финансовой состоятельности эмеритальной кассы инженеровъ путей сообщенія, такъ какъ вскоръ засимъ онъ былъ назначенъ Директоромъ Особенной Канцеляріи по кредитной части.

Въ 1895 году Совътъ Министерства Путей Сообщенія, согласно съ заключеніемъ Комиссій, ревизовавшей отчеть объ операціонныхъ дъйствіяхъ эмеритальной кассы пиженеровъ путей сообщенія за 1893 годъ, журналами отъ 17 ноября и 1 декабря 1895 года постановиль: образовать Комиссію для составленія поваго Положенія объ эмеритальной кассъ, съ тъмъ, чтобы названная Комиссія разсмотръла этотъ вопросъ, по возможности, всестороние, и, между

прочимъ, обсудила вопросъ о привлеченій къ участію въ кассѣ не только инженеровъ путей сообщенія, по и вообще лицъ, служащихъ по вѣдомству Путей Сообщенія.

Согласно съ этимъ заключеніемъ, Министромъ Путей Сообщенія образована 1 марта 1896 года, подъ предсъдательствомъ инженера тайнаго совътника θ . И. Венгржиновича, особая Комиссія для пересмотра ныпъ дъйствующаго Иоложенія объ эмеритальной кассъ инженеровъ путей сообщенія и для составленія новаго Положенія.

Комиссія эта послѣ тщательнаго и подробнаго разсмотрѣнія обширнаго статистическаго матеріала, спеціально собраннаго и разработаннаго для означенной Комиссіи, на основаніи цѣлаго ряда математическихъ выкладокъ и вычисленій, произведенныхъ членомъ-дѣлопроизводителемъ упомянутой Комиссіи, Управляющимъ дѣлами непсіонной кассы служащихъ на казенныхъ желѣзныхъ дорогахъ А. Д. Покотиловымъ, пришла къ заключенію, что эмеритальная касса инженеровъ путей сообщенія обнаруживаетъ дефицитъ свыше 2½ милліоновъ рублей. Вмѣстѣ съ тѣмъ Комиссіею былъ выработанъ проектъ новаго устава для кассы, построенный на страховыхъ началахъ, но къ концу 1897 года дѣло оставалось не оконченнымъ *).

Инвалидный домъ Императора Александра II,

Совершенно особое мѣсто, въ ряду мѣропріятій правптельства, касающихся личнаго состава желѣзныхъ дорогъ, занимаетъ Инвалидный домъ Императора Александра II, имѣющій цѣлью призрѣніе пивалидовъ изъ числа желѣзнодорожныхъ агентовъ.

Мысль объ учрежденін этого дома возникла въ 1878 году на XI Общемъ Съвздѣ представителей русскихъ желѣзныхъ дорогъ. Признавая желательнымъ, чтобы и желѣзнодорожныя Общества достойно ознаменовали съ своей стороны первое 25-ти-лѣтіе царствованія Императора Александра II, Съѣздъ избралъ для обсужденія этого особую Компссію. Въ особомъ засѣданія 11 декабря 1879 года Съѣздъ единогласно принялъ заключеніе Комиссіи, что наилучшимъ способомъ ознаменованія этого дия было бы учрежденіе инвалиднаго дома для призрѣнія желѣзнодорожныхъ служащихъ, получившихъ увѣчье при исполненіи служебныхъ обязанностей и неспособныхъ къ труду

^{*)} Труды упомянутой Компссін въ 1898 году были пзданы отдёльной книгой, въ коей были, между прочимъ, помѣщены всѣ статистическія данныя и цифровыя вычисленія, послужившія матеріаломъ для сужденій Компссін. Никакихъ практическихъ мѣропріятій, засимъ, до 1900 г. по сему предмету, еще не послѣдовало.

всявдствіе разстроеннаго на служб'в здоровья или по старости л'єть,—съ присвоеніемъ сему учрежденію Имени Императора Александра II.

Инвалидный домъ предположено было устроить и содержать на средства обществъ русскихъ желъзныхъ дорогъ, при посредствъ ежегодныхъ отчисленій изъ ихъ валовыхъ сборовъ по 5 руб. съ версты пути въ особый, предназначенный для сей цъли, капиталъ.

Всемплостивъйшее соизволение на учреждение означеннаго Инвалиднаго дома и на присвоение ему наименования: Инвалидный для желъзнодорожныхъ служащихъ домъ Императора Александра II воспослъдовало 15 февраля 1880 года, а съ 1 января 1880 года начали производиться отчисления съ существовавшихъ тогда 57 верстъ казенныхъ и 21.044 верстъ частныхъ желъзныхъ дорогъ.

Уставъ Инвалидиаго дома, разработанный на вышеозначенныхъ основаніяхъ, удостоплся Высочайшаго утвержденія Императора Александра II 1 октября 1882 года.

Завъдываніе дълами Инвалиднаго дома было возложено на особый Комптетъ, образуемый уполномоченными отъ семи желъзнодорожныхъ правленій, пользующихся, по избранію Общаго Съъзда, правомъ представительства на 3 года.

Въ декабръ 1884 г., когда инвалидный капиталъ достигъ 600.000 руб. п общее протяжение желъзныхъ дорогъ выражалось въ цифръ 23.039 верстъ, изъ коихъ 2.295 верстъ казенныхъ и 20.744 версты частныхъ дорогъ, XXII Общій Съъздъ утвердилъ предположенія Комитета о раздъленій мелъзнодорожной съти отпосительно устройства предполагаемыхъ отдъленій Инвалиднаго дома на нять раіоновъ: Московскій, Съверо-Западный, Юго-Восточный, Южный п Восточный и разръшилъ Комитету кредитъ въ 110.000 руб. на постройку перваго отдъленія Инвалиднаго дома въ окрестностяхъ Москвы, покупку мъста, заготовку матеріала и прочія подготовительныя работы.

Въ 1885 году пріобрѣтено Комптетомъ въ Можайскомъ уѣздѣ, Московской губернін, въ 15 верстахъ отъ уѣзднаго города Можайска и въ 9 верстахъ отъ станцін Бородино (Московско-Брестской желѣзной дороги), имѣніе камеръюнкера фонъ-Мекка, площадью около 600 десятинъ, на пріобрѣтеніе котораго со веѣми расходами по нокупкѣ и вводу во владѣніе затрачено было около 75.000 руб. Для приспособленія находившихся въ имѣнія зданій и постройки новыхъ былъ исирошенъ Комитетомъ у XXIV Съѣзда въ январѣ 1886 года, новый кредитъ въ размѣрѣ 70.000 руб. Засимъ, 30 августа 1886 года Московское отдѣленіе было открыто. Оно было приспособлено къ помѣщенію 126 семейныхъ инвалидовъ и 43 холостыхъ, всего 169 человѣкъ.

Въ виду оказавшагося недостатка мѣстъ въ Московскомъ отдѣленіп, XXIV Общій Съѣздъ въ засѣданін 25 ноября 1886 года, разрѣшилъ Комитету

Инвалиднаго дома кредить въ размъръ 100.000 р. и выдаль соотвътствующія полномочія на покупку земли, заготовку матеріала и прочія подготовительныя работы для устройства втораго — Западнаго отдъленія, на 50 человъкъ; это распоряженіе Съъзда было одобрено Господиномъ Министромъ Путей Сообщенія въ январъ 1887 года. Для вышеозначеннаго поваго отдъленія пріобрътень быль у графа Замойскаго въ Брестскомъ уъздъ, Гродненской губернін, въ 3-хъ верстахъ отъ ст. Влодава, Холиской дороги, участокъ земли въ 161 десятину 684 квадратныхъ саженъ по 75 руб. за десятину, что составило, съ прочими расходами по нокупкъ, 13.207 руб. Общая стоимость Западнаго отдъленія, расчитанная на 91 инвалида, составила 223.585 руб.

ХХУП и ХХУП Общими Събздами представителей русских желбзиых дорогь въ 1887 и 1888 гг. быль разръшень Комитету Инвалиднаго дома кредить въ 100.000 рублей на пріобрътеніе земли и подготовительныя работы по устройству третьяго—Южнаго отдъленія. Для устройства этого отдъленія въ 1890 г. были пріобрътены отъ нъскольких смежных владъльцевь участки земли, всего въ количествъ около 244 дес., въ Кобелякскомъ уъздъ Полтавской губерніи, въ 3-хъ верстахъ отъ города Кобеляки и въ 6-ти верстахъ отъ станціи Бълики, Харьково-Николаевской ж. д.; на нокупку имънія было затрачено 42.017 руб. Отдъленіе это, подъ названіемъ Полтавское, было открыто въ 1893 году; оно было приспособлено къ номъщенію 100 нивалидовъ и обощлось всего въ 218.935 руб.

ХХХІІ-мъ Общимъ Съйздомъ, въ декабрй 1890 г., разришенъ быль Комитету кредить въ 60.000 руб. на нокупку подходящаго участка и подготовительныя работы по устройству четвертаго — Балтійскаго отділенія, но осуществленіе этого постановленія Съйзда не было приведено въ исполненіе за неутвержденіемъ его Министерствомъ Путей Сообщенія.

Дъятельность Комитета по завъдыванію Инвалиднымъ домомъ нъсколько разъ подвергалась ревизіямъ со стороны Министерства Путей Сообщенія. Первая такая ревизія была произведена въ 1886 году особой Комиссіей съ участіемъ представителя отъ Государственнаго Контроля; вторая—въ 1890 году новой Комиссіей, въ составъ коей находился какъ представитель Государственнаго Контроля, такъ и представитель Министерства Финансовъ.

Въ виду обнаруженныхъ упомянутыми ревизіями недостатковъ въ организаціи завѣдыванія и управленія Инвалиднымъ домомъ, значительности расходовъ на содержаніе и, главнымъ образомъ, въ виду перехода желѣзныхъ дорогъ въ вѣдѣніе Правительства, по всеподданиѣйшему докладу Министра Путей Сообщенія, въ октябрѣ 1895 года было испрошено Высочайшеє Его Императогскаго Величества сонзволеніе на представленіе въ установленномъ порядкѣ на утвержденіе предположеній Министерства Путей Сообщенія объ

измъненіи Устава Инвалиднаго для желъзнодорожныхъ служащихъ дома, съ подчиненіемъ этого учрежденія неносредственному завъдыванію Министерства и причисленіемъ капитала Инвалиднаго дома къ спеціальнымъ средствамъ Министерства Путей Сообщенія.

Для выработки проекта Положенія Инвалиднаго дома Императора Александра II, въ 1896 году учреждено особое, подъ предсъдательствомъ Директора Канцеляріп Министра Путей Сообщенія т. с. Ермолова Совъщаніе изъ чиновъ Министерства, съ участіемъ представителей отъ частныхъ жельзныхъ дорогь, по избранію Общаго жельзнодорожнаго Съъзда.

Хотя къ предложенію о принятіи Инвалиднаго дома въ непосредственное зав'ядываніе Министерства Путей Сообщенія отнеслись съ полнымъ сочувствіемъ и Министръ Финасовъ и Государственный Контролеръ, однако, выработанный Сов'ящаніемъ проектъ новаго Положенія объ Инвалидномъ дом'в, по сообщеніи его на заключеніе подлежащихъ в'ядомствъ, вызвалъ коренныя разногласія между Министерствами Путей Сообщенія и Финансовъ и Государственнымъ Контролемъ во взглядахъ, какъ относительно самихъ задачъ Инвалиднаго дома и способовъ призр'явія въ ономъ, такъ и относительно назначенія, какое сл'ядовало бы дать инвалидному капиталу въ случай зам'яны нын'яшней формы призр'янія, по крайней м'яр'я для семейныхъ пивалидовъ, выдачею имъ пенсій.

Въ то же время и вилоть до разръшенія возникнаго разногласія, Министрь Финансовъ и Государственный Контролеръ не встрътили препятствій къ принятію Ипвалиднаго дома въ завъдываніе Министерства Путей Сообщенія безъ предварательнаго измѣненія въ установленномъ порядкѣ Устава сего благотворительнаго учрежденія, съ тъмъ, чтобы для разработки новаго Положенія объ Мивалидномъдомѣ была образована при Министерствѣ Путей Сообщенія особая Комиссія, съ участіемъ представителей со стороны заинтересованныхъ въдомствъ, а также и Общаго Съѣзда Россійскихъ желѣзныхъ дорогъ *).

Во псполненіе сего Высочайшаго повельнія, съ 1 іюля 1898 года Инвалидный дома со всьмь имуществомъ и капиталами принять въ непосредственное завъдываніе Министерства Нутей Сообщенія, а векорѣ за симъ, въ іюль же, была образована при Министерствъ Путей Сообщенія Компесія по разработкъ измъненій ныпь дъйствующаго Устава Инва-

^{*)} Составленное на этихъ основаніяхъ представленіе Министра Путей Сообщенія удостоплось въ 12-й день іюня 1898 года Высочайшаго утвержденія, по положенію Комитета Министровъ, коимъ опредѣдено разрѣшить принятіс Инвалиднаго дома въ непосредственное завѣдываніе Министерства Путей Сообщенія, съ возложеніемъ завѣдыванія дѣлами сего дома на одно изъ центральныхъ учрежденій Министерства, по усмотрѣнію Министра Путей Сообщенія, а также съ перечисленіемъ инвалиднаго капитала въ депозиты Министерства.

Страхованіе жизни желѣзнодорожныхъ служащихъ.

Къ числу мъропріятій самаго послъдняго времени, имъющихъ своимъ предметомъ заботу объ улучшеній быта агентовъ русскихъ жельзныхъ дорогь, принадлежить организація Министерствомъ Путей Сообщенія страхованія жизни жельзиодорожныхъ служащихъ на особыхъ, льготныхъ, условіяхъ въ пенсіонной кассь служащихъ на казенныхъ жельзныхъ дорогахъ.

Предполагая разр'вшить ненсіонной касе'в открыть операціи по страхованію жизни и сд'влать такимь образомь нервую попытку правительственнаго страхованія, Министерство Путей Сообщенія прежде всего исходило изъ т'яхъ соображеній, что организованныя на русскихъ жел'язныхъ дорогахъ на страховыхъ началахъ ненсіонныя и сберегательно-всномогательныя кассы, давая жел'язно-дорожнымъ агентамъ и ихъ семьямъ обезнеченіе вполи'я в'ярное, выдають его, однако, въ большинств'я случаевъ въ слишкомъ незначительныхъ разм'ярахъ; при т'яхъ разм'ярахъ вычетовъ съ участниковъ и пособій кассамъ отъ Обществъ и казны, какіе установлены въ уставахъ упомянутыхъ кассъ, ненсіи или пособія изъ посл'яднихъ являются сколько ипбудь значительными лишь въ т'яхъ случаяхъ, когда служащій оставить службу или умреть носл'я особенно продолжительнаго срока службы, наприм'яръ 25 — 30 л'ятъ; въ случа'я же смерти служащаго до выслуги удовлетворительной ненсіи семья его часто остается безъ всякихъ средствъ.

Такое положеніе діла естественно побуждало служащихъ пзыскивать на сторонів различные способы для полученія какого-либо дополнительнаго обез-

лиднаго дома, которая въ концѣ года уже окончила свои дѣйствія, а выработанный Мипистерствомъ Путей Сообщенія проектъ новаго Положенія объ Инвалидномъ домѣ, вмѣстѣ съ проектомъ представленія въ Государственный Совѣтъ, сообщены были на заключеніе Министра Финансовъ.

На призрѣпін въ колоніяхъ Инвалиднаго дома въ 1898 году состояло инвалидовъ 318, въ томъ числѣ; одинокихъ 72 и семейныхъ 246, женъ инвалидовъ 244, дѣтей ихъ 502 и, паконецъ, вдовъ инвалидовъ, состоявшихъ на призрѣпін—18, а всего 1.082 человѣка.

Въ теченіе второй половины 1898 года представилась возможность, при незначительных затратах и болье правильномъ распредвленіи имыющихся въ колоніях помыщеній, увеличить съ 1 январа 1899 года количество инвалидных вакансій до 385-ти, причемъ общій расходъ но смыть 1899 года на содержаніе 385-ти инвалидовъ псчисленъ въ 159.674 р., что составить по 414 р. 74 кон. на инвалидо-семью. Въ находищихся при убъящахъ школах обучалось въ томъ же году 147 мальчиковъ и 126 дывочекъ; кромы того въ техническихъ желызнодорожныхъ училищахъ состояло 15 мальчиковъ ненсіонерами Инвалиднаго дома изъ числа окончившихъ курсъ въ мыстиму школахъ дытей инвалидовъ. Въ больницахъ инвалидныхъ отдыленій пользовалось 5.538 человыкъ, въ томъ числы амбулаторныхъ 5.474.

На содержаніе Инвалиднаго для жельзнодорожных служащих дома Императора Александра II въ 1893 году израсходовано 167.470 р. 86 коп., что составляеть на каждое состоящее на призрыні инвалидо-семейство—465 руб. 94 коп. въ годъ.

печенія; главибіними изъ такихъ способовъ являлись или организація служащими, на началахъ взаимопомощи, ссудо-сберегательныхъ и похоронныхъ кассъ, или внесеніе денегь въ государственныя сберегательныя кассы, или, пакопецъ, страхованіе жизни въ частныхъ страховыхъ обществахъ. Каждая изъ этихъ организацій им'єсть свои существенные неудобства и недостатки: посредствомъ внесенія сбереженій въ сберегательныя или ссудо-сберегательныя кассы можно накопить сколько нибудь крупную сумму лишь посл'в продолжительнаго времени; что касается до нохоронныхъ кассъ, то онб, во-первыхъ, обезпечивають только незначительныя похоронныя пособія, а во-вторыхъ. построены на столь шаткихъ основаніяхъ, что не представляють собою прочной финансовой состоятельности; наконець, участіе въ страховыхъ обществахъ, при нынжинихъ условіяхъ діятельности посліжнихъ, когда имъ приходится тратить огромныя суммы на широкія рекламы, роскошныя пом'ьщенія и дорого стоющую агентуру, представляется, вообще, мало выгоднымъ и слишкомъ дорогимъ. Въ виду всвхъ этихъ соображеній, въ Министерствъ Путей Сообщенія въ конції 1897 года и возникло предположеніе устропть для служащихъ обширной съти желъзныхъ дорогъ Имперіи взаимное страхованіе, которое обходилось бы участникамъ значительно дешевле, нежели участіе въ частныхъ комнаніяхъ *).

^{*)} Представленіе Министра Путей Сообщенія по настоящему ділу было внесено въ Государственный Совіть 22 декабря 1898 г., а 3 мая 1899 года удостоилось Высочайшаго утвержденія воспослідовавшее миние Государственнаго Совіта о разрішенін пенсіонной кассі служащих на казенных желізных дорогах производить операціи страхованія жизни на опреділенных тогда же основаніяхъ.

Право страхованія жизни въ ненсіонной кассі служащих па казенных желізных г дорогахъ было предоставдено всъмъ служащимъ по постройкъ и эксилоатаціи какъ казенпыхъ, такъ равно и частныхъ железныхъ дорогъ, а также всемъ чинамъ центральныхъ установленій Министерства Фанансовъ и Государственнаго Контроля (какъ центральныхъ, такъ и мъстимхъ). Страхованіе жизни можеть быть заключено: а) на случай смерти, причемъ застрахованный капиталъ выдается пемедленно послъ смерти страхователя (обыкновенное страхованіе) и б) на опредёленный срокъ, причемъ застрахованный капиталъ выдается по истеченій условленнаго срока или немедленно, послів смерти страхователя, если она последуетъ ранее наступленія сего срока (страхованіе смешанное). Кром'є того допускается заключение особаго коллективнаго страхования группами лицъ, въ количествъ не менье двадцати ияти человыкъ, служащихъ въ одномъ отдыль, либо въ одномъ изъ вышеупомянутых учрежденій. При оставленін страхователемь службы на жельзных дорогахь или въ учрежденіахъ, служба въ конхъ даетъ право на заключеніе страхованія, заключенное страхованіе, по заявленію о томъ страхователя, остается въ силів въ томъ случав, если страхователь находился на службѣ на желѣзныхъ дорогахъ въ означенныхъ учрежденіяхъ пе менье трехъ льтъ, причемъ онъ продолжаетъ взносъ слъдуемыхъ съ него страховыхъ премій согласно условіямъ, на конхъ страхованіе заключено. Если же страхователь не прослужиль указаннаго числа лъть или не сдълаль упомянутаго заявленія, то страхованіе

Пособія служащимъ и ихъ семействамъ изъ средствъ отдѣльныхъ дорогъ.

Съ самаго начала открытія движенія на нашихъ жельзныхъ дорогахъ,— еще до учрежденія на нихъ пепсіонныхъ или ппыхъ кассъ, а впослъдствін и наряду съ дъйствіями послъднихъ,—практиковалась выдача служащимъ и членамъ ихъ семействъ единовременныхъ пособій въ тъхъ или иныхъ уважительныхъ случаяхъ за счеть эксплоатаціонныхъ средствъ. Такія пособія выдавались самимъ служащимъ, напримъръ, по случаю бользни (на лъченіе), по случаю рожденія или смерти дътей (на крестины или на похороны), по случаю пожара, по случаю оставленія за штатомъ, при увольненіи и т. д.; семействамъ служащихъ—въ случаю смерти сихъ нослъднихъ.

Но вев подобныя выдачи, не будучи основанными на какихъ-либо законодательныхъ постановленіяхъ, носили характерь полной исопредъленности и случайности.

На частныхъ жельзныхъ дорогахъ упомянутыя пособія выдавались на основанін правиль, выработанныхъ Правленіями Обществъ. Напбольнимъ постоянствомъ отличались на этихъ дорогахъ пособія, выдававшіяся служащимъ при увольненій и семьямъ умершихъ служащихъ, исчислявшіяся обыкповенно въ размъръ мъсячнаго оклада за каждый годъ службы, но не болье годоваго оклада; послъ учрежденія на дорогахъ пенсіонныхъ или сберегательновеномогательныхъ кассъ, выдачи, причитавшіяся служащимъ изъ этихъ кассъ за счетъ приплатъ жельзнодорожнаго Общества, обыкновенно засчитывались въ счетъ указанныхъ пособій, выдававшихся тыль же служащимъ изъ эксилоатаціонныхъ средствъ. Размъръ же пособій, выдававшихся въ прочихъ перечисленныхъ выше случаяхъ, зависьль отъ размъра отпускавшагося на этотъ предметь кредита, сумма коего нерьдко колебалась въ зависимости отъ денежныхъ средствъ дороги въ данномъ году.

считается прекращенными со дня истеченія срока, за который была впесена посл'єдпяя страховая премія.

Въ развитіе изложенныхъ главныхъ основаній Министерства Путей Сообщенія были изданы 1 іюля 1899 г., по соглашенію съ Министрами Впутреннихъ Дѣлъ, Финансовъ и Юстиціи и съ Государственнымъ Контролеромъ, особыя правила, касающіяся порядка заключенія договоровъ по страхованію жизни, полисныхъ условій, тарифовъ страхованій, основаній вычисленія резервовъ премій, а также счетоводства но страховой операціи пенсіонной кассы.

Открывшіяся затёмъ въ августь 1899 года страховыя операціи пенсіонной кассы начали развиваться весьма усибшно, и въ серединь япваря 1900 г. число предложенныхъ страхованій достигло 2.500, всего па сумму около 3.200.000 рублей.

По отношению къ казеннымъ желъзнымъ дорогамъ Управлениемь казенныхъ желбзныхъ дорогъ неоднократно делались попытки внести ибкоторую опредъленность по отношению къ пособіямъ, выдаваемымъ изъ эксплоатаціонныхъ средствъ, какъ въ смыслъ точнаго указанія случаевъ, въ коихъ такія пособія вообще могуть быть выдаваемы, такъ равно и путемъ опред'яленія ихъ разм'вровъ. Въ этихъ видахъ Временнымъ Управленіемъ казенныхъ желъзныхъ дорогъ были, напримъръ, изданы 24 декабря 1884 года «Правила выдачи единовременныхъ пособій служащимъ на казепныхъ желізныхъ дорогахъ, ихъ вдовамъ и семействамъ», касавшіяся пособій служащимъ: 1) по случаю смерти самого служащаго или кого-либо изъ его семейства, 2) по причинь бользии служащаго, 3) по случаю пожара или наводненія, причинившихъ убытки служащему, и наконецъ, 4) но случаю увольненія его отъ службы велъдствіе бользии или за сокращеніемъ штатовъ; засимъ, 31 мая 1885 г. тьмъ же Управленіемъ были изданы «Временныя Правила о выдачь единовременныхъ пособій поденнымъ мастеровымъ и рабочимъ, ихъ вдовамъ и семействамъ на казенныхъ жельзныхъ дорогахъ», коими была урегулирована выдача означеннымъ лицамъ пособій: 1) за время бользии, 2) при рожденін ребенка, 3) на погребение (какъ самого рабочаго, такъ равно его жены или дітей), 4) при болівни жены рабочаго, 5) при потерів имущества отъ пожара или наводненія и въ другихъ тому подобныхъ случаяхъ, и наконецъ, 6) при увольненія.

Въ законодательномъ порядкъ были, однако, утверждены лишь правила о пособіяхъ лицамъ, оставшимся за штатомъ вследствіе перехода частныхъ дорогь въ казну. Эти пособія были установлены Высочайше утвержденнымъ 24 апръля 1892 года Положеніемъ Комитета Министровъ, одновременно съ конмъ были Высочайне утверждены «Временныя Правила о назначенін нособій лицамъ, увольняемымъ отъ службы всябдствіе перехода частныхъ желѣзныхъ дорогъ въ казенное Управленіе, а равно по случаю изм'вненія птатовъ на казенныхъ желёзныхъ дорогахъ и сліянія нёкоторыхъ казенныхъ линій въ одну подъ общимъ управленіемъ», Право на полученіе пособій, согласно этимъ Правиламъ, было предоставлено: 1) лицамъ, увольняемымъ всл'ядствіе преобразованія въ м'ястныхъ управленіяхъ, сопряженнаго съ упраздненіемъ занимаемыхъ ими должностей, а также вслідствіе упраздненія правленій Обществъ, поступающихъ въ казну частныхъ желізныхъ дорогь (кром'й выборныхъ отъ акціонернаго Общества лицъ), въ томъ числів и служащимъ въ контроляхъ сборовъ означенныхъ дорогъ; 2) лицамъ, которыя при переход'в дороги въ казну должны быть зам'внены новыми лицами; 3) лицамъ, увольняемымъ отъ службы вслёдствіе упраздненія занимаемыхъ ими должностей по случаю сліянія двухъ или ибсколькихъ казенныхъ линій

или сихъ последнихъ съ частными, перешедшими въ казиу, -- въ одну подъ общимъ управленіемъ; 4) лицамъ, увольняемымъ съ казенныхъ желёзныхъ дорогъ по случаю перехода ихъ въ казенное же завъдываніе изъ завъдыванія частнаго, и наконецъ 5) лицамъ, увольняемымъ отъ службы на казенныхъ жельзныхъ дорогахъ вообще, вслъдствие упразднения занимаемыхъ имп должностей по случаю изм'вненія штатовъ. Самый разм'връ нособій Иравилами этими опредълялся на основаніи слъдующаго расчета: за каждый годъ службы назначается средній місячный окладь содержанія въ томъ размітрь, въ какомъ онъ былъ выдаваемъ въ теченіе послідняго года предъ тімъ годомъ, въ которомъ имъло мъсто обстоятельство, вызвавшее увольнение отъ службы, за исключеніемъ разъйздныхъ и назначаемыхъ взамёнъ отвода квартиръ натурою квартирныхъ, а также канцелярскихъ денегъ и суммъ, отпускаемыхъ въ безотчетное распоряжение служащихъ, и тому подобныхъ выдачъ, которыя не могуть быть отнесены къ основному содержанію. При этомъ шесть мъсяцевъ и болъе, сверхъ полнаго числа лътъ службы, принимается за годъ, а время службы менъе шести мъсяцевъ вовсе въ расчеть не принимается. Размъръ опредъленнаго, на основания приведенныхъ Правилъ, пособія во всякомъ случав не можеть быть менве двухмвсячнаго и болве дввнадцатимъсячнаго оклада содержанія служащаго, причемъ, если служащій поступилъ на службу въ томъ же году, въ которомъ имёло мёсто вызвавшее увольнение обстоятельство, то въ расчеть принимается средній місячный окладъ содержанія за этоть годь.

Организація взаимопомощи.

Стремленіе желёзнодорожных служащих къ улучшенію ихъ быта съ давняго времени нобуждало ихъ къ устройству на началахъ взаимопомощи различныхъ организацій, им'євшихъ ц'єлью удовлетверить т'є или пиыя ихъ потребности.

Такъ, желая облегчить себъ и своимъ товарищамъ возможность дълать мелкія сбереженія и нользоваться на необременительныхъ началахъ кратко-срочными ссудами, служащіе отдъльныхъ желъзныхъ дорогь устраивали такъ называемыя ссудо-сберегательных кассы. При нъкоторыхъ, незначительныхъ различіяхъ въ деталяхъ, всъ кассы этого рода были устроены приблизительно на одинаковыхъ общихъ началахъ, которыя сводятся къ слъдующему. Участіе въ кассахъ является добровольнымъ; участники кассы принимаютъ на себя обязательство дълать въ кассу ежемъсячные взносы, въ размъръ обыкновенно 3°/о своего содержанія (размъръ этотъ зависитъ оть опредъленій отдъльныхъ

уставовъ); по большинству уставовъ, кром' того, взимается 10% съ получаемыхъ наградъ и пособій (кром'в пособій на л'вченіе); по уставамъ н'вкоторыхъ кассъ взносъ въ кассу устанавливается въ одинаковомъ для всёхъ участниковъ опредблениомъ размъръ, напримъръ, въ 1 р. въ мъсяцъ (кассы для мастеровыхъ, п др.), или участники вносятъ опредъленную сумму, въ видь пая (напримъръ, въ кассъ Риго-Орловской жельзиой дороги 50 рублей). Кром'в сего, по п'якоторымъ уставамъ участинкамъ разр'яшается д'язать вклады. Ссуды выдаются участинкамъ двухъ родовъ: долгосрочныя — срокомъ на 12 м'ясяцевъ и краткосрочныя, погашаемыя въ теченіе 1 м'ясяца. Разм'яръ ссуды опредъляется въ зависимости или отъ получаемаго участникомъ оклада содержанія или отъ разм'єра суммы, наконившейся на счету участника, или сділанных имъ ежемісячных взносовь, иногда въ зависимости отъ обонхъ указанныхъ данныхъ. Обыкновенно размфръ выдаваемой ссуды не превышаетъ 2-хъ мѣсячнаго оклада участипка. Ссуды въ размѣрѣ, превышающемъ сумму личнаго счета и мъсячнаго содержанія, выдаются, обыкновенно, не иначе, какъ за норучительствомъ одного или двухъ другихъ участниковъ. Размъры ⁰/о⁰/о, взимаемыхъ по ссудамъ, обыкновенно опредъляются въ 6°/о годовыхъ. Размъръ 0/00/0, начисляемыхъ на сдъланные участниками вклады, чаще всего указывается общимъ собраніемъ и, согласно нікоторыхъ уставовъ, не превосходить 4°/о. Дълами кассы обыкновенно завъдуеть Общее Собраніе участниковъ и Правленіе, состоящее изъ лицъ, избираемыхъ самими участниками; въ ифкоторыхъ случаяхъ кромф того избирается ревизіонная Комиссія.

Первая ссудо-сберегательная касса была открыта въ 1875 году на Николаевской желёзной дорогь. Затёмъ опъ стали возинкать на разныхъ другихъ дорогахъ въ слёдующей постепенности *):

Годъ.	на какой дорогъ.	Годъ.	на какой дорогъ.
1875 Ha	а Николаевской ж. д. для всѣхъ вообще служащихъ.	1882-	На Московско-Курской, Московско- Нижегородской и Муромской ж. д.
1877 Ца	а той же дорогѣ для служащихъ при эксплоатаціи.		На Юго-Восточныхъ ж. д.
1882 Ha	а той же дорогѣ для служащихъ службы Тяги и службы Тоилива	1883	На Лозово-Севастонольской ж. д. для служащихъ при Александровскихъ мастерскихъ (закрыта въ 1897 г.).

^{*)} Общее число членовъ всёхъ этихъ кассъ, съ добавленіемъ открытыхъ въ 1898 году кассъ на Закаспійской и Либаво-Роменской желёзныхъ дорогахъ, къ началу 1899 г. доходило до 19 тысячъ лицъ. Сумма денегъ, выданныхъ въ видѣ ссудъ, въ 1898 г., превышаетъ 2 милліона рублей.

Годъ.	на какой дорогъ.	Годъ.	на какой дорогъ.
1883	служащих по Движенію. На Привислинской ж. д. для служа-	1889	На Харьково-Николаевской ж. д. при Полтавскихъ глави, мастерскихъ При Управленіи казенныхъ ж. дор.
1884	щих въ Обществѣ (закрыта въ 1899 г.).	1890	
1885	На Закавказской ж. д. На Курско - Харьково - Азовской ж. д. для служащихъ при Харьскихъ наровозныхъ мастерскихъ.		На той же дорогь для мастеровых при Дено Екатеринославь. На Самаро-Златоустовской ж. д. (за крыта въ 1896 г. за выбытіем членовъ).
1886	На Московско - Ярославско - Архангельской ж. д. На Варшавско-Тереспольской ж. д.	1891	На Московско-Курской, Московско Нижегородской и Муромской ж. д для служащихъ при Нижегород ской тов. станціи.
1887	На Екатерининской ж. д. На Уральской ж. д.	1894	На Екатерининской ж. д. для слу жащихъ Тагапрогскаго Дено и Ма стерскихъ Екатерининской ж. д.
	На Полесскихъ ж. д. На Курско-Харьково-Азовской ж. д. для служащихъ при Харьковскихъ вагонныхъ мастерскихъ.	1896	На Балтійской ж. д. (для служащихт въ Управленіи дороги). На Баскунчакской ж. д.
1888	На Московско-Курской, Московско- Нижегородской и Муромской ж. д. для служащих в при службъ Дви- женія.		На Либаво-Роменской ж. д. для мастеровых Либавских мастерскихъ. На Московско-Курской, Московско-
.889	На Риго-Динабургской ж. д. На Харьково-Инколаевской ж. д. при		Нижегородской и Муромской ж. д. ири Ковровскихъ мастерскихъ. На Полъсскихъ ж. л. для мастеро-
	Депо Знаменка. На той же дорогь при Депо Кремен- чугъ.		выхъ при Иппекихъ мастерскихъ. На Сызрано-Вяземской ж. д.
	На той же дорогь при мастерскихъ и Депо Николаевъ.	1897	На Московско-Курской ж. д. для ма- стеровыхъ.

Особыя условія жизни, въ какія были поставлены желізнодорожные служащіє, — главнымь же образомь ті нзъ нихъ, которые были выпуждены жить въ глухихъ, отдаленныхъ отъ большихъ центровъ, містностяхъ, —ділали

для пихъ крайне затрудинтельнымъ полученіе предметовъ ежедневнаго обихода; даже продукты первой необходимости имъ приходилось получать неръдко крайне илохого качества, значительно при этомъ за нихъ переплачивая, такъ какъ шъстные торговцы, въ виду отсутствія конкуренціп, могли назначать совершенно произвольныя цъны на свои товары.

Въ вндахъ устраненія подобнаго тяжелаго положенія, служащіе стали учреждать потребителлиня общества, имѣвнія цѣлью, посредствомъ организаціи закунокъ оптомъ и по возможности изъ первыхъ источниковъ, доставлять своимъ членамъ продукты хорошаго качества по возможно дешевымъ цѣнамъ. Иногда, впрочемъ, заботу эту брало на себя само Управленіе дороги; таковы были, напримъръ, организованные Управленіемъ Уральской желѣзной дороги въ 1878 году «Продовольственные склады».

Особенное оживленіе въ устройств'є потребительныхъ Обществъ на желівзныхъ дорогахъ замівчается нослів того, какъ Министерство Путей Сообщенія съ своей стороны начинаетъ принимать мізры, направленныя къ оказанію содійствія ихъ возникновенію и къ облегченію ихъ дійствій, особенно на первыхъ порахъ послів ихъ учрежденія.

Исходною точкою для такого направленія діятельности Министерства послужила Высочайшая резолюція Государя Императора Александра III, съ высоты престола признавшаго благодітельное значеніе потребительныхъ Обществъ для желізнодорожныхъ служащихъ и желательность возможно широкаго ихъ распространенія. По всеподданнійшему докладу 12 марта 1893 г. Министра Путей Сообщенія Гофмейстера Кривошенна по вопросу объ организацій спабженія служащихъ Московско-Курской желізной дороги, для улучшенія ихъ быта, предметами первой необходимости на началахъ, усвоенныхъ потребительными Обществами, Государь Императоръ Александръ III Высочайше сонзволиль повелість, чтобы Министерство Путей Сообщенія «озаботилось устройствомя по возможности на вспьхя жельзныхъ дорогахх таковыхх потребительныхх учрежденій».

Дъятельность Министерства Путей Сообщенія въ смысть содъйствія возникновенію и облегченію дъятельности потребительныхъ Обществъ выразилась, во-нервыхъ, въ выработкъ и изданіи Управленіемъ казенныхъ жельзныхъ дорогь пормальнаго устава для жельзнодорожныхъ потребительныхъ Обществъ; во-вторыхъ—въ разръшеніи этимъ Обществамъ на первое время существованія безпроцентныхъ денежныхъ ссудъ (источникомъ для такихъ ссудъ обыкновенно служили суммы, числившіяся въ такъ называемомъ запасномъ фондъ по станціоннымъ операціямъ), и, наконець, въ установленіи тарифныхъ льготъ на провозъ товаровъ въ заведенія и изъ заведеній нотребительныхъ Обществъ.

Общее число дъйствовавшихъ къ началу 1898 г. на желъзныхъ дорогахъ Имперіи потребительныхъ Обществъ равнялось 28. Возникали они на разныхъ дорогахъ въ слъдующей постепенности *):

Годъ.	на какой дорогъ.	Годъ.	на какой дорогъ.
1871	На Николаевской ж. д. Общ. Потр. мастеровыхъ и рабочихъ вагон- наго Александровскаго завода "Об- щая Польза".	1892	На Варшаво-Тереспольской ж. д. На Юго-Восточныхъ ж. д.
1876	На той же дорогѣ Общ. Потр. маши- нистовъ Окуловскаго паровознаго дено.	1893	На Закавказской ж. д. На Московско-Казанской ж. д.
1878	На Уральской ж. д. Продовольствен- ные склады, впосл'єдствін (1895 г.) преобразованные въ Потребитель- ное Общество.	1894	На Балтійской ж. д. На Курско - Харьково - Азовской ж. д.
1880 1881	На Рыбинской ж. д. На Николаевской ж. л. Тверское		На Либаво-Роменской ж. д. На Полъсскихъ ж. д.
1886	Общ. Потр. На Рязанско-Уральской ж. д. Общ. Потр. на ст. Козловъ.	1895	На Сызрано-Вяземской ж. д. На Екатерининской ж. д.
1887	На Привислинской ж. д. На Варшаво-Вънской ж. д. На Ивангородо-Домбровской ж. д.	1896	На Самаро-Златоустовской ж. д. На Либаво-Роменской ж. д. Общ. Потр. при Гомельскихъ мастер- скихъ.
1888	На Рязанско-Уральской ж. д. Общ. Потр. на ст. Саратовъ.		На той же дорог'в Общ. Потр. при Япбавскихъ мастерскихъ.
1890 1891	На СИстербурго-Варшавской ж. д. На Закаспійской ж. д. Общ. Потр. въ Кизиль-Арватъ.	1897	На Юго-Занадныхъ ж. д. На Московско - Ярославско - Архан- гельской ж. д. Общ. Потр. подъ названіемъ "Бережливость".
	На Владикавказской ж. д.		

Кромъ ссудо-сберегательныхъ кассъ и Обществъ потребителей, на казенныхъ желъзныхъ дорогахъ въ разное время учреждались еще разнаго рода другія организацій, имъющія частью характеръ организацій взаимопомощи, частью же характеръ благотворительный.

Таковы, напримъръ, прежде всего, Общества взаимиаго вспомоществованія, учреждаемыя съ цълью выдачи пособій семействамъ своихъ членовъ во время бользин или въ случав крайней нужды, а также выдачи

^{*)} Общее число членовъ упомянутыхъ Обществъ съ добавленіемъ ияти, учрежденныхъ въ 1898 году, къ началу 1899 г. превышало 40 тысячъ лицъ; сумма наевыхъ каниталовъ этихъ Обществъ къ тому же сроку равнялась 728.847 руб.; количество проданныхъ товаровъ въ 1898 году доходило до 8 милліоновъ рублей.

пособій семействамъ умершихъ членовъ, пособій на воспитаніе дѣтей и т. д.; такія Общества были учреждены у насъ: 1) въ 1887 г. на Московско-Нижегородской желѣзной дорогѣ *) (внослѣдствін, послѣ перехода этой дороги въ казиу и сліянія ея съ Московско-Курской желѣзной дорогой, распространившее свои дѣйствія на этой соединенной линін); 2) въ 1892 году — на С.-Петербурго-Варшавской желѣзной дорогѣ; въ 1896 году этимъ Обществомъ было выдано пособій на сумму 1.486 руб., наличность канитала его равиллась 16.000 руб., число членовъ 1.266.

Другимъ видомъ упомянутыхъ организацій являются Попечительства о недостаточных учениках, діятельность которых выражается, главнымъ образомъ, въ томъ, что они вносятъ плату за ученіе неимущихъ учениковъ техническихъ жельзнодорожныхъ училищъ и выдають имъ безвозмездныя учебныя пособія; такія Общества были образованы: 1) въ 1889 году на Инколаевской жельзной дорогь, подъ названіемъ «Общество вспоможенія нуждающимся ученикамъ Бологовскаго Техническаго училища»; въ 1897 году въ немъ состояло 518 членовъ, было израсходовано на продовольствие нансіонеровъ — 3.363 руб., выдано единовременныхъ пособій неимущимъ ученикамъ около 300 руб.; 2) въ 1894 году — на С.-Петербурго-Варшавской жел взной дорогв, подъ названіемъ «Попечительство о педостаточныхъ ученикахъ Виленскаго Техипческаго училища»; въ 1897 году Общество это иасчитывало 112 членовъ, капиталъ — въ 4.394 руб., израсходовано на содержаніе 17 учениковъ 4.294 руб.; 3) въ 1895 году — на Либаво-Роменской жельзной дорогь нодъ названиемъ «Попечительство о недостаточныхъ ученикахъ Гомельскаго Техническаго Жел взнодорожнаго Училища **).

Далье на нькоторыхъ дорогахъ устранвались такъ называемыя Общества взаимопомощи на случай смерти или Похоронныя кассы, имъвий своею цълью выдавать денежныя пособія на погребеніе умершихъ членовъ. Первое такое Общество было образовано въ 1891 году служащими Главнаго Общества Россійскихъ жельзныхъ дорогь, подъ названіемъ «Общество взаимнаго вспоможенія на случай смерти». Въ 1897 году подобное же Общество было учреждено служащими въ Главныхъ Кіевскихъ мастерскихъ Юго-Западныхъ жельзныхъ дорогь, подъ названіемъ «Похоронная касса служащихъ въ Кіевскихъ Главныхъ мастерскихъ главныхъ мастерскихъ главныхъ мастерскихъ.

Относительно похоронныхъ кассъ нельзя не зам'єтить, что посл'є оргашизацін правительственнаго страхованія жизни жел'єзнодорожныхъ служащихъ

^{*)} На 1 января 1899 г. членовъ этого Общества состояло 1.450; каниталь его равнялся 5.345 руб.

^{**)} Въ 1899 году опо им
ѣло 106 членовъ, капиталъ — 1.574 руб. израсходовано на содержаніе учениковъ 972 руб.

онъ утратили всякое значение и возинкновение новыхъ кассъ подобнаго рода не имъетъ болъе никакого основания, такъ какъ страхование по такъ называемой коллективной системъ вполнъ замъняетъ собою участие въ прежинхъ похоронныхъ кассахъ, представляя при этомъ то существенное преимущество, что оно даетъ большую гарантию въ смыслъ финансовой обезпеченности.

Остается упомянуть еще о такъ называемомъ ссудном капитали, образованномъ на линіяхъ Главнаго Общества Россійскихъ желізныхъ дорогъ. Протоколомъ 12 япваря 1867 года Совътъ Главнаго Общества отчислиль паъ средствъ Общества оборотный ссудный капиталъ, въ суммъ 25.000 рублей, для выдачи за счеть этого капитала ссудь служащимь названнаго Общества изъ $6^{\circ}/_{\circ}$ годовыхъ; капиталъ этотъ былъ распредбленъ между центральнымъ Управленіемъ (3.000 р.), Варшавской линіей (16.000 р.) и Нижегородской (6.000 р.). Протоколомъ Совъта 4 мая 1867 г. каниталъ этотъ быль увеличенъ на 5.000 руб., а протоколомъ 30 октября того же года назначенъ ссудный капиталь въ 18.000 руб. для служащихъ Николаевской желёзной дороги. Образовавшійся такимъ образомъ ссудный капиталъ въ 48 тысячъ рублей къ концу 1881 года былъ уже окончательно погашенъ упомянутыми процентами, а къ 1886 году, благодаря накоппвинися $\frac{0}{0}/\frac{0}{0}$, увеличился до 125.000 рублей, которые и были распредълены следующимъ образомъ: на Центральное Управленіе 12.500 рублей, на Варшаво-Вънскую линію — 41.250 рублей, на Николаевскую — 52.500 рублей и на Инжегородскую -18.750 рублей. Утвержденными въ 1890 году Министромъ Путей Сообщенія, по соглашению съ Министромъ Финансовъ и Государственнымъ Контролеромъ, «Положеніемъ о еберегательно-вспомогательныхъ кассахъ служащихъ Главнаго Общества» и «Инструкціей» Комптету сей кассы было опредёлено, что доходъ съ упомянутаго ссуднаго канптала поступаетъ въ особый вспомогательный фондъ названной кассы, самый же ссудный канпталъ составляетъ неотъемлемую собственность всёхъ служащихъ Главнаго Общества. После упраздненія Главнаго Общества и перехода принадлежащихъ ему желъзнодорожныхъ линій, въ казну, отчисленная на каждую изъ этихъ линій часть ссуднаго канитала продолжаеть и до сего времени удовлетворять тому же назначенію, какое капиталу сему было дано при его образованін.

Желѣзныя дороги съ финансовой и государственной точекъ зрѣнія.


ではた。 「は大きなななななのでは、人間できるのです。」



Жельзныя дороги съ финансовой и государственной точекъ зрвнія.

СОДЕРЖАНІЕ.

	CTPAH.
Капиталы, затраченные Правительствомъ и частными учрежденіями на постройку	
и эксплоатацію желѣзныхъ дорогъ въ Россіи	1
Финансовая сторона желъзнодорожныхъ Уставовъ и мъропріятій относительно	
желѣзныхъ дорогъ	8
Финансовые результаты эксплоатаціи желѣзныхъ дорогъ	57
Таблицы финансоваго положенія желёзныхъ дорогъ за періодъ времени 1838—1897 г.г. (66).	
Вліяніе жельзныхъ дорогъ на торговлю и промышленность, на торговый балансъ	
и на экономическое состояніе государства вообще	98
Прямые доходы и косвенныя выгоды, извлекаемые казною и государствомъ съ же-	
льзныхъ дорогъ	123



Капиталы, затраченные Правительствомъ и частными учрежденіями на постройку и эксплоатацію желізныхъ дорогь въ Россіи. *).

По даннымъ, опубликованнымъ Министерствомъ путей сообщенія **), съть русскихъ жел. дорогь къ первому января 1896 года имъла протяженіе 32.941 в., изъ которыхъ казенныхъ было 20.403 в., а частныхъ 12.538 в. Согласно оффиціальнымъ даннымъ Статистическаго отдъла Министерства путей сообщенія общая сумма затратъ на устройство жел. дорогь къ концу 1895 г. составляла 1.720 мил. руб. мет. и 1.079 мил. руб. кр., а по переводъ на кредитные—3.660 мил. руб., что дастъ на версту около 111.000 р. кр. Капиталы казенныхъ жел. дорогь составляли 1.212 мил. руб. мет. и 600 мил. р. кр., а капиталы частныхъ жел. дорогь—508 мил. руб. мет. и 479 мил. руб. кр.

Ошибочно было бы, однако, думать, что капиталы частныхъ жел. дорогъ суть частные капиталы, безъ всякаго содъйствія правительства привлеченные къ жельзнодорожному дълу. Во-первыхъ, оставленныхъ правительствомъ за собою облигаціонныхъ капиталовъ значится 216 мил. руб. мет. и 29 мил. руб. кр.; затъмъ, участіе правительства выразилось еще въ выдачъ ссудъ на дополнительныя сооруженія, пріобрътеніе подвижнаго состава и т. и. затраты. Вся сумма этихъ долговъ безъ наросшихъ на нихъ °/0 составила къ 1 января 1896 г. почти 30 мил. руб. кред. дъйств. Далъе, участіе правительства не ограничилось оставленіемъ за собою облигацій и выдачей строительныхъ ссудъ, имъ еще гарантируєтся доходъ, на облигацій—неизиънный, опредъленный, а на акціи—обезпечиваєтся наименьшій, т. е. доходъ можетъ оказаться и болъє гарантированнаго правительствомъ, въ зависимости отъ чистаго дохода въ томъ или другомъ году.

Капиталы, вовсе не гарантированные изъ вышеприведенной суммы, составляли всего 3,4°/о (126 мил. руб.), а доля рискующихъ предприниматель-

**) Статистическій Сборникъ, вып. 46, табл. 1.

^{*)} Статья ординарнаго профессора СИБ. университета П. И. Георгіевскаго.

скихъ капиталовъ, т. е. негарантированный акціонерный капиталъ, сводится къ $1.89^{\circ}/\circ$ (69,5 мил. руб.). Негарантированный облигаціонный капиталъ составляетъ всего $1.5^{\circ}/\circ$ (57 мил. руб.), при чемъ эти капиталы и доходъ на нихъ обезпечиваются самыми сооруженіями—желѣзными дорогами и доходами съ послѣднихъ. Остается, слѣдовательно, $96.6^{\circ}/\circ$, что составляетъ 3.534 мил. руб., доходъ на которые гарантированъ правительствомъ.

Мы считали возможнымъ въ даниомъ случав соединить въ одну группу гарантированныя акціи, гарантированныя облигаціи, оставленныя правительствомъ за собою облигаціи и строительныя ссуды по следующимъ соображеніямъ.

Гарантированныя акцін нельзя разсматривать иначе, какъ особо привиллегированныя облигаціи. Въ самомъ д'яль, по нимъ обезпеченъ опред'яленный доходъ, который увеличиваться при томъ можетъ безпредбльно. Гарантированныя облигаціи отъ оставленныхъ правительствомъ за собой (и затімъ реализуемыхъ имъ самимъ выпусками консолидированныхъ облигацій) представляють, на нашъ взглядъ, существенное различіе въ томъ отношеніи, что всв права, присущія облигаціоперу, въ последнемъ случав безспорно принадлежатъ правительству, тогда какъ въ первомъ опо принимаетъ лишь на себя обязанность доплаты извъстной суммы обществу, если бы дохода съ дороги было недостаточно для уплаты объщаннаго третымъ лицамъ по облигаціямъ дохода. Фактически, однако, въ обоихъ случаяхъ дёло сводится къ доплате правительствомъ суммъ, недостающихъ для оплаты купоновъ; разница же состоить развъ только въ томъ, что въ одномъ случат общество вноситъ (или должно вносить, по крайней мъръ) правительству опредъленную сумму, а въ другомъ нервое (общество) должно само оплачивать купоны, получая, въ случав нужды, приплату отъ правительства.

Однако, указаннымъ еще не исчернывается содъйствіе правительства, его участіе въ жельзнодорожномъ дъль. Изъ факта гарантін, съ одной стороны, изъ оставленія правительствомъ облигацій за собою — съ другой, вытекають новыя жертвы для правительства въ видъ выдачи суммъ на уплату процептовъ на гарантированныя бумаги или недополучки процентовъ по оставленнымъ за собою облигаціоннымъ капиталамъ.

Этого рода долги съ наросшими на нихъ процентами составляли къ 1896 г. уже 361 мил. Въ дъйствительности — для правительства эти долги должны выразиться еще большею суммой въ виду того, что на суммы, выданныя или неполученныя, казна насчитываетъ лишь простые проценты, т. е. на себя уже беретъ уплату процентовъ на проценты. Являющійся такимъ образомъ безпроцентный долгъ частныхъ обществъ оказывается весьма значительнымъ: онъ составляль къ 1896 г. 123 мил. руб.

Если тенерь сделать нопытку сопоставить активъ и нассивъ, то получимъ следующую картину финансоваго положенія сети частныхъ железпыхъ дорогъ. Допуская, что всъ суммы, предпазначенныя на сооруженія жел. дорогь, на него въ дъйствительности были затрачены, получимъ, не считая даже потерь по реализацін, стоимость сооруженія съти частныхъ жел. дорогь въ 1.270 мил. руб. Сюда должно еще прибавить запасной капиталъ 6,3 мил. руб. Получимъ 1.276 мил. руб. Этому надо противопоставить всю сумму облигаціонныхъ каниталовъ плюсь все долги. Облигаціи составляли 993 мил. руб. Долги правительству къ 1896 г. составляли 361 мил. руб. Получается сумма 1.354 мпл. руб., т. е. вся съть частныхъ жел. дорогъ въ цъломъ представляеть на 75 слишкомъ мил. руб. меньшую стоимость, чъмъ сумма вськъ обязательствъ, лежащихъ на съти всъкъ частныхъ жел. дорогь. Между тымь, мы допустили предположения совершенно невъроятныя, противоръчащия, дъйствительнымъ фактамъ исторіи сооруженія русскихъ жел. дорогъ. Не говоря уже о томъ, что потери по реализаціи оставлены нами безъ вниманія, не говоря о томъ, что проценты на каниталъ за время постройки, вошедшіе въ основной каниталъ, нами причислены къ стоимости сооружения, какъ равно и суммы, выданныя на покрытіе дефицитовъ; сверхъ всего этого, мы приняли, что и весь акціонерный капиталь затрачень быль на сооруженіе.

Могуть, можеть быть, замётить, что надо сопоставить не суммы затрать и суммы долга, а доходность, съ одной стороны, и потребные платежи— съ другой. Посмотримъ, какой результать получится при такомъ сопоставленіи.

На облигаціи и на гарантированныя акціи ежегодный платежь составляеть 50,2 мил. руб. кр., капитальный долгь по ссудамъ = 238 мил., на которые должны уплачиваться, если считать 5° о, 12 мил. руб.; въ суммѣ платежи, необходимые для того, чтобы сѣть частныхъ русскихъ жел. дорогь, въ ея цѣломъ, хотя бы и не погашала долговъ, хотя бы и не давала вовсе дохода на акціи негарантированныя, хотя бы не отчисляла ничего въ запасный каниталъ, хотя бы не давала дивиденда выше гарантированнаго, лишь бы только не должала болбе, чѣмъ въ настоящее время (и это еще при томъ условіи, что по долгу въ размѣрѣ болѣе 123 мил. руб. — невзнесенные процепты на выданныя правительствомъ и недополученныя суммы—процепты уплачиваются самимъ правительствомъ и не обременяютъ доходность частныхъ жел. дортакіе платежи составляютъ 62 мил. рублей.

Каковъ же быль чистый доходъ съти частныхъ жел. дорогь за 1895 г.? Онъ достигалъ всего 58 мил. руб., т. е. недочетъ составлялъ 4 мил. руб., или около 7% дъйствительнаго дохода. Чтобы только не должать казив еще болъе и чтобы имъть возможность уплачивать проценты по облигаціямъ, съти частныхъ жел. дорогъ надо еще увеличить свой чистый доходъ на 4 мил.

руб. До тёхъ же поръ существованіе сёти такъ называемыхъ «частныхъ» желёзныхъ дорогь для казны вызываетъ необходимость ежегодныхъ доплатъ 4 мил. руб., если даже не считать проценты, которые казна должна уплачивать по безпроцентному для желёзнодорожныхъ обществъ долгу. Такъ какъ этотъ долгъ къ 1896 г. составлялъ болёе 123 мил. руб., то дёйствительныя пожертвованія казны должны быть увеличины на 6 мил. руб. слишкомъ.

Такимъ образомъ мы находимъ, что все равно, сопоставимъ ли мы цѣнность сооруженій и сумму долговъ, или доходность сѣти частныхъ жел. дорогъ и необходимые ежегодные платежи, одинаково, въ обоихъ случаяхъ сѣть частныхъ жел. дорогъ оказывается несостоятельного и требуетъ ежегодно значительныхъ пожертвованій со стороны правительства.

Въ такомъ видъ представляется финансовое положение съти частныхъ жел. дорогъ, взятыхъ какъ одно цълое, съ одной стороны, содъйствие, оказанное правительствомъ при сооружении съти, и жертвы, приносимыя имъ для сохранения совремеменнаго положения съти частныхъ жел. дорогъ—съ другой.

Обратимся теперь къ разсмотрёнію финансовыхъ данныхъ относительно свти казенныхъ жел. дорогъ. По даннымъ Статистическаго Отдела Министерства путей сообщенія общая сумма затрать на эти дороги къ 1896 г. составляла 1.212 мил. руб. мет. и 600 мил. руб. кр., что по переводъ въ кредитные рубли при 20.403 вер. дастъ стоимость версты въ 118 тысячъ руб. слишкомъ противъ стоимости версты частныхъ жел. дорогъ на 20 тысячъ руб. болъе. Въ дъйствительности разница должна бы быть еще болъе значительной. Слъдуеть присоединить къ суммъ основныхъ капиталовъ частных жел. дорогъ еще долги ихъ правительству, составлявшіе къ 1896 г. 361 мил. руб. кр., раздъливъ всю эту сумму на число верстъ частныхъ жел. дорогъ, мы подучимъ тогда 127 тысячъ руб., что и составляетъ дъйствительную среднюю затрату на одну версту этихъ дорогъ къ 1896 г. Значительно болбе затрудненій представляеть выведеніе, хотя бы приблизительно столь же точной цифры затратъ въ среднемъ на версту съти казенныхъ жел. дорогъ къ тому же времени, т. е. къ 1896 г. Дъло въ томъ, что съ выкупомъ какой-либо жел. дороги въ казну, исчезаютъ вовсе суммы долговъ бывшей частной жел. дороги правительству, такъ что съ выкупомъ дороги въ казну величина затрать на нее мгновенно оказывается значительно меньшей, чёмъ какою эта сумма была до выкупа. Сколь значительно вследствіе этого паменяется вся картина можно уже приблизительно судить изъ разсмотржнія приводимой нами ниже таблицы, составленной путемъ выборки данныхъ относительно долговъ частныхъ жел. дорогъ правительству къ концу года, предшествовавшаго выкупу каждой дороги въ казну.

Названія дорогъ.	Годъ, предше- ствующій выкупу.	Капиталы.	Долги Правитель- ству.	Въ томъ чи- слѣ строи- тельныя ссуды.	
	Barrejn.j.	въ тысячахъ рублей.			
1. Уральская	1886	38.656*) 10.457	34.639	673	
2. Ряжско-Моршанская	1887	$-\frac{5.879}{2.972}$	10.678	319	
3. Моршанско-Сызранская	1888	23.588	35.960	1.985	
4. Ряжско-Вяземская	1888	29.412	56.418	3.714	
5. Закавказская	1888	83.891	68.130	14.540	
6. Тамбово-Козловская	1890	$\frac{2.000}{3.596}$	1.657	995	
7. Курско-Харьково-Азовская	1890	62.148 18.203	62.075	548	
8. Либаво-Роменская	1890	58.847	56.698	7.639	
9. Варшавско-Тереспольская	1891	10.264	19.147	5.929	
10. Орловско-Грязская	1891	22.401	35.881	293	
11. Балтійская	1892	8.328 <u>37.600</u>	50.506	4.118	
12. Донецкал	1892	1.390 31.694	46.636	677	
13. Московско-Курская	1892	5.155 48.165	_	_	
14. Оренбургская	1892	18.264 19.271	39.920	117	
15. Николаевская (казенная)	1893	$ \begin{array}{r} 14.880 \\ \underline{156.237} \\ \hline 9.000 \end{array} $		_	
16. СПетербурго-Варшавская 17. Нижегородская	1893	141.131	170.432	46.084*)	
18. Риго-Двинская	1893	13.600	8.583		
19. Риго-Больдерааская (казенная)	1893	$\begin{array}{r} 4.389 \\ -3.096 \\ \hline -1.312 \end{array}$	7.410	1,257	
20. Митавская	1893	6.037	12.075	32	
21. Ржево-Вяземская (казенная)	1893	_	4.688	4.688	
22. Новоторжская	1893	$\frac{3.309}{2,073}$	4.319		

^{*)} Данныя напечатанныя надъ чертой обозначаютъ рубли металлическія.

Названія дорогъ.	Годъ, предше- ствующій выкупу.	Капиталы.	Долги Правитель- ству.	Въ томъ чи- слѣ строи- тельныя ссуды.
Commence		ВЪ	тысячахъ ру	БЛЕЙ.
23. Орловско-Витебская.	1893	37.500	58.211	1.633
24. Двинско-Витебская .	1893	11.642	22.341	_ 3.125
25. Лозово-Севастопольская	1893	$\frac{37.974}{17.318}$	80.068	907
26. Юго-Западныя	1894	$142.548 \\ 135.070$	118.715	.3.456
27. Боровичская	1894	1.655	132	115
28. Московско-Брестская	1895	65.992 3.878	96.619	8.064
29. Риго-Туккумская	1895	3.979	1.283	_
			1.103.221 кр. руб.	135.540 кр. руб. (считая 1 р. м. — 1 р. 50 к. кр.)

Такимъ образомъ, за исключеніемъ строительныхъ ссудъ, получается сумма долговъ въ 968 мил. руб., исчезнувшихъ безслѣдно, однако, въ дѣйствительности, и именно правительствомъ, на эти жел. дороги потраченныхъ. Мы не можемъ дать вполиъ точныхъ цифръ, такъ какъ надо бы было для этого добыть точную цифру долговъ ко дию выкупа и на эту сумму начислять еще проценты до 1896 г. Если принять, однако, во вниманіе одну вышеприведенную сумму, то и тогда средняя величина затратъ на версту современной сѣти казенныхъ жел. дорогъ представится гораздо большею, именно составитъ почти 166 тысячъ руб. кр. вмѣсто 118 тысячъ руб. вычисленныхъ выше. Средняя же для версты всей сѣти (при такой далеко не полной поправкѣ) получится вмѣсто 111 тысячъ руб. уже —140 тысячъ руб. кред.

Подобно тому, какъ нами было сдълано относительно частныхъ жел. дорогъ, сопоставимъ и относительно казенныхъ жел. дорогъ ихъ доходность и обязательные илатежи по капиталамъ, на нихъ затраченнымъ. При общей суммъ затратъ, опредъляемой Статистическимъ Отдъломъ въ 2.418 мил. руб. кр., обязательные платежи, по табл. I, вын. 46 Статистическаго Сборника, въ 1895 г. составляли 103,57 мил. руб. кр. въ годъ; по таблицъ IX того же Сборника 103,72 мил. руб.

Такъ какъ величина чистаго дохода казенныхъ жел. дорогъ опредѣлилась за 1895 г. въ 106,82 мил. руб., а обязательные платежи составляли

103,72 мнл. руб., то получается излишекъ чистаго дохода въ 3 мнл. руб. слишкомъ.

Картина совершенно м'вняется, если мы примемъ во вииманіе вст тт долги казить, которые имтлись за обществами жел. дорогь во время выкупа этихъ посл'яднихъ. Взявъ только дороги, выкупаемыя за посл'яднія 10 літть и исключая строительныя ссуды (около 130 мил. руб.), мы получаемъ, какъ было указано выше (по даннымъ за годъ, предшествующій выкупу каждой дороги), 968 мил. руб. долгу. Считая 5°/о на эти суммы, что составитъ 48,4 мил. руб. ежегодно, оказывается, что казенныя жел. дороги требовали, при доходности ихъ по даннымъ за 1895 г., приплаты со стороны казны въ размъръ свыше 45 мил. руб. въ годъ.

Мы имёли въ виду только указать на важный факторъ, безъ принятія котораго во внимание получается совершение невърная картина финансоваго положенія съти казенных жел. дорогь сравнительно съ частными жел. дорогами. Для полной точности сл'бдовало бы для каждой дороги произвести особыя вычисленія, насколько возрасла сумма долговъ со времени выкупакъ концу 1895 г. и насколько она могла уменьшаться отъ погашенія ихъ изъ избытковъ чистаго дохода, если таковой за такое время получился. Такъ какъ въ данномъ случав двло идетъ о казенныхъ жел. дорогахъ, то различіе капитальнаго долга и наросшихъ на нихъ процентовъ (пиввшее значение для частныхъ жел. дорогъ) не представляется необходимымъ, такъ какъ изъ одного и того же источника должна быть произведена оплата процентовъ на весь накопившійся долгь. Наконець для большей точности следовало бы не брать одной величины—5°/о, а по разнымъ годамъ и дорогамъ вычислить д'виствительно причитавшійся проценть на ті или другія долговыя суммы. Но всь эти болбе точныя вычисленія не могли бы измінить къ лучшему вышеустановленнаго факта — потребности приплать изъ общегосударственныхъ средствъ въ размъръ десятковъ милліоновъ ежегодно для покрытія всьхъ платежей по дорогамъ, выкупленнымъ въ казну за последнія 10 леть. Не подлежить сомивнію, что при возможно болве точномъ подсчетв долговая сумма упомянутыхъ дорогъ къ концу 1895 г. оказалась бы гораздо значительнъе вышеприведенной и картина получилась бы еще болже мрачная. Конечно, мы имжемъ въ виду чисто финансовую сторону и неправильно было бы ири общей оцънкъ жел. дорогь упускать изъ виду тв выгоды и тв сокращения расходовъ казны, которыя, благодаря жел. дорогамъ, получились и которыя, весьма вброятно, превышають пожертвованія. Но въ данномъ случай насъ занимаеть чисто финансовая сторона жельзиодорожнаго хозяйства, какъ хозяйства самостоятельнаго, и съ этой точки зрвнія не только бездоходность его, но и полная невозможность существованія его безъ ностоянныхъ пожертвованій отъ казны не можетъ подлежать сомнънію.

Если, въ заключеніе, попытаемся подвести приблизительные итоги для всей съти на основаніи приведенныхъ выше данныхъ, то получимъ, въ наиболье благопріятномъ случав, стопмость сооруженія всей съти жел. дорогь къ 1896 г.—3.688 мил. руб., а обязательства, на съти лежащія, превышають—4.740 мил. руб., т. е. болье 1 милліарда руб. не имъли и не пмъють себъ соотвътственной цънности въ сооруженія.

Если сопоставимъ доходность сѣти за 1895 г. и платежи на ней лежавшіе, то получимъ, согласно даннымъ Стат. Отдѣла Министерства путей сообщенія, 165,1 мил. руб. дохода при 166,5 милл. руб. платежей, т. е. положеніе, близкое къ равновѣсію, но такъ какъ въ дивидендъ по сѣти частныхъ жел. дорогъ выдано около 9,7 мил. руб., то пожертвованія казны по этимъ даже даннымъ составляли болѣе 11 мил. рубл. Если же принять во вниманіе и долги частныхъ обществъ казнѣ, платежи процентовъ по которымъ не лежатъ на частныхъ обществахъ, то получимъ рядомъ съ 165,1 мил. руб. дохода около 221 мил. руб. платежей или недочетъ въ 56 мил. руб., а, по прибавленіи выданнаго дивиденда, пожертвованія казны на сѣть жел. дорогъ за одинъ годъ составять болѣе 65 мил. рублей.

Финансовая сторона желѣзнодорожныхъ уставовъ и мѣропріятій относительно желѣзныхъ дорогъ*).

На естественно возникающій вопросъ, какимъ же образомъ могли существовать болье или менье продолжительное время такія жельзнодорожныя общества, доходность которыхъ, какъ видьли выше, оказывалась столь малой сравнительно съ обязательными платежами, отвътомъ можеть отчасти служить уже вышеприведенная цифра долговъ, наконившихся за частными (въ томъ числъ и уже выкупленными въ казну) дорогами. Но объясненіе болье полное (также и такого наконленія долговъ) можеть быть получено только изъ разсмотрънія уставовъ.

Такъ какъ періодъ выкупа частныхъ жел. дорогъ въ казпу, можно считать, начался съ 1881 г., то мы и разсмотримъ уставы всёхъ обществъ за эти послёднія 15 лётъ, конечно, только въ тёхъ частяхъ, которыми можетъ объясняться финансовая сторона желёзнодорожнаго хозяйства къ 1896 году.

Финансовая исторія жел. дорогь въ Россіи свидѣтельствуеть, что правительственное содѣйствіе развитію сѣти жел. дорогь, облекалось въ самыя разпообразныя формы. Правительство нерѣдко выдавало безвозвратныя пособія; опо сдѣлало

^{*)} Статья ординарнаго профессора СПБ. университета П. И. Георгіевскаго.

попытку гарантировать валовой доходь, но за тёмъ ея уже не повторяло, въ видъ же общей мъры является гарантія чистаго дохода. Суммы уплать по гарантіп перваго рода составляли, вм'єст'є съ тімь, видь безвозвратнаго пособія: выдача же суммъ въ счетъ гарантін второго рода признается лишь оказаніемъ ссудъ, подлежащихъ возврату. Гарантируется первоначально доходъ на акціоперный каниталь, затымь до 1869 г.-то на весь капиталь общества, то только на облигаціонный; къ этому времени относится появленіе земской гарантін. Въ течение 1869 — 1871 г. видимъ стремление гарантировать доходъ па одниъ облигаціонный капиталь, но затымь «для облегченія реализацін акцій частными предпринимателями» снова дается гарантія и акціонерному капиталу, хотя въ нъкоторыхъ случаяхъ не на весь срокъ концессін, а на значительно бол'ве короткое время. Зат'вмъ правительство приходить на помощь частнымъ обществамъ, беря на себя реализацію облигаціонныхъ капиталовъ "), которые оно оставляеть за собою иногда по крайне высокой цёнь, (96 за 100) и потому неминуемо несеть убытки, иногда же, въ случаяхъ реализаціи по цін'ь, высшей противъ той, по которой облигаціи приняты отъ общества, доплачиваеть разницу или часть ся обществу. Далъе, для облегчеиія собранія капитала, правительство оставляеть за собою значительную часть акціонернаго капитала, поступаясь изв'єстными правами въ пользу частныхъ акціонеровъ. Наконецъ, правительство принимаетъ акціи и облигацін обществъ за уступаемыя посл'єднимъ правительственныя жел, пороги и вообще работы. Кром'т вс'тхъ вышеприведенныхъ способовъ оказанія сод'тствія со стороны правительства такъ называемымъ «частнымъ» жел влодорожнымъ обществамъ, оно выдавало еще ссуды подвижнымъ составомъ пли жел взнодорожными принадлежностями, или же деньгами для весьма различныхъ цълей-усиление провозоснособности, проложение второго пути, сплошная замъна жельзных рельсовь стальными, покрытіе дифицита, образованіе оборотнаго канитала и т. п. Что касается до условій, на которыхъ выдавались желівзнодорожнымь обществамь ссуды, то, въ видъ общаго правила, можно сказать, на нихъ начислялось 4°/о-6°/о годовыхъ. Условія разнились также въ зависимости отъ того, подлежала ли ссуда непосредственному погашенію, или же возм'вщению при посредств' выпуска дополнительного облигаціонного капитала. Въ нныхъ случаяхъ ссуды давались на особо льготныхъ условіяхъ. Это въ особенности должно сказать о ссудахъ подвижнымъ составомъ правительственнаго заказа и железнодорожными принадлежностями. Здёсь же, говоря о ссудахъ, должно упомянуть объ одной жел, дорогъ-Обоянской, не имъющей ин акціонер-

^{*)} Съ цѣлью получить необходимыя для того средства правительствомь дѣлаются выпуски копсолидированныхъ облигацій жел. дорогъ, по коимъ уплата °/о и погашеніе лежитъ па правительствѣ.

наго, ни облигаціоннаго капитала, а только одну правительственную ссуду, выданную (подъ условіємъ возврата въ теченіе 15 лѣтъ, но безъ процентовъ) уъздному Обоянскому земству, которое на эту ссуду и отстроило дорогу (1881—1882 г.).

Наиболье распространенною формой содыйствія правительства является гарантія чистаго дохода на капиталь предпріятія. Здысь можно различать гарантію дохода на акціонерный капиталь и на облигаціонный капиталь: затыть срокь, на который дается гарантія, размырь ея, условія, подъ какими производятся правительствомь въ счеть ея уплаты, и, наконець, условія возмыщенія ссудь правительству.

Все то, что неже говорится относительно долговъ, образовавшихся вел'йдствіе выдачь правительствомъ ссудъ по гарантін, сполна относится п къ долгамъ, образовавшимся всябдствіе недополучекъ по счету процентовъ и погашенія по облигаціямъ, оставленнымъ правительствомъ за собою. Разница заключается лишь въ томъ, что въ первомъ случаѣ долги обусловливаются выдачами со стороны правительства, а во второмъ недовзносами со стороны обществъ правительству суммъ по счету $^{\rm o}/_{\rm o}{}^{\rm o}/_{\rm o}$ п погашенія на облигацін, оставленныя правительствомъ по изв'єстному курсу. Последній, какъ мы видёли, представляется весьма различнымъ для облигацій разныхъ обществъ, причемъ во многихъ случаяхъ достигаетъ 96°/о, тогда какъ само правительство могло консолидированныхъ облигацій и не реализировать по такому высокому курсу. Въ такихъ случаяхъ весь ущербъ несеть правительство, такъ какъ размъръ суммы, которую обязуется общество вносить правительству, опредъляется номинальнымъ облигаціоннымъ капиталомъ, оставленнымъ за правительствомъ по опредъленному курсу и обществу пътъ дъла до того, если бы правительству для полученія обратно суммъ, отпущенныхъ въ счетъ облигацій обществу, пришлось реализировать консолидированныхъ облигацій на большую номинальную сумму, т. е. если бы правительству пришлось уплачивать большую сумму по купонамъ, чемъ какую обязалось вносить въ казну общество. Въ томъ случав, когда правительство реализовало консолидированныя облигаціи по высшему курсу противъ того, по которому оно приняло облигаціи общества, вею разницу или часть прибыли $\binom{4}{2}$ получало общество. Такимъ образомъ, невыгода сполна ложилась на правительство, а выгодой сполна или отчасти пользовалось общество.

Изъ числа 46 частныхъ обществъ существовавшихъ къ 1881 г., у 25—Варшаво-тереспольской (§ VIII), Владикавказской (§§ 34, 35), Главнаго общества (§ 7), Московско-рязанской (§ 15), Динабурго-витебской (§ 5 и доп. къ уст. 1868 года), Рязанско-козловской (§ 17), Лодзинской (§ VIII), Ряжско-моршанской (§ 17), Курско-кіевской (§ 16), Орловско-витебской (§§ 5, 17),

Курско-харьково-азовской (§ 14), Московско-брестской (§§ 34, 35), Грязецарицинской (§§ 4*), 7, 10), Лозово - севастопольской (§ 19). Митавской (§ 20), Ряжско-вяземской (§§ 21, 22), Моршанско-сызранской (§§ 18. 19), Тамбовско-саратовской (§ 21), Уральской, Оренбургской, Фастовской и Привислинской (§§ 35, 36); Донецкой, Путиловской, (§§ 34, 35) и Закавказской (§§ 35, 36) — были сполна гарантированы, какъ акціонерные, такъ и облигаціонные каниталы; у трехъ обществъ—Балтійской (§§ 7*. 23), Риго-динабургской (§ 4) и Юго-западныхъ жел. дорогъ (§§ 34, 35) — сполна гарантированъ акціонерный п отчасти облигаціонный капиталы. Однако, при ближайшемъ разсмотръніи дъла оказывается, что облигаціонные капиталы этихъ дорогь также были сполна гарантированы, такъ какъ упомянутымъ обществамъ предоставлено право платежа по негарантированнымъ облигаціямъ включать въ счетъ эксплоатаціонныхъ расходовъ, такъ что этп, якобы, негарантированныя облигаціи оплачивались даже раньше, чімь опреділялось, потребуется ли гарантія и въ какомъ разм'єр'є для оплаты купоновъ по гарантированнымъ облигаціямъ и акціямъ.

一人が一個という人

У четырехъ обществъ—Варшаво-бромбергской (§ 7), Козлово-воронежско-ростовской (§§ 18, 19), Орловско-грязской (§§ 7, 9) и Шуйско-ивановской жел. дороги (§§ 8, 10)—находимъ при сполна гарантированномъ облигаціонномъ капиталѣ, только часть акціонернаго капитала, пользующагося гарантіею. Далѣе находимъ шесть (6) желѣзнодорожныхъ обществъ Харьково-николаевской (§ 35), Либаво-роменской (§ 37), Московско-курской (§ 9), Московско-прославской (§ 17 и § 3 Яр. вол.), Новгородской (§ 35) и Новоторжской (§ 20) жел. дорогъ, акціонерные капиталы которыхъ не гарантиро ваны вовсе, тогда какъ облигаціонные гарантированы сполна.

Срокъ, на который дана гарантія, даеть возможность разділить всі общества, каниталы конхъ пользуются гарантіей на дві группы: къ первой, относятся общества, конмъ гарантія дарована на все время концессін (т. е. отъ 75 до 87 літь) и такихь—большинство; ко второй—общества, пользующіяся временной гарантіей; такихъ находимъ всего три; общества Ряжско-вяземской, Моршанско-сызранской и Владикавказской вел. дорогь; да и они получили временную на 15 літь гарантію только акціонерныхъ капиталовъ, тогда какъ облигаціонные, такъ же, какъ и капиталы всіхъ остальныхъ обществъ, гарантированы на все время концессін.

Размёръ правительственной гарантіи въ процентахъ на нарицательный капиталъ выразится, въ видѣ общаго правила, $5^{\circ}/\circ$ и болѣе какъ по акціонерному, такъ и по облигаціонному капиталамъ.

^{*)} Утвержденіемъ поваго устава этого общества 25 декабря 1884 введены измѣненія, которыя ниже подробпѣе будуть разсмотрѣны.

Исключеніе составляли 3 выпуска облигацій Главнаго общества, коимъ присвоена гарантія $3,43-4,67^{0}/_{0}$ и дополнительный выпускъ облигацій Владикавкавской жел. дороги — при гарантін $4,299^{0}/_{0}$, а равно акціи 1) Риго-динабургской и Варшаво-бромбергской жел. дорогь, коимъ дана гарантія въ размъръ $4^{1}/_{2}{}^{0}/_{0}$; 2) Московско-брестской жел. дороги — $3^{3}/_{8}{}^{0}/_{0}$ и Балтійской — $3^{0}/_{0}{}^{*}$) которыя были выпущены безъ гарантій, присвоенной имъ внослъдствій, и 3) Грязе-царицинской жел. дороги, которая пользовалась земской гарантіей въ размъръ $2^{1}/_{2}{}^{0}/_{0}$, съ 1874 года принятой правительствомъ на себя.

Купоны отъ гарантированныхъ правительствомъ облигацій и акцій оплачивались самими обществами, кромѣ обществъ Оренбургской, Привислинской, Уральской и Фастовской жел. дорогъ, такъ какъ, по уставамъ этихъ частныхъ обществъ, оплата купоновъ отъ ихъ облигацій и акцій возложена на обязанность государственнаго банка.

Недостающія суммы на оплату купоновъ по гарантированнымъ правительствомъ бумагамъ желъзнодорожныхъ обществъ, выдавались имъ слъдующимъ весьма простымъ порядкомъ. Общества обязаны были представлять въ Министерство путей сообщенія или же въ Министерство финансовъ заявленія о томъ, что на ближайшій срокъ уплаты по купонамъ отъ ихъ акцій или облигацій потребна имъ въ счеть гарантін извъстная сумма, причемъ указывали на причины, вызвавшія потребность въ печисленной суммъ. Обыкповенно, общества ссыдались на слъдующія причины: что опи не имъють средствъ къ оплать купоновъ вслъдствие малой доходности дороги, или же хотя въ отчетахъ и значится остатокъ чистаго дохода, изъ котораго можно было бы оплатить купоны, но остатка этого не имъется въ ихъ распоряжени, потому что онъ затраченъ на тъ или другія потребности дороги. Такія заявленія обществъ, ири заключеніи Министра путей сообщенія, препровождались въ Министерство финансовъ, гдб и дълались распоряженія объ отпускт просимыхъ суммъ. Хотя Министерства, и путей сообщения, и финансовъ, при разрѣшении подобныхъ заявленій и им'вли въ виду, что на обязанности правительства лежала только доплата недостающихъ суммъ по гарантін, сверхъ чистаго дохода, но, принимая во вниманіе, что отказъ въ выдачь обществамъ просимыхъ ими приплатъ можетъ препатствовать имъ въ переводъ нужныхъ суммъ заграничнымъ банкирамъ для оплаты купоновъ, а это обстоятельство, въ свою очередь, можетъ новліять на курсь русских гарантированных процептных бумагь, то обыкновенно доводы обществъ относительно стъсненнаго ихъ положенія и недостаточности средствь для срочныхъ платежей не подвергались особо тщательной повъркъ **) Незаконченность (къ тому времени, когда требуется приплата по

*) По таблицамъ Госуд. контр., табл. XIV, размфръ гарантін 33/8°/0.

^{**)} Докладъ Барановской коммиссін (Финансовое положеніе жел. дорогь), ч. ІІ, стр. 62.

гарантіп) счетовъ за эксплоатаціонный годъ, отсутствіе правительственныхъ органовъ, имѣющихъ задачей ближайшую повѣрку исчисленій общества, дѣлали невозможнымъ фактическій контроль правительства. Впрочемъ, по уставу Риго-динабургской жел. дороги, (§ 22) правительство, по полученіи заявленія правленія о необходимости выдать приплату по гарантіи «обязывалось доставленіемъ правленію требуемыхъ суммъ, принявъ соотвѣтствующія мѣры для убѣжденія въ вышеозначенной необходимости».

Нъкоторымъ обезпеченіемъ правительства отъ переборовъ по гарантіп являлось включеніе въ уставы оговорки, что «при посл'ядующихъ выдачахъ нравительствомъ суммъ въ счетъ гарантін засчитываются суммы, прежде выданныя по требованіямь общества и оказавшіяся по пов'єрк'є счетовь въ концѣ года излишними» (§ 31 уст. Рязанско-Козловской жел. дороги). Подобное условіе встрічаемь въ уставахь многихь другихь жел. дорогь, напр., Ряжско-Моршанской, Курско-Кіевской, Орловско-Витебской, Орловско-Грязской и др. Однако, во многихъ уставахъ такой оговорки не находимъ, какъ напр., уставы Московско-Рязанской, Динабурго-Витебской, Варшаво-Тереспольской, Митавской, Ряжско-Вяземской, Юго-Западныхъ жел. дорогь и др. Во всякомъ случав, указанная выше оговорка въ уставахъ представляется недостаточною, такъ какъ и при ней правительство можетъ потерять проценты на перебранныя суммы, которыя при многомилліонныхъ приплатахъ, а потому и возможныхъ значительныхъ переборахъ, могутъ составить довольно крупныя суммы. Только въ уставъ одной Закавказской жел. дороги приняты болъе дъйствительныя (хотя все-таки недостаточныя) міры къ обезпеченію казны отъ переборовъ по гарантіп.

Въ § 44 читаемъ: «Суммы пзлишне отпущенныя, согласно требованіямъ общества, въ видъ авансовъ по гарантіи, а также чистый доходъ общества, недовзиссенный по облигаціямъ, оставленнымъ за правительствомъ, вносятся правительству съ начетомъ 6°/о со дня выдачи по гарантіи или отъ срока, назначеннаго для взноса по облигаціямъ, немедленно по утвержденіи общимъ собраніємъ отчета за тотъ годъ, въ теченіе коего допущены переборъ гарантіи или недоплата по облигаціямъ *). Во всякомъ случаѣ, впредь до уплаты таковыхъ перебранныхъ или недовзнесенныхъ суммъ, никакой дивидендъ на акціи, сверхъ гарантированныхъ процентовъ, выдаваемъ быть не долженъ. На вышеозначенныя суммы, подлежащія уплатъ правительству, не могутъ быть отнесены никакія взысканія другихъ кредиторовъ общества, если бы таковые оказались».

^{*)} Если бы даже Министерство Финансовъ дѣлало подобный же пачетъ и по другимъ дорогамъ, въ уставахъ коихъ подобнаго постановленія не имѣется, то все-таки казна остается въ убиткѣ, такъ какъ такимъ начетомъ увеличивается лишь безироцептный и (почти) безиадежный долгъ желѣзиодорожныхъ обществъ правительству.

Суммы, выданныя по гарантіп, разсматривались какъ ссуды и такъ же, какъ и недовзнесенныя по облигаціямъ, оставленнымъ за правительствомъ, записывались долгомъ за подлежащими обществами, причемъ на эти суммы начислялись простые проценты, по большинству желѣзнодорожныхъ уставовъ, въ размърѣ 5% годовыхъ; но есть и отступленія; такъ, по уставамъ. Главнаго общества (§ 8), Варшаво-Бромбергской (§ 6), Риго-Динабургской (§ 5), Московско-Рязанской (§ 17), Динабурго-Витебской (§ 6), Орлово-Витебской (§ 20), Московско-Ярославской (§ 44), Балтійской (§ 29), Ряжско-Моршанской (§ 33) и Курско-Кіевской (§ 34) жел. дорогь начитывалось всего по 4% годовыхъ, а по уставу одной, перешедшей уже теперь въ казиу, Путиловской жел. дороги, на выданныя въ счеть гарантіи суммы начитывалось 6% годовыхъ (§ 38).

Что касается до размъра приплать, которыя могли потребоваться отъ правительства въ счеть дарованной гарантіи, то въ нъкоторыхъ уставахъ по этому предмету пмълась вполиъ точно указанная сумма, болье которой отъ правительства не могло требоваться; такъ, напр., въ уставъ Закавказскей жел. дороги (§ 43), Юго-Западныхъ жел. дорогъ (§ 42), Допецкой и Путиловской (§ 38).

Иначе поставлень вопрось въ уставахъ жел. дорогъ, ранъе разръщенныхъ; такъ, папр., по § 4 устава Риго-Динабургской жел. дороги: на каниталъ 10.200.000 р. Правительство даруетъ обществу гарантію $4^{1}/_{2}{}^{0}/_{0}$, т. е. по 459.000 р. сер. въ годъ чистаго дохода, считая въ этой суммъ какъ питересы, такъ и погашеніе акцій»; подобнымъ же образомъ въ уставахъ Главнаго общества (§ 7), Динабурго-Витебской (§ 5) и др. Въ другихъ уставахъ паходимъ даже только указаніе, напр., гарантируется 5% чистаго дохода съ канитала общества, необходимаго на сооруженіе линіи (Лодзинской § 8, Московско-Рязанской § 15; Курско-Харьково-Азовской § 14 и др.). Въ нъкоторыхъ уставахъ (Ряжско-Вяземской §§ 21, 22, Моршанско-Сызранской Ростово-Владикавказской §§ 18, 19, Козлово-Воронежско-Ростовской § 18) говорится лишь о гарантій 5% ежегоднаго дохода и затъмъ опредъленно указывается сумма, которую Правительство гарантируеть по капиталу общества.

Если, согласно условіямъ нослёдней грунны уставовъ жел. дорогь, правительство въ правё ограничить свое содійствіе выдачей ссуды, не превосходящей опреділеннаго уставомъ разміра, въ виді дохода на гарантированный капиталь; если также точно ограничены обязательства правительства по уставамъ первой группы, гді прямо указывается боліс какой суммы отъ правительства общество требовать не можеть, то въ иномъ виді представляются принятыя правительствомъ на себя обязательства по остальнымъ уставамъ.

Дъйствительно, тамъ, гдъ правительство гарантировало чистый доходъ на капиталь въ извъстномъ размъръ, никакого ограниченія суммой могущихъ потребоваться отъ правительства приплать нельзя указать. Тѣ суммы, которыя значатся въ уставахъ, выражають ту сумму чистаго дохода, которая обезнечивается правительствомъ. Но такъ какъ о чистомъ доходъ не можетъ быть и річн, пока не покрыты издержки по эксплоатаціи, то, очевидно, правительство, принимая на себя гарантно чистаго дохода, тъмъ самымъ обязалось и нокрывать всй дефициты, которые могуть оказаться при эксплоатаціи жел. дороги. Толкованіе, что, при гарантіи акцій, на покрытіе дефицитовъ должна обращаться сумма, следующая акціонерамь, представляется безусловно нев'бриымъ, такъ какъ, очевидно, при такомъ толкованіи не можеть и річи быть о гарантін чистаго дохода на акцін. Иное д'ёло, если говорится лишь о гарантін дохода просто на изв'єстный опред'єленный капиталь. Зд'єсь, д'єйствительно, можно видъть лишь принятіе на себя правительствомъ обязательства приплатить, при изв'єстныхъ условіяхъ, сумму, не превосходящую $5^{\circ}/_{0}$ и т. п. отъ извъстнаго опредъленнаго капитала.

Совершенно отличную группу въ отношеніп условій гарантіи представляли уставы четырехъ дорогъ: Уральской, Оренбургской, Фастовской и Привислинской. Въ § 35, 36 этихъ уставовъ совершение опредбление говорится, что правительство даруетъ абсолютную гарантію акціямъ *) и облигаціямъ общества $5^{1}/_{10}$ % интереса и погашенія; въ § 44 указывается, что сумма, равная $5^{1}/_{10}\%$ на весь капиталь каждаго изъ этихъ обществъ, подлежитъ взносу въ казну изъ доходовъ эксплоатаціи соотв'єтственныхъ дорогь и на эти суммы не могутъ простпраться притязанія другихъ кредиторовъ общества, если бы таковые были. Казна въ данномъ случав сама уплачиваетъ каждому держателю акців или облигаців гарантированный доходь, такь что, поскольку діло касается дохода, не превышающаго гарантированный, въ сущности не можеть быть и рычи о какомъ-инбудь обществь, такъ какъ здысь мы имжемъ дыло съ доходомъ на каждую отдъльную (такъ называемую) акцію, а не съ доходомъ общества, распредъляемымъ между акціонерами. Изъ сказаннаго вытекаеть вопрось, не следуеть ли заключить, что тамъ, где, какъ во всёхъ остальныхъ уставахъ, не имвется оговорки, подобной вышеприведенной въ уставахъ последнихъ 4 дорогъ, справедливо допустить, что притязанія кредиторовъ могли быть обращены и на суммы чистаго дохода, причитающагося на гарантированныя правительствомъ акцін желізнодорожныхъ обществъ.

^{*) § 35 &}quot;...Слъдующія по сей гарантін уплаты выдаются нравительствомь полностью держателямь акцій, причемь инкакія требованія общества или кредиторовь онаго не могуть быть отнесены на суммы, нодлежащія къ означенной уплать по акціямъ..."

Теперь обратимся къ разсмотрѣнію тѣхъ условій, при которыхъ частными желѣзнодорожными обществами должны были уплачиваться долги, обусловленные приплатами правительства по гарантіи или недовзносами общества процентовъ по облигаціямъ, оставленнымъ за правительствомъ. Въ этомъ отношеніи замѣчается довольно большое разнообразіе и всѣ уставы придется разбить на нижеслѣдующія группы:

По уставу Главнаго общества (§ 51), изъ чистаго дохода сперва отчисляются суммы для уплаты по займамъ, процентъ и погашеніе по акціямъ (которыя всѣ гарантированы), а затѣмъ одна половина остатка обращается на возмѣщеніе долговъ правительству какъ по счету гарантіи, такъ и другихъ. Затѣмъ уже изъ другой половины доли акціонеровъ — дѣлаются отчисленія для образованія запаснаго капитала.

Конечно, и при такомъ дълежъ представляется не вполнъ нормальнымъ, что отдёллется половина въ пользу акціонеровъ (уже получающихъ гарантированный доходъ), когда на обществъ, можетъ быть, числятся долги. Но разъ это условіе допущено, совершенно нормально д'влать отчисленія въ запасный капиталь изъ этой второй ноловины, такъ какъ запасный капиталъ, при выкупъ или окончании концессии, какъ мы увидимъ, признается достояниемъ общества. Въ уставъ Московско-Рязанской жел. дороги (§ 46) мы находимъ, что изъ чистаго дохода сперва производятся платежи по займамъ, затъмъ ушлачиваются гарантированные проценты и погашеніе по акціямъ и облигаціямъ, послѣ чего уплачиваются долги правительству по гарантіп. Въ томъ случав, если бы оказался остатокь, то изъ него уже, прежде распредвленія дивиденда, производятся отчисленія въ запасный капиталь. Только въ уставахъ этихъ двухъ обществъ мы находимъ точно выраженнымъ, что отчисленія въ запасный капиталь производятся после уплаты или отчисленія для уплаты долговъ правительству по гарантін. Въ уставахъ следующихъ железнодорожныхъ обществъ, на нашъ взглядъ, представляется допущеннымъ противоръчіс отдельныхъ статей уставовъ. По уставу Риго-Динабургской жел. дороги, въ силу Высочайше утвержденнаго, 20 марта 1870 г., положенія Комитета Министровъ, § 5: «Если бы вследствіе гарантіи сделана была изъ казны нъкоторая къ доходамъ общества доплата... то, въ возврать этой издержки, въ послѣдующіе годы обращается 1/2 излишка чистаго дохода, превышающаго какъ означенные 159.000 р., такъ и всв илатежи по дарованной обществу, на основаніи особаго договора, ссуді, до того времени, нока произведенная изъ казны выдача еъ интересами, считая по 4 на 100 въ годъ, не возмъстится». Между тъмъ, по § 51 устава, съ излишка чистаго годоваго дохода, сверхъ гарантированной ежегодно суммы, отчисляется, по меньшей мъръ, 5°/_о для образованія запаснаго капитала на непредвидимые расходы. Когда

составленный такимъ образомъ запасный капиталъ достигнетъ 500.000 р. сер., то означенное выше отчисленіе можетъ быть уменьшено пли пріостановлено».

Такимъ образомъ, оказывается, что «по меньшей мѣрѣ» $5^{\circ}/_{\circ}$ чистаго дохода будутъ отчислены, прежде чѣмъ отдѣлится половина на уплату долговъ казнѣ, т. е. «по меньшей мѣрѣ» на $2^{4}/_{2}{}^{\circ}/_{\circ}$ отъ чистаго дохода въ казну будетъ внесено менѣе, чѣмъ слѣдовало бы по положенію Комитета Министровъ. Но это «по меньшей мѣрѣ»; ограниченія же вверхъ не имѣется никакого и отчисленіе можетъ продолжаться, какъ бы ни былъ уже великъ запасный капиталъ, тѣмъ болѣе, что по \S 52, по истеченіи срока привиллегіи, всякій остатокъ запаснаго капитала, какой на лицо окажется, имѣетъ быть раздѣленъ между наличными акціонерами и купонодержателями». Кажется, что питересы казны представляются не вполиѣ обезпеченными.

Остается только принять, что поздивишее положение Комптета отмвияеть несогласную съ нимъ статью устава. Еще гораздо хуже представляются условія, какими быль обставлень возврать ссудъ правительству по положенію Динабурго-Витебской и по уставу Орловско-Витебской (§§ 20, 21) жел. дорогь.

Въ положении первой изъ нихъ читаемъ: § 6 «Въ случаъ, если бы правительству приплось дополнить изъ казны вышеупомянутые $5^{1}/12^{0}/0$, то на возмѣщение такой издержки онаго обращается потомъ половина чистаго дохода компании, превышающаго $6^{0}/0$ со всего капитала». Между тѣмъ, въ § 8 находимъ: «до обращения прибылей на возмѣщение авансовъ, учиненныхъ правительствомъ (ссуды по гарантии), компания властна отчислять одну десятую долю помянутыхъ чистыхъ прибылей отъ дороги въ занасный капиталъ. Однако же, доколѣ чистая годовая прибыль отъ дороги будетъ менѣе $5^{1}/12^{0}/0$ съ нарицательнаго канитала компании, общій итогь отчисленій въ занасный капиталъ не долженъ превынать суммы 100.000 фунт. стерл».

Такимъ образомъ, уплата долга по гарантін могла начаться обществомъ только тогда, когда чистый доходъ дороги превзошелъ бы 1.081 тыс. руб. °), что составитъ на дъйствительный акціонерный каниталь общества $8,31^{\circ}/_{0}!$ По кто же могь обществу помъщать, въ виду § 8 положенія, увеличивать отчисленія въ запасный каниталъ, какъ скоро доходъ превысиль $5^{1}/_{12}{}^{\circ}/_{0}$ на нарицательный каниталъ? Хотя бы долги общества правительству считались милліонами, общество могло увеличиваль отчисленія въ запасный каниталь на

^{*)} Номинальный каппталь 16.250.000 р. мет., на него 6° /о — 973 т. р. Если прибавить къ этой суммъ еще 1 / $_{9}$ или 108,11 тыс., что составить отъ суммы — 10° /о и подлежить отчислению въ запасный каппталъ, то и получимъ 1.081.1 т. руб

Такъ какъ въ дъйствительности, акціонерный капиталъ равенъ 13 мил., то на него 1.081,1 тыс. руб.—8,31%.

всю ту сумму, на которую доходъ его будеть превышать *) 1.081 тыс. руб., и такимъ образомъ, вибсто уплаты долговъ правительству, создавать себъ имущество, которое, съ истечениемъ срока концессии или въ случать выкупа дороги, распредъляется между держателями непогашенныхъ акцій.

Подобныя же условія возврата ссудъ казиб и отчисленій въ запасный капиталь находимь въ уставахъ Курско-Кіевской (§§ 34, 35) и Орловско-Грязской (§§ 10, 11) жел. дорогъ. Сперва говорится, что на уплату долговъ но гарантін обращается $\frac{1}{2}$ остатка чистой прибыли, за отчисленіемъ $6^{\circ}/_{\circ}$ на каниталь по Курско-Кієвской и $5^{\circ}/_{\circ}$ на гарантированный и $^{1}/_{10}^{\circ}/_{\circ}$ на весь капиталь но Орловско-Грязской жел. дорогь; вслыдь затымь однако, находимь, что въ первыя 10 лътъ общества могутъ прежде всего отчислять изъчистаго дохода по $5^{\circ}/_{\circ}$, въ последующие годы—по $2^{\circ}/_{\circ}$ въ запасный капиталь. При этомъ последній не долженъ превосходить 200 тыс. фунт. стерл. по Курско-Кіевской и 1 мил. руб. но Орловско-Грязской. «пока правительство» будеть производить принлаты въ счеть гарантін. Изъ последнихъ словъ следуеть, что хотя бы и много было долговъ, но какъ только доходъ дороги перешель гарантированную сумму, занасный каниталь, сполна идущій въ нользу акціонеровъ, можетъ быть увеличиваемъ не ограничению. Этого послъдияго условнаго ограниченія не встрычается въ уставахъ Рязанско-Козловской (§§ 32, 33) и Ряжско-Моршанской (§§ 33, 34) жел. дорогь, въ которыхъ прямо указывается предблыная порма запаснаго канитала 500 тыс. руб. Во вежхъ прочихъ отношеніяхъ уставы сходны съ предшествующими. Въ уставъ Курско-Харьково-Азовской жел. дороги (§§ 39, 40) находимъ то же противоръчіе, какъ и въ вышеприведенныхъ уставахъ: далве здъсь говорится, что общество обязано отчислять по $5^{0}/_{0}$ чистаго дохода въ запасный капиталъ ежегодно прежде оплаты капптала. Предбльная норма 1,5 мил. руб., пока за обществомъ числится долгь правительству. Это уже устраняеть возможность такого ненормальнаго порядка распредъленія, на который было выше указано: здъсь увеличение запаснаго капитала противъ нормы, правда, очень высокой, вмъсто внесенія излишка дохода въ казну для погашенія долговъ по гарантін, не представляется возможнымъ.

По уставамъ Варшаво-Бромбергской (§§ 6, 40), Варшаво-Тереспольской (§§ 14, 43) и Лодзинской (§§ 14, 42) жел. дорогь, условія возврата суммъ, полученныхъ въ счеть гарантін, представляются довольно неопредѣленными.

^{*)} Даже въ томъ же § 8 читаемъ, что при доходѣ болѣе 5¹ 12⁰/0 отчисленія въ запасний кавиталъ не должим превосходить излишка дохода надъ 5¹ 12⁰/0; очевидно, зпачитъ равияться этому излишку они могутъ. Въ уставѣ Орловско-Витебской жел. дороги (§ 21) это прямо и говорится, но подъ условіемъ, чтобъ излишекъ этотъ не составлялъ болѣе 10⁰/о чистаго дохода.

Ссуды будуть возвращены правительству съ начетомъ $(4^{\circ}/_{\circ})$ $5^{\circ}/_{\circ}$, коль скоро чистый доходъ превысить $(4^{\circ}/_{\circ})$ $5^{\circ}/_{\circ}$ на весь капиталь. Въ § 40 (§§ 43, 42) опредбляется, что по отчисленіи гарантированныхъ ${}^{\circ}/_{\circ}$ и ногашенія и $3^{\circ}/_{\circ}$ чистаго дохода въ запасный капиталь, отчисляется «соразмѣрное количество на возврать правительству ссудъ, выданныхъ обществу».

Едва ли какое-нибудь частное лицо согласилось бы дать ссуду, обусловивъ возмѣщеніе ея приведеннымъ выше способомъ. Въ докладѣ Барановской коммиссін*) указывается, но не извѣстно, на какомъ основаніи, что общества этихъ дорогь «на уплату долговъ правительству за прежнее время должны вносить ¹/з остатка дохода за отчисленіями, опредѣленными уставами». Полагаемъ, что здѣсь, по недоразумѣнію, смѣшана доля, причитающаяся правительству, номимо возмѣщенія долговъ, съ суммами, поступающими для послѣдней цѣли. По сравненію съ предшествующею групной уставовъ отличіе послѣднихъ двухъ заключается также и въ томъ, что по этимъ послѣднимъ сперва производится оплата гарантированнаго капитала, а потомъ уже дѣлается отчисленіе въ занасный капиталъ.

Такимъ образомъ, по крайней мъръ, искусственно не возвышается размъръ гарантированной суммы, хотя, конечно, и здъсь, вмъсто уплаты долговъ правительству, могъ составляться капиталъ, представляющій имущество общества.

Въ послъдиемъ отношении сходство съ приведенными выше замъчается и въ уставахъ Лозово-севастопольской и Митавской жел. дорогь (§ 33), согласно которымъ, послѣ оплаты гарантированнаго дохода, 5% чистаго дохода отчисляется въ запасный капиталъ, а затъмъ 1/2 остатка идетъ на уплату долга по гарантін правительству. Затёмъ мы находимъ еще въ четырехъ уставахъ жел. дорогъ—Харьково-николаевской (§§ 38, 44), Новгородской (§ 43), Повоторжской (§ 29) и Либаво-роменской (§§ 41, 43) — съ негарантированными акціонерными и сполна гарантированцыми облигаціонными капиталами, — постановленія, что въ запасный капиталь отчисленія $(\frac{1}{3})^0$ основнаго канитала по уставу въ первомъ и 5% чистаго дохода-въ носледнихъ) производятся нося оплаты гарантированных облигацій; но при этомъ, однако, уплата долговъ правительству начинается лишь по отчисленін въ пользу негарантированныхъ акцій — $5^{0}/_{0}$ — $4^{0}/_{0}$ — $5^{1}/_{10}/_{0}$ (въ соотв'єтственныхъ уставахъ) и на нее обращается затъмъ весь отстатокъ сполна по уставамъ Новгородской и Новоторжской, и только половина по уставамъ Харьково-николаевской и Либавороменской жел. дорогь.

^{*)} Часть II, стр. 94.

По уставамъ Моршанско-сызранской (§§ 27, 28), Ряжско-вяземской (§ 28) и Ростово-владикавказской возврата судъ и вообще распредъленія чистаго дока гарантіи тъ же условія возврата ссудъ и вообще распредъленія чистаго дохода, какъ и въ уставъ Либаво-роменской жел. дороги. Отличіе отъ этихъ уставовъ устава Козлово-воронежско-ростовской жел. дороги (§ 29) заключается въ томъ, что прежде всего производится отчисленіе изъ чистаго дохода $5^{\circ}/_{\circ}$ въ запасный капиталь, затъмъ оплата гарантированнаго дохода на акціи и облигаціи, далъе выдъляется до предъла $5^{\circ}/_{\circ}$ дивидендъ на негарантированныя акціи и, наконецъ, если бы и затъмъ получился остатокъ, то $1/_{\circ}$ его обращается на уплату долговъ правительству, а другая составляеть супердивидендъ акціонеровъ.

Согласно уставамъ Уральской, Оренбургской, Фастовской, Привислинской и Донецкой (§§ 44, 45), Московско-брестской (§ 43), Закавказской (§ 42) жел. дорогь, устанавливается слёдующій порядокъ распредёленія чистаго дохода и возм'єщенія ссудь правительства: сперва отчисляется изв'єстный $^{0}/_{0}$ възанасный капиталь ($^{1}/_{3}^{0}/_{0}$ основнаго капитала, по 2^{0} (съ 1880 г.) съ чистаго дохода Московско-брестской, по $5^{0}/_{0}$ первыя 10 л'єть, а затёмъ по $2^{0}/_{0}$ Пвангородо-домбровской и Закавказской, считая съ открытія Бакинскаго уч.), дал'є гарантированный доходъ затёмъ изъ остатка $^{1}/_{2}$ на уплату долговъ казн'є, а другая половина въ доходъ акціоперовъ; но при этомъ (за исключеніемъ четырехъ первыхъ дорогъ), если эта доля составить бол'є $1^{0}/_{0}$ съ капитала, т. с. вм'єсть съ гарантированнымъ доходомъ на акціи придется бол'є $6^{0}/_{0}$ по Допецкой, Закавказской и Ивангородо-домбровской и бол'є $4^{0}/_{0}$ по Московско-брестской, то отъ такого излишка въ свою очередь половина отчисляется въ казну на уплату долговъ.

Какъ уже было указано, по уставамъ Балтійской и Юго - западныхъ жел. дорогь (§ 41) предоставлено этимъ обществамъ, за покрытіемъ расходовъ но эксилуатаціп, прежде всего оплачивать купопы по негарантированнымъ облигаціямъ, затѣмъ дѣлается отчисленіе въ запасный капиталъ (5^{0} первыя 10 лѣтъ, затѣмъ 2^{0} /о по Балтійской **) и 2^{0} /о ежегодно по Юго-западнымъ жел. дорогамъ, далѣе уплачивается гарантированный доходъ и, наконецъ, $\frac{1}{2}$ остатка идетъ на возмѣщеніе правительству долговъ, а половина въ доходъ акціонеровъ. Въ уставъ Юго-западныхъ жел. дорогь введена

тін по акціонерному капиталу".

^{*)} О новомъ уставъ этой (нынъ Владикавказской) жел. дороги будетъ сказано ниже. **) "Въ этомъ уставъ мы снова встръчаемъ ограниченіе, что запасный капиталъ не можетъ превосходить 1 мил. руб., "нока правительство будетъ производить принлату гаран-

та же оговорка, въ случав дохода на акціи болве $6^{\rm o}/_{\rm o}$, какъ и въ только что раземотрвиныхъ уставахъ.

Тораздо болбе правильнымъ представляются условія возм'єщенія ссудъ правительству по уставу Московско-курской (§ 12) съ одной стороны и Шуйскоивановской (§ 18) и Московско-ярославской жел. дороги (§ 44)—съ другой.

Но уставу перваго общества, за отчисленіемъ суммъ на оплату облигаціоннаго капитала, на составленіе запаснаго (5%) чистаго дохода) и эмеритальнаго капитала, весь остатокъ идетъ на уплату правительству долговъ по недоимкамъ, изъ остальной суммы отчисляется $^{1}/_{10}$ % съ акціонернаго капитала на его погашеніе, до $7^{0}/_{0}$ въ дивидендъ, далѣе по 50 руб. съ версты на устройство механическаго учебнаго заведенія въ Москвѣ, наконецъ, остальная часть прибыли дѣлится поровну между казной, передавшей въ 1870 г. дорогу обществу, и акціонерами*). По уставу Шуйско-пвановской жел. дороги (съ 1 января 1886 г.), $2^{0}/_{0}$ съ чистаго дохода отчисляются въ запасный капиталь, затѣмъ дѣлаются отчисленія на оплату гарантированныхъ облигаціоннаго и части акціонернаго капитала, наконецъ изъ остатка $^{1}/_{2}$ въ казну на уплату долговъ, а $^{1}/_{2}$ въ пользу акціонеровъ. Но уставу Московско-ярославской жел. дороги, на уплату долговъ правительству идетъ половина чистой прибыли, остающейся но уплатъ гарантированнаго на облигаціи дохода.

Такимъ образомъ, мы видимъ, что хотя въ двухъ послъднихъ уставахъ и отчисляется только половина остатка чистой прибыли, послъ оплаты гарантированнаго дохода (и 2°/о въ запасный капиталъ, но Шуйско-ивановской жел. дорогъ), но все-таки не допущено предварительное отчисление опредъленнаго дохода на негарантированныя акціи, какъ это мы видъли, напримъръ, въ уставахъ Харьково-ипколаевской, Козловово-воронежско-ростовской, Либаво-роменской и другихъ жел. дорогъ.

До сихъ норъ мы оставляли совершение въ сторонъ новый уставъ Владикавказской жел. дороги (до 1885 г. называвшейся Ростово-владикавказской), нотому что въ отношеній гарантій этотъ уставъ представляєть особенности, ръзко выдъляющія его изъ остальной массы уставовъ. Какъ было выше указано, Ростово-владикавказской жел. дорогъ была дана гарантія $5^{1}/_{10}^{0}/_{0}$ на облигаціонный и на 15 лътъ на акціонерный капиталь общества. При пересмотръ и дополненіи устава, гарантія на основной облигаціонный (и дополнительный) каниталь оставлена въ прежнемъ размъръ на все время концессій; что же

^{*)} На основаніи Высочайшаго новельнія 17 января 1878 г., разрышено отчислять, начиная съ 1877 г., прежде всего суммы, необходимыя на уплату но заграничному займу, съ тымь, чтобы остатокъ чистаго дохода, нока онъ не будеть превышать суммы какая по современному курсу будеть причитаться правительству въ уплату по облигаціямъ, быль споліта обращаемъ па такую уплату". Докладъ Варановской ксммиссій, ч. П, стр. 91.

касается гарантіп акціонернаго, то въ этомъ отношеніп находимъ следующія постановленія (§ 34). По 1 января 1887 г. правительство гарантируетъ на акціонерный канпталь $5^1/_{10}{}^0/_0$ ежегоднаго дохода, «а всего вь годь пе свыше 440.785 руб.» Съ 1 января 1887 г. въ теченіе 12, лъть раздъленныхъ на 3 равныхъ періода, правительство принимаеть на себя гарантію въ следующемъ видъ: «если сумма чистаго дохода, подлежащая (по § 41) на уплату °/о и погашенія на акціонерный капиталь, будеть менье $5^{1}/_{10}^{0}/_{0}$ (440.785 руб.) съ сего канптала, то правительство доплачиваетъ обществу въ счетъ недостающей до $5^{1}/_{10}{}^{0}/_{0}$ суммы» въ первые 4 года не свыше $3^{0}/_{0}$, въ следующе не свыше 2°, наконецъ, въ последние 4 года не свыше 1°/о. «Съ 1 января 1899 г. всякія обязательства правительства по приплат'я гарантін на акцін общества вовсе прекращаются». Если припомнимъ, что Ростово-владикавказской жел. дорогь была дана временная на 15 леть на акціонерный капиталь гарантія, то всякое ея продолжение съ 1887 г. является новою льготой обществу, существующему уже 15 лътъ и, слъдовательно, имъвшему достаточно времени развить свою дъятельность, чтобы обнаружить свою жизнеспособность.

Иравительство, гораздо сильнее побуждало бы общество къ улучшеніямъ, понижая постепенно гарантируемый проценть дохода на акціонерный капиталь, но оно не гарантируетъ постепенио $3^{\circ}/_{0}$, $2^{\circ}/_{0}$ и $1^{\circ}/_{0}$, а этими процентами опредъляеть лишь размъръ правительственныхъ приплатъ къ доходу все-таки до 5^{4} $_{10}{}^{0}$, на акціонерный канпталь. Такимъ образомъ, въ нервые (съ 1887 г.) 4 года обществу достаточно выработать на акцін 2^{0} , чтобы получить т $\mathfrak k$ же 5° о, какъ и прежде, въ слъдующіе 4 года $3^{\circ}/\circ$ и т. д. Имъя въ виду, что обыкновенно правительству и не приходится уплачивать желбзиодорожнымъ обществамъ гарантію въ полномъ размірть, намъ представляются условія продолженія гарантін, данной правительствомъ, слишкомъ льготными. Въ § 41 находимъ: «Изъ чистаго дохода прежде всего отчисляется сумма на составленіе занаснаго канитала (5°/о—2°/о дохода), а зат'ямъ остающаяся сумма чистаго дохода распредбляется на уплату процентовъ и погашенія по облигаціонному н акціонерному капиталамъ общества, пропорціонально отношенію между суммою, причитавшеюся въ отчетномъ году на уплату 0/0 и погашенія по облигаціонному каниталу общества, и суммою составляющею $5^{1}/_{10}{}^{0}/_{0}$ (440.785 руб.) на акціонерный его каниталь».

Если окажется, за отчисленіемъ $5^1/_{10}{}^0/_0$ на каниталь, остатокъ, то неловина идеть въ казну на возм'вщеніе долговъ по гарантін (съ начетомъ $5^0/_0$ годовыхъ), а другая въ дивидендъ акціонерамъ. Изъ приведенной выниски видно, что правительство, кром'ь гарантін, въ вид'ь прямыхъ принлатъ еще даровало акціонерному капиталу на все время существованія общества косвенную гарантію въ вид'ь доли чистаго дохода, которая можетъ быть выражена дробью,

представляющею отношение суммы 440.785 руб, къ суммъ гарантированныхъ илатежей по облигаціоннымъ капиталамъ; такъ какъ по последнимъ причитается около 2,1 мил. руб., то знаменатель отношенія ночти равень 0,21, т. с. всякое увеличение доходности дороги и послъ 12 лътъ, на которыя дана гарантія дохода на акціонерный каниталь, не будеть полностью уменьшать сумму приплать правительства по гарантін, а лишь суммою, болбе чвить на $\frac{1}{6}$ (17,32%) меньшею, такъ какъ этотъ процентъ увеличенія будеть отчисляться въ пользу акціонернаго капитала. Возьмемъ прим'єры. Если дохода н'єть вовсе, правительство приплатить 2,1 мил. руб. Если доходъ равенъ 1 мил. руб., то правительство приплатить не 1,1 мил. руб., какъ бы можно было ожидать, въ виду того, что акціонерный канпталь формально уже не пользуется гарантіей, а на 173.000 pyő. болбе, т. о. 1,273 мил. руб., такъ какъ $17.32^{\circ}/_{\circ}$ отъ 1 милл. будеть отчислено на акціонерный капиталь. Если доходь составить ровно 2,1 мил. руб., т. е. именно сумму, правительствомъ гарантированную, когда, по общему порядку, правительству никакихъ принлатъ по гарантіи не должно бы было производить, правительство должно будеть внести обществу (или не дополучить съ него) 363.7 тыс. рубл., т. е. болъе $4.22^{\circ}/_{\circ}$ на весь акціонерный каниталь. Наконець, чтобы правительству не пришлось пичего приплачивать, доходъ дороги долженъ равняться (не 2,1 мнл., а) 2.538.000 руб., такъ какъ только при такомъ доходъ доля въ пользу облигаціоннаго канитала составить 2,1 мил. руб., т. с. гарантированный правительствомъ доходъ дороги. Въ пользу акціонеровъ получится при этотъ сумма (438.000 руб.), иочти равная $5^{1}/_{10}{}^{0}/_{0}$ на весь акціонерный капиталь. Въ виду вышеизложеннаго, кажется, нельзя не признать, что обществу даны слишкомъ большія дьготы и обезпечена косвениая гарантія (въ виді ¹/₆ всего чистаго дохода) на акціонерный капиталь на все время концессін *).

Ундата долговъ правительству по гарантін производится, какъ мы видѣли, по большей части, изъ 1/2 остатка чистой прибыли свыше $5_1/10^0/0$ на весь нарицательный капиталь общества. Въ запасный капиталь отчисленія производятся по иѣкоторымъ уставамъ рапѣе оплаты капитала, слѣдовательно, могутъ увеличивать потребныя приплаты со стороны правительства по гарантіи, по это не мѣнаетъ тому, чтобы запасный капиталь составляль собственность акціоперовъ, которою могутъ погашаться долги общества какъ частнымъ лицамъ, такъ и правительству. Для простоты, преоставимъ себѣ случай, что сжегодно въ теченіе цѣлаго ряда лѣтъ обществомъ требуется приплата по гарантіи въ размѣрѣ, какъ разъ соотвѣтствующемъ суммамъ, отчисляемымъ въ запасный капиталъ обще

^{*)} Сделанный нами разсчеть вовсе не претендуеть на точность, а приведень только для наглядности.

ства. Черезъ 50 лёть правительство пожелаеть выкупить жел. дорогу. Если къ этому времени будеть за обществомь долгь по гарантін, то напр. по уст. Московско-ярославской жел. дороги, § 49, онъ даже не будеть погашень запаснымь капиталомь, который изъ самыхъ приплать, по условію, могь и составиться: последній будеть распределень между акціоперами, а долгь по гарантіп правительству, вёроятно, последнее само себе им'єсть погашать изъ последующихъ доходовь дороги. Впрочемь, во многихъ уставахъ *) мы находимъ, что запасный капиталь, при выкуп'є или по истеченіи срока концессіи, обращается сперва на уплату долговъ общества, остатокъ же распределяется между акціонерами. Однако, только въ уставахъ Козлово-воропежско-ростовской (§ 28), Московско-брестской (§ 66), Ивангородо-домбровской (§ 69), Владикавказской (§ 39), Уральской, Орепбургской, Фастовской и Привислинской (§ 72) запасный капиталь обращается «прежде всего» на удовлетвореніе долговъ правительству.

Эта оговорка умъстна и потому, что предупреждаеть возможность злоупотребленій—появленія фиктивныхъ долговъ.

Въ одномъ уставъ Риго-дипабургской жел. дороги (§ 52) имъется указаніе, что запасный капиталь предназначается такъ же и «для пополненія недостатка въ суммъ, нужной для уплаты гарантированныхъ питересовъ .

Раземотръвъ условія, на которыхъ правительствомъ выдаются ссуды по гарантіп, а также и установляемый, во время существованія обществъ, порядокъ ихъ возмъщенія, необходимо остановиться на вопросъ о томъ, какъ же очищается долгь общества правительству при окопчаніи существованія общества.

Здѣсь можно различать три случая: 1) истекаеть срокъ концессіи и общество прекращаєть естественно свое существованіе, 2) правительство, по истеченій опредѣленнаго въ уставѣ срока, выкупаєть дороку и 3) дорога поступаєть въ распоряженіе и владѣніе правительства въ виду неисправности общества во время эксплуатацій.

Въ первомъ случай только въ немногихъ уставахъ предусматривается способъ сведенія расчетовъ общества съ правительствомъ. Въ уставй Главнаго Общества (§ 10) имбется указаніе, что при поступленіи дорогъ Общества въ казпу причитающееся Обществу вознагражденіе за запасы и подвижной составъ обращается на погашеніе долговъ правительству, если бы таковые къ этому времени были. Затёмъ, въ уставахъ Уральской, Оренбургской, Фастовской и Привислинской жел. дорогъ (§ 72) указывается:

^{*)} Московско-рязанской § 49, Динабурго-витебской § 8, Варшаво-тереспольской § 46; Рязанско-козловской § 33, Лодзинской § 45, Ряжско-моршанской § 34, Курско-кіевской § 35, Орловско-грязской § 13 и др.

По истечени полнаго срока владънія обществомъ дорогою правительство вступаетъ безплатно во владъніе опою, равно какъ всъми при ней постройками, подвижнымъ составомъ, прочими принадлежностями дороги, относящимся къ ней имуществомъ, движимымъ и недвижимымъ, и оборотнымъ каниталомъ.

«Долги правительству, какіе будуть къ тому времени состоять за обществомъ, покрываются изъ оборотнаго и запаснаго капиталовъ послъдняго, преимущественно передъ другими долгами общества. Могущій затымъ оказаться остатокъ этого капитала поступаеть въ полное распоряженіе общества».

Совершенно сходныя постановленія встрѣчаются въ уставахъ Донецкой (§ 69), Новгородской (§ 68) и бывшей Путиловской (§ 46) жел. дорогъ; въ нихъ только не встрѣчается словъ «оборотнаго».

Трудно объяснить себѣ помѣщеніе этого слова и въ § 72 четырехъ предшествующихъ уставовъ—тѣмъ болѣе, что пѣсколько строкъ ранѣе указывалось, что правительство безплатно вступаетъ во владѣніе, между прочимъ и оборотнымъ капиталомъ.

Наконець, въ уставахъ Либаво-Роменской (§ 67), Юго-Западныхъ (§ 64), Закавказской (§ 67), Московско-Брестской (§ 66), Ивангородо-Домбровской (§ 69) и Владикавказской (§ 66) жел. дорогь отличіе отъ вышенриведеннаго текста заключается въ указаніи того разм'єра оборотнаго капитала, свыше котораго и сей посл'єдній идетъ на погашеніе долговъ правительству, а затібить въ сл'єдующемъ дополненіи: «если же запаснаго капитала окажется педостаточно для покрытія долговъ, то въ возм'єщеніе оныхъ поступаєть соотв'єтственная часть причитающихся въ пользу общества капиталовъ и пмуществъ.

Такъ какъ объ оборотномъ капиталъ уже говорится выше, то не совсъмъ понятно, какіе еще капиталы имъ́ются въ виду.

Во вейхъ остальныхъ уставахъ о погашеній долговъ правительству, если бы таковые къ истеченію срока концессій оказались, ничего не предусматривается, т. е. приходится предноложить, что эти долги просто признавались правительствомъ безнадежными.

Впрочемъ, это и вполив понятно съ одной стороны, если весь и акціонерный, и облигаціонный канпталъ, какъ это и замвчается у насъ (относительно большей части желівзнодорожныхъ обществъ) гарантированы правительствомъ, то къ истеченію срока концессіи и акціонерный и облигаціонный, канпталы общества уже будутъ сполна погашены. Очевидно, что предъявлять претензій правительству будетъ не къ кому.

Перейдемъ теперь къ разсмотрѣнію вопроса о погашеній долговъ во второмъ случать при выкунть жел. дорогъ правительствомъ. Право выкуна есть, вмѣстть съ тѣмъ и важитатиее, выговоренное себть правительствомъ въ уставахъ, а потому на условіяхъ выкуна необходимо остановиться подробитье.

Прежде всего должно указать на то, что въ уставахъ двухъ обществъ— Царскосельской и Риго-Динабургской жел. дорогъ— вовсе не уноминается о выкунъ.

Если это еще понятно относительно общества Царскоссньской, какъ первой частной дороги, пользующейся безсрочною концессіей, то уже совершенно ненонятенъ подобный пропускъ въ уставъ Риго-Динабургской жел. дороги, такъ какъ въ преднествовавшихъ ему, по времени утвержденія, уставахъ—Главнаго общества, Варшаво-Вънской жел. дороги право выкупа до истеченія срока концессій оговорено.

Условія выкупа Варшаво-Вѣнской (§ 21), Варшаво-Бромбергской (§§ 2, 8), Варшаво-Тереспольской и Лодзинской (§§ 6, 27) жел. дорогъ выражены почти одними и тѣми же словами. Право выкупа начинается по истеченія 20 лѣтъ со времени открытія всей линіи или вступленія общества въ пользованіе дорогами (Варшаво-Вѣнской).

Въ случат выкупа, правительство обязано: 1) ежегодно, до окончанія концессін, по полугодіямъ, производить уплату средняго за 5 лучшихъ изъ 7 нослѣднихъ лѣтъ дохода, считая въ этой сумить о и дивидендъ, выдававшіеся акціонерамъ, и часть денегъ, отдѣляемую въ занасный каниталъ и на погашеніе. Для двухъ послѣднихъ дорогъ ежегодно уплачиваемая сумма не можетъ быть ментъе гарантированной, а для Варшаво-Бромбергской дороги—
не ментъе $4^1/2^0/6$ на основной капиталъ; 2) уплатить вознагражденіе за добавочный подвижной составъ.

Если въ ежегодиую уплату входить и проценть погашенія общественнаго канитала, на который пріобрѣтень добавочный подвижной составь, то ночему же за послѣдній назначается еще особоє вознагражденіе обществу? Или подвижной составь пріобрѣтается на занасный каниталь? Если правительство уплачивало по гарантін, а отчисленія въ занасный каниталь дѣлались ранѣе оплаты купоновь, то, значить, занасный каниталь составился, но крайней мѣрѣ, отчасти на счеть правительства, которое теперь должно уплачивать за то, что на его же счеть и куплено. Тоже должно сказать и относительно всего занаснаго канитала трехъ послѣднихъ (гарантированныхъ дорогь). Разечеть былъ бы правиленъ, если бы занасный каниталъ составлялся, а подвижной составъ пріобрѣтался (прямо или косвенно) за счетъ % и дивиденда, получавнихся акціонерами. О поступленіи занаснаго канитала и добавочнаго подвижнаго состава въ зачетъ долговъ правительству въ этихъ уставахъ не

говорится. Въ уставъ Главнаго общества (§ 9) назначалось для выкупа также истеченіе 20-ти лѣтияго срока, затѣмъ ежегодная уплата (по полугодіямъ) опредѣлялась по среднему доходу, выводимому тѣмъ же порядкомъ, какъ и въ разсмотрѣниыхъ уставахъ. Далъе въ уставъ говорится; Если бы ко времени выкупа состоялъ долгъ общества правительству, то, по сдѣланіи надлежащаго въ ономъ разсчета, долговая сумма сія раздѣляется на годичные платежи по правиламъ 4°/о займа и по числу лѣтъ, остающихся до окончанія 85-ти лѣтияго срока, § 4 опредѣленнаго. Причитающаяся на каждый годъ сумма зачитается въ число ежегодныхъ платежей, слѣдующихъ отъ правительства обществу».

Впрочемъ, ежегодно уплачиваемая обществу сумма не можетъ быть ниже дохода послъдняго изъ семи лътъ, взятыхъ для вывоза средняго дохода, ин суммы, гарантированной правительствомъ. Ни въ одномъ изъ послъдующихъ уставовъ указанія на счетъ погашенія долговой суммы порядкомъ, приводимымъ въ уставъ Главнаго общества, не имъ́стся.

По уставу Московско-Рязанской жел. дороги (§ 51) о погашеніи долговъ не говорится вовсе, срокъ для выкуна быль назначень въ 14 лѣтъ, но въ 1869 г., при выдачѣ правительствомъ ссуды обществу, въ 3 мил., на льготныхъ условіяхъ "), наименьшій срокъ выкуна опредълень въ 32 года. Сумма, подлежащая ежегодной (не говорится по полугодіямъ) уплатѣ обществу опредѣляется, какъ и въ уставѣ Главнаго общества. Отличіе устава Динабурго-Витебской жел. дороги (§ 27) заключается только въ срокѣ, который опредѣлень въ 40 лѣтъ. Уплата ренты по полугодіямъ. Условія выкуна по уставамъ Рязанско-Козловской (§ 47) и Курско-Кіевской (§ 48) жел. дорогъ представляются сдинешвеннями въ своемъ родѣ. Срокъ выкуна—20 лѣтній, выведеніе средняго дохода по общему правилу, но далѣе читаемъ: «Канитализація сихъ прибылей изъ 5°/о за непстекшее время концессіи составить долгъ правительства обществу, который и будетъ уплаченъ государственными 5°/о облигаціями въ фунтахъ стерл. или **) талерахъ прусскаго куранта, альнари, съ такимъ погашеніемъ, какое правительствомъ будетъ избрано.

Такийъ образомъ, здѣсь впервые мы находимъ уплату капитализованнаго дохода, вмѣсто уплаты ренты. Это пововведеніе можеть быть выгодно для

[&]quot;) "Если бы къ сроку окончанія концессів или въ случав выкупа дороги правительствомь къ 12 марта 1895 г., долгь тотъ съ процентами не быль виолив ногашень, то непогашенный остатокъ долга понотинется иль запаснаго капитала общества, а при педостатив сего капитала слагается" (И 5 б.). Къ 1 января 1895 г. по ссутв за обществочь числилось всего долгу 3.594,240 руб: (въ томь числѣ по капиталу—2.369,517 руб. И это на такой доходной дорогъ.

^{**)} Въ голландскихъ гульденахъ, прусскихъ галерахъ и французскихъ франкахъ (по § 48 уст. Курско-Кіевской жел-дороги).

правительства, такъ какъ, по прошествін десятка-другого лѣтъ, средній ⁰/₀ понизится и, слѣдовательно, правительство можетъ конвертировать свой долгъ, образовавшійся вслѣдствіе займа для уплаты выкупной суммы.

Иначе говоря, выкупная сумма дасть доходу, вибсто $5^{\circ}/_{6}$ — $4^{\circ}/_{0}$, а потомъ, можеть быть, и $3^{\circ}/_{0}$, причемъ этимъ поинженіемъ воспользуєтся правительство, тогда какъ выкупъ посредствомъ обезнеченія ренты налагаєть ненямѣнную обязанность производить уплату непямѣнной опредѣленной суммы. Для полной наглядности различія послѣдствій, стоптъ только предположить, что капитализованная сумма помѣщается обществомъ, ее получившимъ, въ государственныя бумаги, процентъ на которыя постепенно понижается, и съ другой стороны, сдѣлать разсчетъ при подобномъ же пониженіи процента, доходъ съ какого капитала будеть составлять сумма, которую ежегодно правительство должно будетъ уплачивать обществу при выкунѣ посредствомъ обезнеченія ренты.

Другое отличіе уже отъ всёхъ прочихъ уставовъ—это уплата канитализованной суммы средняго дохода дороги, получаемаго, конечно, въ кредитныхъ рубляхъ, уплата въ металлической валютё альпари, если не считать, что это слово «аlpari» относится только къ тёмъ иностраннымъ денежнымъ единицамъ, которыя въ уставахъ этихъ двухъ дорогъ приводятся. Однако это толкованіе уже неприложимо къ § 29 третьяго дополненія устава Курско-Кіевской жел. дороги, 1895 г., гдё говорится только объ уплатё выкупной суммы 5%0 облигаціями въ фунтахъ стерлинговъ alpari.

Это условіе можно пожалуй понимать такъ: если теперь акціонеры получають дохода 1 мил. руб. кред,, то въ случай выкупа дороги правительствомь ,посліднее дожно уплатить такую сумму, чтобы акціонеры получали по 1,5 мил. руб. кред. При курсі 1 р. кр. = 50 к. мет., правительство дожно бы удвоить доходъ акціонеровь, если бы оно пожелало выкупить дорогу.

Въ виду полнаго сходства выраженій, можно думать, что и по уставу Ряжско-Моршанской жел. дороги (§ 49) имѣлось въ виду обезпечить акціонерамъ столь же выгодныя условія на случай выкуна, и это соображеніе подтверждается сохраненіемъ выраженія «металлическими рублими» и послів перечисленія основного акціонернаго канитала изъ металлической валюты, въ кредитную, а также и безцібльностью приведеннаго выраженія, если имѣлась въ виду уплата «по курсу», такъ какъ, само собою разум'вется, что для акціонеровъ не было бы препятствій, если бы они пожелали обмінять кредитные рубли на металлическіе или наоборотъ. Такъ какъ, даліве, можно думать, что акціи номінцены въ Россіи, въ виду перевода металлической валюты въ кредитную, то даже скоріве, для удобства акціонеровъ, выкунная сумма должна бы быть вынлачена въ кредитныхъ рубляхъ, а не въ металлическихъ

«по курсу». Несмотря, однако, на цёль составителей устава провести въ уставъ тъ же условія выкупа, какъ и въ двухъ вышеназванныхъ, опущеніе составителями одного слова — «альпари» мъняетъ права держателей акцій.

По уставу Московско-Ярославской жел, дороги опредъляется норма только какъ средній за 5 лучшихъ изъ 7 последнихъ леть доходь, подлежащій капитализацін, причемъ этотъ доходъ не можетъ быть менве дохода посл'ідняго изъ 7 лътъ, взятыхъ для выведенія средняго, а по уставу Московско-Курской жел. дороги (§ 41), кром'в подобнаго же опредъленія, норма не можеть быть мен'йе суммы, ежегодно платимой обществомъ правительству за оставленныя за посл'Единиъ облигацін. При этомъ необходимо, однако, зам'ьтить, что указаніе на выведеніе средней изъ чистыхъ доходовъ за 7 посл'яднихъ дътъ, какъ на способъ полученія суммы, подлежащей капитализаціп при выкупъ дороги правительствомъ, представляется несправедливымъ, если, при доходъ свыше 70/0 на акціи, предварительно не будеть отчислена доля, причитающаяся правительству, такъ какъ, очевидно, иначе на всю эту долю увеличился бы доходъ акціонеровъ общества, въ ущербъ питересамъ казны. При разръшеніи, 9 іюня 1886 г., сдълать новый выпускъ облигацій, на это было, очевидио, обращено вниманіе, такъ какъ условія выкупа пзибнены въ томъ смыслъ, что черезъ 20 лътъ правительство можетъ выкупить акціи общества, причемъ основаніемъ для опреділенія ціны пхъ служать ті отчисленія, которыя причитались къ разділу между акціонерами, согласно § 12.

Условія выкупа по уставамъ Шуйско-Ивановской (§ 59) и Грязе-Царицинской (§ 51) жел. дорогъ представляются сходными съ приведенными. Но въ виду того, что на первой жел. дорогѣ не весь капиталъ гарантированъ, а по второй — прямо говорится: «не менѣе ежегоднаго дохода, гарантированнаго правительствомъ по облигаціямъ», здѣсь уже умѣстно опасеніе для держателей негарантированныхъ бумагъ.

Дальнъйшее отличіе устава Шуйско-Ивановской жел. дороги состопть въ томъ, что разсчеть по пеногашеннымъ облигаціямъ остается на правительствъ, почему обществу и выплачивается по капитализаціи выкупная сумма, «за надлежащимъ зачетомъ суммъ» п.т. д.

Въ уставъ Грязе-Царицинской жел. дороги говорится: «разумъется, что ири этомъ (при уплатъ выкупной суммы) правительствомъ будетъ удержана ссуда, которая въ то время остается еще пепогашенною». Возможно ли придавать этой фразъ широкое толкованіе, по которому всякія еще непогашенныя ссуды, въ томъ числъ и по гарантін, могутъ быть удержаны правительствомъ изъ вукупной суммы?

Въ уставъ Лозово-Севастопольской жел. дороги (§ 51), вообще начъмъ не отличающемся отъ только что приведенныхъ, уже прямо говорится.

«Само собою разумѣется, что если капитализація послѣдуєть по чистому доходу, превышающему сумму $5^{\,0}/_{\!0}$ на основной капиталь общества, то изъ излишка, который оть этого образуєтся, будуть удержаны правительствомъ, долги общества но уплать $^{\,0}/_{\!0}$ и погашенія по облигаціямъ и гарантіп по акціямъ, которые въ то время останутся еще невозмѣщенными.

Приведенное условіе поташенія долговь но гарантін въ высшей стенени важно. Оно еще даеть нікоторую надежду на погашеніе наконившихся за желівнодорожными обществами долговь но гарантін, такъ какъ даеть возможность исправить ту статью многихъ уставовь, но которой только ноловина чистаго дохода свыше гарантированнаго обращается на ногашеніе долговь правительству. Дібствительно, здібсь мы видимь, что весь излишекъ свыше гарантированнаго можеть быть обращень на возміншеніе долговь но гарантін, но для того, чтобы воснользоваться этою возможностью правительство должно выкунить жел. дорогу. Такимъ образомъ, въ указанномъ условін мы видимъ еще одно новое соображеніе въ пользу выкуна тіхъ жел. дорогь, въ уставы которыхъ введено указанное условіе. Сходны съ приведеннымъ устава Балтійской (§ 47) и Митавской (§ 51) жел. дорогь.

Впрочемъ, что касается первой, то могутъ возникнуть сомивнія относительно предвльной минимальной нормы. Последнюю, по уставу, представляетъ (доходъ последняго года или) «ежегодный чистый доходъ »), гарантированный правительствомъ». Согласно буквь, следовательно, доходъ на 4.500.000 р. негарантированныхъ облигацій въ эту норму включать не должно, темъ болье, что оплату ихъ купоновъ разрешено включать въ расходы по эксилуатація. Съ другой стороны, последнее разрешено включать въ расчости равносильно съ дарованіемъ гарантін, а потому при определеніи минимальной нормы можно бы принимать во вниманіе и доходъ на негарантированныя облигаціи. Другая неясность, заключается въ дальнъйшемъ изложеніи § 47.

Если канитализація послѣдуєть по доходу, превышающему гарантію правительства на акцін, то изь излишка, какой оть этого образуєтся, будуть удержаны правительствомь долги общества по уплатѣ гарантіи». Такъ какъ минимальною нормой является гарантированный правительствомь чистый доходь, при гарантіи на облигаціи $5^1/_{10}^0/_0$, а на акцін— $3^0/_0$, то во всякомь случаѣ, капитализація послѣдуєть «по доходу, превышающему сумму гарантіп правительства на акціп». Слѣдуєть ли заключить, что весь пзбытокъ свыше суммы $3^0/_0$ на акціонерный капиталь можеть быть обращенъ правительствомь на возмѣщеніе долговъ по гарантіп? Вѣроятно, имѣлось въ виду

^{*)} Оплата же куноповъ облигацій производится, по уставу, изъ чистаго дохода.

лишь приходящееся на долю акціонеровь, превышеніе сверхъ гарантированной, но цельзя сказать, чтобы именно это было выражено въ приведенныхъ словахъ устава.

Но уставамъ Ряжско-Вяземской (§ 49) и Моршанско-Сызранской (§ 47) жел. дорогь, наименьній срокъ для выкупа, какъ и въ большинствъ уставовъ, 20-ти лътній, слъдовательно, когда гарантіей акціонерный кашиталъ общества не долженъ былъ бы пользоваться. Норма чистаго дохода не можетъ быть менъе послъдияго изъ 7 лътъ, взятыхъ для выведенія средняго, ин суммы, равной 5% на облигаціонный кашиталъ общества. Капитализація этого дохода, за вычетомъ нарицательной стоимости непогашенныхъ облигацій, при такомъ погашеніи, какое будетъ избрано правительствомъ, и дастъ сумму, выражающую правительственный долгъ обществу. Если капитализація послъдуетъ по доходу, превышающему сумму $5^1/_{10}$ на весь основной капиталь общества, то изъ излишка какой отъ этого образуется, правительство удерживаетъ долгъ общества по уплатъ об погашенія по облигаціямъ, а равно и другіе долги казив, не возмѣщенные къ тому времени».

Тождественныя условія выкупа п по уставу Новоторжской жел. дороги (§ 47). Гораздо болье льготныя условія обезпечиваются уставомь общества Козлово-Воронежско-Ростовской жел. дороги (§ 47). Здысь норма чистаго дохода, которая берется за основаніе при канитализаціи, не можеть быть менье (дохода послыдняго изь 7 лыть п т. д.) $5^{\circ}/_{\circ}$ на весь основной каниталь, а между тымь, общество имысть и негарантированныя акціи, на которыя, слыдовательно, обезнечено $5^{\circ}/_{\circ}$ дохода вы случаю выкупа, тогда какъ безь такого выкупа неизвыстно еще, нолучили ли бы эти акціи какой-нибудь доходь, хотя, впрочемь, доходь на эти негарантированныя акціи, какъ мы видын, отчисляется прежде, чымь начинають уплачиваться изъ чистаго дохода долги правительству по гарантіи.

Если бы капитализація состоялась по доходу, составляющему болѣє $5^{1}/_{10}{}^{0}/_{0}$ на весь основной капиталь, то излишекь обращается на возмѣщеніе долговъ казиѣ. Послѣднюю оговорку находимъ и въ уставѣ Новгородской жел. дороги (§ 67), иричемъ, однако, наименьшая норма чистаго дохода (кромѣ дохода нослѣдияго изъ 7 лѣтъ и т. д.) «не можетъ быть менѣє суммы, составляющей $5^{1}/_{10}{}^{0}/_{0}$ съ нарицательнаго облигаціоннаго канитала общества съ присоединеніемъ къ нему строительной стоимости Новгородскаго участка, составляющей 1.562.400 р. кр.». Долги общества правительству нокрываются изъ занаснаго канитала; если же канитализація имѣла мѣсто по доходу, превышающему $5^{1}/_{10}{}^{0}/_{0}$ на вышеуказанную сумму, то и превышеніе это также обращается на возмѣщеніе долговъ.

По уставамъ Рыбинско-Бологовской (§ 41), Боровичской и Риго-Тукумской (§ 43) жел. дорогъ, норма чистаго дохода не можетъ быть менъе (дохода послъдняго изъ 7 лътъ и т. д.) суммы, равной $5^{\rm o}/_{\rm o}$ на облигаціонный капиталъ общества.

По уставу Козлово-Тамбовской жел. дороги (\S 54), порма не можетъ быть менъе $5^{\rm o}/_{\rm o}$ дохода и погасительнаго процента на весь капиталь общества. Выведенная по общему правилу сумма уплачивается правительствомъ обществу ежегодно.

Въ уставахъ Уральской, Оренбургской, Фастовской и Привислинской жел. дорогъ (§ 71) опредълены слъдующія условія выкупа. Норма чистаго дохода также. «Если вышеозначенная норма чистаго годового дохода не превышаеть $5^1_{10}{}^0/_0$ съ нарицательнаго основного капитала общества, то правительство, продолжая выплачивать держателямъ акцій гарантированный по онымъ доходъ въ теченіе всего указаннаго въ § 35, срока, не несеть никакихъ другихъ къ обществу, кредиторамъ онаго и держателямъ акцій, обязательствъ.

«Если же эта норма чистаго годового дохода превзойдеть указанный размърь, то правительство, независимо отъ продолженія уплаты держателямь акцій гарантированнаго по онымь дохода, капитализпруеть излишекь этой нормы противъ указаннаго размъра изъ $5^{\circ}/_{\circ}$ и, вычтя изъ образовавшагося такимь образомъ капитала вет долги общества по уплатамъ, уже произведеннымъ правительствомъ (?), интересовъ и погашенія по акціямъ и облигаціямъ, не покрытымъ зачетомъ запаснаго и оборотнаго (?) капиталовъ общества, остающихся въ пользу правительства, выдаетъ обществу, остальную сумму $5^{\circ}/_{\circ}$ государственными бумагами, по биржевой цъй послъднихъ».

Здъсь, конечно опять повторяется недоразумъніе, какимъ образомъ оборотный капиталь можеть быть обращень на зачеть долговъ правительству. Отличіе устава Донецкой жел. дороги (§ 68) заключается именно въ томъ, что этого недоразумънія иътъ, такъ какъ о зачетъ оборотнаго капитала неговорится и затъмъ наименьшій срокъ для выкупа опредълень въ 15 лътъ.

Тоть же 15-ти лътній срокъ находимъ въ уставахъ Либаво-Роменской (§ 66), Юго-Занадныхъ (63), Закавказской (§ 50), Московско-Брестской (§ 65), и Ивангородо-Домбровской (§ 68) жел. дорогъ.

Наименьшая порма чистаго дохода (кром'й дохода посл'ядняго изъ 7 л'ятъ и т. д.) опредъляется суммой правительствомъ гарантированной на облигаціонный каниталь — для Либаво-Роменской жел. дороги и на весь основной капиталь—для остальныхъ обществъ. Это им'ветъ особенное значеніе по отпошенію къ Юго-Занаднымъ дорогамъ, такъ какъ тамъ им'вются и негарантированныя облигаціи, оплату купоновъ по которымъ разр'яшено (какъ и

обществу Балтійской жел. дороги) включать въ эксплуатаціонныя расходы. Если капитализація производится по доходу, составляющему больє $5^1/_{10}^{0}/_{0}$ на весь основной капиталь Либаво-Роменской жел. дороги или болье гараптированнаго дохода по остальнымъ жел. дорогамъ, то изъ излишка покрываются долги общества правительству, на покрытіе которыхъ оказалось бы недостаточно запаснаго капитала и излишка оборотнаго свыше опредъленнаго уставомъ размъра. По уставу Владикавказской жел. дороги (§ 65), наименьшій срокъ, когда правительство можетъ выкупить акціи общества и «вступить во владѣніе всѣмъ предпріятіємъ общества, принимая на себя всѣ его права и обязанности», опредълень въ 5 лѣтъ «со дня окончанія срока, назначеннаго по § 5 для открытія Новороссійской вѣтви».

«Для опредбленія цвны выкупа акцій принимается въ разсчеть совокупность ихъ доходности и той доли чистой прибыли, которая, согласна § 41 сего устава, отчисляется въ уплату долговь общества правительству по гарантіи, въ теченіе 5 предшествовавшихъ выкупу лѣть; изъ нолученнаго такимъ образомъ итога выводится средняя цифра, которая и принимается за норму дохода общества. Но эта норма не можетъ быть, однакоже ниже средняго, исчисленнаго вышензложеннымъ порядкомъ, дохода общества за нослъдніе предъ выкупомъ три года. Сумма, полученная отъ капитализаціи этого дохода, при учетѣ изъ 5°/о годовыхъ, за время, остающеся до конца срока владѣнія обществамъ дорогою (§ 24), выдается акціонерамъ общества 5°/о гарантированными правительствомъ облигаціями, съ такимъ погашеніемъ, какое правительствомъ будетъ установлено, взамѣнъ акціи, передаваемыхъ обществомъ правительству и подлежащихъ упичтоженію.

Но если печисленныя вышеуказаннымъ порядкомъ выкупная сумма окажется болье нарицательной суммы еще не погашенныхъ ко времени выкупа дороги акцій, а между тымъ за обществомъ будутъ числиться долги правительству, то изъ избытка въ выкупной суммы надъ непогашеннымъ нарицательнымъ акціонернымъ капиталомъ удерживаются долги общества правительству, какіе къ тому времени окажутся еще не погашенными».

Весь этотъ параграфъ устава заслуживалъ бы осужденія, если бы не послъдняя приведенная фраза, устанавливающая, что наименьшая выкуппая сумма равняется нарицательному акціонерному капиталу, не погашенному ко времени выкупа, все что свыше—пдетъ на погашеніе долговъ правительству. Только одно серьезное возраженіе можно сдълать противъ приведенныхъ условій выкупа, а именно противъ словъ, что правительство принимаетъ на себя всъ права и обязанности общества. Отсутствіе всякой оговорки относительно обязанностей, переходящихъ на правительство представляется существеннымъ недосмотромъ. Между тъмъ даже въ предшествующемъ, по времени, уставъ

Ивангородо-Домбровской жел. дороги опредъляется, что при выкупъ дороги правительствомъ, послъднее «принимаетъ на свою обязанность всъ договоры и условія, заключенные обществомъ къ дъйствительной пользъ дороги. Но претензіи по этимъ договорамъ и условіямъ, относящіяся ко времени предшествующему вступленію правительства во владъніе дорогою, равно какъ претензіи по тъмъ договорамъ и условіямъ, которые будутъ признаны заключенными не къ дъйствительной пользъ дороги, правительство на себя не принимаетъ. Эти претензіи остаются на полной отвътственности общества». Нътъ нужды распространяться о важномъ значеніи подобной оговорки, и трудно объяснить, зачъмъ понадобилось выкишуть ее изъ устава Владикавказской жел. дороги, тъмъ болье что въ уставъ Ростово-Владикавказской жел. дороги имълась оговорка, подобная вышеприведенной изъ устава Ивангородо-Домбровской жел. дороги.

Мы закончили разсмотрівніе условій выкупа частныхъ жел, дорогь, но намъ еще остается разсмотръть условія выкупа казною казенной жел. дороги. Какъ ни парадоксальна посл'ядняя фраза, но она лишь в'врно опредъляеть действительное положение дела. Въ самомъ деле, Николаевская жел. дорога — дорога казенная: ни одного рубля частнаго предпринимательскаго акціонернаго капитала она не стоила, передана была частному обществу не даромъ только въ томъ смыслъ, что казна еще сама же приплатила, безвозвратно, до 14 мнл. руб. частному обществу и ссуду еще дала въ 5 мил. руб. Можно, судя по этимъ условіямъ, подумать, что Николаевская жел. дорога такая убыточная, что казна не знала, какъ ее съ рукъ сбыть, а между тъмъ, это — 2-я, по доходности, дорога во всемъ міръ. Положимъ, она не была такою при передачв ея, но опа п въ то время, по опредвлению самого тогдашняго Министра финансовъ, такъ хлопотавшаго о передачв ея Главному обществу *), была «сильнъйшею приманкой для иностранныхъ капиталистовъ». Итакъ правительство уступило свою дорогу въ пользование частнаго общества, причемъ даже не выговорило въ свою пользу суммы, которой было бы достаточно, во всякомъ случай для уплаты процентовъ по облигаціямъ, носящимъ названіе облигацій Николаевской жел. дороги, по которымъ отвътственность лежить на государственномъ казначействъ и изъ него, а не изъ доходовъ дороги берутся для оплаты купоновъ необходимыя, свыше 7,2 мнл. руб. кр., суммы.

^{*)} См. "Краткій Историческій Очеркъ пачала и распространенія желізныхъ дорогь въ Россіп" стр. 150.

Въ теченіе 20 лѣтъ Главному обществу было обезпечено безусловное пользованіе $^{1}/_{4}$ — $^{1}/_{2}$ того излишка дохода, который получался свыше 7 ,2 мил. руб. кред., а это за послѣднія 10 лѣтъ составило сумму въ 23 мил. руб. слишкомъ, т. е. болѣе 2 ,3 мил. руб. въ среднемъ ежегодно. Такъ какъ вознагражденіе служащихъ, которые, вѣроятно, не отказались бы такъ же служить за то же вознагражденіе и государству, какъ они служили частному обществу, сюда не входитъ, то эта сумма являлась прямымъ подаркомъ акціонерамъ Главнаго общества, не вложившимъ ни одного своего рубля въ Николаевскую жел. дорогу.

Если бы правительство, дозволивъ акціонерамъ Главнаго общества въ теченіе 20 лѣтъ пользоваться въ указанномъ размърѣ доходами Николаевской жел. дороги, на 21 году пожелало взять дорогу обратно, то оно не могло бы это сдѣлать иначе, какъ обязавшись еще въ теченіи 64 лѣтъ уплачивать акціонерамъ Главнаго общества ежегодно сумму, равную средней изъ суммъ, отчисленныхъ изъ доходовъ Николаевской жел. дороги въ пользу акціонеровъ Главнаго общества въ теченіе 5 лучшихъ изъ 7 послѣднихъ лѣтъ передъ взятіемъ обратно въ казну этой казенной дороги.

Если мы, для сравненія, возьмемъ тоже казенную дорогу, уступленную частному обществу-Московско-Курскую, то увидимъ, что тамъ, несмотря на существованіе акціонернаго капитала, и притомъ болье 18 мпл. руб. кр., въ случай выкупа правительствомъ, основаніемъ для разсчета выкупной суммы, являются лишь платежи по облигаціямъ, притомъ платежи, принятые на свою отв'єтственность обществомъ, а не лежащіе на обязанности государственнаго казначейства. Такимъ образомъ весь акціонерный капиталъ могъ бы быть потерянъ. Если доходъ быль бы выше, то его бы и брали, по указанному выше порядку, за основаніе для опредёленія выкупной суммы. При этомъ не должно забывать, что по уставу Московско-Курской жел. дороги долги по гарантіп правительству должны бы были уплачиваться изъ доходовъ дороги прежде отчисленія какой-либо сумм'ї въ доходъ акціонеровъ. По Николаевской жел. дороги для Главнаго общества самое существование подобныхъ долговъ было невозможно, такъ какъ, если бы дохода не хватило на уплату процентовъ по облигаціямъ, то недостающія суммы подлежали доплать изъ государственнаго казначейства и долгомъ на обществъ не записывались. Спрашивается: за что же получали акціонеры Главнаго общества милліоны изъ походовъ Николаевской жел, дороги?

Въ общемъ собраніи акціонеровъ Главнаго общества 15 апрѣля 1887 г., предсъдатель совъта управленія въ своемъ докладъ коснулся этого вопроса и высказалъ, что эта доля отчисляется за управленіе дъломъ, за веденіе предпріятія, а уплата акціонерамъ Главнаго общества, въ случаъ отобранія

Николаевской жел. дороги въ казну, является вознагражденіемъ за потерю доходовъ, своимъ происхожденіемъ обязанныхъ хорошему управленію. Едва ли съ этимъ однако можно согласиться. Окончательный договоръ о передачъ дороги быль выработань только въ 1891 г., а тв условія, которыя должны были лечь въ основание договора, обществомъ, какъ это обнаружили правительственныя комиссіп, ревизовавшія отчеты общества, соблюдаемы не были. Такимъ образомъ, фактически до 1891 г. договора не существовало. Если же исходить изъ такъ «общихъ условій» и «финансовыхъ условій», которыя должны были служить основаніями для передачи Николаевской жел. дороги, то, въ такомъ случай, выхода изъ того ненормальнаго положенія, какое создалось на почвъ этихъ условій, можно было искать въ самихъ этихъ условіяхъ. Тотъ самый § 47 «общихъ условій», которымъ опредёлялись условія взятія Николаевской дороги обратно въ казну и указываетъ на возможность сколько нибудь удовлетворительнаго для интересовъ казны выхода. Посл'в указанія способа выведенія средняго дохода, далье говорится): Этоть средній доходь, за вычетомъ изъ него суммы обязательнаго для общества ежегоднаго въ казну взноса **), принимается за норму чистой годовой прибыли общества, которая и уплачивается обществу ежегодно до истеченія 84-хъльтняго срока; но при этомг удерживается соразмърная часть на пополнение долговг Общества правительству, если бы таковые на Обществи были.

Слова, отмъченныя нами курсивомъ, давали возможность правительству, если бы существование договора было признано, обратить тъ суммы, которыя могли бы причесться акціонерамъ, на погашение долговъ Главнаго общества, составлявшихъ къ 1886 г. болье 144 мил. руб. Долговъ по гарантіи или по недовзносамъ въ виду педостаточности чистаго дохода Николаевской жел. дороги, образоваться не могло, такъ какъ доплачиваемыя казною, въ такомъ случав, суммы, по условію, за обществомъ долгомъ не записывались, следовательно, должно разумъть въ данномъ случав другіе долги Главнаго общества. Наконецъ, нельзя не признать справедливымъ, что ссли акціонеры С.-Петербургско-варшавской и Московско-нижегородской жел. дорогь, могли пользоваться доходами съ Николаевской жел. дороги, то также точно они могли свои долги но этимъ двумъ дорогамъ уплачивать изъ доходовъ съ Николаевской жел. дороги.

*) Труды Тарифиой коммиссін ч. І, вын. 2, стр. 19—20.

^{**)} Комитетъ Министровъ разъясниль, что подъ именемъ обязательнаго взиоса должно понимать вс в рѣшительно выговариваемые правительствомъ илатежи, а также и часть слѣдующихъ казив барышей.

Обратимся теперь къ условіямъ перехода жел. дорогь въ распоряженіе или во владініе правительства во время эксплоатаціи и до истеченія наименьшаго срока, для выкупа установленнаго.

Въ уставахъ дорогъ Царскосельской, Варшавско-вѣнской, Варшаво-бром-бергской, Варшаво-тереспольской, Лодзинской, Ряжско-моршанской, Рязанско-козловской, Курско-кіевской, Орловско-грязской и Орловско-витебской жел. дорогъ такого случая не предусмотрѣно вовсе.

Въ уставахъ Тамбово-козловской (§ 52), Курско-харьково-азовской (§ 48), Шуйско-ивановской (§ 58) и Грязе-царицинской (50), главнымъ образомъ, предусматривается случай перехода дороги вслъдствіе неисправности общества во время постройки дороги, но также и относительно другихъ обязательствъ, уставомъ опредъленныхъ.

Послѣ двухъ предостереженій, раздѣленныхъ 3—6 мѣсяц. промежутками, если они окажутся недѣйствительными, производится оцѣнка произведенныхъ работъ экспертами и полученная, такимъ образомъ, сумма уплачивается обществу, Возмѣщаются, однако, лишь тѣ издержки общества, которыя къ дѣйствительной пользѣ для работъ по дорогѣ произведенными признаны будутъ. По уставу Динабурго-витебской жел. дороги (§ 26), общество имѣетъ право, вмѣсто этой суммы, ножелать получать на нее $5^1/_{12}{}^0/_{0}$ до истеченія срока концессіи. Въ уставѣ Риго-динабургской жел. дороги (§ 56) говорится, что должна быть произведена продажа съ торговъ, на основаніи условій устава, и вся вырученная сумма унлачивается въ вознагражденіе обществу, за исключеніемъ издержекъ на временное управленіе дорогою до продажи. Подобныя же условія находимъ въ уставахъ Главнаго общества (§ 58) и Московскорязанской жел. дороги (§ 53). Въ остальныхъ условіяхъ мы находимъ слѣдующія постановленія:

«Если невыполненіе обществомъ требованія Министромъ путей сообщенія можетъ имѣть послѣдствіемъ нарушеніе правильности и безопасности движенія на дорогѣ... то правительство, буде признаетъ нужнымъ... немедленно вступаетъ въ управленіе и распоряженіе дорогою на счетъ общества (Московско-курской § 40, Лозово-севастопольской § 50, Балтійской § 46) или вступаетъ во владѣніе дорогою, не выжидая назначеннаго для выкупа срока (Митавская § 50, Ряжско-вяземская § 48, Моршанско-сызранская § 46, Рыбинско-бологовская § 40, Новоторжская § 46, Ростово-владикавказская § 46, Риго-тукумская § 22, Козлово-воронежско-ростовская § 46). Въ указанныхъ выше случаяхъ правительство: 1) или приводитъ свои требованія въ исполненіе непосредственнымъ распоряженіемъ, на счетъ общества; 2) или вступаетъ въ управленіе праспоряженіе, на счетъ общества, всею дорогою, или частью оной; 3) или же вступаетъ во владѣніе дорогою со всѣми ея принадлежностями, всѣми денеж-

ными суммами, матеріалами и запасами, заготовленными обществомъ, не выжидая... опредѣленнаго для выкупа срока».

«При этомъ въ пользу правительства присчитываются всё должныя ему обществомъ суммы по уплатё правительствомъ интересовъ и погашенія по облигаціямъ (и акціямъ) общества» (Уральской, Фастовской, Оренбургской и Привислинской § 70, Донецкой § 67, Новгородской § 66, Либаво-роменской § 65, Юго-западныхъ § 62 и Московско-брестской § 64). По уставамъ Ивангорододомбровской (§ 67) и Владикавказской (§ 64) жел. дорогь опредёленъ порядокъ тотъ же какъ, при выкупѣ дороги.

Мы остановились пока на важивищихъ, съ финансовой точки зрвнія, условіяхъ, включенныхъ въ уставы желвзнодорожныхъ обществъ, коими до последняго времени определялись, съ одной стороны, характеръ и форма содействія, оказываемаго правительствомъ частнымъ обществамъ жел. дорогъ, а съ другой стороны, тё права, которыя правительство обезпечило себѣ въ вознагражденіе тёхъ матеріальныхъ пожертвованій, которыя оно понесло и несетъ при сооруженіи и эксплоатаціи желвзныхъ дорогъ.

За послѣднія 10 лѣть, рядомъ съ продолжающимся выкупомъ жел. дорогь въ казну, можно наблюдать и передачу казенныхъ желѣзныхъ дорогь на долгіе сроки въ аренду крупнымъ частнымъ обществамъ. Финансовыя отношенія этихъ послѣднихъ къ правительству измѣняются дополненіями къ прежнимъ уставамъ, иногда весьма значительно, или опредѣляются новыми уставами, какъ напримѣръ, уст. общ. Юго-Восточныхъ жел. дорогъ. Къ разсмотрѣнію финансовой стороны уставовъ и дополненій къ нимъ за послѣднія 10 лѣтъ мы теперь и перейдемъ.

Если съ имѣющимися въ прежнихъ уставахъ условіями содѣйствія правительства сравнимъ подобныя же условія, включенныя въ новые уставы или въ дополненія къ прежнимъ уставамъ, то оказывается столь значительное различіе между положеніями этихъ пынѣ дѣйствующихъ уставовъ, что намъ представляется предпочтительнымъ разсмотрѣть каждый изъ нихъ порознь.

Къ уставу Владикавказской жел. дороги изданы три дополненія въ 1891, 1893 и 1895 гг. Въ первомъ мы находимъ, что размѣръ строительнаго канитала новыхъ вѣтвей опредѣляется Министромъ Путей Сообщенія по соглашенію съ обществомъ (§ 11); потребный капиталъ получается путемъ вынуска $4^1/2^0/0$ облигацій, которыя оставляются правительствомъ за собой по цѣнѣ, опредѣляемой Министромъ Финансовъ (§ 13). Въ обоихъ поздиѣйшихъ дополненіяхъ размѣръ строительнаго капитала опредѣляется еще и по соглашенію съ Министромъ Финансовъ (§ 10, доп. 1893 и § 14, доп. 1895 г.). Этимъ

явно съуживается компетенція Министра Путей Сообщенія, и, наоборотъ, необходимо предполагается знакомство Министра Финансовъ съ условіями чисто техническаго характера.

Высочайше утвержд. мивніемъ Государственнаго Совъта 7 іюня 1890 г. изм'єнень уставъ Варшаво-В'єнской жел, дороги, всл'єдствіе присоединенія къ ней Варшаво-Бромбергской, общество которой прекратило свое существованіе. Акцін обмінены на гарантированныя правительствомъ 40/0 облигацін Варшаво-Вънской жел. дороги. Затъмъ, въ возмъщение казнъ накопившихся долговъ по гарантін Варшаво-Бромбергской жел. дороги, правительству передаются облигацін Варшаво-В'єнской жел. дороги бол'єв, чёмъ на 3 милл. р., на которыя общество уплачиваеть около $5^{0}/_{0}$ интереса и погашенія. Только проценты, наросшіе къ 1 января 1890 г. на сумму долга по гарантіп дохода Варшаво-Бромбергской жел. дороги, слагаются со счетовъ. Уплата процентовъ на переданныя казн'в облигаціи и возм'вщеніе долга по гарантін облигацій, выпущенныхъ въ обмѣнъ акцій Варшаво-Бромбергской жел, дороги, производится ранѣе отчисленія чего-либо въ запасный капиталь и въ пользу акціонеровъ. Мало того, за отчисленіемъ не бол' $50^{\circ}/_{0}$ чистаго дохода въ запасный капиталь п не болье 6 рублей на каждую непогашенную и 3 р. на каждую прибыльную акцію и нікоторыхъ другихъ расходовъ, избытокъ чистаго дохода діблится пополамъ между правительствомъ и обществомъ. Какъ можно видъть, условія-гораздо бол'є выгодныя для правительства, чёмъ какія встречались въ другихъ уставахъ относительно уплаты долговъ по гарантін и процентовъ на отпущенныя въ счетъ гарантін суммы. Правда, въ § 8, въ условіяхъ выкупа, значится, что для выведенія ренты, подлежащей уплать обществу до истеченія концессіоннаго срока, изъ дохода выкидывается только половина ежегодныхъ платежей по облигаціямъ, выданнымъ казив въ погашеніе долга Варшаво-Бромбергской жел. дороги по гарантін; но и это условіе все-таки для казны оказывается болбе выгоднымъ, чёмъ тё условія выкупа, которыя имъются въ другихъ уставахъ жел. дорогъ. Одно только сохранение порядка ундаты ренты при выкунь, а не капитализованной суммы, представляется невыгоднымъ для казны, такъ какъ оно лишаетъ казну возможности сокращенія своихъ расходовъ путемъ конверсін въ случав паденія средняго въ странъ процента; равнымъ образомъ, затрудияется понижение провозныхъ платъ безъ обремененія другихъ источниковъ доходовъ государства. Независимо отъ сказаннаго, устанавливается наибольшій допустимый дивидендъ въ 9 р. на непогашенную и въ 6 р. на каждую прибыльную акцію. Если бы получился сверхъ того излишекъ, то онъ пдетъ на досрочное погашение акцій и тъмъ большее участіе въ доход'в обезпечиваеть правительству. Конверсія 5% облигацій общества въ $4^{\circ}/_{\circ}$ допускается съ тімь, чтобы $5^{\circ}/_{\circ}$ (соотвітственно

купонному налогу) на уплачиваемыя ежегодио по облигаціямъ суммы вносились правительству изъ эксплоатаціонныхъ доходовъ. Такъ какъ Варшаво-Вѣнская дорога припадлежить къ числу доходныхъ дорогъ, то такое отчисленіе не представляется опаснымъ для интересовъ казны.

Въ иномъ свътъ намъ представляется вообще разръшеніе конверсіп 5% облигацій въ 4% обезъ всякихъ оговорокъ въ пользу казны. Въ самомъ дъль, каждая подобная конверсія равносильна ухудшенію для казны условій выкупа, такъ какъ выкупная сумма, при нормальныхъ условіяхъ, должна естественно возрости, вслъдствіе увеличенія чистаго дохода, что обусловливается сокращеніемъ расходовъ по платежу процентовъ на облигаціи. Поскольку увеличеніе доходовъ общества обусловливается большей экономіей, заботами его о привлаченіи нассажировъ и грузовъ и т. п., никому не придетъ въ голову отрицать право его на увеличенный доходъ, а въ зависимости отъ этого и на увеличенную выкупную сумму. Совсьмъ пное дъло—сокращеніе расходовъ по платежу процентовъ по облигаціямъ. Паденіе средняго процента въ странъ на заемные капиталы есть явленіе общее, отнюдь не обусловленное заслугами даннаго желъзнодорожнаго общества; воспользоваться такимъ паденіемъ можетъ и общество, веденіе хозяйства которымъ даже, можетъ быть, ниже всякой критики.

Въ уставъ общества Московско-Ярославско-Вологодской жел. дороги за послъднія 10 лъть встръчаются слъдующія измъченія финансовыхъ условій. Въ дополненіи третьемь, 1886 г., при Министрахъ Посьетъ и Бунге, постановлено (§ 6), что, въ виду разръшенія постройки вътви на Кострому, потребный для того капиталь общество получить чрезъ выпускъ облигацій. «Облигацій эти реализуются обществомъ Московско-Ярославской жел. дороги безъ всякаго участія правительства, которое не принимаеть на себя никакихъ обязательствъ ни по образованію упомянутаго капитала, ни по гарантіи его доходности и погашенія». Въ видъ льготы, § 9-мъ предоставляется обществу капитальную стоимость отпущенныхъ изъ казенныхъ запасовъ желъзнодорожныхъ предметовъ погасить, безъ начисленія процентовъ, начавъ погашеніе черезъ 12 льтъ.

Дополненіемъ четвертымъ (§ 2), 1892 г., разрішается обществу продолженіе Карабановской вітви до г. Киржача «на основаніяхъ, установленныхъ §§ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 11 и 12, Высочайше утвержд. 2 апріля 1886 года, 3 дополненія къ уставу общества Московско-Ярославской жел. дороги, со сліддующими изъятіями...» Перечисленныя изъятія касаются времени постройки, протяженія вітви и величины строптельнаго капитала. Такъ какъ здісь въчислів основаній есть ссылки на § 6, то естественно было бы ожидать и здісь встрітить отсутствіе гарантіи правительства. Между тімъ, въ § 5

носл'в перечисленія, для какихъ цівлей допускается выпускъ новыхъ облигацій, читаемъ: «облигаціямъ симъ присвоивается правительственная гарантія процентовъ, питереса и погашенія». «Нарицательная сумма, время, форма и условія выпуска, а равно валюта сихъ облигацій, опредыляется Министромъ Финансовъ»... Итакъ, вивсто отсутствія гарантін находимъ отсутствіе размвра ея. Также хорошо ограждены интересы акціонеровъ при распредъленіп чистой прибыли: чтобы казна могла получить изъ нея всего 35 тыс. руб., надо, чтобы, за отчисленіемъ $22^{0}/_{0}$ всей чистой прибыли, акціонеры еще могли получить около 500 тыс. рублей или болье $15^{\circ}/_{\circ}$ на номинальную стоимость ихъ акцій. По особенно странно, посл'в указанной выше ссылки на § 6-й 3-го дополненія устава въ 1886 г., встрітить въ дополненія 4-мъ 🖇 9, которымъ разрѣшается конверсія облигацій 1868 года п 1886 г., причемъ п этимъ последнимъ дается небывшая прежде гарантія процентовъ, интереса п погашенія! Въ заключеніе параграфа говорится снова: «нарицательная сумма, время, форма и условія выпуска облигацій подлежать утвержденію Министромъ Финансовъ». Наконецъ, право выкупа дороги казною во всякое время, начиная съ 1888 г., отдаляется еще на цёлыя 20 лёть, до 1907 г. (§ 11). Въ случав выкупа уплачивается не капитализованная сумма, а ежегодиая рента, до истеченія срока концессіи. На невыгодность для казны этого порядка нами уже было указано.

Дополненіемъ 5-мъ, въ 1894 г., предоставляется обществу ностроить на свой счеть и страхъ» вътвь къ г. Юрьеву-Польскому, причемъ § 13 присвопвается выпускаемымъ для того облигаціямъ правительственная гарантія процентовъ и погашенія. Всѣ детальныя условія вполиѣ схожи съ разсмотрѣнными въ предыдущемъ (4-мъ) дополненіи.

Согласно дополненію 6-му того же 1894 г., обществу, съ переименованіємъ его въ общество Московско-Ярославско-Архангельской жел. дороги, предоставляется построить на свой рискъ и страхъ узкоколейную желъзнодорожную линію въ одинъ путь отъ ст. «Вологда» Ярославско-Вологодской линіи до г. «Архангельска»...

«Обществу предоставляется, съ разръшенія Министра Финансовъ и съ уплатою таможенныхъ пошлинъ, заказъ за границей рельсовъ, скръпленій и подвижнаго состава, машинъ и механическихъ частей для элеваторовъ, потребныхъ для сооруженія означенныхъ дорогъ и вътвей, буде таковыхъ въ Россіи своевременно имъть не окажется возможнымъ. На подобныхъ же условіяхъ допускается доставка изъ-за границы потребнаго для дороги и вътвей цемента.» (§ 8).

Несмотря на то, что сооружение дороги (согласно § 1) производится обществомъ «на свой рискъ и страхъ», въ § 17 постановляется, что «для

образованія» всего необходимаго «капитала, а равно суммы, необходимой для уплаты процептовъ по займу сего капитала за время сооруженія дороги, увеличивается облигаціонный капиталь общества Московско-Ярославской жельзной дороги. Облигаціямь этимь присвояется правительственная гарантія процентовъ и погашенія на срокъ по 29 мая 1943 года», т. е. по конець концессіоннаго срока.

И здѣсь находимъ, что «нарицательная сумма, время, форма и условія выпуска, а равно валюты сихъ облигацій опредѣляются Министромъ Финансовъ по соглашенію съ обществомъ»...

Если страннымъ казалось въ § 17 встрътить дарованіе гарантіи на весь капиталь и на весь концессіонный срокъ послъ заявленія въ § 1, что сооруженіе дълается обществомъ «на свой рискъ и страхъ», то еще болье странно послъ § 17 встрътить положенія § 20, по которому «правительство выдаеть въ безвозвратное пособіе обществу въ теченіе послъдующихъ 12 лъть со времени открытія движенія по всей линіи суммы»—около 7.800.000! За что и кому даются безвозвратно эти милліоны, когда «весь рискъ и страхъ» и безъ того уже казна приняла на себя и могла бы отъ себя выстроить и эксилоатировать всю линію безъ подобныхъ пожертвованій.

Хотя слёдующимъ (§ 21) параграфомъ (уже отдаленный) срокъ выкупа—1907 г.—объявляется сохраняющимъ силу, но если выкупъ послёдуетъ ранѣе 1914 г., то за основанія для опредѣленія условій выкупа должны быть взяты результаты за 1887—1893 гг. Очевидно, общество желало выговорить себѣ и эту льготу, на которую не имѣло никакого права, и правительство уступило желаніямъ общества.

Наконецъ, послѣднее 7-е дополненіе къ уставу общества, въ 1894 г., касается на первый взглядъ только пріобрѣтенія обществомъ Московско-Ярославско-Архангельской жел. дороги отъ общества Шуйско-Ивановской жел. дороги, прекращающаго вмѣстѣ съ тѣмъ свое существованіе, принадлежащей ему дороги.

Здёсь прежде всего обращаеть вниманіе факть, что «общество Московско-Ярославско-Архангельской жел. дороги освобождается оть возміщенія правительству числящихся за обществомь Шуйско-Ивановской жел. дороги на 1 января 1895 г. долговь, по гарантіп акцій и облигацій (§ 2). Такихь долговь имілось къ концу 1894 г. боліве 8 милл., а дорога уже выдала дивидендь боліве 56 тыс. р. за тоть же 1894 г., такъ что этоть долгь отнюдь не могь считаться безнадежнымь. Но особенно поражаеть то обстоятельство, что всего за пять літь передь гімь въ подобномь же случаї, при передачів обществу Варшаво - Вінской жел. дороги Варшаво - Бромбергской жел. дороги, не дававшей пикакого дивиденда, было признано возможнымь

и справедливымъ (съ чёмъ, очевидно, не могло не согласиться и само общество) перечислить капитальную сумму долговъ по гарантіи на общество Варшаво-В'єнской жел. дороги и ввести соотв'єтственно этому (какъ нами уже было выше указано), изм'єненія въ порядокъ распред'єленія чистаго дохода общества Варшаво-В'єнской жел. дороги.

Почему же, не было признано правильнымъ руководиться даннымъ примъромъ, въ особенности имъ́я въ виду наличность чистыхъ прибылей по Шуйско-Ивановской жел. дорогъ́?

Въ § 16 постановляется, что весь потребный (въ силу постановленій этого дополненія къ уставу) капиталь получается путемь выпуска облигацій; «въ отношеніи расходованія этого капитала общество подчиняется постановленіямъ §§ 17, 18 и 19 Высочайше утвержденнаго УІ дополненія къ уставу общества». Иначе говоря, и по отношенію къ этимъ облигаціямъ казна даетъ полную гарантію на весь концессіонный срокъ.

Существенное нововведеніе представляєть по своему содержанію § 18. Вивсто постановленнаго уставомъ общества (§ 47) и подтвержденнаго 4-мъ дополненіемъ (§ 7) къ уставу погашенія акцій общества, вводится ежегодное отчисленіе въ погасительный фондъ 21.000 р. безг погашенія акцій.

По истеченіи концессіоннаго срока или по выкуп'в предпріятія въ казну, суммы погасительнаго фонда распред'вляются между акціонерами.

На первый взглядъ можетъ показаться безразличнымъ, идетъ ли та же самая сумма на прямое погашение акцій или отчисляется она въ упомянутый погасительный фондъ акцій; но діло представляется совсімь въ иномъвидів, когда мы сопоставимъ содержание этого § 18 дополнения 7-го съ порядкомъ распредъленія чистаго расхода, опредъленнымъ § 7 дополненія 4-го къ уставу общества. Согласно этому параграфу, за отчисленіемъ изъ чистаго дохода процентовъ интереса и погашенія по облигаціямъ, остальная часть его (или половина ея, если есть долги по гарантіи) распредъляется слъдующимь образомъ: «а) въ пользу акціонеровъ по 7 р. 50 к. на каждую пепогашенную акцію»; затымь, идуть отчисленія въ запасный капиталь, на погашеніе акцій и т. д. «Остающаяся за симъ часть чистой прибыли подлежала распредѣленію между акціонерами и правительствомь»: до 327.510 р. акціонерамъ на погашенныя и непогашенныя акціи, и до 35.931 р. — въ пользу правительства, а что свыше, — то поровну между ними. Въ дополнени 6-мъ, § 20, казиъ предоставляется даже вижсто половины, двж трети последнеуномянутаго остатка чистаго дохода, если этотъ остатокъ окажется больше 680 тыс. руб. Теперь уже начинаеть выясняться все значение § 18 последняго дополнения устава общества, въ силу котораго погашение акцій прекращается, а взам'внъ того ежегодно отчисляется въ погасительный фондъ изъ чистой прибыли по 21.000 р.

Если бы погашение шло такъ, какъ оно опредъляется обыкновенно, то на него ежегодно отчислялось бы $\frac{1}{8} - \frac{1}{12} \frac{0}{0}$ отъ акціонернаго капитала, и сверхъ того, проценты интереса на погашенныя акціп. Такъ какъ выпущено было акцій всего на сумму 3.275.000 рублей, то напбольшій проценть погашенія $(^1/^{\,0}_8)_{\rm o})$ составиль бы 4.000 р. въ годъ; но согласно уставу этого общества 1860 г. (§ 45, пунктъ б), на погашеніе акцій отчисляется по $^{1}/_{8}{}^{0}/_{0}$ со всего (тогда) бывшаго основнаго капитала общества, состоявшаго еще изъ 12.000.000 р. мет.; въроятно, 21.000 р. и составляли $^{1}/_{8}^{0}/_{0}$ всего основнаго капитала общества. Понятно, что при такомъ усиленномъ погашеніп акцій таковыя будуть погашены ранве истеченія срока концессіи, что и предусматривалось § 47 устава общества. «По выкунт встать акцій, выдаются акціоперамъ новыя, съ означеніемъ, что основной каппталь по онымъ возвращенъ». Очевидно, за погашеніемъ акцій утрачиваютъ всякое основаніе отчисленія на погашеніе акцій, а равно и отчисленіе 5°/0 на непогашенныя акціп, такъ что на вей эти суммы должна бы была увеличиться сумма, подлежащая раздёлу между правительствомъ и обществомъ. Прекращение погашения акцій, очевидно, уменьшить эту сумму, а ностановление ежегодного отчисления 21.000 р., безъ указанія срока, можеть оказаться равнозначущимь съ отчисленіемь въ пользу акціонеровъ этой суммы до конца концессіоннаго срока, т. е. даже и въ то время, когда при нормальномъ теченін діль вей акцін уже были бы погашены.

Дополненія устава общества Московско-Рязанской жел. дороги въ тѣхъ частяхъ, которыя касаются финансовыхъ отношеній общества къ правительству, также дають за последніе годы некоторыя измененія, заслуживающія вииманія. Высочайше утвержденнымь 12 іюня 1885 г. мивніемь Государственнаго Совъта быль разръшень выпускь облигацій на 32.300.000 герм. марокъ «съ цълью выкупа всъхъ находящихся еще въ обращении облигаций общества перваго выпуска» и т. д. Такъ какъ эти новыя облигаціи были $4^{\circ}/_{\circ}$, то мы им'вли д'вло въ данномъ случав съ конверсіей и отсутствіе при этомъ какихъ-либо оговорокъ въ интересахъ казны въ данномъ случай представляется какъ бы упущеніемъ. Но здісь, по крайней мітрів, мы находимъ точное указаніе принятыхъ на себя правительствомъ обязательствъ. «Упомяпутымъ облигаціямъ присвояется безусловная правительственная гарантія въ $4^{\circ}/_{\circ}$ интереса и соотв'ътственнаго остающемуся сроку концессій на дорогу погашенія. Окончательныя условія и время выпуска сихъ облигацій, а равно и форма ихъ подлежатъ утвержденію Министра Финансовъ». Однако, по вопросу о гарантін является много сомивній, о которыхъ скажемъ ниже, при разсмотръніи вмъстъ и дополненія 1891 г. И здъсь мы находимъ (§ 2), какъ равно и въ дополненіи отъ 1 іюня 1891 г., что «потребные для дороги рельсы, скрыпленія къ нимъ, подвижной составъ и всы вообще жельзнодорожныя принадлежности пріобратаются обществомъ исключительно въ Россіи», а въ послъднемъ дополнении (§ 5) даже, - что всъ принадлежности желъзнодорожныя, телеграфныя и для устройства зернохранилицъ и элеваторовъ «должны быть изготовлены на русскихъ заводахъ изъ матеріаловъ отечественнаго производства». Мы не вдаемся въ обсуждение правильности такихъ требованій; но считаемъ заслуживающимъ вниманія тоть факть, что къ однимъ обществамъ предъявляются одни, къ другимъ — другія требованія въ этомъ отношенін. Въ дополненін 1891 г., которымъ предоставляется обществу Московско-Рязанской жел. дороги сооружение линій до Казани съ переименованіемъ общества въ Московско-Казанское, не находимъ точнаго указанія на величину капитала, потребнаго для этого сооруженія; въ § 10 читаемъ, что «размъръ строительнаго капитала опредъляется впослъдствін...», а въ § 14, что нарицательная сумма облигаціоннаго займа, определяется Министромъ Финансовъ, но соглашению съ обществомъ, что «время и условія выпуска, а такъ же форма сихъ облигацій подлежать утвержденію Министра Финансовъ. Въ § 14 говорится: «независимо отъ нравительственной гарантіи на акціонерный капиталг общества, которымг оно пользуется вг силу парагр. 15 своего устава, правительствомъ дарована обществу на весь концессіонный срокъ, т. е. по 31 декабря 1945 года безусловная гарантія, т. е. ручательство чистаго дохода на выпущенный въ 1885 г. облигаціонный капиталь въ 32.300.000 герм. марокъ нариц. въ размъръ $4^{\rm o}/_{\rm o}$ интереса п $0,420,185^{\rm o}/_{\rm o}$ погашенія. Кром'є того, на тотъ же срокъ правительство даруетъ безусловную гарантію:

а) на облигаціонный капиталь, им'йющій быть выпущеннымь обществомь для сооруженія Рязанско-Казанской линіп, в'йтвей къ Московской скотобойн'в и къ озерамъ и на другія надобности, вз тома размирть процентова и погашенія, какой будета опредълена правительствома при выпуски облигацій сего займа;

б) на облигаціонный капиталь, им'вющій быть выпущеннымь въ шестой годь эксплоатаціи Рязанско-Казанской линіи, для покрытія приплать, могущихь потребоваться въ первыя пять літь эксплоатаціи сей линіи (ст. 16 п. 6)—въ томъ размири процентовъ интереса и погашенія, какой будеть опредълент правительствомъ при выпуски облигацій сего займа.

Взглянемъ теперь на постановку самаго вопроса о гарантіп дохода на капиталь общества въ первоначальномъ уставъ 1863 г., п въ дополненіяхъ къ нему 1885 п 1891 гг.

Въ уставъ (§ 15) говорится: «Правительство даруетъ обществу гарантію, т. е. ручательство ияти процентовъ чистаго дохода на капиталъ, дъйствештельно употребленный для устройства жельзной дороги, считая не

свыше шестиедсяти двухг тысячг рублей на версту по утвержденному протяжению главной линін дороги и означенныхъ въ § 1 вътвей ея, съ тъмъ, что общая сумма съ которой правительство гарантируетъ пять процентовъ чистаго дохода, не можетт ни вт какомг случан превышать суммы, образующейся отъ перемноженія шестидесяти двухъ тысячъ рублей на длину дороги, въ верстахъ, по утвержденному проекту. Вт гарантируемых пяти процентахт заключается какт доходт на общественный капиталт, такт и погашеніе онаго.

«Гарантированный симъ параграфомъ чистый доходъ дороги назначается прежде всего на уплату процептовъ п погашенія но облигаціямъ, составляющимъ долгъ общества и выпускаемымъ па особыхъ, утвержденныхъ правительствомъ условіяхъ, а изг оставшейся затьмз суммы выплачиваются процепты и погашеніе по акціямз вз размъръ, какой причитаться будетъ».

Такъ какъ дъйствительная длина оказалась въ 196 верстъ, то гарантированный доходъ въ $5^{\circ}/_{\circ}$ быль данъ на (62 т. р. $\times 196$)—12.152.000 р., а такъ какъ номинальный капиталь равнялся, согласно § 18, всего 15 милл. р., то, очевидно, разницу приходится отнести на потерю реализаціи. Такъ какъ обществомъ были выпущены $5^{\circ}/_{\circ}$ облигація на 5.375.000 тал. = 5.000.000 р. то, за вычетомъ изъ гарантированнаго правительствомъ дохода суммы, соотвътствующей 5°/0 интереса и, сверхъ того, погашенія на эти облигаціи, суммы, необходимо измънчивой, такъ какъ облигацін выпущены въ металлической валють, а гарантія дана въ кредитныхъ рубляхъ, — очевидно, на акціонерный каниталь въ суммъ 10.000.000 р. приходилась постоянно мъняющаяся величина гарантированняго процента интереса и погашенія, которая, однако, никогда не могла быть выше $3.52^{\circ}/_{\circ}$, такъ какъ, даже при курс $^{\circ}$ кредитнаго рубля alpari, 5°/0 интереса и погашенія по облигаціямъ потребовали бы 255 т. р. и на долю акціонернаго канитала оставалось бы не бол'є 352 т. р., что на 10 милл. руб. (даже считая ихъ кредитными), п.составить $3.52^{\circ}/_{\circ}$. При курс1 р. мет.= 1 р. 50 к. кр., этотъ процентъ упалъ бы до $2.28^{\circ}/_{\circ}$. Въ дополнении устава, въ 1885 г., точно устанавливается размъръ гарантии на облигацін, но обходится совершеннымъ молчаніемъ вопросъ о гарантіп дохода на акцін, въ дополненін же 1891 г., въ § 14 уже дълается сперва простое указаніе на эту гарантію, «которою общество пользуется въ силу § 15 своего устава», а въ следующихъ затемъ § 15 п § 16 мы уже встръчаемся съ гарантированнымъ на акцін доходомъ вз размірні $4^o/_o$ и, сверхъ того, погашениемъ.

Но § 15 заслуживаетъ вниманія и по другимъ основаніямъ. Здісь мы читаемъ: «Со дня Высочайшаго утвержденія настоящихъ дополнительныхъ

статей дальивйшій выкупъ акцій общества по тпражу, предусмотрвнный § 48 устава, прекращается. Взамвиъ сего общество изъ чистаго дохода по эксплоатаціи ежегодно отчисляеть 200.407 р. п, кромв того, проценты по 1.955 акціямь, вышедшимь уже въ тпражь до сего времени, въ размврв по 4 р. на акцію, для образованія особаго погасительнаго фонда акціонернаго капитала». «Суммы сего фонда, съ наросшими на оныя процентами, по окончаніи концессіоннаго срока, опредвленнаго въ § 50 устава (31 дек. 1945 г.), раздвляются между акціонерами поровну, причемъ владвльцамъ 1.955 акцій уже вышедшихъ до сого времени въ тпражъ, выплачивается соотвътственная доля за вычетомъ уже полученныхъ по тиражу 100 р. Такимъ же образомъ, по рёшенію общаго собранія акціонеровъ, фондъ этотъ можетъ быть раздвленъ между акціонерами п при переходв дороги въ казну, въ случав ея выкупа».

Это—нововведеніе, до 1892 г., насколько намъ изв'єстно, не встр'єчавшееся еще въ уставахъ жельзнодорожныхъ обществъ.

Мы считаемъ полезнымъ указать, что это исключительное отчисленіе на погашеніе акцій, если и уменьшаетъ долю участія правительства въ доходахь дороги, такъ какъ производится ранѣе даже уплаты долговъ правительству, но во всякомъ случаѣ не является увеличеніемъ на указанную выше сумму ежегодной гарантіи дохода и погашенія на акціи, такъ какъ и въ этомъ дополненіи устава § 14 ссылается на гарантію акціонернаго капитала по уставу 1863 г., а позднѣйшіе §§ дополненія ссылаются на указанный § 14.

Укажемъ еще на § 18, которымъ разрѣшается обществу дѣлать коцверсін облигаціонныхъ займовъ, если оно признаеть это для себя выгоднымъ.

Заслуживаеть вниманія § 33, коимъ срокъ выкупаю тдаляетсядо 1905 г., съ тѣмъ еще условіемъ, что въ случаѣ выкупа до 1915 г. для опредѣленія цѣны выкупа принимается за основаніе совокупность чистыхъ доходовъ за 1884—1890 г.

Выведенный по общему порядку средній чистый доходъ (за вычетомъ платежей по облигаціямъ) «правительство выплачиваеть *ежегодно* въ теченіе остальнаго времени до 31 декабря 1945 г.». Дополненія устава 1894, 1895 и 1896 гг. особенно существеннаго инчего не представляють.

Уставъ Общества Курско-Кіевской жел. дороги или, върнъе было-бы сказать, концессія, такъ какъ только въ 1886 г., т. е. черезъ 20 лътъ нослъ утвержденія концессія, ей присвоено было названіе «Устава», обратиль на себя наше вниманіе въ предшествовавшемъ изслъдованіи въ виду особыхъ условій, которыя въ немъ предусмотръны на случай выкупа этой желъзпой дороги правительствомъ. Въ дополненіяхъ къ уставу заслуживаютъ вниманія, съ финансовой точки зрънія, еще слъдующіе пункты.

Если еще въ концессін (§ 48) выраженіе «аль пари» можно было толковать, какъ относящееся до иностранной валюты—фунтовъ стерлинговъ, франковъ и талеровъ, то въ дополненіяхъ 1891 г. п. 11 и 1895 г. § 29, касающихся условій выкупа, уже совершенно очевидно постановляется, что выкупная сумма выплачивается фунтами стерлинговъ аль пари, т. е. за кредитные рубли, въ случав выкупа, надо платить столько же металлическихъ.

Далье въ 1886 г. точно указывается размъръ даруемой правительствомъ гарантіп по облигаціямъ, именно «4°/о питереса и соотвътственное остающемуся сроку концессіп на дорогу погашеніе». Въ 1891 г. уже находимъ (§ 13): «облигаціямъ (новымъ) съ самаго дня ихъ выпуска, по отношенію къ ундатъ по инмъ, какъ процентовъ, такъ п погашенія, даруется гарантія правительства ва размырю, импьющема быть опредъленныма Министрома Финансова при самомъ выпускъ облигацій». То же самое повторяется дословно относительно новаго выпуска облигацій въ третьемъ дополненіп 1895 г., § 23.

Уставъ Общества Рязанско-Козловской жел. дороги 1865 г. значительно измъненъ дополненіями послъднихъ лътъ.

Такъ, уже въ Высочайше утвержденномъ мнѣнін Государственнаго Совѣта 8 поля 1889 г. мы встрѣчаемъ (въ отличіе отъ такого же миѣнія 7 апрѣля 1886 г.) въ § 13 указаніе на правительственную гарантію процентовъ интереса и погашенія «въ размѣрѣ, имѣющемъ быть опредѣленнымъ Министромъ Финансовъ при самомъ выпускѣ облигацій». Въ 1886 году, т. е. за 3 года всего, по подобному же вопросу устанавливается въ самомъ миѣнін Государственнаго Совѣта, утвержденномъ Высочайшею властью размѣръ гарантін — именно 4°/о интереса и соотвѣтственное остающемуся сроку концессін на дорогу погашеніе— и только «окончательныя условія и время выпуска сихъ облигацій, а равно и форма ихъ подлежатъ утвержденію Министра Финансовъ». Почему въ 1886 г. достаточно было даровать 4°/о гарантін, а въ 1889 г. оказалось необходимымъ, какъ то и утверждено Министромъ Финансовъ 2 декабря 1889 г.,—5°/о интереса и 0,3137°/о погашенія,— это представляется неяснымъ.

Въ 1892 г. послъдовало преобразованіе Общества Рязанско-Козловской жел. дороги въ Общество Рязанско-Уральской, причемъ этому Обществу передана была въ аренду казенная Козлово-Саратовская дорога впредь до 5 сентября 1947 г. за ежегодную плату въ 900 тыс. рублей и сверхъ того, начиная съ 1893 г., за дополнительный платежъ, постепенно увеличивающійся съ 460 тыс. р. до 2.100 р. (въ 1904 г. и слъд.). Потребный строительный (для новыхъ линій, элеваторовъ и т. д.) капиталь получаетъ правительственную гарантію (§ 18). Ничего не говорится ни о размъръ ея, ни о томъ, кто этотъ размъръ опредъляетъ. «Время и условія выпуска, а также форма сихъ облигацій подлежатъ утвержденію Министра Финансовъ». Заслуживающимъ вниманія является

§ 23, установляющій порядокь распреділенія чистаго дохода общества. Зайсь мы находимъ, что не только на акціи отчисляется гарантированный $(5^{1}/_{10}^{0})$ доходъ, но и добавочный къ нему (въ суммъ до 1.000.000 руб.) дивидендъ въ пользу акціонеровъ не только ранве, чвит будеть отчислень въ пользу казны добавочный (вышеупомянутый) платежь за переданную обществу казенную Козлово-Саратовскую жел. дорогу, стоимость сооружения которой еще въ 1885 году опредълялась почти въ 45 мил. рублей, но даже ранъе, чъмъ будетъ внесена въ казну сумма, оставшаяся недовнесенной въ какой либо предшествующій годь изь неизм'єннаго ежегоднаго илатежа въ 900 тыс. руб., опред'єленнаго за переданную казенную дорогу и составляющаго едва $2^{0}/_{0}$ на затраченный на дорогу капиталь. Говоря другими словами, акціонерамь предоставляется получить на 7 мнл. рублей кред. номинального акціонерного канитала 1 мнл. рублей чистаго дохода или почти $15^{\circ}/_{\circ}$ ранье, чыть будеть уплачень долгы, возникшій отъ неплатежа $2^{0}/_{0}$ на капиталь, затраченый на казенную жел \dot{b} зную дорогу. Затымь долги не только по гарантіи, но и по недовзносамь (измычиваго) добавочнаго платежа за переданную казенную желъзную дорогу начинаютъ уплачиваться изъ чистаго дохода не ранбе, какъ по отчислении въ пользу акціонеровь еще добавочнаго дивиденда въ 500.000 руб., т. е. объ уплатъ этихъ долговъ общество должно позаботиться не ранъе, какъ получивши $21.4^{\circ}/_{0}$ на свой номпиальный акціонерный капиталь.

Значительнымъ улучшеніемъ въ интересахъ казны должно, съ другой стороны, признать болье ясное формулированіе условій выкупа, который, хотя и отдаляется (§ 25) до 1905 г., но выкупная сумма опредъляется, по общему порядку, въ кредптной валють, въ отмъну прежняго порядка, сохраненнаго однако, какъ мы видъли, въ дополненіяхъ послъднихъ лътъ къ уставу Общества (бывшей) Курско-Кіевской жельзной дороги.

Хотя, какъ нами выше было указано, въ 1892 г., при преобразованіи общества, въ его уставъ, § 18, не было указано, къмъ опредъляется размъръ даруемой правительствомъ гарантіи, въ 1894 г., со ссылкою именно на этотъ § 18, Министромъ Финансовъ были разръшены къ выпуску гарантированныя $4^{1}/_{2}^{0}/_{0}$ облигаціи. Въ томъ же 1894 г. были разръшены къ выпуску и $4^{0}/_{0}$ гарантированныя облигаціи. Къ 1896 г. обществу разръшено было Высочлише утвержденнымъ положеніемъ Соединеннаго Присутствія Комитета Министровъ и Департамента Государственной Экономіи Государственнаго Совъта пріобръсти Бековскую вътвь за счетъ подлежащаго реализаціи облигаціоннаго капитала, гарантированнаго правительствомъ. «Нарпцательная сумма (канитала) и валюта, время и условія выпуска, а равно форма облигацій» должны быть опредълены Министромъ Финансовъ по соглашенію съ обществомъ. Дополненія (3) 1897 г. ничего существеннаго въ себъ не заключаютъ.

Общество Юго-Восточных жельзных дорог образовалось въ 1893 г. отъ сліянія Общества Грязе-Царицинской и Общества Козлово-Воронежско-Ростовской жел. дорогь. Этому же обществу переданы казенныя жельзныя дороги Орловско-Грязская и Ливенская, а также ему было предоставлено сооруженіе ніскольких новых линій желізных дорогь. Вы уставі этого общества (§ 40) также обращаеть на себя внимание отсутствие указания размъра даруемой дополнительному облигаціонному капиталу гарантіп, и здісь находимь только: «время и условія выпуска, а также форма сихъ облигацій поллежать утвержденію Министра Финансовъ. Не совскить удобопонятными и могущими, какт нами кажется, подать поводъ къ разнымъ недоразуменіямъ, является положеніе, встрвчающееся въ § 4 и § 31 устава и формулированное следующимъ образомъ: «При переходъ Юго-Восточныхъ желъзныхъ дорогъ въ казну, запасы и предметы, кон будуть пріобрътены на собственныя средства акціопернаго Общества Юго-Восточныхъ жельзныхъ дорогъ, оплачиваются правительствомъ по стоимости ихъ, опредвленной или но взапиному соглашению, или по оцвикъ экспертовъ». Что должно разумъть подъ «собственными средствами акціонеровъ»? Напримъръ, всъ сооруженія, запасы и предметы, оплаченные изъ запаснаго капитала, подойдуть подъ категорію пріобрътенных на «собственныя средства акціонеровъ» или не подойдуть? Согласно § 47, приходится этоть каниталь относить къ «собственнымъ средствамъ акціонеровъ», такъ какъ «по истеченін срока владънія обществомъ дорогами или по иномъ прекращеніи дъйствія настоящаго устава» этоть каниталь, за покрытіемь изь него долговь общества, раздъляется между акціонерами. Между тэмъ, согласно § 46, «запасный каниталъ предназначается: а) на покрытіе непредвидінныхъ и чрезвычайныхъ расходовъ, а также на нокрытіе расходовъ по исправленію дорогъ, усиленію подвижного состава, проложению добавочныхъ путей и т. п. и б) на пополненіе оборотнаго капитала»..., а согласно § 48 «оборотный капиталь составляеть нераздельную принадлежность Общества Юго-Восточныхъ дорогъ, и при переходъ дорогь къ правительству... сдается правительству вмъстъ съ дорогами безъ всякаго за то вознагражденія».

Распредёленіе чистаго дохода, какъ оно установляется въ уставт общества, также можетъ вызывать выраженія. За уплатой процентовъ и погашенія по облигаціямъ и процентовъ по ссудамъ, вносится арендная плата за переданныя обществу казенныя желтіныя дороги (въ 1894 г.—1 мил. руб., въ 1895 г.—1,2 мил. руб., а въ 1896 г. и следующихъ—1,5 мил., руб. *),

^{*)} Въ годъ, предшествовавшій выкупу Орловско-Грязской желѣзной дороги, т. е. въ 1891 г., капиталы равиялись почти 42-мъ мил. руб., а долги правительству превосходили 35 мил. руб., итого въ суммѣ—77 мил. р., на которые арендная плата не превосходитъ 1,4 мил. рублей.

затъмъ отчисляется $1^1/2^0/\delta$ чистаго дохода на образованіе запаснаго капитала, далъе,—согласно утвержденному Мпинстромъ Финансовъ плану, погашеніе акцій, послъ чего отчисляется въ дивидендъ на непогашенныя (и притомъ *пегарантированныя*) акціп до 9-ти руб. на каждую, что составить около $5^0/_0$ на *парицательную* цъну акціп. Только нослъ такого одъленія акціонеровъ слъдуетъ отчисленіе на погашеніе долговъ правительству, и не только могущихъ образоваться въ виду дарованной правительствомъ гарантіп, но и по недоплатамъ той сравнительно ничтожной арендной платы, которую общество обязалось вносить за переданныя ему казенныя желъзныя дороги.

Если бы за вежми указанными отчисленіями получился еще остатокъ чистаго дохода, то онъ, по словамъ устава, «поступаеть въ распоряжение правительства, которое удбляеть (?!) акціонерамь Общества Юго-Восточныхъ жельзныхъ дорогъ одну пятую часть (20%) упомянутаго остатка въ видъ вознагражденія за веденіе хозяйства эксплоатируемых обществомъ линій. Условія выкупа (§ 72) представляють ту особениность, что въ случай выкупа дорогь общества до 1916 года выкупная сумма не можеть быть меньше нарицательной стоимости оставшагося непогашеннымъ акціонернаго капитала, т. е. акціонерамъ до 1916 г. гарантируется погашеніе акцій полностью, хотя акціонерный капиталь и не пользуется гарантіей дохода и погашенія по уставу. Затымь допускается уплата выкуппой суммы, выведенной по общему шаблону, прямо наличными деньгами. Наконецъ, весьма подкупающимъ представляется на первый взглядъ последняя часть § 72, где говорится, что изъ выкупной суммы за акцін должны быть удержаны долги общества казн'в по гарантіп интересовъ и ногашенія но облигаціямъ, а равно по недоплатамъ аренды за переданныя казенныя желёзныя дороги и по платежамъ процентовъ за выданныя ссуды съ процентами на всѣ эти долги согласно § 50.

Хотя, имъя въ виду § 47 (о запасномъ капиталъ) и § 73 (капиталы и имущество, причитающеся въ пользу общества, т. е. то, что пріобрътено на «собственныя средства акціонеровъ» (§§ 4 и 31), акціонеры рискуютъ немногимъ, но все-таки этотъ § 72 былъ бы не лишній, особенно безъ маленькой недомольки. Въ § 37 излагаются условія сліянія капиталовъ обществъ Грязе-Царицынской и Козлово-Воронежско-Ростовской желъзныхъ дорогъ. Въ и. 1 этого § говорится: уплата процентовъ и погашенія по облигаціоннымъ капиталамъ обонхъ обществъ, а также уплата процентовъ по выданнымъ симъ обществамъ ссудамъ переходитъ на обязанность Общества Юго-Восточныхъ желъзныхъ дорогъ.

Въ § 72 незамътно, однако, проводится серьезное различіе между долгомъ по гарантіп до 1893 г. и послъ этого года, такъ какъ только долги послъдней категоріи (кромъ еще вышеперечисленныхъ) подлежать удержанію изъ

выкупной суммы, а между тёмъ въ § 1 устава говорится, что на «Общество Юго-Восточныхъ желёзныхъ дорогъ переходять всё, лежащіе на соединяемыхъ обществахъ, долги и обязательства»... Между тёмъ, на одной Козлово-Воронежско-Ростовской желёзной дорогѣ въ годъ, предшествовавшій сліянію (1892 г.), лежало долговъ правительству свыше 71 мил. рублей. Что же будеть съ этой суммой въ случаѣ выкупа? Уставъ объ этомъ умалчиваетъ.

Согласно дополненію къ уставу, въ 1896 г., Ливенская жел. дорога взята у общества Юго-Восточныхъ жел. дорогь, а взамѣнъ ея переданы въ аренду нѣкоторые участки Донецкой жел. дороги съ обязательствомъ ежегодной уплаты казиѣ по 450 тыс. рублей арендной платы. Вмѣстѣ съ тѣмъ разрѣшенъ новый выпускъ облигацій, гарантированныхъ правительствомъ, но въ какомъ размѣрѣ, не говорится. «Время и условія выпуска, а также форма сихъ облигацій подлежать утвержденію Министра Финансовъ».

Уставг общества Рыбинско-Бологовской жельзной дороги 1869 г. быль замёнень новымь въ 1872 г., причемь быль увеличень размёрь облигаціоннаго капитала и уменьшенъ акціонерный капиталъ; но и по посл'єднему уставу «правительство не принимаетъ на себя никакой отвътственности ни по составлению капитала, им по гарантии доходности дороги, ин по погашению акцій и облигацій» (§ 18). Въ 1877 г. правительствомъ дана была обществу ссуда въ 1 милл. рублей для усиленія перевозочной способности дороги съ возложеніемъ на общество обязательства уплачивать правительству въ теченіе 18 л'єть по $6^{0}/_{0}$ интереса и по $3,24^{0}/_{0}$ погашенія ежегодно. Въ 1883 году обществу разръшено для образованія оборотнаго капитала увеличить облигаціонный каппталь на сумму до одного милл, рублей кр. действительныхъ, «безъ правительственной гарантін и безъ какого-либо денежнаго участія со стороны правительства при пом'вщении облигацій и съ тімь, чтобы... уплата процентовъ и погашенія производилась изъ чистаго дохода общества... посл'ь взноса въ казну процентовъ и погашенія по ссуді въ 1 милл. руб.», разръшенной въ 1877 году.

Однако, въ 1884 году Высочайше утвержденнымъ положеніемъ Комитета Министровъ разрѣшается обществу «для образованія оборотнаго капптала... и для возврата долга правительству по ссудѣ 1877 года увеличить облигаціонный капиталь третьимъ выпускомъ облигацій на сумму до 2 милл. р. дѣйств.». «Облигаціямъ общества сего 3-го выпуска присвоивается правительственная гарантія въ размѣрѣ 5°/о въ годъ и соотвѣтственнаго сроку владѣнія обществомъ дорогою погашенія; время и прочія условія выпуска облигацій, форма ихъ, а равно и опредѣленіе нарицательной суммы выпуска, подлежатъ утвержденію министра Финансовъ». Если бы въ дѣйствительности потребовались приплаты по гарантіи дохода на эти 2 милл. рублей, то «вы-

данныя такимъ образомъ суммы зачисляются долгомъ общества правительству и возмѣщаются сему послѣднему съ начисленіемъ $5^{\,0}/_{_0}$ годовыхъ изъ бликайшихъ прибылей общества, кои, согласно \S 24 устава общества (т. е. за отчисленіемъ погасительнаго для акцій процента), могли бы быть употреблены на выдачу дивиденда по акціямъ».

Въ дополнени къ уставу въ 1895 г. находимъ перепменование общества въ общество Рыбинской желъзной дороги, съ передачей ей въ эксплоатацию Новгородской желъзной дороги, по съ тъмъ, что общество Рыбинской жел. дороги «освобождается отъ какихъ-бы то ин было контрольныхъ начетовъ за все время эксплоатации Новгородской узкоколейной желъзной дороги обществомъ сей дороги, а равнымъ образомъ отъ возмъщения правительству числящихся за обществомъ Новгородской жел. дороги на 1 января 1895 г. долговъ по гарантии, процентовъ и погашения по облигациямъ Новгородской дороги и по выданнымъ обществу сей дороги ссудамъ» (§ 2). Общество обязывается уплачивать правительству ежегодио въ течение концессионнаго срока почти по 125 т. р. мет. на облигации, оставленныя правительствомъ за собой, и передать послъднему акцій Рыбинской жел. дороги на 1.500 тыс. р. кред. нар. Обществу предоставляется сооружение жельзной дороги отъ ст. Бологое на Псковъ съ вътвями къ ръкамъ и близлежащимъ городамъ.

На покрытіе расходовъ по сооруженію, но также и *на досрочный вы-*купт остающихся вт обращеніи $5^{\circ}/_{0}$ облигацій общества Рыбинско-Вологовской жел. дороги обществу разрѣшается выпустить облигаціонный капиталь (§ 27). «Уплата по симъ облигаціямъ процентовъ интереса и ногашенія въ размѣрѣ, который потребуется для полнаго погашенія таковыхъ
облигацій въ теченіе всего концессіоннаго срока (къ 4 іюня 1955 г.), обезпечивается всѣмъ достояніемъ и всѣми доходами общества. Независимо отъ сего,
облигаціямъ этимъ, съ самаго дия ихъ выпуска, по отношенію къ уплатѣ присвоенныхъ имъ процентовъ и погашенія даруется гарантія правительства» (§ 29).

Изъ выпущенныхъ по уставу 1872 г. облигацій на 10,5 мплл. р. мет. къ 1894 г. ногашено было менъе чъмъ на 400 тыс. рублей, такъ что «досрочный выкупъ остающихся въ обращенів» облигацій представляеть въ сущности замъну почти полностью всего прежняго облигаціоннаго капитала, казною негарантированнаго, новымъ, сполна гарантированнымъ.

Обстоятельство это можеть пожалуй навести на мысль, что общество чрезь 26 лёть послё своего учрежденія и чрезь 23 года послё выпуска облигацій, которыя даже четверть вёка назадь правительство не считало нужнымь гарантировать и которыя могли быть и были реализованы безь такой гарантіи, утратило даже и то дов'єріе, которымь оно прежде пользовалось и, несмотря на обильное предложеніе канитала и все надающій постепенно про-

центь, безъ содъйствія правительства не въ состоянім реализовать облигацій, мало того, даже нуждается въ гарантін правительства относительно облигацій, за 20 лътъ до сего выпущенныхъ.

Согласно § 30, прекращается погашеніе акцій тиражемъ, а взам'янъ этого изъ чистой прибыли ежегодно отчисляется по 57 тыс. р. для составленія особаго погасительнаго фонда акціонернаго капитала. Такъ какъ непогашенныхъ акцій всего на 13,5 милл. руб., то 57 тыс. р. ежегоднаго отчисленія на погашеніе составить болье 0,4220/0. Такъ какъ акціи не гарантированы, то и столь значительное отчисление на погашение не представлялось бы несогласнымъ съ интересами казны, если бы порядокъ распредъленія чистаго дохода остался хотя бы прежній, за 25 літь до сего времени въ уставь введенный и все это время существовавшій. Но здісь мы видимъ изміненіе устава къ невыгодъ казны и именно тогда, когда казна становится болъе занитересованной въ распредвленіп чистаго дохода, въ виду дарованія гарантіп дохода и на новыя, и на прежнія облигаціи общества. При разрѣшеніи ссуды въ 1877 году было установлено, что, въ случав выдачи ссудъ по гарантін, на возм'вщение ихъ правительству обращается все то, что въ посл'ядующие годы могло бы быть выдано въ дивидендъ акціонерамъ. По дополненію 1895 г., \S 33, сперва отчисляется 2^{0} на составленіе запаснаго канитала, зат'ямь сумма, потребная на уплату процентовъ и погашенія по облигаціямъ общества и Новгородской жел. дороги, а все то, что послъ этого останется, при наличности долговъ правительству, не обращается полностью на уплату долговъ и процентовъ на долговыя суммы, какъ прежде, по делится пополама, причемъ только одна половина предназначается для этой цёли, а другая, прежде всего, идеть въ пользу акціонеровъ, а именно: 1) 57.000 р. на образованіе погасительнаго фонда акцій, зат'ємъ 2) по 5 р. на каждую непогашенную акцію, далье 3) по 4 руб. на каждую погашенную и непогашенную акцію и, наконецъ, 4) дальнъйшій остатокъ, если таковой окажется, дълится— $^2/_3$ правительству и $^1/_3$ акціонерамъ общества.

Такимъ образомъ, въ отмъну прежняго порядка, при наличности долговъ общества правительству, платежи по нимъ сокращаются настолько, что не воспренятствуютъ гг. акціонерамъ получать по 9°/о п даже болье на номинальную сумму акціонернаго капитала, хотя бы въ то же время долговая сумма измърялась милліонами! Недостаточно огражденными приходится признать интересы казны также и при опредъленіи условій выкупа (§ 39). По общему шаблону выводится средній чистый доходъ за 5 лучшихъ лътъ послуждияго семильтія; изъ него вычитаются: «а) годовыя суммы произведенныхъ обществомъ платежей процентовъ интереса и погашенія по облигаціямъ, выведенныя въ среднемъ за тъ годы, которые послужили опредъленіемъ чистаго

дохода, б) годовыя суммы произведенных обществомъ правительству уплать за владъніе Новгородскою желъзною дорогою, согласно § 7 сихъ условій,—а также уплаты въ пользу казны изъ чистой прибыли, согласно § 33 (п. 4) сихъ условій,—выведенныя въ среднемъ за тъ годы, которые послужили для опредъленія чистаго дохода».

Такъ какъ весь облигаціонный капиталъ (и Новгородской ж. д.) выпущень въ металлической валють, то для казны въ вышеприведенныхъ условіяхъ можетъ скрываться опасность, въ случав выкупа, быть вынужденной приплачивать изъ общегосударственныхъ средствъ извъстныя суммы для уплаты процентовъ интереса и погашенія по облигаціямъ общества. Если, предположимъ, чистый доходъ за посліднія 7 літъ былъ неизміненъ, равнялся, скажемъ, ежегодно 1,5 милл. руб. кред., лучшими для акціонеровъ окажутся ті годы, когда курсъ былъ самый высокій, т.-е. когда меньше кредитныхъ рублей надо было отдавать для уплаты процентовъ и погашенія по металлическимъ облигаціямъ; эти годы и будутъ приняты за основаніе для выведенія выкупной суммы. Акціонерамъ это, конечно, будетъ выгодно, но казить, при малітішемъ паденіи курса, придется приплачивать изъ другихъ источниковъ для уплаты процептовъ и ногашенія по металлическимъ облигаціямъ.

Вторымъ дополненіемъ 1896 г. къ уставу общества ему предоставляется сооруженіе и эксилоатація Кашинской вѣтви, вслѣдствіе чего разрѣшается выпускъ дополнительнаго облигаціоннаго кашитала на сумму не свыше 1,5 милл. руб. кред. дѣйствительныхъ. Снова и на этотъ каниталъ дается гарантія правительства, причемъ также точно ничего не говорится о размѣрѣ ея и о томъ, къмъ такой размѣръ установляется.

Третымъ дополненіемъ 1897 г. къ уставу общества ему предоставляется сооруженіе желёзныхъ дорогь отъ Москвы на Виндаву, отъ одной изъ станцій Московско-Виндавской ж. д. до ст. Дио Бологое-Псковскаго участка Рыбинской ж. д. и вётви отъ нослёдней дороги до г. Красный Холмъ; вслёдствіе сего общество перепменовывается въ Общество Московско-Виндаво-Рыбинской желёзной дороги. На сооруженіе новыхъ почти 1.250 верстъ желёзнодорожнаго пути и др. надобности разрёшается выпустить облигаціонный капиталь, приблизительно, около 70 милл. рублей, на который, въ тёхъ же самыхъ выраженіяхъ, какъ указано выше, «даруется безусловная гарантія правительства».

Право выкупа дорогь правительствомъ отдаляется до 1 янв. 1915 года.

Разсмотрѣніе финансовой стороны желѣзнодорожныхъ уставовъ и дополненій къ нимъ, появившихся въ послѣднее десятилѣтіе, приводитъ насъ къ заключенію, что привлеченіе матеріальнаго содѣйствія со стороны правительства для развитія желізнодорожной сіти частными обществами продолжалось и въ этотъ періодъ, при томъ иногда даже въ большей степени, чімъ прежде.

Рядомъ съ выкупомъ отдёльныхъ желёзныхъ дорогъ въ казну, идетъ передача казенныхъ желёзныхъ дорогъ частнымъ обществамъ.

Финансовая политика послёдияго десятилётія въ Россіп поощряєть образованіе крупныхъ частныхъ желёзнодорожныхъ обществъ не только допуская слитіе мелкихъ обществъ и разрёшая этимъ новымъ крупнымъ обществамъ сооруженіе новыхъ-же весьма значительныхъ линій, но еще увеличивая ихъ преимущества, сравнительно съ прежде дарованными, напр. списывая со счетовъ (при такомъ слитіи) т.-е. пришмая на себя накопившіеся на обществахъ долги (при чемъ этой льготой пользовались не всё общества), увеличивая размъръ дарованной гарантіи дохода и даже давая такую гарантію дохода и капиталамъ, ранѣе, въ теченіе долгаго времени, ею не пользовавшимся.

Наконецъ, установленіе размъра гарантін стало, въ видъ общаго правила, предоставляться Министру Финансовъ.

Финансовые результаты эксплоатаціи жел дорогъ *).

Развитіе д'ятельности жел'язных дорогь по перевозк'я пассажировь можно просл'ядить непрерывно лишь съ 1865 г., причемь валовой доходь отъ этой перевозки за тридцать л'ять возрось съ 8,6 мил. рублей въ 1865 г. до 65,9 въ 1896 г., т. е. безъ малаго въ 8 разъ.

Весьма интересно провърпть точными статистическими данными, насколько ошибались въ своей оцънкъ жел. дорогъ такіе выдающієся государственные люди, какъ Канкринъ и Тьеръ, полагавшіе, что жельзным дороги годны только служить для развлеченія праздныхъ людей. Данныя по русскимъ жельзнымъ дорогамъ только до 1894 г. различаютъ и нассажировъ, и доходъ отъ ихъ перевозки по классамъ **), причемъ оказывается, что по общему тарифу въ этомъ году перевезено было почти 4 мил. нассажировъ I и II класса, тогда какъ въ III классъ—болъе 42,5 мил. нассажировъ, а если прибавить 2,8 мил. рабочихъ и переселенцевъ (по особому тарифу перевозимыхъ), то получаемъ болъе 45 мил. нассажировъ инсинхъ классовъ, такъ что на ихъ долю приходится болъе 11/12 общаго числа нельготныхъ нассажировъ.

Что касается до величины дохода, то мы можемъ сопоставить данныя, начиная съ 1867 г. и кончая 1894 г. Въ первомъ году перевозка нассажировъ двухъ первыхъ классовъ дала 3,7 мил. руб., а III класса 7,3 мил. рублей; въ 1894 г. находимъ 11,2 мил. руб. съ одной стороны и 38,4, а считая и доходъ отъ перевозки рабочихъ и переселенцевъ (4 мил. руб.)—42,4 мил. руб. съ другой, т. е. за 27 лѣтъ увеличеніе въ одномъ случаѣ получается въ 3 раза, тогда какъ въ другомъ почти въ 6 разъ. Изъ общей суммы выручки отъ перевозки нассажировъ на долю таковыхъ I и II кл. въ 1867 г. приходилось $31^{\circ}/_{\circ}$, а въ 1894 г. уже только $19^{\circ}/_{\circ}$; къ этому надо еще замѣтитъ, что валовой доходъ отъ перевозки пассажировъ высшихъ классовъ достигъ уже въ 1873—4 г. наблюдаемаго въ 1894 г. уровия; на тотъ же 1873 г. приходится и наибольшая средняя выручка на 1 пассажира въ 1 руб. 46 кои. Начиная съ этого года и кончая 1896 г. наблюдается почти непрерывное пониженіе этой средней выручки черезъ каждыя пять лѣть въ такой послъдо-

^{*)} Статья ординарнаго профессора СПБ. Университета П. И. Георгіевскаго.

^{**)} Поздивнина данныя не дають доходовь по классамь.

вательности: 1878 г.—1 руб. 30 коп.; 1883 г.—1 руб. 20 коп.; 1888 г.—1 руб. 08 коп.; 1893 г.—1 руб. 03 коп.; 1896 г.—96 коп.

Въ значительной степени объяснениемъ этого явления можетъ служитъ постоянный и быстрый ростъ перевозки нассажировъ инсшихъ классовъ, т. е. перевозимыхъ по болѣе дешевой цѣпѣ, что ясно указываетъ на опибочностъ прежнихъ взглядовъ на желѣзныя дороги и на то, что они все больше и больше служатъ интересамъ бѣднѣйшихъ классовъ населения.

Раземотрѣніе валового дохода по неревозкѣ грузовъ подтверждаеть тоже заключеніе, что желѣзныя дороги быстро становятся необходимымъ элементомъ народнаго хозяйства въ XIX вѣкѣ.

Въ 1865 г. этотъ доходъ жел. дорогъ немного превышаетъ 15 мил. рублей, а черезъ 30 лѣтъ, въ 1896 г. онъ немного не достигаетъ 314 мил. рублей, т. е. возросъ болѣе чѣмъ въ 20 разъ! Къ этому онять таки надо прибавить, что доходъ отъ грузовъ малой скорости съ 12 мил. руб. возросъ до 285 мил. руб., тогда какъ багакъ съ 1,5 мил. руб. далъ увеличеніе всего до 2,7 мил. руб. Средній доходъ съ каждаго пуда груза составлялъ 8,3—8,7 коп. во второй половинѣ 60-хъ годовъ и, постепенно падая, колебался около 5 коп. въ теченіе нервой половины послёдняго десятильтія.

Въ то время какъ доходъ отъ перевозки нассажировъ, въ процентномъ отношеніи ко всему валовому доходу, постепенно падаетъ съ $31,5^{\circ}/_{\circ}$ (въ 1865 г.) до $15,6^{\circ}/_{\circ}$ (въ 1896 г.), доходъ отъ перевозки грузовъ въ тѣ же годы составляетъ $62^{\circ}/_{\circ}$ и $74,5^{\circ}/_{\circ}$ отъ всего валового дохода жел. дорогъ, а если прибавить еще доходы разнаго рода, отъ перевозки зависящіе, то получимъ даже $64^{\circ}/_{\circ}$ и $80,7^{\circ}/_{\circ}$.

Въ то время какъ доходъ отъ перевозки пассажировъ въ среднемъ на 1 версту постепенно съ 1865 г. падаетъ съ 2.972 руб. до 1.760 руб. въ 1887 г., после чего нъсколько поднимается за последнее десятилете, не достигая однако ип разу 2.000 руб.; доходъ отъ перевозки грузовъ съ 5.302 руб. на 1 версту въ 1865 г., постепенно, хотя и съ нъкоторыми колебаніями, поднимается до 7 тыс. руб. къ 1877 г., до 8 тыс. руб. къ 1888 г. и до 9,5 тыс. руб. къ 1896 г. Взявъ еще болье точныя данныя, на 1 пассажироверсту получаемъ постепенное паденіе дохода съ 1,41 кон. (1867 г.)на 0,82 коп. (1896 г.), тогда какъ на 1 пудоверсту паденіе даетъ намъ вивсто 0,04 коп. (1865 г.) 0,02 (1896 г.). Если, такимъ образомъ, параллельно съ меньшей оплатой нассажироверсты шло и паденіе поверстнаго дохода этой категоріи, то нельзя того же замътить относительно валовой выручки отъ грузового движенія по жельзнымъ дорогамъ; напротивъ того, здъсь видимъ, что съ паденіемъ валовой выручки съ каждой пудоверсты на 0,02 коп. пли вдвое, поверстная выручка поднялась почти на 80°/о.

Обращаясь къ общей суммѣ валового сбора, находимъ въ 1838 г.—227 тыс. руб., къ 1851 г.—сумма уже превышаетъ 1,2 мил. руб., въ 1859 г.—болѣе 11 мил. руб.; въ 1865 г.—болѣе 27 мил. руб.; къ 1872 г. достигаетъ уже 102 мил. руб., къ 1878 г.—221 мил. руб., къ 1892 г.—301 мил. руб., а къ 1896 г.—420 мил. рублей! Если даже и приведенныя абсолютныя величины дохода съ желѣзныхъ дорогъ позволяютъ судить о быстромъ развити ихъ дѣятельности, всетаки приведенныя данныя въ значительной степени могутъ стоять въ зависимости отъ роста самой сѣти желѣзныхъ дорогъ. Для устраненія этой зависимости и болѣе рельефнаго представленія о дѣятельности и о ростѣ валовой доходности желѣзныхъ дорогъ необходимо обратиться къ новерстнымъ выводамъ.

しのアメリーが記述し立ている。

На 1 версту пути, пока существовала одна Царскосельская дорога, валовая выручка составляла около 10 тыс. руб.; съ открытіемъ второй въ Россіи, Варшавско-Вънской жел. дороги, эта выручка быстро падаеть, спускаясь въ 1848 г. до минимума — 1.863 руб.

Начиная съ этого года, валовой доходъ на 1 версту постепенно, хотя и съ весьма значительными колебаніями, поднимается до 5.594 руб. въ 1852 г., 8.120 руб. — въ 1865 г., 10.200 руб. — въ 1877 г., почти 11 тыс. руб. — въ 1892 г., возрастая въ дальнъйшіе затъмъ 4 года слъдующимъ образомъ: 1893 г. — 11.798 руб.; 1894 г. — 12.094 р.; 1895 г. — 12.428 руб.; 1896 г. — 12.680 руб.

Если, такимъ образомъ, не можетъ подлежать сомибнію, что абсолютный рость валовыхъ сборовь не объясняется однимъ только развитіемъ сѣти т. е. увеличеніемъ числа версть рельсоваго пути, то, очевидно, приходится искать объясненія въ другихъ обстоятельствахъ и прежде всего — въ большей интенсивности работы желѣзныхъ дорогъ. Дѣйствительно вычисляя валовой доходъ на каждыя 10.000 вагонныхъ осеверстъ, замѣчаемъ, что онъ не только не остается неизмѣннымъ, по постепенно и даже значительно падаетъ: въ 1869 г. — 568 руб., 1879 г. — 491 руб., 1889 г. — только 426 руб., 1893 г.—412 руб., 1894 г.—403 руб., 1895 г.—397 руб. и 1896 г.—389 руб. Конечно, такое паденіе этой средней можетъ свидѣтельствовать не только объ усиленной дѣятельности желѣзныхъ дорогъ, но также и объ уменьшеніи платы за услуги, дорогами оказываемыя.

Расходы по эксплоатацін всл'єдствіе роста с'яти и бол'є питенсивной д'ятсльности жел'єзныхъ дорогь естественно должны отм'єчать постоянный рость, хотя большая экономія въ пропзводств'є расходовь до изв'єстной степени можеть противод'єйствовать такой тенденцін къ росту расходовь. Въ томъ же направленіи можеть д'єйствовать и такъ называемая «амальгамація» жел'єз-

ныхъ дорогъ, т. е. соединеніе нѣсколькихъ мелкихъ въ болѣе крупныя хозяйства или предпріятія. Этими причинами, можно думать, объясняются тѣ довольно замѣтныя колебанія въ абсолютныхъ величинахъ расходовъ по эксплоатаціи желѣзныхъ дорогъ, которыя встрѣчаемъ въ данныхъ за 60 лѣтъ существованія жел. дорогъ въ Россіп.

Въ 1838 г. расходы эксплоатаціи составляли всего 137 тыс. руб. и даже въ 1842 г. упали до 106 тыс. руб.; затёмъ къ 1851 г. постепенно достигають 915 тыс. руб., а къ 1852 г. — съ открытіемъ Николаевской жел. дороги дёлають скачекъ на 4.746 тыс. руб.; къ 1862 г. находимъ уже 12.500 тыс. руб.; къ 1872 г. — почти 66 мил. руб., къ 1879 г. они доходять до 152 мил. руб., но затёмъ они постепенно падають на 144 мил. (въ 1882 г.) и даже 141 мил. руб.; (въ 1885 и 1886 гг.), послё чего уже замѣчается непрерывный и постепенный рость расходовъ по эксплоатаціи, достигающихъ къ 1892 г. — 194 мил. руб.; 1893 г. — 199 мил. руб.; 1894 г. — 214 мил. руб.; 1895 г. — 226 мил. руб. и 1896 г. — 244 мил. руб.

Если отъ абсолютныхъ величинъ обратимся къ даннымъ относительнымъ и прежде всего возьмемь среднія расходовь по эксплоатацін на 1 версту пути, то усматриваются почти неправдоподобныя колебанія. Въ первые три года существованія желізных дорогь въ Россіп, 1838 — 1840 г., расходы эксплоатацін составляли около 6,5 тыс. руб. на 1 версту; въ 1841 — 1844 г. они падають до 4,5 тыс. руб., а въ періодъ 1845 — 1851 г. доходять даже до 1.500 руб. (minimum въ 1847 г. — 1.250 руб.). Съ 1852 г. эти поверстныя данныя сразу поднинаются до 5.000 руб. и, постепенно повышаясь, достигають максимальной за весь писстидесятильтий періодъ величины въ 1858 г., именно 8.860 руб.; носяв этого, съ небольшими колебаніями расходы падають до 4.600 руб. къ 1863 — 1865 г., а затъмъ въ теченіе 12 лъть, до 1877 г., устойчиво держатся около 5.500 руб., подинмаясь въ этотъ годъ до 6.400 руб., а въ 1878 г. даже до 7.300 руб., велёдъ за тёмъ они постепенио падаютъ къ 1886 — 1887 г. до 5.800 руб.; а начиная съ этого времени расходы съ каждымъ годомъ постоянно и постепенно растутъ, достигая 7.355 руб. на версту въ 1896 г. Причины чрезвычайныхъ колебаній въ приведенныхъ поверстныхъ данныхъ могутъ быть весьма разпообразны и выяспеніе ихъ въ каждомъ отдёльномъ случай потребовало бы спеціальныхъ изследованій; более общими причинами являются: 1) открытіе новыхъ линій, 2) изм'єненіе интенсивности дъятельности жел. дорогь, 3) измънение характера управления тъхъ или другихъ жел. дорогъ, разумъя подъ этимъ соединение управления нъсколькихъ обществъ или дорогъ въ однихъ рукахъ и 4) вообще установление болъе правильнаго веденія хозяйства въ жельзнодорожномъ дъль. Что это хозяйство за последнія 20 лътъ вообще ведется лучше, а равно и то, что весьма значительную роль въ измѣненіи расходовъ по эксплоатаціи играеть увеличеніе интенсивности дѣятельности желѣзныхъ дорогъ, это, какъ намъ кажется, довольно ясно свидѣтельствуютъ данныя о расходахъ по эксплоатаціи, вычисленныя на 10.000 вагонныхъ осеверстъ. Эти данныя имѣются, начиная съ 1877 г., т. е. за послѣднія 20 лѣтъ; группируя ихъ по пятилѣтіямъ, находимъ:

1877 - 1881	Γ.		*							336	рублей
1882 - 1886	*				,					284	>>
1887 - 1891	>			٠		٠			4	249	>>
1892 - 1896	>>						_			240	≫

してリカーと言うでは、一般には、一般に対している。

Какъ можно видъть изъ этихъ данныхъ, желъзнодорожныя услуги обходятся, поскольку дъло касается расходовъ по эксплоатаціи, постепенно все дешевле и дешевле, что свидътельствуетъ о способности нашихъ желъзныхъ дорогъ все лучше и лучше выполнять и культурную вообще, и хозяйственную въ частности задачу.

Однако приведенныя выше данныя не дають еще возможности судпть о хозяйственности въ веденіи дѣль съ точки зрѣнія желѣзныхъ дорогь, какъ самостоятельныхъ предпріятій. Для сужденія объ этомь можно прежде всего остановиться на измѣненіи въ историческомъ развитіи отношенія расходовъ къ валовой выручкѣ отъ эксплоатаціи желѣзныхъ дорогъ.

Съ этой точки зрвнія самымъ, повидимому, благопріятнымъ десятильтіемъ было время съ 1838 но 1847 г., когда расходы составляли, въ среднемъ, $53,9^{\circ}/_{\circ}$ валового дохода, а въ теченіе четырехъ лѣть (1842-1845 г.) колебались даже въ предълахъ 44—49°/о отъ валового дохода; въ слъдующее затвиъ десятилътіе 1848—1857 г. расходы по эксплоатаціи поглощають нанбольшій проценть валовой выручки, въ среднемъ, составляя 79,7%, а въ теченіе 4 лъть (1852—1855 г.) колеблются даже отъ 90,5°/о до 92,5°/о, т. е. почти ничего не оставляють на уплату процентовъ интереса и погашенія по затраченнымъ каппталамъ. Десятилътіе 1858—1867 г. даетъ средиій проценть расходовъ по эксплоатаціи — 65,6%, причемъ весь этоть періодъ представляеть почти непрерывное паденіе процента отъ 70% до 60%; начиная съ 1868 г. замѣчается снова постепенное повышеніе этого процента съ $54^{\circ}/_{\circ}$ до $68^{\circ}/_{\circ}$, такъ что въ среднемъ за десятилътіе 1868-1877 г. получаемъ $60,8^{\circ}/_{\circ}$; тоже повышательное движеніе наблюдается и въ первые годы слёдующаго десятилътія 1878—1887 г., достигая максимума въ 1880 г.—78,5°/о, нослъ чего наблюдается постепенное паденіе процента даже ниже 60,°/о, вел'єдствіе чего въ среднемъ за это десятилътіе получаемъ $66,1^{\circ}/_{\circ}$; послъдній періодъ 1888-1896 г. даетъ намъ расходы по эксплоатація въ среднемъ $59,5^{0}/_{0}$ валового дохода безъ сколько-нибудь значительныхъ колебаній изъ года въ годъ.

Такъ какъ и за вторую ноловину предшествующаго періода расходы по эксплоатаціи приблизительно держались на той же высоті, то, новидимому, этотъ проценть расходовь приходится считать, при настоящихъ условіяхъ желізнодорожнаго хозяйства въ Россіп, за нормальный, обыкновенный, хотя онъ сравнительно съ нікоторыми западноевропейскими государствами, оказывается довольно высокимъ. Необходимо однако замітить, что одно это обстоятельство еще отнюдь не даетъ право заключать о сравнительно меньшей хозяйственности при производстві расходовъ на русскихъ желізныхъ дорогахъ, такъ какъ сравнительно боліве высокій проценть валового дохода, поглощаемый расходами эксплоатаціи, можеть объясияться сравнительно боліве низкими пассажирскимъ и товарнымъ тарифами, существующими на русскихъ желізныхъ дорогахъ.

За вычетомъ изъ валового дохода расходовъ по эксплоатацін получающійся остатокъ, по терминологіп желѣзнодорожныхъ уставовъ, называется иистымъ доходомъ. Такимъ образомъ для сужденія о жизнеспособности п доходности предпріятія желѣзнодорожнаго недостаточно еще знать, что имѣлся, такъ называемый, «чистый доходъ»; надо еще сопоставить его величину съ суммою обязательныхъ платежей по каниталамъ.

Абсолютная величина чистаго дохода съти русскихъ желъзныхъ дорогь отмъчаетъ почти непрерывный и быстрый ростъ съ 90 тыс. руб. въ 1838 г. на 131 тыс. руб. къ 1842 г. на 495 тыс. руб. къ 1852 г.; 2.458 тыс. руб. къ 1856 г. (съ 609 тыс. руб. въ предшествовавшемъ году); до 5.490 тыс. руб. къ 1862 г. и 9.387 тыс. руб. уже въ 1863 г.; до 36.834 тыс. руб. въ 1872 г. и 52.121 тыс. руб. въ 1873 г.; въ 1876 г. чистый доходъ надаетъ до 47.246 тыс. руб., чтобы въ слъдующемъ 1877 г. подпяться до 71.848 тыс. руб., а въ 1878 г. даже до 75.960 тыс. руб. Слъдующе три года отмъчаютъ надене чистаго дохода до 60.460 тыс. руб., 41.554 тыс. руб. и 55.714 тыс. руб., но уже 1882 г. снова даетъ 70.390 тыс. руб. и съ этого года колебанія чистаго дохода, даже взявъ ихъ абсолютную величину, оказываются сравнительно незначительными, а рость чистаго дохода постояннымъ и довольно быстрымъ: въ 1887 г. этотъ доходъ равняется 108.722 тыс. руб.; въ 1894 г. 153 мил. рублей, въ 1895 г. 165 мил. руб. и въ 1896 г. 176,7 мил. рублей.

Болбе правильное заключеніе относительно измѣненія доходности русскихъ желѣзныхъ дорогъ получается, конечно, при сравненіи, сколько изъ году въ годъ чистаго дохода приходилось на 1 версту пути. Здѣсь замѣчается любопытное паденіе чистаго дохода во второе десятилѣтіе желѣзнодорожной эры сравнительно съ первымъ, причемъ въ нѣкоторые годы въ 10 разъ и болѣе

приходилось на 1 версту чистаго дохода болье въ первое десятильтие, чъмъ во второе. Объясняется это открытиемъ, вслъдъ за Царскосельской жел. дорогой, Варшавско-Вънской жел. дороги. Въ среднемъ за время 1838 — 1847 г. на версту приходилось чистаго дохода 3.661 руб., тогда какъ въ 1848—1857 г. — всего только 945 руб.; во все послъдующее время, хотя и наблюдаются въ отдъльные годы колебанія чистаго дохода, но онъ только разъ, въ видъ исключенія, падаетъ (и то немного) ниже 2.000 руб. на версту въ 1880 г., а съ тъхъ поръ почти непрерывно растетъ, достигая 5.035 руб. въ 1894 г., 5.236 руб. въ 1895 г. и 5.325 руб. въ 1896 г. По десятильтіямъ находимъ въ 1858 — 1867 г. 2.842 руб., въ 1868 — 1877 г. 3.494 руб.; въ 1878 — 1887г. 3.413 руб. и въ 1888 — 1896 г. (за 9 лътъ) — 4.652 руб. въ среднемъ.

Имъя въ виду болъе хозяйственное сооружение желъзныхъ дорогь за послъднее время по сравнению съ прежиниъ, а потому и меньшее бремя платежей, надающихъ на каждую версту сооружения, естествению, можно признать за вышеприведенными данными значение весьма благоприятныхъ симитомовъ въ развити нашего желъзнодорожнаго хозяйства, хотя чрезвычайная осторожность въ подобныхъ выводахъ безусловно необходима, такъ какъ бремя платежей можетъ и увеличиваться безъ всякаго улучшения самаго сооружения, напримъръ если дозволяется дълать облигаціонные займы на покрытіе дефицитовъ по эксилоатаціи, что за послъднее время допускается. Съ другой стороны, уменьшеніе бремени платежей, лежащихъ на жельзнодорожномъ соооруженіи, можетъ быть чисто фиктивнымъ, какъ это подробно разъяснено выше, вслъдствіе сложенія со счетовъ долговъ общества правительству, какъ будто на правительственныя средства не переходитъ въ подобныхъ случаяхъ все то бремя платежей, которое снимается съ жельзнодорожнаго сооруженія.

При всей однако осторожности намъ кажется всетаки невозможнымъ отвергать прогрессъ въ финансовой сторонъ желъзнодорожнаго хозяйства, хотя мы и не задаемся мыслыо точно измърить величину улучшенія, замъчаемаго въ этой области за послъдшее время.

Въ видахъ подкръпленія высказаннаго положенія обратимся къ тъмъ даннымъ, которыя имъются въ оффиціальныхъ статистическихъ изданіяхъ.

Сопоставимъ выручку отъ пассажирскаго и товарнаго движенія по желізнымъ дорогамъ съ тіми расходами, которые падаютъ на движеніе большой и малой скорости, причемъ пропорціонально расходамъ эксплоатаціи этихъ двухъ категорій распреділимъ и издержки по илатежу процентовъ интереса и погашенія на капиталы желізныхъ дорогъ. По приведеніи соотвітствующихъ данныхъ къ 1 нассажироверсті или къ 1 нудоверсті получаются слідующіе не лишенные интереса выводы за послідніе 14 літь (1882—1896 г.). Средній расходъ на 1 пассажироверсту постепенно, но особенно замѣтно за послѣднее время, уменьшался по пятилѣтіямъ слѣдующимъ образомъ:

1881 — 1886	Γ.		۰		٠	۰		٠		1,50	коп.
1887 - 1891	>>			4					٠	1,44	
1892 - 1896	>>						۰			1,24	* ,

За посл'єднія пять літь замівчается особенно быстрое уменьшеніе расходовь, а именю: 1,41; 1,35; 1,31; 1,12; 1,03 кон.

Средній расходь по эксплоатацій не въ одинаковой мірть съ расходомъ по оплать каниталовь содійствоваль такому паденію. За ть же пятильтія находимь въ среднемь на одну пассажироверсту;

	расхода по эксплоат.	и но оплатъ капит.
1882 - 1886	г 0,80 коп.	0,69 коп.
1887 - 1891	» 0,79 »	0,65 »
1892 - 1896	» . : 0,73 »	0,50 »

При этомъ наблюдаемъ, что послъдній (1896 г.) отмъчаетъ расходы по эксплоатаціи всего на $25^{\circ}/_{\circ}$ ниже самыхъ высокихъ (1882 г.), а по илатежу процентовъ и погашенія на капиталы почти на $50^{\circ}/_{\circ}$ ниже самыхъ высокихъ (1887 г.).

Такъ какъ средній доходъ на 1 пассажироверсту постоянно падалъ, нвкогда не достигая суммы причитающихся на туже единицу расходовъ, то постоянно движеніе большой скорости давало дефицитъ; но такъ какъ паденіе расходовъ шло быстрѣе паденія дохода, этотъ дефицитъ постоянно выражался все меньшей и меньшей величиной.

		Среднії		Средпій дефицить
			на 1 насс	ажироверсту.
1882 — 1886	Γ	. 1,19	кон.	0,31 коп.
1887 - 1891	> .	. 1,12	>>	0,32
1892 - 1896	> .	. 0,99	>>	0,27 :

При этомъ слёдуеть обратить вниманіе, что за послёднія 5 лёть дефицить падаль слёдующимь образомь: 0,40; 0,30; 0,27; 0,21; 0,18.

Разсматривая въ той же послъдовательности данныя, относящіяся до движенія малой скорости находимъ, что общій расходъ этого рода по разсчету на 1 пудоверсту падалъ по пятидътіямъ слъдующимъ образомъ:

$$1882 - 1886$$
 г. . . . 0Tb $^{1}/_{27}$ коп. до $^{1}/_{31}$ кон. $1887 - 1891$ » . . . » $^{1}/_{35}$ » » $^{1}/_{38}$ $1892 - 1896$ » . . . » $^{1}/_{38}$ » » $^{1}/_{47}$

И по отношенію къ грузовому движенію замѣчаемъ, что паденіе средней расходовъ по эксплоатаціп далеко уступаетъ паденію средней расходовъ по оплатѣ капиталовъ; въ тѣ же пятилѣтніе періоды на 1 пудоверсту приходилось:

Расходъ по экспл. Расходъ по оплатѣ каппт.: $1882 - 1886 \text{ г. . . . } \cdot 0\text{ть} \quad \frac{1}{50} \text{ к. до} \quad \frac{1}{60} \text{ к. оть} \quad \frac{1}{59} \text{ к. до} \quad \frac{1}{68} \text{ к.} \\ 1887 - 1891 \text{ » } \cdot \frac{1}{65} \text{ » } \cdot \frac{1}{70} \text{ » } \cdot \frac{1}{71} \text{ к. »} \cdot \frac{1}{88} \text{ k.} \\ 1892 - 1896 \text{ » } \cdot \frac{1}{65} \text{ » } \cdot \frac{1}{76} \text{ » } \cdot \frac{1}{76} \text{ » } \cdot \frac{1}{93} \text{ k. »} \cdot \frac{1}{123} \text{ k.}$

Такимъ образомъ расходъ перваго рода въ послъдній (1896 г.) всего на $50^{\circ}/_{\circ}$ ниже самаго высокаго (въ 1882 г.), тогда какъ расходъ второй категоріи въ 1896 г. болье чымъ въ два раза представляеть меньшую величину, чымъ въ 1882 году.

Хотя средній доходъ на 1 пудоверсту постепенно падаль, но разм'єрь этого падепія не быль столь значителень, какъ постепенное паденіе общей суммы расходовь, приходящихся на 1 пудоверсту, поэтому въ результат'є зам'єчается сперва постепенное уменьшеніе дефицита, а зат'ємъ и рость чистой прибыли въ разсчетть на 1 пудоверсту.

Средній доходъ Средній дефицит. и прибыль. па 1 пудоверсту.

1882-1886 г. отъ $^{1}/_{33}$ к. до $^{1}/_{35}$ к. отъ $^{1}/_{148}$ к. до $^{1}/_{271}$ к. 1887-1891 г. $^{1}/_{37}$ к. $^{1}/_{38}$ » $^{1}/_{38}$ » $^{1}/_{647}$ » $^{1}/_{20.994}$ к. ($+^{1}/_{6919}$ к.). 1892-1896 г. $^{1}/_{38}$ » $^{1}/_{41}$ » $^{1}/_{1482}$ » » $+^{1}/_{123}$ к.

При этомъ въ последнія пять леть прибыль (+) или убытокъ—въ разсчете на 1 пудоверсту пзменялись следующимъ образомъ: 1892 г. даль дефицить — $^{1}/_{1482}$ коп.; 1893 г. + $^{1}/_{760}$ коп.; 1894 г. + $^{1}/_{419}$ коп.; 1895 г. + $^{1}/_{360}$ п 1896 г. + $^{1}/_{123}$ коп.

Какъ можно видъть, грузовое движение за послъдние 4 года начинаетъ уже давать чистую прибыль и притомъ постоянно увеличивающуюся. Какъ ни ничтожна сама по себъ величина этой чистой прибыли, на 1 пудоверсту приходящаяся, однако въ виду большаго числа пудоверстъ, сътью русскихъ желъзныхъ дорогъ отмъчаемаго, ея оказывается за послъдние три года достаточно не только для покрытія получающагося отъ движенія большой скорости дефицита, но и для обезпеченія еще чистой прибыли для съти русскихъ желъзныхъ дорогъ, взятой какъ одно цълое.

Перевъсъ валового дохода надъ всъми расходами составлялъ:

1	2	3		-1	5 6	7	8	9	10	11	12	13
		Эксилоатаціон-			манакарвоначальные на винакарина	Въ числъ основнихъ Г	Сверхъ того затра отъ начала ихъ су лъзнодорожны	ичено на устрой уществованія (де ими принадлежн	еньгами и же-	Общая сумма устройство ж		
. адог	3	ная длина до- рогь, открытых для общаго поль- зованія къ копцу года (въ скоб- кахъ для выво- довъ).		на номиналь-	Въ облига- гадіяхъна по- минальную ныхъ кани- сумму. таловъ на данныя, показан- ным въ скобкахъ выражають сум- чы недоданныя обществаль Пра- вительствочъ.	на поминаль- ф ную сумму заключается сумма потерь	Выдано Правитель- ственных ссудь вообще за исключе- ніемъ неречислен- ныхъ въ основные каниталы деньгами и ж.ж. д.д. принад- лежностями.	оксилоатані- идоходы	го возобнови- тельпаго и т. п. капита-	ныхъ въ скоб- кахъ гр. 5.	На версту длины дороги. гр. 11. гр. 3.	Примъчанія.
	4m	верстъ.		рувли.	РУБЛИ, РУБЛИ,	РУБЛИ.	РУБЛИ.	17.6.111,	Барти.	рубли.	РУВЛИ,	
1897	31	36.450 (37.492)	Въ метал, валють Въ кредит, валють	56.721.819	1.745.189.909 1.792.639.617 731.551.991 788.276.810 3.349.339.854 3.477.236.235	66.973 629	10.198.827 410.431.083 425.724.323		90.293.951 90.293.951	1.802.838.444 1.299.200.188 4.003.452.853	106.781	1) Данныя вы металинеской валють показаны жирнымы шрифтомы, данныя же вы кредитной валють иоказаны обыкно-
1896	32	35.066 (33.970)	Въ метал. валють Въ кредит. валють	63.309.944	1.673.168.669 1.760.134.227 681.008.961 744.318.905 3.190.761.964 3.384.520.245	371.243.99 55.660.571 612.526.55	10.198.827 339.574.763 354.873.004	9.350.970 9.350.970	57.947.488 57.947.488	1.770.077.914 1.151.192.127 3.756.308.997	110.577	веннымъ шрифтомъ. 2) При переводъ металической валютъ въ
1895	43	32.855 (32.941)	Въ метал валютъ	99.465.558	1.611.900.228 1.711.365.786 (842.626)	372-667-896	10.108.827		_	1.720.721.987		кредитную—одинъ рубли металлическій приняти
			Въ кредит. Валютѣ. Итого въ кред валютѣ.	48.645.763 197.664.100	638.129.861 686.775.625 3.055.980.203 3.253.824.304		308.037.550 323.395.791	18.807.380 18.807.380	65.509.646 65.609.646	1.079.290.200 3.660.373.181	111.119	равнымъ рублю 50 кон- кредитнаго.
1894	52	31.822 (31.177)	Въ метал. валютъ	149.352.933		386.893.271	11.084.427	_		1.720.411.847		3) Точки означаютт отсутствіе свѣдѣній.
			Въ кредит, валють Итого въ кред, валють .	121.995.344 346.024.744	(889.789) 484.314.903 606.310.247 2.825.606.816 3.171.631.560		299.131.530 315.765.671	15.847.712 15.847.712	61.299.984 61.299.984	977.882.267 3.558.500.038	114.139	
1893	58	29.394 (31.087)	Въ метал, валють	235.416.921	1.323.318.862 1.558.735.783 (1.146.170)	317.709.958	56.275.820			1.613.875.433		
			Въ кредит, валють Итого въ кред, валють .	133.669.306 486.794.687	369.004.065 502,673.371 2.353.982.358 2.840.777.045		238.034.420 322.460.150	15.000.547 5.000.547	61.426.830 61.426.830	806.282.792 3.227.095.942	103.809	
1892	60	27.814 (28.187)	Въ метал. валють	235.562.469	1.328.751.120 1.564.313.589	318.810.74	50.417.857		_	1.613.122.709	!	
			Въ кредит, валютѣ Птого въ кред. валютѣ	136.641.500 489.985.204	(1.608.738) 198.073.365 334.714.865 2.191.200.045 2.681.185.249	40.668.15 518.884.25	222.55 2. 954 298.189.740	16.724.624 16.724.624	65.444.309 65.444.309	619.969.304 3.039.653.368	107.839	
1891	60	27.361 (27.919)	Въ метал. валютѣ	242.554.234	1.329.067.359 1.571.621.594	319.335.09	50.417.857	. —	_	1.620.664.963		
	and any and a		Въ кредит. валютѣ Итого въ кред. валютѣ .	136.641.500 500.472.851	(1.374.488) 118.960.338 255.601.838 2.112.561.377 2.613.034.229		255.772.251 331.399.037	16.034.244 16.034.244	61.178.121 61.178.121	588.586.455 3.019.583.900	111.737	
1890	61	27.238 (28.019)	Въ метал валютѣ	242.554.234		333.243.269	49.791.294			1.617.906.215		
,	1		Въ кредит. валють Итого въ кред. валють .	135,845.800 499.677.151	(3.639.479) 92.006.542 227.852.342 2.085.806.790 2.585.484.942		264.213.725 338.900.666	19.211.086 19.211.086	56.928.140 56.928.140	568.205.293 2.995.064.616	106.894	
1889	64	26.554 (27.076)	Въ метал валють	242.554.235	1.310.666.057, 1.553.220.292	330.703.32	49.721.294		_	1.598.891.522		
			Въ кредит. валютъ Итого въ кред. валютъ .	142.145,425 505.976.778	(4 120.004) 60.162.600 202.308.025 2.026.161.686 (2.532.138.463	28.345.261	219.089.074 293.766.015	21.766.980 21.766.980	53.885.084 53.885.084	497.039.164 2.895.376.447	106.935	

						6	7 .	_	8	9	10	. 11	12	13
		Эксплоатаціон- ная длина до-			капиталы пери		Въ числѣ основныхъ капиталовъ	1 - 17	Сверхъ того затра	ачено на устрої	йство ж.ж. д.д. еньгами и же-	Общая сумма устройство ж.	затрать на	15
года	число дорогъ.	рогъ, открытых для общаго поль зованія къ конц года (въ скоб-кахъ для выводовъ).	- У Въ какой валютѣ.	ную сумму.	сумму. Данныя, показанныя въ скобкахъ выражнють сумми недоданныя Обществамъ Правительствомъ.	таловъ на номпиальную сумму. (гр. 4-5).	заключается сумма потерь по реализа- цін и увели- ченіи капита- ла всл'ядсвіе конверсін.		Выдано Правитель- ственных ссудь вообще за исключе- ніемъ перечислен- ныхъ въ основные капиталы деньгами и ж.ж. д.д. принад- лежностями.	Отпесено на эксплоатаці-	Нзъ запасна- го возобнови- вительнаго и т. и, капита- довъ дороги.	На поминальную сумму безъ дап- пыхъ показан- пыхъ въ скоб- кахъ въ гр. 5 (гр.6+8-9+10)	На версту длины дороги.	Примѣчанія
		DEL CIE.	1	РУБЛИ.	РУБЛИ.	РУБЛИ.	РУБЛИ,		РУБЛИ.	РУБЛИ,	РУБЛИ.	РУБЛН.	РУБЛИ.	
			1				1		1 7 3 3 1 1	I J IIVIII,	1 13 153 11.	rsban,	PSEAH.	
1888	63	26.133 (26.126)	Въ метал, валютъ Въ кредит, валютъ	262.235.935	(5.295.353)				49.791.294		:	1.545.964.582		
			Итого въ кред валють.	142.145.422 535.499.325	21.855.409 1.880.704.498	164.000.831 2.416.203.823			226.314.177 301.501.088	22.629.489 22.629.489	50.996.161 50.996.161	464.440.633 2.783.387.506	106.545	
.887	62	25.276 (25.556)	Въ метал. валютъ Въ кредит. валютъ	269.057.928 172.157.553	1.152.812.776 (5.290.739) 8.425.000			i	60.875.223	_	_	1.482.745.927		
000			Итото въ кред. валютъ	575.744.425	1.737.644.164	2.313.388.609			228,377.327 319,690.162	23.379.954 23.379.954	52.280.160 52.280.160	484.619.996 2.708.738.887	105.992	
.886	60	24.486 (24.774)	Въ кредит. валютъ	269.057.828 172.157.554	1.151.294.652 (5.706.944) 7.269.000	1. 420.352.481 179.426.554		4	14.358.692			1.433.241.173		
885	61	24.041 (24.071)	Птого въ кред. валють.	575.744.296	1.734.210.978	2.309.955.276			238.894.605 260.582.643	16.068.197 16.068.197	46.490.219 46.490.219	480.279.665 2.630.141.425	106.166	
			Въ кредит. валютъ Итого въ кред. валютъ .	172.418.941	1.118.512.879 4.733.000 1.682.502.319	177.151.941			18.885.413 223.598.495 251.926.615	22.342.114 22.342.114	39.441.955 39.441.955	1.407.229.520 463.039.506 2.573.883.786	106.929	
884	58	23.039	вы кредит, валють	149.608.521	1.020.604.745 8.010.858 1.538.917.976	157.619.379						1.340.819.939 157.619.379		
883	57	22.215	Въ кредит. валютѣ	284.041.194 149.608.521 575.670.712	984.289.855 24.278.358 1.500.713.141	173 886 879						2.114.849.287 1.263.331 049 173.886.879	91.794	
882	59	22.118	Въ метал, валютъ .	293.321.520	1.064.133.779	1.357.455.299						2.076.383.453	93.468	
881	59	22.121	Итого въ кред. валють.		1.599.411.527							1.357.455.299 173.774.941 2.209.957.890	99.916	
			Въ кредит. валютъ	170.563.931	1.003.152.081 3.210.858 1.507.938.980	173.774.789						1.296.473.601 173.774.789 2.118.485.190	95.768	
330	56		Въ метал. валютъ́ Въ кредит. валютъ́ Итого въ кред. валютъ́	285.038.520 170.563.931 598.121.711	982.467.688 3.210.858 1.476.912.390	173.774.7891						1.2 67.506.208 173 774.789		
879	55		Въ метал. валють Въ кредит. валють Итого въ кред. валють.	170.563 931	915.058.624 3.210.858 1.375.798.794	179 774 700		1				2.075.034.101 1.205.452 144 173.774.789 1.981.953.005	96.240	

1	2	9		1 \$	I K :	f2		8	9	10	11	12 .	13
1	2	З Эксплоатаціон- цая длина до-		Основные	5 і капиталы перв донолнительпы	опачальные	Въ числъ основнихъ каниталовъ	Сверхъ того затря отъ начала пхъ су лвзнодорожи	острої на устрої повет на принадлежи и принадлежи	еньгами и же-	Общая сумма з устройство ж.:	- '	
АДО.		рогъ, открытихъ для общаго поль- зованія къ концу года (въ скоб- кахъ для выво- довъ).			Въ облига- ціяхъ на но- минальную сумму. Данимя, показан- ныя въ скобкахъ выражають сум- мы недоданныя Обществамъ Пра- вительствомъ.	поминальнук сумму.	сумма потеры	Видано Правитель- ственных ссудь вообще за исключе- піемъ перечислен- пыхъ въ основиме аапиталы деньгами и ж.ж. д.д. прппад- лежностями.	Отнесено на эксплоатаці-	го возобнови- тельнаго и т. п. капита-	На номинальную сумму безъ данных показанных въ скобых въ гр. 5. (гр.6+8+9+10)	На версту дины дороги. <u>гр. 11.</u> <u>гр. 3.</u>	Примѣчанія.
	П	версты.	·	РУВЛИ.	рубли.	РУБЛИ.	РУБЛИ.	рувля,	рубли.	РУБЛИ.	РУБЛИ.	руван.	
1878	54	20.905	Въ метал. валютв. Въ кредит. валютв. Итого въ кред. валютв	290.393.520 170.562.421 606.152.701	912.581.725	1.202.975.248 176 865.279	9 .				1.202.975.245 176.865.279 1.981.328.147	94.777	
1877	53 ,	20.859	Въ метал. валюті; Въ кредит. валюті;	306.642.270 162.661.415	901.438.613	1.208.080.883 175.263.273	3		•	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	1.208.080.883 175.263.273 1.987.384.598	95.277	
1876	49	20.839	Въ метал. валютѣ Въ кредит. валютѣ Итого въ кред. валютѣ	339.362.643 126.124.381 635.168.346	900.934.199 9.509.858	1.240.296.842 135.634.239	2				1.240.296.242 135.634.239 1.996.079.502	95.786	
1875	47	19.840	Въ матал. валютѣ Въ кредит. валютѣ	335.519.295 126.123.881 629.402.824	856.677.384	1.192.196.679 134.978.881) 9 . 1				1.192.196.679 134.978.881 1.923.273.900	96.939	
1874	45	19.949	Въ метал. валютѣ Въ кредит. валютѣ	332.345.007 126.123.960 624.641.471	855.680.301	1.188.025.308 134.978.960	8 .		·		1.188 025.308 134.978.960 1.917.066.922	96.098	
1873	44	17.880	Въ метал. валютв Въ кредит. валютв Итого въ кред валютв	297.128.624 148.202.460 593.895.396	8.855.000	1.060.157.998 157.057.460 1.747.294.448	0	1 :: :		· · ·	1.060.157.992 157.057.460 1.747.294.448	97.723	
1872	42	13.229			,								
1871	42	12.721		1								.	
1870	37	10.090		. ,								[
1869	37	7.645 (10.150)	Въ метал. валютѣ Въ кредит. валютѣ Итого въ кред. валютѣ .	252.690.076 91.989.901 471.025.015	443.449.367	696.139.44 3 91.989.903 1.136.199.066	1		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		696.139.443 91.989.901 1.136.199.066	111.941	
1868	25	6.453						•		•	400 000 000	!	
1867	20	4.652	Въ метал. валюті Въ кредит. валюті	125.155.250 29.086.000 216.818.875	64.615.502 	189.770.752 29.086.000 313.742.128)	107.406.090 107.403.090	· : :		189.770.752 136.489.090 421.145.218	90.530	
1866	16	4.064	Въ метал, валють Въ кредит валють Итого въ кред валють .	117.590.625 28.600.000 204.985.937	58.734.252 88.101.378	176·324.877 28.600.000					176.324.877 119.204.862 383.692.177	92.145	
оъ 1838 по 1838 включ.		C	в 4 д ф	п		11	e	н и	45	e T	C 11.		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	2 ==	10	11	12	13	14	15	16	17
		гр. и таб. вып. 46 Сборника М. П. С.	6 VII	15 VII	24 VII	33 VII	36 vii	39 VII	a garden made	51 VII	54 vii	65+68 VII	71 vii	76 VII	77 VII	78 vii	79 VII
		Эксплоата- ціонная длина до-		Вало	вой д	оходъ	попе	еревоз	5	къ па	ссажи	ровъ.			в ы в	ОДЫ	
года.		рогь, откры- тыхъ для общаго ноль-		1		i								Средняя	выручка по паесажировъ		% отношені дохода съ по
. O _{ct} a.	рогъ.	зованія къ концу года (въскобкахъ	I	II	Ш	По тарифу для	По тарифу дли пересе-	Итого		По	Арестанты	Проводин-	BCETO.	На версту дороги.	На одного пассажира.	На пассажи- ро-версту.	ревозки пасса жировъ къ об щей суммъ ва ловаго доход
		для выво-	класса.	класса.	класса.	рабочихъ.	ленцевъ.	тарифу.		тарифу.	ные.	разные нас- сажиры.	Гр. 9 до 12.	<u>Гр. 13.</u> <u>Гр. 3.</u>	<u>Гр. 13.</u> <u>Гр.22 т.IVa.</u>	Гр. 13. Гр.23 т.1Va.	$\frac{\Gamma \text{p.13} \times 100}{\Gamma \text{p. 37}}$
		Версты.	1	I	Р у	бл	If.			P	y	б л	н.	Рубли.	Коп.	Коп.	0/0
						•		ţ								1	
1897	33	(34.219) 36.450						63.984.337,03		3.363.926,32	336.375,14	386.863,99	68.071.502,48	1.989,26	91.17	0,80	15 **
1896	37	(33.190) 35.066						61.915.614,46		3.365.723,70	345.136,94	315.615,64	65.942.120,76	1.986,81	96,45	0,80	15,57 15,67
1895	-13	(31.531) 32.941			1			57.839.461,48		3.066.536,68	356.431,13	266.786,43	61.529.218,72	1.951,39	101,16	0,82	15,67
1894	52	(30.405) 31.147	3.213.558,49	7.996.715,52	38.413.404,68	3.811.316,56	214.229,13	53.649.224,38		2.979.669,74	393.528,34	232.247,61	57.254.670,07	1.883,07	102,92	0,99	15,57
1893	58	(27.867) 29.323	2.983.254,75	7.289.791,69	36.721.267,95	2.951.284,17	94.749,15	50.040.347,71		2.870.703,87	432.998,95	119.360,47	53.463.411,00	1.918,52	103,76	1,00	16,26
1892	60	(27.483) 27.750	2.887.954,46	6.805.368,45	36.222.286,64	1.346.4	22,26	47.291.931,81		2.616.416,69	393.347,10		50.271.695,60	1.831,80	101,86	0,95	16,66
1891	60	(27.305) 27.331	3.129.171,64	7.081.342,47	35.566.493,49	2.112.3	23,31	47.889.330,91		2.501.144,84	433,428,55		50.823.904,30	1.861,34	105,60	1,02	17,17
1890	61	(26.679) 27.208	3.012.904,16	6.972.224,19	34.730.636,78	1.893.3	69,73	46.609.134,86	-	2.503.113,48	417.371,18	_	49.529.619,52	1.856,50	106,50	1,02	17,41
1889	61	(26.314) 26.524	3.048.920,59	7.188.729,79	34.239.182,95	1.417.0	21,12	45.893.854,45	6	2.273.443,96	411.190,36		48.578.488,77	1.845,97	107,94	1,03	17,18
1888	63	(25.574) 26.103	2.941.770,19	6.915.785,78	32.645.963,44	1.427.2	85,67	43.930.805,08	4	2.432.889,12	409.361,25		46.773.055,45	1.826,64	108,85	1,08	16,50
1887	62	(24.780) 25.337	2.813.774,29	6.379.562,26	31.014.196,07	1.068.2	05,39	41.275.738,01	-	1.956.913,21	404.179,84	_	43.636.831,06	1.760,97	114,41		17,25
1886	60	(24.295) 24.478	2.862.796,21	6.493.950,74	30.795.112,90			41.080.242,18		1.986.845,86	396.055,76		43.463.142,97	1.789,34	114,41	1,17 · 1,18	19,30
1885	61	(23.535) 24.011	2.928.353,73	6.899.785,38	30.854.653,93	941.4	69,45	41.624.262,49	1 1	1.896.959,15	368.258,08		43.889.470,69	1.864,86	116,77	1,15	18,77
1884	58	(22.507) 23.009	3.128.581,87	7.384.587,01	30.798.200,16		, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	42.509.541,15	1	1.901.637,65	376.603,40		41.787.782,20	1.989,85	118,49	1,19	19,49
1883	57	(21.901) 22.185	3.034.358,33	7.762.644,69	30.910.909,84	1.217.5		42.975.506,33		2.037.208,16	371 315,30		45.384.029,79	2.072,24	120,80	1,19	19,57
1882	59	(21.321) 21.563	3.099.808,00	8.105.209,25	30.390.471,30	1.147.2	17,68	42.472.806,83	1 .	1.774.914,64	345.265,16		44.862.986,66	2.104,17	120,56	1,15	20,85
1881	59	(21.231) 21.262	3.012.745,01	7.900.565,08	29.011.126,47			40.378.206,29	to Jac	1.868.079,05	335.475,29	_	42.581.760,63	2.005,64	123,64	1,22	21,20
ISSO	56	(21.126) 21.226	2.982.155,21	8.086.405,12	28.793.422,65	218.2	67,55	40.080.249,96	1	2.167.140,17	343.357,83		42.590.747,95	2.016,03	126,43	. 1,21	22,04
1879	55	(20.731) 21.101	3.123.858,35	8.660.409,12	28.424.838,18	285.3		40.494.481,31			.373,49		44.558.854,83	2.149,38	131,52	1,15	20,90
1878	54	(19.754) 20.473	3.479.108,95	9.315.498,74	26.806.189,71	535.5	16,71	41.239.932,77	K	7.978.938,43		_	49.487.188,39	2.505,17	130,04	1,02	22,30
1077	53	(18.973) 19.294	2.780.562,52	(19.212) - 53 7.923.133,31 (18.948) - 52	(19.242) - 53 23.883.647,78 (18.948) - 52	556.4		35.733.958,43			.229,92		42.562.188,35	2.243,30	132,85	1,04	21,50
1876	49	(17.767) 18.239	2.958.936,43	7.844.158,46 (17.131)—45	22.399.844,27	546.7	23,76	35.267.136,62	1	2.772	682,90		38.039.819,52	2.141,04	137,03	1,20	25,80
875	47	(17.346) 17.718	3.153.103,89	8.268.721,14 (16.415)—44	(17.131)— $4522.522.489,65(16.415)$ — 44	525.1	\$4,05	35.968.955,87	- 4-	1.684	742,74	_	37.653.702,61	2.170,74	139,63	1,31	26,40
.874	45	(15.760) 16.932	3.022.827,87	7.723.324,93	21.453.372,74	545.8	62,36	34.128.334,14	5	1.979	742,01		36.108.076,15	2.291,00	139,00	1,31	25,50
.873	45	(14.059) 15.187	2.880.574,62 (13.743)—42	(15.050)—41 7.482.554,14 (13.743)—42	(15.050)—41 19.907.993,26 (13.743)—42	537.4	18,84	31.790.075,82	and hold		609,23		33.342.685,05	2.372,33	146,35	1,32	26,90
872	42	(13.093) 13.229	2.725.672,00	7.087.998,00	19.519.379,00	361.2	10,20	29.332.049,00	· Fifth	1.406	909,00		31.100.168,20	2.375,32	144,84	1,29	30,20
871	42	- 1	2.210.790,00	6.047.966,00	16.581.081,00	395.8	1	24.839.837,00			598,00	_	26.614.301,11	2.424,33	142,10	1,35	28,00
870	37	(8.731) 10.090											21.425.946,31	2.454,01	144,40	1,41	27,30
869	26	(6.635) 7.645	1.631.249,93 (5.994)—25	3.475.748,04 (5.994)—25	10.346.606,58 (5.994)—24	* * * *		16.191.729,52			778,06	-	17.021.507,58	2.565,41	142,11	,	26,00

CONTRACTOR OF THE PARTY OF THE

		įa II.		I .		. 0	por	1 0									
-	1_2			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	- 16	17
		р. и таб. і Сборника М		6 VII	15 vm	24 VII	33 vii	36 VII	39 VII	51 VII	54 VII	65+68 VII	71 vii	76 vii	77 VII	78 VII	79 VII
	Число	Эксил діон длина догь, о тыхъ	пая до- ткры- для		Вало	вой д	сдохо	поп	еревоз	къ па	есажи	ровъ.		Средняя	В Ы В выручка по и нассажировъ	перевозкі	% отношені дохода къ п ревозки насс
'ОДА.	до-	общаго концу концу (въ ско для в дов	я къ года бкахъ ыво-	І класса.	насса.	Ш класса.	По тарифу для рабочихъ.	По тарифу для нересе- ленцевъ.	Итого но общему тарпфу.	По воинскому тарифу.	Арестанты и конвой- иые.	Проводин- ки скота и разные пас- сажиры.	ВСЕГО. Гр. 9 до 12.	На версту дороги. <u>Гр. 13.</u> <u>Гр. 3.</u>	На одного пассажира. Тр. 13. Тр. 22 т. IVa.	На пассажн- ро-версту. Тр. 13. Гр.23 т. IVa.	
		Bepe	ты.		I	у	б л	11.			γ γ	бл	п.	Рубли.	Коп.	Кон.	0/0
1868	25	(5.191)	6.453	1.368.268,55 (5.070)—24	2.913.690, ₂₂ (5.070)—24	8.483.110,08 (5.070)—24			12.855.374,92	732	.560,57	_	13.587.935,49	2.617,60	136,00		26,3
1867 1866	18 17	(4.375) (3.808)		1.235.590,79	2.471.964,12				9.541.996,46	I.	.497,59 .745,23	_	11.878.515,03 10.172.741,69	2.715,09 2.671,41	135,00 133,00		29,2 31,8
1865 1864	12	(3.374))					8.037.786,43 (2.901)—10	583	.981, ₁₀ 1)—10		8.621.767,53 (2.901)—10	2.972,00			31,5
1863 1862	11 10	(3.202) (2.371)	3.071						1								
1861 1860 1859	7 5 5	(1.707) (1.323) (1.220)	1.491						!								
1858 1857	1		1.092 1.092	С в	i P	Д	Ť	н і	i i	П	е п	м	-{}	e	T	c	\$1.
1856 1855 1854	4 4		979 979 979				AAAmaassaaaaa.in										
1853 1852	3	(944)	979 937							1							
1851 1850	3	(546) (419)	468	The state of the s													
1849 1848 1847	3	(353)	357 357 344		1							١	507.201 489.507	1.437 1.742	41 43		77,1 78,4
1846	, 2	(281) (153)	261							- }			270 550	2.441	38	1,49	84,1
1844		(58)	135 25										278.671 235.343	4.805 9.413	33 36	2,05	92,6
1843 1842			25 25							1			236.958	9.478	36	2,07	92,7
1841 1840			25 25										218.487	8.739	33	2,09	92,6
1839 1838	1	(22)	25 25										1				
1000-	1	(22)	20								• • •						

1	18	19	20	. 21	22	23	24	25	26	_ 27 _	28	29	30	31	32	. 33	34	35
	82 vii	88+91 vii	94 vii	127+130+ +133 vii	85+97+100+103+ 166+109+112+115+ 115+121+124+136+ 139+142+145+148-	154 vii	157 VII	1.64 VII	165 vii	166 vii	167 vii	168 vii	169 vii	170 VII	171 vii	172 vii	173 vii	174 vii
		Валово	ой похол		151 VII. Ревозкъ́ г	In un o per			Вы	вод	ы:		Св	ерхъ	TOTO	пост	упило):
		77		12 110 110	ревозив 1	БАЗОВР	-	Средия	я выручка	по пере-	la.	Bal	перев				хъ сборовъ.	
T10 Tr +	батажъ по	Посылки и	Товары малої	Вопискіе грузы		1		BOSK	ж всёхъ г	рузовъ.	отношеніе дохода по	Въ экстр		-				Дополнител
года.	въ нассажир.,	вонискихъ не	- мъ воинскихъ	гроий живот-	п вынтовны	('лужебныя		Ha	На одинъ	На пуло-	перевозкъ	повз		го состава	Съперевозки въ пассаж.	Съ пере-	Съ пере-	ныхъ сбо-
	поваро-насс.	ревозокъ въ	въ т. ч. слу- жебныхъ не-	HIIVE W TO	поштучные	перевозки за	BCETO.	версту	пудъ	версту	общей суммѣ валоваго до-		Для пра-	шедшаго	и товпасс. повзд. (въ т.	возокъ вт	возекъ въ	ровъ, завися
	(безъ скидки	товаро-пасс.	и ревозокъ за	ахынгутш		счеть эксплу-		дороги	груза	груза	хода.	Высочай-	вител. и	варъ на	почтовой		поъздахъ йог. малой	цихъ отъ
	льготныхь пудовъ).	большой ско-	счетъ особыхт	предметовъ.	предметы.	атацін.	nn 10 no 00	rp. 24	rp. 24	гр. 24 гр. 41 т. IV,а.	rp. 24×100 rp. 37.	особъ.	частныхт лицъ.	CDUILLD	почтовыхъ	1	скорости.	перевозки
		рости.	каниталовъ.		-		гр. 18 до 23.			-	0 0		Р	.dzR90	вагонахъ).			
		P	, y	Ú	Ţ	11.		Руб.	Коп.	Коп.	, 0		P	У	()	I.	II.	
								4			1			1	:			
1897	2.817.727,70	7.437.433,06	294.585.911,81	1.617.705,64	9.845.462,09	9.013.028.83	325.317.269,13	9.506,92	4,77	0,02064	74,38	119.6	09,05		649.240,31		1	26.157.247,
1896	2.710.005,14	6.733.477,51	285.189.776,70	1.183.019,15	9.844.547,36		313.767.271,83	9.456,68	5,11	0,02195	74,58	232.7	59,41	672.132,67	601.643,35	2.918,28	156.583,81	24.404.942,
1895	2.454.155,32	5.419.126,06	263.754.810,cs	1.816.492,75	9.689.395,40		290.560.281,54	9.215,07	5,20	0,0224	74,14	111.2	10,83	578.296,02	551.203,88	35.700,91	387.480,55	23.199.993,
1894	2.237.587,67	4.340.063,49	248.129.126,85	1.882.024,57	8.842.514,48		271.576.423,31	8 95 97	5,01	0,0227	73,85	197.20	08,74	531.311,28	474.5	56,01	363.621,12	22.485.889,
1893	2.219.401,63	3.466.334,07	221.935.635,28	1.039.802,56	7.874.627,32		241.193.265,64	8.655,16	4,98	0,0234	73,36	109.0	27,90	316.311,95	627.96	38,66	101.638,69	19.078.898,
1892	2.086.507,44		196.768.114,19		7.965.294,29		217.280.442,20	7.913,59	4,84	0,0228	72,01	131.3	57,36	655.609,48	617.88	60,02	18.34	12.029,58
1891	2.133.444,12		197.200.067,06		7.846.338,95		216.792.535,49	1.939,66	5,03	0,0237	73,22	147.2	23,21	530.571,86	684.73	35,23	17.05	67.986,40
1890	2.152.550,00	3.013.225,99	188.385.228,65	770.462,70	7.681.851,88		207.382.485,58	7.773,25	4,96	0,0243	72,89	124.5	52,17	319.055,88	680.78	31,64	15.32	29.420,87
1859	2.231.603,36	2.893.223,50	188.821.944,16	268.041,59	7.433.431,29		206.877.881,25	§7.861,88	4,94	0,0236	73,18	117.86	68,08	584.234,19	648.18	34,04	14.42	28.516,91
1888	2.218.431,40		193.650.565,61	367.235,84	7.940.390,91		210.236.802,70	8.220,72	5,28	0,0246	74,18	150.64	44,19	672.472,80	612.69	7,41	15.12	24.226,00
1887	2.092.395,32		173.781,407,93	257.779,31	8.069.151,92		189.454.357,15	7.645,45	5,20	0,0253	74,89	77.10	01,08	243.334,51	637.60	35,27	13.34	19.574,21
1886	2.138.855,91	2.322.311,39	147.954.092,29	187.852,45	8.460.799,97		163.962.362,77	6.748,81	5,16	0,0264	73.70	86.2:	23,95	236.049,91	622.23	11,66	11.42	25.732,70
1885	2 273.911.sa		155.476.970,89	136.506,90	7.824.308,38		170.582.459,87	7.248,03	5,41	0,0266	72,79	92.72	26,06	223.595,90	663.42	25,64	12.29	9.731,04
1881			153.005.589,83	166.386,81	7.586.529,37		167.243.902,62	7.430,75	5,54	0,0267	72,79	76.07	79,49	212.612,55	614.17	ī5,87	10.88	86.767,20
1883			155.560.001,55	232.025,54	6.913.911,63		168.899.154,56	7.711,95	5,55	0,0273	72,84	93.42	26,76	337.796,85	650.21	2,63	10.77	79.196,48
1882			141.773.697,49	110.392,13	5.832.846,62		154.028.502,86	7.224,26	6,60	0,0280	71,58	55.61	18,44	231.008,97	612.1-	19,61	10.08	35.006,21
1881			130.176.620,01	127.725,95	4.453.389,98		140.910.519,75	6.637,02	5,50	0,0280	70,16	88.50	05,42	210.295,01	596.04	4,43	9.90	01.167,50
1880	200000	1.005.011		и экипажами.	Кром'я воин- скихъ.			6.219,62		0,0288	68,34	152.32	20 oo	209.291,96	573.20)6 40	0.48	39.356,19
			120.677.163,47	1	4.598.089,58	1.618.788,40	132.029.520,03	7.2.45,00	6,09	0,0292	70,5	293.71		346.556,01	248.02			80.776,15
1879			136.920.518,98		5.009.350,51	1.549.811,87	150.197.229,38	7.757,76	6,41	0,0252	69,1	1.251.68		1145630,84	655.78			8.728,01
1878			135.943.262,05		4.994.045,99	1.416.868,90	153.246.781,04	7.087,38	6,71	0,0305	69,5	737.35		941.344,14	516.12			3.840,30
1877			117.582.758,19	,	4.080.773,80	1.185.543,89	134.467.501,33	5.518,05	6,09	,	66,4	98.99		661.105,60	593.96			8.983,si
1876		1	87.204.795,40	1.634.849,77	3.547.768,59	985.048,86	98 039.147,79	5.438,31				88.35		607.647,76	601.68			5.160,51
1875		1.977.911,51	85.215.970,20	588.818,47	3.151.563,79		94.332.987,38	5,994,21	6,17 7,00	•	66,2 66,6	130.19		653.282,61	624.26			5.121,45
1874		1.962.376,04	85.636.843,94	423.517,16	3.085.191,84	1.027.754,65	94.468.728,70	5.816,31			66,0	86.64		502,965,75				6.480,66
1873		1.691.269,01	73.807.149,69	223.102,45	2.998.000,89	887.347,59	81.772.511,91,	4.979,67	7,20	0.0401		00.04	1,00		644.46			2.172,46
1872			57.856.099,50	142.162,18	2.853.145,93		65.198.897,58	5.685,44	7,70	0,0421	63,4							2.172,46 1.773,72
1871		1.506.356,00	55.882.992,39.	157.950,06	2.431.941,16		62.414.733,86		7,70	0,0364	65,4				404.96	i		2.962,46
1870	1.652.244,00	46.447		149.526,52	2.316.558,85		51.407.218,99	5.887,90	8,60	0,0434	65,4		9 07		370.11	i		4.610,60
.869	1.351.759,50	39.338	.760,75	126.845,59	1.620.784,19		43.264.970,21	6.520,72	8,70		66,1	36.06			448.47			
868	961.054,28	31.398	.078,32	118.535,77	992.055,64		33.908.464,91	6.532,16	8,40		65,5	67.99	4,12		336.83	4,54	2,00	3.107,53

1	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29 1	30 1	31	32 33	34	35
	82 VII	8891 vi	94 VII	127+130+ +133 vii	85+97+100+103+ 106+109+112+115+ 118+121+124+136+ 139+142+145+148+ 151 VII.	154 vii		2:)		-					171 vii 172 v		
	:	Валово	й доход	ъ по пе	ревозкъ г	рузовъ.]	3 ы в	од	ы:	-	Св	ерхъ	того пос	тупил):
О,ЦΛ.	Багажъ по общему тарифу въ пассажив.	Посылки и товары кромъ воинских пе-	Товары малой скорости кро- мъ вонискихъ,	Вонискіе грузы	Животныя н	Служебныя		Средня	и виручка к всехъ гр	по пере-	у отношеніе дохода но	Въ экст	перево		Разныхъ и случай Съ перевозън въ пассаж. Съ пе		Дополните
	товаро-пасс. повздахъ (безъ скидки	ревозокъ въ пассажир., товаро-насс. н	въ т. ч. слу- жебныхъ пе- ревозокъ за	-оп и ахын	поштучные	перевозки за	всего.		На одинъ пудъ груза	На пудо- версту груза	перевозка грузова ка общей сумма валоваго до- хода.	Для	Для пра-	шедшаго какъ то-	новзд. (въ т. ч. и выручка повзда	da anoson da	ровъ, зав
	льготныхъ пудовъ).	рости.	счеть особыхь капиталовь.	предметовъ.	предметы.	атація.	гр. 18 до 23.	rp, 24	rp. 24	гр. 24 гр. 41 т. IV,а.	rp. 24×100	Высочай- шихъ особъ.	настныхъ лицъ.	варъ на своихъ осяхъ.	клади въ почтовыхъ вагонзхъ).		перевоз
	1	P	y	б	Л	И.		Руб.	Kou.	Коп.	0/0		P	у	б	д Г	1.
			,					1								-	
867 866	974.259,52 999.951,98		0.281,08 17.402.631,38	102.541,69 377.536,42	868.155,74 681.828,01	227.186,88 243.992,68	25.771.424,91, 19.927.697,48	5.890,61		0,0353	63,4		18,33				17.918,76
865	1.494.847,06	149.602,26	12.240.272,94	693,023,79	555.367,18	270.634,70	15.383.747,98	5.233,11		0,0404			50,65 60,50		58.958,39 28.304,46	5	87.651,68 09.838,38
.864 .863	(2.901)—10	(2.901)—10	(2.901)10	(2,901)10	(2.901)-10	(2.901)—10	(1.901)—10	0.002,91		0,0101	02.0	(2.90	1)-10		(2.901)—10	(2.9	901)—10
862 861 860 859 858							6	i			I						
857 856 855 854 853	C	В	 .	д : !	н й	i	ñ .	н	e .	11	M		Ţ	e	Т	c .	н
352 351 350 349							The state of the s			1)					
348	,						132.562	375	5,47	1	. 20,1						
46 46				·		· · · · · i	119.491 56.874	425 372	,		10						
45							23.248	401									
344 343							6.285 5.831	251			9.0						•
342							3.891	233 155			1.0						
41							2.002	80			0,9						
340 339							1.812	72			. 0,5	,					
838																	
				!					and the second			1					

— 80 **—**

1	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
	183 vii	190 vii	194+196 vii	195+197 VII	198 VII	199 VII	200 vii	201 vii	191 vii	192 vii	193 vii	28+31 1x	29- -32 ix
			В	ъто	м ь ч	исл ѣ	г р. 37.		Выво	цы по всему д	оходу.	Изъ общей су дохода прихо	
0 Д А.	Доподнитель- ныхъ сборовъ, независящихъ	общая сумма валоваго дохода	Выручено съ п пассажирскихъ пассажирскихъ поъздахъ боль	н товаро- побздахъ н	Выручено съ		Выручено от тельныхъ		На версту дороги	На 100 пойздо- верстъ	На 10.000 вагонныхъ осе-верстъ	Отъ пойздовъ пассажпрек., товаро-пасса- жирскаго п	малой ско
	отъ перевозки.	гр. 13+24+29 до 36.	Вообще.	Въ °/о отъ общей суммы валового дохода.	Вообще.	Въ % отъ общей суммы валового дохода.	Вообще.	щей сумны валового дохода.	<u>rp. 37</u> rp. 3	гр. 37 гр. 27 т. IV, в	<u>гр. 37</u> гр. 41 т. IV, б	большой ско- рости (съ неза- висящими).	висящим
	Py	ў л н.	Рубли.	0/0	Рубли.		Рубли.	0/0		P y	б	Л II.	
		, 11,	1 youn.	70	гуоли.	0/0							
		4					40.004.040						077.177
1897	16.127.665,66	437.363.398,37	79.008.721,86	18,07	316.069.763,27	72,27	42.284.913,24	9,66	12.781,30	218,52	382,57	82.189.180	355.174.
1896	14.992.804,12	420.873.176,50	76.193.487,99	18,10	305.281.942,37	72,54	39.397.746,14	9,36	12.680,72	221,32	389,01	78.986.739	341.886.
1895	14.933.982,17	391.887.368,50	70.131.385,60	17,90	283.622.006,85	72,37	38.133.976,05	9,73	12.428,64	227,01	397,03	73.435.789	318.451
1894	14.841.673,81	367.725.353,98	64.506.239,85	17,54	265.891.550,68	72,31	37.327.563,45	10,15	12 094,24	229,45	403,97	67.555.000	300.170
1893	13.902.087,90	328.792.609,51	59.983.571,29	18,24	235.828.052,25	71,73	32.980.985,97	10,03	11.798,64	231,33	412,83	62.845.000	265.948
1892	14.409.606,56	301.708.590,90	56.586.673,47	18,76	212.370.281,20	70,39	32.761.636,23	10,55	10.993,61	224,72	404,02	59.521.000	242.187
1891	10.050.388,22	296.087.344,71	57.082.907,47	19,28	211.896.062,62	71,56	27.108.374,62		10.843,70	229,01	417,20	59.093.000	236.994
1890	11.164.722,27	284.530.637,94	55.765.286,70	19,60	202.271.208,10	71,09	26.494.143,14	9,31	10.661,97	229,00	420,00	57.998.000	226.538
1889	11.455.611,00	282.690.784,24	54.469.368	20	202.337.288	71	25.884.128	9	10.742,98	231,22	426,00	56.952.000	225.740
1888	9.822.855,00	283.382.753,55	52.593.868	19	205.851.804	72	24.947.081	9	11.080,89	235,44	433,00	54.762.000	228.621
1887	5.587.835,40	252.986.698,68	48.931.065	19	185.118.224	73	18.937.410	8	10.209,31	229,36	428,00	50.287.000	202.700
1886	5.421.765,54	225.217.484,80	48.632.742	21	159.737.245	71	16,847,498	8	9.270,12	222,74	437,00	49.906.000	175.311
1885	6.653.165,50	234.374.610,60	49.025.940	21	166.395.774	71	18.952.897	8	9.958,56	227,38	444,00	50.557.000	183.818
1884	5.944.496,88	229.765.816,81	49.893.768	22	163.010.785	71	16.831.264	7	10.208,64	225,68	443,00	51.313.000	178.45
1883	5.731.679,40	231.875.496,47	50.446.350	22	164.918.270	71	16.510.876	1	10.587,41	226,14	452,00	51.829.000	180.040
1882	5.287.618,08	215.162.890,92	49.976.327	23	149.813.940	70	15.372.624	7	10.091,60	221,77	465,00	51.207.000	163.956
1881	6.548.795,05	200.840.087,84	46.724.718	23	137.665.407	69	16.449.963	8	9.459,76	215,11	464,00	47.600.000	153.200
1880	8.161.505,83	193.205.930,64	47.897.673	25	127.657.396	66	17.650.862	9	9.145,40	207,58	471,00	47.600.000	145.60
1879	6.733.233,49	213.158.391,94	50.659.040	24	145.285.342	68	17.214.010	8	10.282,11	216,41	491	50.100.000	163.100
1878	6.479.918,52	221.695.766,96	58.233.302	26	147.553.818	66	15.908.647	8	11.222,83	224,48	495	55.200.000	166.50
1877	6.464.810,36	193.543.161,14	49.761.268	26	129.463.242	67	14.318.651	7	10.200,87	217,07	474	47.500.000	146.00
1876	4.218.024,35	147.680.041,13	43.426.463	29	94.006.570	64	10.247.008	7	8.312,23	208,08		42.500.000	105.20
1875	3.428.319,44	142.407.859,59	42.861.701	30	90.422.679	63	9.123.480	7	8.209,69	204,13		42.000.000	100.200
1874	3.562.346,16	141.832.015,98	41.157.537	29	90.827.012	64	9.847.467	7	8.999,38	210,07		40.700.000	-101.100
1873	2.089.384,76	123.865.139,63	37.930.708	30	78.418.567	64	7.515.865	6	8.810,13	213,78		37.300.000	86.600
1872	1.972.023,50	102.830.758,01	35.134.774	34	61.571.788	60	6.124.196	6	7.854	208,29		32.700.000	78.100
1871	1.763.950,59	95.419.728,45	30.325.335	32	59.108.669	62	5.985.724	6	8.700	214,58		28,200.000	67.200
1870	1.731.000,69	78.537.240,67				J.	5.333.963		9.000	227,91			
1869	1.432.066,13	65,387.692,80					4.616.677		9.855	254,64	568		4
1868	1.282.401,18	51.736.737,77					3.835.509	. ,	9,966	249,30			
		-2.7007707377											

1	36	37	38	39	(0	-11	42	43	44	45	46	47_	48
	183 vii	190 VII	194-196 vii	195—197 vii	198 vii	199 vii	200 vii	201 vii	191 vii	192 vii	198 vii	28+31 ix	29 -32 ix
	Дополнитель-	Общая сумма		В т о	м т ч	II 6 I P	г р. 37.	•	Выво	ды по всему д	оходу.	Изъ общей су дохода прихо	
. Г. Г. О	пыхъ сборовъ,	дохода дохода	Выручено съ пассажирских пассажирских подздахъ боли	ь и товаро- ь пофздахъ и	Выручено ст		Выручено из		На версту	На 100 по'юдо-	На 10.000 вагонныхъ	Отъ повздовъ пассажирск., товаро-пасса-	Оть повзд
	независящихъ	гр. 13+24+29 до 36.	Вообще.	Въ °/о отъ об- пей суммы валового дохода.	Вообще.	Въ % отъ общей суммы валового дохода.	Вообще.	Въ °/о отъ общей суммы валового дохода.	гр. 37 гр. 3	верстъ <u>гр. 37</u> гр. 27 т. IV, в	осс-верстъ гр. 37 гр. 41 т. IV, б	жирскаго и большой ско- рости (съ неза- висящими).	ети (съ н
	Py	і д н	Губли.	D / 1	Рубли.	D.,	Рубли.	0/0		I' y	6	л п.	
													· ·
1867	930.718,79	40.609.054,85					2.648.638		9,282	237,00			
1866	727.851,99	31.995.351,88	11.473.859	35	18.705.989	59	1.815.504	6	8.428	211,72			
1865	534.148,15 (2.901)—10	27.395.825	10.612.543 (2.901)—10	40	13.739.299 (2.901)—10	56 1	1.043.986 (2.901)—10	-1	8.120	229,00			
1864		24.802.646							7.511				
1863		23.194.440							7.244				
1862		17.991.319							7.422				
1861		13.290.355				. , .			7.777				
1860		11.948.835							9.028				
1859		11.635.362							9.533				
1858		9.677.224				,			8.862				
1857		9.518.178							9.542				
1856		9.455.356						0	9.658				
1855		6.369.882							6.506				
1854		6.141.557							6.273	19			
1853		6.447.864						1	6.884				
1852		5.242.218							5.594				
1851		1.242.483							2.275	174			
1850		843.921							2.014	133			
1849		807.249							2.264	116		·	
1848	17.706	657. 469		. , .					1.863	112			. ,
1847	15.321	624.319							2.222	136			
1846	13.666	444.096				01			2.902	163			\$
1845	12.609	314.528			,				5.423	225	i		
1844	12.508	254.136						t	10.165	267			
1843.	11.733	254.521							10.181	256			
1842		238.138							9.526	243			
1841	15.482	235.971							9.439	236			
1840		216.535							8.662.	221			
1839		265.077							10.603	204			
1838		227.904							10.650				

1	49	50	<u>5</u> 1	52	53	54	55	:)()	57	อีร	59	60	61	62	63	64	65	66	67
	4 \111	7-J-14 VIII	15 VIII	16 7.11	20 + 21 + 22 VII	13 ym	24 \111	25 1111	26 viii :	27 VIII	28 VIII	29 VIII	42 7111	iiv 8č	54 vm	55 VIII	56 VIII	57 VIII	58 vi
		Pacz	ходъ	п о	упр	авле	енію	В 0	0 0	щ е.		-	Расходъ	по служ	об пути	и ст	роені	й.	
	Цент	ральное упра	вленіе.	Mb	стное управл	enic.	Всего по	управ		дорого				**	Beero no	служб1	в пути	и строе	niñ.
ода.	правленія	Содержаніе контроля сборовь и прочіе расходы по центральному управленію.	Всего по централь- ному управ- ленію гр. 49+50.	ири пемъ частей упра- вленія.	Содержаніе врачебной части, матеріальной части и прочіст расходы містичго управленія.	гр. 524-53.	вообще гр. 5154.	дороги	На 100 пофадо- версть гр. ээ гр. 27 т. IV в.	mron. oce- pepc11.	ornome- nie 165 part. Po ynjest, 11 21,966m- 17). 55) (100	Содержаціе управленія службою.	нутемъ и пскуств. со- оружен, со- держаніе и ремонтъ ихъ.	Надзоръ за зданіями содержаніе и ремоптъ ихъ, содер- жаніе и ре- моптъ водо- ироводовъ.	rp.	1 вер. дороги гр. 63	повздоверсть. <u>гр. 63</u> <u>гр. 27</u> т.IV в.	10.000 вагон. осе- верстъ.	къраех управл елужба вообщ Гр. 63×1
			Р	<i>y</i> 6	.1	II.			1 y 6	.11 Г.	' .		P	<u>у</u> б	J	11.			0.70
1897	4 409 837 80	18 273.526,31	99 689 261 60	5 S16 SSS oc	6.114.722.18	11.931.106.04	31.613.170.ut	1.011.5	17.30	90.5	11,13	3.637.220,12	48.235.301,07	11.057.659	57 000 17 (v.	1 ((0))	- 0× 00	50 =0	
1896	1	16.929.702,53			5.814.966,70		32,528,625,03		17.11	30,28	11,13	3.465.027.67		11.120.915.07				50,70	24,1 25,2
1895		,			5.231.528.22		28.675.208.6		16,01	20.05	13.51	3.303.823.81		10.923.767,68				52,98 55.31	25.7
1891	3.409.096.20				5.011.116,92		26,661,099,a5	876.57	16.4	2(),04	13,10	3.227,523,95	37.721.609,79					57,23	26,
1893		12,450,729,67					25.801.810,51	()()(),(;]	17.52	:::1.91	13,68	3.039.810,90	36.874.515,87					64,15	27,
1892	,				8.785.525.16		28.670,395 (2		17,6:	31.70	13,		34,943.766,26					64,69	27,
1891			14.030.275,15			8.959.270.11	22.959,546 29	841,90	17.73	32.04	13,50		35.967.206,45					68,96	29,
1890	1				1.569.115,71	8.866.759.51	22.329.986.32	\$30ja -	18.01	1).,	13,95		34.351.092.71			,		ti5,87	29,
	зательные (гр. 96), ра	расходы (гр. асходы по фи	95), расході папсовымъ 1	ы, вызываем и донолинте	урганых слуг предерень эн продолимить	инами обстоя этамъ и пре	Telletra vii	ð.				Cu. rp. 55.							
1889	зательные (гр. 96), ра	расходы (гр. асходы по фи	95), расході папсовымъ 1	ы, вызываем и донолинте	фавинкъ слуг вс чрезвычай дънмиъ оборс перевозокъ (г	инами обстоя этамъ и пре	Telletra vii	1.102.:	30,4	56,8	·)·) .,	Ca. rp. 55.			13, 108.9 <u>22</u> ,ar	1.649.65	, 35 ₅ 5	65,4	25,
	зательные (гр. 96), ра	расходы (гр. асходы по фи	95), расході папсовымъ 1	ы, вызываем и донолинте	ыс чрезвычаі ме чрезвычаі	инами обстоя этамъ и пре	тельствами дпріятіямъ		30,× 27,6	56,8 50,70	22,3 20,7	См. гр. 55.			13, 108,922 _{,91} 42,679,781 ₃ 45		,	65,4 65,3	
1889 1888	зательные (гр. 96), ра	расходы (гр. асходы по фи	95), расході папсовымъ 1	ы, вызываем и донолинте	ыс чрезвычаі ме чрезвычаі	инами обстоя этамъ и пре	тельства ун диріятіямъ 37.693.294,77	1.297,7	,			См. гр. 55. — —			*	1.668,88	35,4		26,
1889	зательные (гр. 96), ра	расходы (гр. асходы по фи	95), расході папсовымъ 1	ы, вызываем и донолинте	ыс чрезвычаі ме чрезвычаі	инами обстоя этамъ и пре	тельствами диріятіямь 57.693.294,77 ::::3.189.176.6- :31.059.309,05 :30.068.874,78	1.297,77 1.243,4 1.237,6	27,6	5(),70	20,7	Cu. rp. 55.			12.679.781,45	1.668,88 1.523,88	35,4 34.2	65,3	26, 28,
1889 1888 1887	зательные (гр. 96), ра	расходы (гр. асходы по фи	95), расході папсовымъ 1	ы, вызываем и донолинте	ыс чрезвычаі ме чрезвычаі	инами обстоя этамъ и пре	тельства ин дпріятіямь 37.693.294,77 ::::3.189.176.6- \$1.059.309,65 \$0.068.874,75 ::0.086.273.56	1.297,7 1.213,4 1.237,6 1.278,5	27,6 28.2	50,70 52.4	20,7 21,5	См. гр. 55.			42.679.781,45 37.761.675,05 38.795.342.11 36.931.918,77	1.668,88 1.523,88 1.596,84 1.569,23	35,4 34.2 38.3 35,8	65,3 61,6	26, 28, 27,
1889 1888 1887	зательные (гр. 96), ра	расходы (гр. асходы по фи	95), расході папсовымъ 1	ы, вызываем и донолинте	ыс чрезвычаі ме чрезвычаі	инами обстоя этамъ и пре	тельствами диріятіямь 57.693.294,77 :::3.189.176.60 81.059.309,65 80.068.874,75 ::0.086.273.56 28.827.484.41	1.297,7; 1.248,4 1.237,6; 1.278,8; 1.258,6;	27,6 28.2 29,7	50,70 52.a 58.t	20,5 21,5 21,5	См. гр. 55.			42.679.781,45 37.761.675,05 38.795.342.11 36.931.918,77 39.032.819,40	1.668,88 1.523,88 1.596,84 1.569,23 1.734,24	35,4 34.2 38.3 35,8 38,3	65,3 61,6 75,3 70,6 75,2	26, 28, 27, 26, 27,
1889 1888 1887 1886 1885 1884	зательные (гр. 96), ра	расходы (гр. асходы по фи	95), расході папсовымъ 1	ы, вызываем и донолинте	ыс чрезвычаі ме чрезвычаі	инами обстоя этамъ и пре	28.827.484.11 28.695.294,77 23.189.176.66 31.059.309,05 30.068.874,75 20.086.273.56 28.827.484.11 28.695.294.05	1.297,7 1.248,0 1.237,6 1.278,6 1.258,6 1.309,7	27,6 28,2 29,7 1 29,3 27,8 28,0	50,70 52.a 58.t 57.a	20,5 21,5 21,3 21,4	Cu. rp. 55.			12.679.781,45 37.761.675,05 38.795.342.11 36.931.918,77 39.032.819,40 40.752.664,30	1.668,88 1.523,88 1.596,84 1.569,23 1.734,24 1.860,77	35,4 34.2 38.3 35,8 38,3 39,6	65,3 64,6 75,8 70,6 75,2 79,5	25, 26, 28, 27, 26, 27, 27,
1889 1888 1887 1886 1885 1884 1883	зательные (гр. 96), ра	расходы (гр. асходы по фи	95), расході папсовымъ 1	ы, вызываем и донолинте	ыс чрезвычаі ме чрезвычаі	инами обстоя этамъ и пре	28.432.803,67	1.297,77 1.218.4 1.237.6 1.278.6 1.258.6 1.309,73 1.333.7	27,6 28.2 29,7 1 29,3 27,8 28.6 29,2	50.70 52.6 58.1 57.0 54.6	20,5 21,5 21,4 21,4 19,8 19,5 19,7	Cu. rp. 55.			42.679.781,45 37.761.675,05 38.795.342.11 36.931.918,77 39.032.819,40 40.752.664,30 41.122.895,62	1.668,88 1.523,88 1.596,84 1.569,23 1.734,24 1.860,77	35,4 34.2 38.3 35,8 35,8 39,6 42,4	65,3 61,6 75,3 70,6 75,2 79,5 88,8	26, 28, 27, 26, 27,
1889 1888 1887 1886 1885 1884 1883 1882	зательные (гр. 96), ра	расходы (гр. асходы по фи	95), расході папсовымъ 1	ы, вызываем и донолинте	иеревозокъ (г	инами обстоя этамъ и пре	28.432.803,29 4,75 25.693.29 4,77 20.189.176.6 31.059.309,05 30.068.874,75 20.086.273.50 28.827.484.4 28.695.29 4.05 28.432.803,67	1.297,7; 1.248,1 1.237,6 1.278,6; 1.258,6; 1.309,7; 1.333,5; 1.295,8;	27,6 28,2 29,7 1 29,3 27,8 28,6 29,2 29,4	50.70 52.6 58.4 57.0 54.6 55.8 61.4 63,5	20,5 21,5 21,4 21,4 19,8 19,5 19,7	См. гр. 55.			42.679.781,45 37.761.675,05 38.795.342.11 36.931.918,77 39.032.819,40 40.752.664,30 41.122.895,62 43.316.702,49	1.668,88 1.523,88 1.596,84 1.569,23 1.734,24 1.860,77 1.928,75	35,4 34.2 38.3 35,8 35,8 39,6 42,4 47,5	65,3 61,6 75.3 70,6 75,2 79,5 88,8 100,1	26, 28, 27, 26, 27,
1889 1888 1887 1886 1885 1884 1883 1882 1881 1880	зательные (гр. 96), ра	расходы (гр. асходы по фи	95), расході папсовымъ 1	ы, вызываем и донолинте	иеревозокъ (г	пими обстоя отамъ и пре р. 97).	тельства и дпріятіямь 37.693.294,77 37.693.294,76 81.059.309,05 80.068.874,75 20.086.273,55 28.327,434,75 28.695.294,05 28.432.803,67 27.498.849,34 25.921.106,5	1.297,7; 1.248,4 1.237,6 1.278,6 1.258,6 1.309,7; 1.333,7; 1.295,6; 1.226 (*)	27,6 28,2 29,7 1 20,3 27,8 28,6 29,2 29,1 27,8	50.70 52.6 58.4 57.6 54.6 55.8 61.4 63,5 63.2	20,5 21,5 21,6 21,4 19,8 19,5 19,7 19,6	Cu. rp. 55.			42.679.781,45 37.761.675,05 38.795.342.11 36.931.918,77 39.032.819,40 40.752.664,30 41.122.895,62 43.316.702,49 49.630.345,04	1.668,88 1.523,88 1.596,84 1.569,23 1.734,24 1.860,77 1.928,75 2.040,26 2.349,25	\$ 25,4 \$ 34.2 \$ 38.a \$ 35,8 \$ 38,6 \$ 42,4 \$ 47,5 \$ 53,8	65,3 61,6 75.3 70,6 75.2 79,5 88,8 100,1 120,1	26 28 27 26 27 27 27,
1889 1888 1887 1886 1884 1883 1882 1881 1880 1879	зательные (гр. 96), ра	расходы (гр. асходы по фи	95), расході папсовымъ 1	ы, вызываем и донолинте	иеревозокъ (г	пими обстоя отамъ и пре р. 97).	28.432.803,67 27.498.89.176.60 31.059.309,05 30.068.874,75 20.086.273.50 28.327.434.40 28.432.803,67 27.498.849,34 25.921.106,50 24.913.912.27	1.297,7; 1.248,1 1.237,6 1.278,6 1.258,6 1.309,7; 1.333,5; 1.295,6; 1.226 (-1.201,8)	27,6 28,2 29,7 1 29,3 27,8 28,6 29,2 29,1 27,8 25,3	50.70 52.6 58.4 57.6 54.6 55.8 61.4 63.5 68.2 59.5	20,5 21,5 21,4 19,8 19,5 19,7 19,6 17 1 16.3	Cu. rp. 55.			12.679.781,45 37.761.675,05 38.795.342.11 36.931.918,77 39.032.819,40 40.752.664,30 41.122.895,62 43.316.702,49 49.630.345,04 19.622.789,12	1.668,88 1.523,88 1.596,84 1.569,23 1.784,24 1.860,77 1.928,75 2.040,26 2.349,25 2.893,65	\$ 25,4 \$ 34.2 \$ 38.6 \$ 35,8 \$ 38,6 \$ 42,4 \$ 47,5 \$ 53,8 \$ 50,1	65,3 64,6 75.3 70,0 75,2 79,5 88,8 100,1 120,1 114,5	26, 28, 27, 26, 27, 27, ——————————————————————————————
1889 1888 1887 1886 1885 1881 1882 1881 1880 1879 1878	зательные (гр. 96), ра	расходы (гр. асходы по фи	95), расході папсовымъ 1	ы, вызываем и донолинте	иеревозокъ (г	пими обстоя отамъ и пре р. 97).	тельства и дпріятіямь 37.693.294,77 :::3.189.176.6- 31.059.309,05 30.068.874,75 ::0.086.273.56 28.827.484.4 28.695.294.05 28.432.803,67 27.498.849,34 25.921.106,5- 24.913.912.27 20.377.832.66	1.297,7; 1.248,1 1.237,6 1.278,6; 1.258,6; 1.309,7; 1.333,5; 1.295,6; 1.226,6; 1.201,8; 1.031,5;	27,6 28,2 29,7 1 29,3 27,8 28,6 29,2 29,4 27,8 25,3 21,6	50.70 52.6 58.4 57.6 54.6 55.8 61.4 63.5 63.2 59.5	20,5 21,5 21,4 19,8 19,5 19,7 19,6 17 1 16,3 11,6	Cu. rp. 55.			12.679.781,45 37.761.675,05 38.795.342.11 36.931.918,77 39.032.819,40 40.752.664,30 41.122.895,62 43.816.702,49 49.630.345,04 19.622.789,12 14.669.644,43	1.668,88 1.523,88 1.596,84 1.569,23 1.734,24 1.860,77 1.928,75 2.040,26 2.349,25 2.893,65 2.261,20	\$ 35,4 \$ 81.2 \$ 88.8 \$ 35,8 \$ 38,8 \$ 39,6 \$ 42.4 \$ 47,5 \$ 53,8 \$ 50,1 \$ 45,3	65,3 61,6 75.3 70,6 75,2 79,5 88,8 100,1 120,1 114,5	26, 28, 27, 26, 27, 27,
.889 .888 .887 .886 .885 .1883 .1882 .1881 .1880 .1879 .1879	зательные (гр. 96), ра	расходы (гр. асходы по фи	95), расході папсовымъ 1	ы, вызываем и донолинте	иеревозокъ (г	пими обстоя отамъ и пре р. 97).	28.432.803,67 27.498.849,34 28.432.803,67 28.432.803,67 27.498.849,34 25.921.106,35 24.913.912.27 20.377.832.06	1.297,7; 1.248,4 1.237,6 1.278,6 1.258,6 1.309,7; 1.333,7; 1.295,8; 1.226,6 1.201,8; 1.031,5 921,7;	27,6 28,2 29,7 1 29,3 27,8 28,6 29,1 27,8 25,3 21,9 19,6	50.70 52.6 58.4 57.6 54.6 55.8 61.4 63.5 68.2 59.5	20,5 21,5 21,4 19,8 19,5 19,7 19,6 17 1 16,5 14,6	Cu. rp. 55.			42.679.781,45 37.761.675,05 38.795.342.11 36.931.918,77 39.032.819,40 40.752.664,30 41.122.895,62 43.316.702,49 49.630.345,04 19.622.789,12 14.669.644,43 36.259,200,97	1.668,88 1.523,88 1.596,84 1.569,23 1.734,24 1.860,77 1.928,75 2.040,26 2.349,25 2.893,65 2.261,29 1.911,10	\$ 35,4 \$ 34.2 \$ 38.5 \$ 35,8 \$ 38,3 \$ 39,6 \$ 42,4 \$ 47,5 \$ 53,3 \$ 50,4 \$ 45,3 \$ 10,7	65,3 64,6 75.3 70,0 75,2 79,5 88,8 100,1 120,1 114,5	26. 28 27. 26 27. 27. 4. 32. 30. 29.
1889 1888 1887 1886 1885 1881 1883 1882 1881 1880 1879 1878 1877	зательные (гр. 96), ра	расходы (гр. асходы по фи	95), расході папсовымъ 1	ы, вызываем и донолинте	иеревозокъ (г	пими обстоя отамъ и пре р. 97).	27.693.294,77 27.693.294,77 20.189.176.66 81.059.309,05 30.068.874,75 20.086.273.55 28.327.434.75 28.695.294.05 28.432.803,67 27.498.849,34 25.921.106,36 24.913.912.27 20.377.832.66 17.480.527.11 15.141.182.56	1.297,7; 1.248,1 1.257,6 1.278,6 1.258,6 1.309,7; 1.333,7; 1.226,6 1.201,8 1.031,5 921,7; 852,4	27,6 28,2 29,7 1 29,3 27,8 28,6 29,2 29,4 27,8 25,8 21,9 19,6 21,4	50.70 52.6 58.4 57.6 54.6 55.8 61.4 63.5 63.2 59.5	20,5 21,5 21,6 21,4 19,8 19,5 19,7 19,6 17 1 16,8 14,4 15,1	Cu. rp. 55.			12.679.781,45 37.761.675,05 38.795.342.11 36.931.918,77 39.032.819,40 40.752.664,30 41.122.895,62 43.316.702,49 49.630.345,04 49.622.789,12 14.669.644,43 36.259,200,97 30.362,323,32	1.668,88 1.523,88 1.596,84 1.569,23 1.734,24 1.860,77 1.928,75 2.040,26 2.349,25 2.393,65 2.261,29 1.911,10 1.708,95	\$ 35,4 \$ 34.2 \$ 38.3 \$ 35,8 \$ 38,3 \$ 39,6 \$ 42,4 \$ 47,5 \$ 53,3 \$ 50,4 \$ 45,3 \$ 40,7 \$ 42,8	65,3 61,6 75.3 70,6 75,2 79,5 88,8 100,1 120,1 114,5	26, 28, 27, 26, 27, 27,
1889 1888 1887 1886 1884 1883 1882 1881 1880 1879 1876 1876	зательные (гр. 96), ра	расходы (гр. асходы по фи	95), расході папсовымъ 1	ы, вызываем и донолинте	иеревозокъ (г	пими обстоя отамъ и пре р. 97).	тельства и диріятіямь 57.693.294,77 ::::3.189.176.66 31.059.309,05 30.068.874,75 ::28.695.294.05 28.432.803,67 27.498.849,34 25.921.106,56 24.913.912.27 20.377.832.06 17.480.527.11 15.141.182.55 14.135.820.66	1.297,7; 1.248,1 1.237,6 1.278,5; 1.258,6 1.309,7; 1.333,5; 1.226,5; 1.201,8; 1.031,5; 921,7; 852,6; 814,6;	27,6 28,2 29,7 1 29,3 27,8 28,6 29,2 29,4 27,8 25,3 21,9 19,6 21,4 20,3	50.70 52.6 58.4 57.6 54.6 55.8 61.4 63.5 63.2 59.5	20,7 21,5 21,6 21,4 19,8 19,5 19,7 19,6 17 1 16,6 14,6 15,1	Cw. rp. 55.			12.679.781,45 37.761.675,05 38.795.342.11 36.931.918,77 39.032.819,40 40.752.664,30 41.122.895,62 43.316.702,49 49.630.345,04 49.632.789,12 14.669.644,43 36.259,200,97 30.362.323,32 26.376.778.20	1.668,88 1.523,88 1.596,84 1.569,23 1.734,24 1.860,77 1.928,75 2.040,26 2.349,25 2.393,65 2.261,29 1.911,10 1.708,95 1.520,62	35,4 81.2 38.3 35,8 38,8 39,6 42,4 47,5 53,3 50,4 45,3 40,7 42,8 37,8	65,3 61,6 75.3 70,0 75.2 79,5 88,8 100,1 120,1 114,5 100,0 88.8	26, 23, 27, 26, 27, 27, - - - 32, 30, 29,
1889 1888 1887 1886 1881 1883 1882 1881 1879 1878 1877 1876 1877	зательные (гр. 96), ра	расходы (гр. асходы по фи	95), расході папсовымъ 1	ы, вызываем и донолинте	иеревозокъ (г	пими обстоя отамъ и пре р. 97).	тельства (п дпріятіямь 37.693.294,77 ::::3.189.176.6- \$1.059.309,65 \$0.068.874,75 ::0.086.273.56 28.827.484.41 28.695.294.65 28.432.803,67 27.498.849,34 25.921.106,56 24.913.912.27 20.377.832.66 17.480.527.11 15.141.182.56 14.135.820.66 12.126.006,28	1.297,7; 1.248,4 1.237,6 1.278,6 1.258,6 1.309,7; 1.333,7; 1.295,8 1.226,6 1.201,8 1.031,5 921,7; 852,4 814,6 769,7	27,6 28,2 29,7 1 29,3 27,8 28,6 29,1 27,8 25,3 21,9 19,6 21,4 20,3 17,9	50.70 52.6 58.4 57.6 54.6 55.8 61.4 63.5 63.2 59.5	20,5 21,5 21,4 19,8 19,5 19,7 19,6 17 1 16,6 14,6 15,1 15,1	Cu. rp. 55.			42.679.781,45 37.761.675,05 38.795.342.11 36.931.918,77 39.032.819,40 40.752.664,30 41.122.895,62 43.816.702,49 49.630.345,04 49.622.789,12 44.669.644,43 36.259,200,97 50.362,323,32 26.376.778.20 25.169.353,62	1.668,88 1.523,88 1.596,84 1.569,23 1.734,24 1.860,77 1.928,75 2.040,26 2.349,25 2.393,65 2.261,29 1.911,10 1.708,95 1.520,62 1.597,04	\$ 35,4 \$ 34.2 \$ 38.5 \$ 35,8 \$ 38,3 \$ 39,6 \$ 42,4 \$ 47,5 \$ 53,3 \$ 50,4 \$ 45,3 \$ 10,7 \$ 42,8 \$ 37,8 \$ 37,3	65,3 61,6 75.3 70,6 75,2 79,5 88,8 100,1 120,1 114,5	26, 28, 27, 26, 27, 27,
1889 1888 1887 1886 1886 1883 1882 1881 1880 1879 1876 1876 1876 1874 1873	зательные (гр. 96), ра	расходы (гр. асходы по фи	95), расході папсовымъ 1	ы, вызываем и донолинте	иеревозокъ (г	пими обстоя отамъ и пре р. 97).	28.432.803,67 24.913.912.27 20.377.832.06 28.432.803,67 27.498.849,34 25.921.106,32 24.913.912.27 20.377.832.06 17.180.527.11 15.141.182.35 14.135.820.69 12.126.006,28 10.298.535,30	1.297,7; 1.248,4 1.237,6 1.278,6 1.258,6 1.309,7; 1.333,7; 1.295,8 1.201,8 1.031,5 921,7; 852,6 814,9; 769,7; 732,4	27,6 28,2 29,7 1 29,3 27,8 28,6 29,4 27,8 21,3 19,6 21,4 20,3 17,9 17,8	50.70 52.6 58.4 57.6 54.6 55.8 61.4 63.5 63.2 59.5 49.6 44.8	20,5 21,5 21,6 21,4 19,8 19,5 19,7 19,6 17 1 16,3 14,4 15,1 15,1 13,6 14,4	Cw. rp. 55.			12.679.781,45 37.761.675,05 38.795.342.11 36.931.918,77 39.032.819,40 40.752.664,30 41.122.895,62 43.316.702,49 49.630.345,04 49.622.789,12 44.669.644,43 36.259,200,97 30.362.323,32 26.376.778.20 25.169.353,62	1.668,88 1.523,88 1.596,84 1.569,23 1.734,24 1.860,77 1.928,75 2.040,26 2.349,25 2.393,65 2.261,29 1.911,10 1.708,95 1.520,62 1.597,04 1.298,76	\$ 35,4 \$ 34.2 \$ 38.8 \$ 35,8 \$ 38,8 \$ 39,6 \$ 42,4 \$ 47,5 \$ 53,8 \$ 50,1 \$ 45,3 \$ 10,7 \$ 42,8 \$ 37,8 \$ 37,8 \$ 37,8 \$ 37,8 \$ 37,8	65,3 61,6 75.3 70,0 75.2 79,5 88,8 100,1 120,1 114,5 100,0 88.8	26.28 28.27 26.27 27.27 27.27 28.30,29,30,29,30,29,30,28,28,28,28,28,28,28,28,28,28,28,28,28,
1889 1888 1887 1886 1885 1881 1882 1881 1880 1879 1878 1877 1876 1874	зательные (гр. 96), ра	расходы (гр. асходы по фи	95), расході папсовымъ 1	ы, вызываем и донолинте	иеревозокъ (г	пими обстоя отамъ и пре р. 97).	тельства (п дпріятіямь 37.693.294,77 ::::3.189.176.6- \$1.059.309,65 \$0.068.874,75 ::0.086.273.56 28.827.484.41 28.695.294.65 28.432.803,67 27.498.849,34 25.921.106,56 24.913.912.27 20.377.832.66 17.480.527.11 15.141.182.56 14.135.820.66 12.126.006,28	1.297,7; 1.248,1 1.237,6 1.278,5; 1.258,6 1.309,7; 1.333,5; 1.226,5; 1.201,8; 1.031,5; 921,7; 852,6; 814,6; 769,6; 732,4; 756,6; 685,6;	27,6 28,2 29,7 1 29,3 27,8 28,6 29,1 27,8 25,3 21,9 19,6 21,4 20,3 17,9	50.70 52.6 58.4 57.6 54.6 55.8 61.4 63.5 63.2 59.5	20,5 21,5 21,4 19,8 19,5 19,7 19,6 17 1 16,6 14,6 15,1 15,1	Cw. rp. 55.			42.679.781,45 37.761.675,05 38.795.342.11 36.931.918,77 39.032.819,40 40.752.664,30 41.122.895,62 43.816.702,49 49.630.345,04 49.622.789,12 44.669.644,43 36.259,200,97 50.362,323,32 26.376.778.20 25.169.353,62	1.668,88 1.523,88 1.596,84 1.569,23 1.734,24 1.860,77 1.928,75 2.040,26 2.349,25 2.393,65 2.261,29 1.911,10 1.708,95 1.520,62 1.597,04 1.298,76 1.301,17	\$ 35,4 \$ 34.2 \$ 38.3 \$ 35,8 \$ 38,3 \$ 39,6 \$ 42,4 \$ 47,5 \$ 53,3 \$ 50,4 \$ 45,3 \$ 10,7 \$ 42,8 \$ 37,8 \$ 37,3 \$ 31,5 \$ 34.5	65,3 61,6 75.3 70,0 75.2 79,5 88,8 100,1 120,1 114,5 100,0 88.8	26.28 28.27 26.27 27.27 27.27 29.30, 29, 30, 29, 30, 28, 28.28

]	49	50	51	52	53	54		56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67
	4 VIII	7+14 viii	15 vIII	16 viii	20+21+22 VII	23 VIII	24 viii	25 VIII	26 viii	27 VIII	28 VIII	29 VIII	42 VIII	53 viii	54 viii	55 viii	56 viii	57 viii	58 viii
	_	Pac	т одъ	~ ^	37 77 75	о в и (2 77 7 70	TD 0		-			Расходъ	по слун	ков пути	и ст	роені	й.	
	Цент	ральное упра	вденіе.	Mt	у п р стное управл Содержаніе	enie.	Всего п	о управ	теніі.	о дорого) I().								ıiñ.
Годл.	правленія пли совѣта	Содержаніе контроля сборовь и прочіе рас- ходы по центральному управленію.	Всего по централь- ному управ-		врачебной части, ма- теріальной					- Baron.	ніе из. расх. го управл. и службами вообще гр. 55×100	Содержаціе управленія службою.	Надзоръ за путемъ и искуств. со- оружен. со- держаніе и ремонтъ ихъ.	Надзоръ за зданіями содержаніе и ремонтъ ихъ, содержаніе и ремонтъ водопроводовъ.	вообще гр. 60+61+62	На 1 вер. дороги гр. 63 гр. 3	На 100 пойздоверсть. гр. 63 гр. 27 т.IV в.	На 10.000 вагон. осе- версть. гр. 63 гр. 41	отношені кърасх. п управл. службамъ вообще Гр. 63×100
			P	у б	Л	П.		_	Руб	блн.			P	у б	ī	II			0/0
1869							3.191.232,70	497,46	12,4	29,0	11,0				9.207.866,56	1.435,40	32,0	81,0	26,5
1868							(9.415)—24 2.202.437,94	508,00	1(),6		11,5	5			(6.415)—24 5.646.357,83	! 3' 1. 302,20			29,4
1867							(4.336) $-211.661.333,66$	462,00	. 9,7		9,1	_			(4.336)-21 4.837.272,13	1.345,20	28,3		31,9
1866 1865		:					(3.596)—15								(3.596) -15				
1864 1863 1862						,			_				:	1					
1861 1860					Ī			1	ð				•			1			
1859 1858				I.											,	1			
1857 1856 1855																			
1854						1										1			
1853						1										1			
1852 1851	C	В	Ъ	Д	4;	II	i	Ĥ		11	6		11	М	T;	e	T	С	JI.
1850							:										1		
1849 1848					1	1		1	ŧ								i !		
1847									,								;		
1846																			
1845 1844				,		,		B											
1843															!		1		
1842									.							i			
1841 1840									3	1									
1839									1	1									
1838)		,							1									

1	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88
	59 viii	71 viii	81 viii	85 viii	86 VIII	91 vIII	92 viii	93 viii	94 viii	_95 vII	1 96 viii	97 viii	98 viii	109 viii	113 viii	117 vm	118 viii	119 vm	120 vm 1	21 viu	122
]	Pacxo	дъпо	о слу	жбът	яги и	подв	ижнаг	0 0 0	. C T	ава.		Pac	еходъ по	елужбѣ	твижен	ія и теле	ะกลสล	(CT T)	2ПАФ)
								Всего по слу							0013 3110 15	A DITTO II	Всего по слу				-
	Содержа-		Содержа-	Содержаніе главныхъ	Возобнов-	Возобнов-	Наемъ			[]	II.	% отно-	Содержа-	Clanara		Теле-	35020 110 011	1 1002	1 10101	Ha.	% 0
ДА.	ніе упра-	Тяга	Содержа	настерскихъ		леніе п	подвиж-	Doofma	Ha 1	на 100	10.000	шеніе кы расходу по управ-	піе упра-	Стан-	Служба	графъ н	D.	Ha 1	HATIOTA-	10,000	Pat
			ніе ваго-	и мастер- скихъ при	ніе паро-	исправле-		Вообще.	версту дороги	верстт	ПЫХЪ	ленію п		ціонная			Вообще.	версту	верстъ 1		дам упра
	вленія	подзтовь.	TODE	депо для	возовъ и	ніе ваго-	паго	гр. 68 до 74.	гр. 75		осе-вер. гр. 75	вообще.	вленія	1	поўздовъ.	TCJC=	гр. 80 до 83	1	rp. 84 0	сс-вер. гр. 84	
	службою.		повъ.	ремонта подв. сост.	тендеровъ.	повъ.	coctaba.	тря оод отт	rp. 3.	т. IV. в	гр. 75 гр. 41		службою.	служба.		фоны.	Тр. со до со	тр. 3.	11), 27 -	rp. 41	84>
										11	1.21,00	гр. 89.							T	. IV, 6.	rp.
		P	1	y	Ú	I,	II.		, ,	P	бли.	n a		P	У	б	J	II.			
207	0.004.001	45 100 145	1 000 010	0.000.000	10 040 007	10 000 001	0.000.000	00 100 500	0.000	1 10	05	10	2 500 100	00 00 01	10770011	Z Z 2 4 1 0 2	10.000				
				1		1		98.100.588,06 91.604.818,96	1 1	49,0	1 '	1	1	30.237.815,61 28.295.573,83	1	,	_			43,03	
- 1	, ,			1	1		1	36.471.832,30		48,1 50,0		1	1	26.780.840,18				1	,	42,56	
								79.623.475,25	,	49,6	1			25.396.494,30	-		1		1	45,12	-)
- 1							1	72.526.492,77	1 1	51,0	1 1	1		22.377.287,03						45,45	
392					-		j	71.161.016,71	,	53,0	1		i '	20.750.298,27			,		'	45,51	
391							1	61.680.237,52		- 47.7				20.261.333,70					1	16,35	1
390		28.698.018,74	2.796.082,11	4.346.267,26	9.545.844,48	10.593.676,16	1.195.666,19	59.343.525,22	2.224,34	1, 47,8	87,63	37,07		19.661.806.13	6.129.465,52	3.893.785,50	31.776.696,5	1.191.0	25.52	46,92	1
889	См. гр. 55.							58.408.102,61	2.219.66	47,8	88,0	34,6	См. гр. 55.			3 513 696 Au	29.322.222,85	1 114 20	24,0	44,2	1
388	_							55.364.694,90		46,0	84,6	34,6	_			,	28.824.082,71	1	· '	44,1	1
887	-							49.882.752,30		45,2		34,8				,	25.560.404,15		1	43,3	1
886	arrana.			. ,				48.542.034,63	1.998,03	48,1	94,3	34,3		15.247.655,67	5.404.489,39	3.127.044,39	23.951.791,38	985,87	23,7	47,0	1
385	energia.					. 1		50.311.474,71	2.137,73	48,8	95,3	35,6		15.365.468,43	5.482.596,54	3.024.612,97	23.999.869,21	1.019,75	23,2	45,4	1
384								51.997.729,94		51,1	100,2	36,2		15.294.997,58	5.556.892,19	3.150.311,36	24.118.545,44	1.071,60	23,7	46,5	1
383								53.898.475,54		52,5	105,2	36,6		15.204.776,78			1	1	· '	47,0	1
382								52.647.353,22		54,3	113,7	36,3		13.903.762,ss					· '	48,7	1
881	-							51.950.120,79	, 1	55,6		35,8		13.511.307,82		1	1			51,1	1
380								54.609.692,59		58,7	133,2	36,0		13.235.731,76						51,8	1
379 378	_							56.758.977,43 59.642.026,92		57,6 61,4	130,0 133,3	37,2		12.652.277,39 12.070.641,24			1			47,4	1
877			• • • •					50.576.790,17		56,7	123,8	41.6		10.546.032,88						43,5	1
876								38.740.750,99		54,6	120,0	38,s				,	13.999.221,76			11,2	14
875					4 .			37.906.822,45		54,3	4 - 1	40,5					13.475.087,65				14
874	_							33.162.637,00		49,1		37,3	_	7.510.489,49	2.685.479,61	1.441.194,03	11.671.563,13	740,58	17,2		18
373								27.471.354,35	1.954,00	17,4		38,3	_	6.381.643.21	2.307.934,71	1.196,566,04	9.917.667,71	705,1::	17,3	. !	18
372	-							28.086.961,38 (12.894)41	2.178,30	57,0		43,5					9.601.779,63 (12.894)—41	741,67	19,5	. ,	14
371	-							23.394.414,74 (10.276) – 38	2.277,00	52,6		43,5	-				7.993.649,67 (10.276)—38		18,0		15
370						, , , , ,		17.622.951,54 (7.997)—32	2.203,70	51,1		40,3	_				6.314.624,45 (7.997)—32	790,00	18,3		14
869	*****					,		16.703.815,65 (6.415)—24	2,603,70	65,0	147,0	47,9	_				5.755.609,33 (6.415)—24	897,20	22,4	51,0	16

— 90 **—**

1	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78_	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88
	59 viii	71 viii	81 vIII	85 VIII	86 viii	91 viii	92 viii	93 vIII	94 VIII ~	95 VIII	96 viii	97 viii	98 viii	109 vIII	113 viii	117 viii	118 viii	119 vm	120 viii	121 ущ	122 v
		Pacxo	тъ п (о слу	жбът	яги и	потв	ижнаг	0 0 0	ета	ва.		Pac	ходъ по	службъ	движен	ія и теле	графа	(съ 1	гелеф	o.).
	•							Всего по сл		и подви	жнаго со	остава.					Всего по слу	жбѣ дви	ж. и тел	erp. (съ	телеф
ДА.	Содержа- ніе упра- вленія службою.	Тяга поёздовъ.	Содержа- ніс ваго- повъ.	мастерскихъ	ніе наро- возовъ н	Возобнов- леніе и исправле- ніе ваго- новъ.	подвиже.	Вообще. гр. 68 до 74	На 1 версту дорогн	Берсть	вагон- ныхъ осе-вер.	% отношение кърасходу по управлению и службамъ вообще. Тр. 75×100 гр. 89.	Содержа- ніе упра- вленія службою.	Стан- ціонная служба.	Служба потздовъ.	Теле- графъ и теле- фоны.	Вообще. гр. 80 до 83.	версту	Па 100 повздо- версть гр. 84 гр. 27 т. IV, в.	Baron-	дамъ
		Ē)	y	б	T.	·		1		бли.	0/0		· P	у	б	Л	и.			0
68	-							8.128.293,11 (4.336)—21	1.874.60	39,2		42,4					3.200.077,78 (4.336)—21				
67								6.211.048,51 (3.596)—15	1.727,20	36,4		40,9					2.459.624,96 (3.596)-15	684,00	14,4		1
366 365 3664 3663 3662 3660 3660 3660 3558 3556 3556 3554										, ~1		*** The state of t				٠				;	
53 52 51 50 49 48 47	C	B	·ls	д	Ъ	II	i	íi				e			М	-{i	0	Т	· ·	я.	
345 344 343 342 341 340 339									:						:						

1	89	90	91	92	93	94	95	9(;	97	98	()()	100	101	102	103	101	1().5	106	107
	123 VIII	124 VIII	125 viii	126 viii	127 VIII	· 128 viii	136 viii	137 viii	141 viii	142 viii	143 viii	144 viii	145 viii	146 viii	147 VIII	55 1x.	56 IX	59 IX	()() 1
	Bee	го по уг	гравлені	ямъ и сл	лужбам:	Б.	Сверхъ	понменова	HHHXT buc!	ходовъ.	Общая су	мма рас	хода по	эксплоа	тацін.	Изъ общей су по эксплоатаці	и приходится	Чистый д	,0ходт
ГОДА.	ВООБІЦЕ. гр. 55+63+ +75+84.	дороги.	гр. 89 гр. 27	вагон-	до-ве- -гезго11	0.000 пу- ерстъ. Валова- го груза.	обяза- ()собые	Расходы, вызываемые чрезвычайными обстоятельствами.	Расходы по финансо- вымъ и до нолиптель- иымъ обо- ротамъ и предпрія- тіямъ.	Расходъ отъ такси- ровки слу- жебимхъ неревозокъ	гр. 89 +г р. 95 до 98.	гр. 99 гр. 3.	повадоверсть. гр. 99 гр. 27 т. IVв.	10.000 вагон- ныхъ осе-вер.	къ валов. доходу. гр. 89× × 100 гр. 37	скорости.	Отпосящ- въ даня, набрабон	Вообще. гр. 37 безъ гр. 99.	На вер студ рог
		1		,	()		.1	15.		I I	У	T. ()	11.			1		.1	
1897 1896 1895	239.865.163,53 227.283.362,39 212.301.058,74	6.847,91	119,52	209,82 210,08 215,09	148,19 154,62 159,78	11,75 47,97 48.11	3,329,389,10	1.612.059.38	1.343.851so 714.835,65 576.019.st	8.17().45().41	258.056.614.52 1244.140.096.88 226.782.931.94	7:355,83	128,32	225,72 225,06 230	59,05 58,01 57.87	58.285.866	194.521.163 185.854.230 173.467.100	176.783.081	5.89
1894 1893	198.991.780,80 185.149.240,43	6.544,71	121,17	218,60 232,47	162,79 175.16	45,47 56,27	3.310.764,aa	5.901301.10	1.254.011,12 1.477.132,43	5.765.314,87	214.626.235.02 1199.361.744.90	7.058.01	193,92	236 250	555.37 (50,64	50.383.000	161.213.000 [†] 150.298.000	153.099.118,9	80,6 a
1892 1891	177.128.671,18 166.519.928,24	6.089,73	128,50	237,19 231,64	181,60 177,31	59,25 58,17	8.375.896,67	1.795.618.ac	1,260,705,64 1,062,195,67	1,897,963,39	194.032.184.33 177.651.101.06	6.506,18	137,41	260 250	64.31	42.636.000	145,068,000 135,015,000	118.436.243,6)a 1.37
1890 1889	160,085'567,36	6.000,43	129,19	236,10	182,43		3.697.011,1× (°м.	1.532.111,69 гр. 49 до		1.108.891.16	171.771.282.aa 168.832.542.aa			254 255	60,37 56,73	40.520.000	130.648 000 128.313.000	113.858.211,7	77 1.33
1888 1887 1886									- -		160.057.685.5 111.261.140,61 111.858.012.52	5.821,80	1:)(),70	245	56.13 57,02 62.77	34.623,000	121.644.000 107.641.000 107.682.000	108.722.558,0	n: 1.33
1885 1884	•									_	111.329.536.22 143.489.639,21	(j.()(),j,us	1:)7.11	268 277	60,50 62,15	000,010,68	107.111.000 109.052.000	93.045.0745	3.9
1883 1882 1881									- 1	- 1	147.487.306,ac	(1.7(10),14	1.19,22	285	63.58	34.745.000	112.052.000 110.027.000 110.300.000	70.390.446.8	80 3.8
1880 1879							- ·	-	_		145.126.071,es 151.651.091,79 152.697-909,73	7.178,41	162,91	335 370 352	72,26 78,19 71,6	54.000.000			85 1.9
1878 1877								-	-		145.785.697,co 121.694.892.17	6.114.02	136.5	295	62,9			75.960.069.5 71.848.768,9	97 3.7
1876 1875 1874							April 1	-			100.433.473,60 93.567.771,81 88.898.895.44	5.391,10	134,1		(55,7			17.246.567,: 18.840.087,: 52.933.120,0	75 2.8
1873 1872								_		-	71.711.095,s0 65,995.791,00	5.102.93 5.041	123,8 133,7		57,9 64,2			52.121.043, 36.834.967,0	,01 2
1871 1870 1869							-	-	. ,		60.315.739,66 46.652.546,66 35.405.004,23	5.342	135,6 135,1 138,6	308	63,4 59,1 54,2			35.103.989, 31.884.694, 29.982.388,	67.
1868									-	_	28.755.941,83								

1	89	90	91	92	93	91	95	96	97	98	99	100	101	102	103	101	105	106	107
	123 viii						136 viii	137 viii	141 viii	142 viii	143 viii	144 viii	145 viii	146 viii	147 vni	55 ix.	56 1x	59 IX	60 12
	Beer	о по упр	авленія	ить и с	лужбам	ъ.	Сверхъ	поименова	нныхъ рас	ходовъ.	Общая су	мма рас	хода по	эксплоя		по эксплоатац	іи приходится	Чистый до	оходъ
0 Д Л.	ВООБЩЕ. гр. 55+63+ +75-1-81.	дороги. гр. 89	гр. 89	пыхъ осе-вер. гр. 89	до-1 Полез-	00.000 пу- верстъ. Валова- го груза.	Особые обяза- тельные расходы.	Расходы, вызывае- мые чрез- вычай- ными об- стоятель- ствами.	Расходы по финансовымъ и до- полнитель- нымъ обо- ротамъ и предприя- тіямъ.	отъ такси-	гр. 89+гр. 95 до 98.	1 вер.	На 100	вагон- ныхъ осе-вер. гр. 99	къ валов, доходу. гр. 89× × 100	расх Относящ. къ движ. новзд. нассаж., тов нассаж. и новзд. больш, скорости.	Относящ. къ движ. пофздовъ	Вообще. гр. 37 безъ гр. 99.	на вер- студе роги
		Р.		/.	0		.1	Л.		I,	У	б <u>л</u>	-		0 0	Ъ	y 6	11 F.	II.
								1	,										
									1	i	04 500 500	5 000	1.49		60,0			16.069.255,87	2 3 67
1867							~~				24.539.798,98	5.609	140,3					10.795.773,45	
866								_			21.199.578,43 16.782.347	4.974						10.613.481	3.1
865							-	-	_		15.392.284	1	100,1		62,1			9.410.362	2.8
364							-	_	, —		13.807.214				59,5			9.387.226	2.0
863							_		_	***	12.500.892	5.157			69,5			5.490.427	2.2
662							_	_	-		9.395.539	1			70.7			3.894.816	2.5
361											8.373.866	6.327			70.1			3.574.969	2.7
360							_				8.293.999							3.341.363	2.7
859								_	-		6.128.087							3.249.137	2.9
858										_	7.272.492							2.245.686	2.5
857		•					-		_	_	6.997.161				74,0			2.458.195	2.3
856								-	-		5.760.190	5,883			90,4			609.692	(
855										_	5.683.543	5.805			92.5			458.014	
854										_	5.882.810	6.278	1		91,2		,	565.054	1
853		• • • •					-	_		-	4.746.500	5.065			00			495.718	
852		•						. –	_		915.909	1.677	128		73,7			326.574	
851							_				595.506	1.421	91		70,6			248.415	
850								_			553.841	1.533			,			253.408	
849								<u> </u>		_	458.729	1.300						198.740	
S48							_	_	acrossa.	_	352.076	1.253			,			272.243	
847							-		erere.	_,	237.237	1.550						206.859	1.
346								. —	-		155.941	2.689						158.587	2.
315						1 .				-	113.188	4.527			1			140.948	5.
314							_		-		117.278	4.711						1	5.
343							_				106.669	-1.267						131.469	5.:
342							****	-			121.891	4.876						114.080	4.3
341							- 1	_			139.119	5.565						77.416	3.0
840									-	_	182.495	7.300	1		1			82.582	3.
839					٠		-	-			137.339								4.
838							-		brishop		1+) [++)+)+/	0.110	1		1			30000	

TO THE REST OF THE PARTY OF THE

1	108	109	110	111	112	113		115	1116	117	118	119	120	101	100	102	104	1 200
	57 IX	58 1x	70 IX	71 12	72 1X	73 IX	77 IX	78 ix	79 IX	80 IX	81 IX	82 1x		121	122	123	124	125
	Har content cy	гимы чистаго	Ежегодный	илатежь пр	оцентовъ и		На на	ссажир(1	1	1	84 IX	S5 IX	86 IX	87 IX	88 1%	89 IX
	дохода приход.	ится чистаго ода.	погашенія г			Всего	Babo-1	accari	версту в	ь поёздахъ п поёздахъ б	ассажирсь ольшой с	нхъ, то- корости.	I	Іа пудо-ве	рсту въ п	сви ахадефо	ой скорост	u.
	Отъ движенія	Отъ дъпъенія		эксилоатаг	норц, распред. ц. расхода, -	расхода съ		('редніі	Средняя	Ежегодный натежь ⁰ /о	Итого всего рас-	11		Средній	Средняя	Ежегодный	H T O T O Beero pac-	
ГОДА.	перат. насс., товнассиянр.	ахвдейон ав		()тиосащ, къ	Отпосащівся	ежегодиымъ	Средий	baczo)	чистая	и погатенія	хода съ	ІГрнбыль	Средній		чнстая	платежь ⁰ /о н погащенія	хода съ	Прибыл
	тов, -нассанир. и по вздовъ		вообще.	фадовъ насса-	въ движенію	илатежемъ.		11()	выручка	носящійся къ		(+) v6ы-		baczo4r		капитала	нымъ пла-	(+), you
	больной ско-	рости.		павренихъ и товаро-пассан,	атадейон аа		доходъ.			движению въ	тежемъ	(,),,	705080	по экспло-	выручка	относящійся къ движенію	тежемъ	(1), 302
	рести. (-дефицитъ).	(—дефицитъ).		и большей скорести,	чалой скорости.	гр. 99-] 110.		таціп,	(—де- фицить).	пасс. товнасс. н новздахъ большой скор.	шенія ка-	токъ ().	доходъ.	атацін.	(—дефи- (цить).		о/о и пога- шенія ка- питала.	токъ (-
		l,	У Б		H.	_	KOH	вйки.	1,	*								
										K	0	II		Ti	ĬĨ	К	11.	
1897	18.653.730	160.653.054	159.007.357	35.516.863	120.460.494	417.063.972	0.01	0,65	1								-	
1896	20 700.873	156.032.208	151.295.487	36.558.187	114.737.300	395.135.583		0,63	0,19	0,39	1,04	0,20	1/44	1/50	1/97	1/130	1/50	+ 1/366
1895	20,119,597	144.984.479	150.079.799	37.224.168	112.855.681	376.862.731	1	0,66	0,22	0,40	1,03	0,18	1/41	1 1,76	1/91	1/123	1/47	- 1/321
1894	17.172.000	135.927.000	144.684.691		110.723.000			0,78	0,25	0,46	1,12	- 0,21	1/40	1/71	1/88	1/111	1/45	+ 1/360
1893	13.781.000	115.650.000	184.885.889	31.518.000	102.818.000	333.697.584	1	0,82	0,26	0,53	1,31	- 0,27	1/39	1/72	1, 87	1/107	1/43	+ 1/419
1892	10.552.000	97.124.000	136.133.880	31.214.000	101.590.000	330.166.061		0,83	0,23	0,53	1,35	- 0,30	1/38	1 '68	1/88	1/99	1/40	1/760
1891	16.457.000		134.616.168	32.305.000	102.308.000	312.267,269	1,07	0,78	0,18	0,58	1,41	- 0,40	1/39	1 '65	1/98	1/93	1/38	1/148
1890	16.872.000	95.885.000	127.211.349	30,530.000	96.681.000	298.985.631	1	1 (),79	0,29	0,58	1,36	- 0,29	1/38	1/67	1/88	1/83	1/38	— ¹ /209
1889	16.432,000	97.427.000	135.762.996	32,110.000	103.323.000	301,595.538	i '	0,81	0,32	0,58	1,37	- 0,26	1/37	1 1/65	1/ss	1/86	1/37	— ¹ /931;
1888	16.345.000	106.977.000	139.169.400	33.100,000	105.769.000	299,227,085	i	0,80	0,33	0,65	1,46	- 0,32	1/38	1,63	1/83	1/81	1/37	- 1/1400
1887	15.664.000	95,059,000	135,186,800	32,505,000	102.932.000	279.700.941	1,15	0,79	0,34	0,70	1,50	- 0,36	1/37	1/70	1/79	1/79	1/37	+ 1/6919
1856	16.180.000	67.679.000	131.507.050	31.562.000	99.945.000	272.865.093	1.17	0,79	0,36	0,74	1,53	- 0,33	1/37	1/69	1/80	1,71	1/35	- 1/647
1885	16.638,000	76.407.000	129.294.200	31.030.000	98.264.000	270.623.736	1.18	0,79	0,38	0,73	1,52	- 0,35	1/35	1/57	1/01	1/63	1/30	— ¹ /190
1854	16.875.000	69.401.000	123.328,500	29,599,000	93.729.000	266.818.139	1	(),50	0,39	0,72	1,51	- 0,33	1/35	1,'00	1/84	1/64	1/31	— ¹ /291
1883	16.441.000	67.994.000	119.754.750	28.741.000	91.014.000		1,19	0,81	0,39	0,68	1,48	- 0,29	1/35	1,57	1/91	1/cs	1, 31	- 1/241
1882	16.462.000	53.929.000	118.945.250	28.547.000	90.398.000		1.21	0,82	0,38	0,66	1,47	- 0,28	1/34	1 '55	1/80	1/66	1,30	- 1/255
1881	12,500,000	42.900.000	114.300.000	27.400.000		259.400.000	1.19	0,88	0,39	0,68	1,50	- 0,20	1/33	1/50	1/97	1/59	1/27	- ¹ /148
1880	12,000,000	12.000.000	114.000.000	41.400.000	00,300,000	1 200.400.000	1,21	1 0,00	0,31	0,70	1,58	- 0,39	1/32	1/45	1,'110	1,5G	1/25	— ¹ /114
1879							1,13						1/31	1				
1878							1,02			6	1		1/32					
1877							1,01				!		1/20		!			
1876							1,15						1/20			,	i	
1875	(B 4:	д 15 н	i ii	H G	и ж в е	т с я.	1,14	C	вътъ	пій не	пите	T A U	1, 31	(n h z	Виій	н е	имве	тея.
1874							1,17		1 2 1 1	HAN HC	n n n c	i U n.	1/31	1, a a o	bulu	n c	1 1 10 0	1 0 31.
1873							1,16						1/32					
1872							1,11						1/31					
1871							1,14			n na agrana			1/27				i	
1870	1						1,14			A special section of the section of			1/27	ī				
1869														ŧ				
	(1				T.			e,									1	
	C	B	1;	,t	'li	11	i	H	И	е	II	31	B	е	T	е	ь.	
1539						1												
1898	1																	

Вліяніе желізныхъ дорогь на торговлю и промышленность, на торговый балансь и на экономическое состояніе Государства вообще *).

Значеніе улучшенных путей сообщенія для государства обсуждалось уже многими писателями неоднократно, по краткій очеркь развитія желёзных дорогь въ Россіи не быль бы полонь, если бы въ немь не было приведено хотя бы немного данныхъ о вліяніи желёзныхъ дорогь на нашу торговлю и промышленность.

Удобства, представляемыя при перевозкахъ желѣзными дорогами, уже

оцфиены по достоинству.

Преимущества желѣзныхъ дорогъ передъ грунтовыми состоятъ въ безо-пасности и въ быстротѣ движенія, а также въ дешевизнѣ транспорта.

Многіе товары, по своей дешевизиъ, не выдерживають расходовь по перевозкъ гужемъ, другіе не могли бы быть перевозимы на болъе или менъе отдаленныя разстоянія вслъдствіе своего свойства, какъ, напримѣръ, скоропортящієся товары.

Желъзныя дороги какъ бы сокращають разстоянія, сравнивая цъны товаровъ въ разныхъ мъстностяхъ, принося тъмъ громадную пользу мъстностямъ, нуждающимся въ какихъ-либо товарахъ, и давая въ то же время мъстностямъ, нуждающимся въ сбытъ товара, возможность этого сбыта.

Въ то время, когда въ Россіи еще не было желѣзныхъ дорогъ, цѣны на хлѣбъ, напримѣръ, колебались въ значительной степени. Такъ, по свѣдѣніямъ Л. В. Тенгоборскаго **) цѣны въ 1846—1849 гг. мѣнялись по губерніямъ и урожаямъ въ слѣдующихъ размѣрахъ: четверть ржи стоила отъ 98 коп. до 11 р. 7 к., четверть пшеницы отъ 2 р. 19 к. до 13 руб., четверть крупы отъ 1 р. 60 к. до 12 р. 60 к., четверть овса отъ 79 к. до 5 р. 70 коп.

**) См. Тенгоборскій, ч. ІІ, стр. 46.

^{*)} Статья пот. поч. гражд. Антона Антоновича Радцига.

Когда, при хорошемъ урожать, хлъбъ въ какой-либо мъстности гнилъ, въ другомъ концъ нашего отечества была въ немъ страшная нужда, при чемъ доставка водой была возможна лишь лътомъ въ сравнительно короткій періодъ, да и то не вездъ, такъ какъ не вст мъстности имъли возможность пользоваться водными сообщеніями, зимой же, даже при страшной дешевизит гужевой провозной платы, перевозки были возможны лишь на незначительныхъ разстояніяхъ.

Самая дешевая плата за гужевую перевозку 7—10 коп. съ пуда, за разстояніе въ 100 версть, на 1.000 версть поглотила бы стопмость самаго хлъба, между тъмъ какъ сейчасъ хлъбъ пдеть за грапицу, будучи подвозимъ къ портамъ на разстояніяхъ въ 2.000 и болъе версть.

Въ 1843 г., напримъръ, средняя цъна ржи въ С.-Петербургской губ. была въ 6 р. 21 к. за четверть, а въ Курской—1 р. 35 к. Но могло случиться наоборотъ, хяъбъ могь быть дорогь въ Курской губерніи вслъдствіе педорода и дешевле въ Петербургской, получавшей раньше хлъбъ водой.

Вообще напболье устойчивыя цыны на хавба были въ Петербургь, такъ какъ къ нему и до постройки жельзныхъ дорогъ хавбъ подвозился водой и въ раіонъ снабженія Петербурга хавбомъ входили всь поволжскія губерніи. Но мъстности, не имъвшія водяныхъ сообщеній, при отсутствій жельзныхъ дорогь, жили своей обособленной жизнью.

Такія колебанія въ цінахъ на предметы первой необходимости (какъ, напримітрь, хліботь), какія были до существованія желітаныхъ дорогь, теперь были бы немыслимы.

Если раньше, до постройки дорогь, разница въ цѣнахъ въ разныхъ губерніяхъ могла составлять до 5 р. на четверть, теперь, если взять даже отдаленныя мѣстности, такая разница болье невозможна.

Само собой разумъется, что при бывшихъ раньше условіяхъ, т. е. при безлорожьи, торговля Россіп не могла быть значительна.

Какъ вившніе, такъ и внутренніе торговые обороты были лишь очень слабы, потому что обмівь товаровь могъ совершаться лишь очень медленно. Если раньше обороть хлібнаго торговца совершался разъ въ годъ, то теперь, при возможности пользоваться услугами желівныхъ дорогь круглый годъ, капиталь можеть обернуться пісколько разъ.

До проведенія Николаевской жельзной дороги, сообщеніе между С.-Петербургомь и Москвой производилось по шоссе и гужевая плата между этими двумя городами, льтомь при срочной доставкь въ 10 дней, доходила до 2 р. 50 к.—4 р. ассиги. за пудъ. При медленной доставкь грузовь въ 18 дней провозная плата понижалась до 1 р. 25 к.—2 руб. ассиги. съ пуда. Зимой гужевая перевозка стоила вдвое дешевле. Зимняя перевозка предпочиталась лътней по той причинъ, что крестьяне тогда не бывають заняты полевыми работами; но ухабы, выбонны зимой представляють чрезвычайныя трудности. Медленность, неаккуратность, дороговизна, словомъ, всъ недостатки зимней и вообще сухопутной доставки обращали на себя постоянное внимание *).

Посл'в открытія, въ 1837 году, небольшой жел'взной дороги, Царскосельской, строителемъ этой дороги Герстперомъ было обращено внимаціе на устройство жел'взной дороги между Петербургомъ и Москвой. Возможность устройства такой дороги была указана Царскосельскою, которая доставляла услуги, не

смотря на суровость климата.

50 лѣтъ тому назадъ приходилось доказывать полезпость дороги между двумя наиболѣе значительными и важными въ торговомъ отношеніи городами, какъ Петербургъ и Москва. Чтобы выяснить размѣръ передвиженія между ними, были (въ серединѣ 30-хъ годовъ) дѣланы въ продолженіе цѣлаго года наблюденія, при заставѣ Четыре Руки, въ 8 верстахъ отъ С.-Петербурга по дорогѣ въ Москву. Наблюденія эти показали, что въ 1834 г. проѣхало 1.253.680 экипажей и телѣгъ и прошло лошадей 1.519.372. Эти цифры, сами по себѣ довольно зпачительныя для тогдашняго времени, сейчасъ уже кажутся мизерными, если мы сравнимъ ихъ съ движеніемъ по Николаевской жел. дорогѣ въ настоящее время. Въ 1895 г., напримѣръ, по Николаевской жел. дорогѣ было перевезено свыше 3 милл. пассажировъ и около 312 мил. пудовъ рузовъ.

Очевидно, что такое громадное усиленіе движенія могло произойти лишь постепенно и благодаря дальнѣйшему проведенію желѣзныхъ дорогъ, соединенныхъ съ Николаевской и открывшихъ для разныхъ мѣстностей Россіи

сбыть своихъ произведеній въ Петербургъ.

Въ 1870 году, когда наша съть была еще незначительна и когда, сталобыть, прямое сообщение съ Петербургомъ производилось съ небольшимъ числомъ дорогъ, пассажировъ по Николаевской жел. дорогъ было перевезено лишь 1.498.066 челов., грузовъ около 88 мил. пудовъ.

Не считая служебныхъ перевозокъ, перевезенныхъ по Николаевской жел. дорогѣ въ 1870 г. грузы сдѣлали 31.406 мил. пудо-верстъ, тогда какъ въ 1895 году число пудо-верстъ уже доходило до 85.658 мил., что указываетъ на увеличеніе грузоваго движенія за 25 лѣтъ на 173°/о. Съ другой стороны число пассажиро-верстъ увеличилось въ менѣе значительной степени, а именно съ 384 мил. въ 1870 г., до 599 мил. въ 1895 г. или на 56°/о.

Число версть, пройденныхъ поъздами въ 1870 г., составляло 6.201.853, въ 1895 г. 11.680.926, такимъ образомъ, за 25 лътъ число версть, пройденныхъ поъздами, почти удвоилось.

^{*)} Обозрѣніе экономич. стат. Россін. Горловъ Н. С.-Петербургъ 1849 г.

На увеличеніе движенія по Николаевской жел. дорогѣ вліяло открытіе движенія по дорогамъ, лежащимъ за Москвой.

Черезъ годъ послѣ своего открытія Николаевская жел. дорога дала 6.515 р. валоваго дохода на версту; нять лѣтъ позднѣй, въ 1857 г. 13.447 р., но лишь съ удлиненіемъ сѣти до Нижняго, затѣмъ до Рязани и до Ярославля, Николаевская дорога могли проявить свою дѣятельность, которая особенно усилилась съ открытіемъ Московско-Курской и Рыбинско-Бологовской желѣзныхъ дорогь. Московско-Курская жел. дорога связала земледѣльческій раіонъ центральной Россіи съ ближайшимъ Балтійскимъ портомъ, тогда какъ Рыбинско-Бологовская жел. дорога дала возможность хлѣбу, зимовавшему въ Рыбинскъ, получить доступъ еще осенью въ Петербургъ.

Точно такое же вліяніе оказали желізныя дороги, какъ мы это увидимъ ниже, на развитіе діятельности другихъ портовъ въ Россіи.

Петербургъ еще былъ въ лучшемъ положени относительно своего вывоза, но усиленный отпускъ изъ Либавы, напримъръ, прямо объясняется вліяціемъ жельзныхъ дорогъ, безъ которыхъ подвозъ въ этомъ порту былъ бы немыслимъ.

При постепенномъ развитіи нашей желізнодорожной сіти можно было ожидать того громаднаго развитія торговли и промышленности, о которомъ въдійствительности цифры нашей внізшней торговли свидітельствують.

Влагодаря желѣзнымъ дорогамъ, излишки нашего производства нашли себѣ сбытъ за границу. Вывозы наши сначала постройки дорогъ и почти до послѣдияго времени выказывали стремленіе увеличиваться, какъ видно будетъ изъ слѣдующихъ данныхъ:

Средніе ввозы и вывозы по Европейской границь въ милл. кред. руб.

Ввозы.	Вывозы.	Итого.
127,4	150,3	277,7
138,2	160,8	299,0
264,5	240,4	504,9
427,1	356,4	783,5
482,9	$513,\!4$	996,3
479,6	545, 5	1.025,1
356,7	596,8	953,5
402,8	535,6	938.4
502,0	668,8	*)
523, 5	719,6	1.243,1
	127,4 138,2 264,5 427,1 482,9 479,6 356,7 402,8 502,0	127,4 150,3 138,2 160,8 264,5 240,4 427,1 356,4 482,9 513,4 479,6 545,5 356,7 596,8 402,8 535,6 502,0 668,8

^{*)} Последнія 2 цифры предварительныя и требують провёрки, такъ какъ представляють не одну торговлю Европейской Россіп, а всей Россіп; подробный отчеть за 1896 г. еще не вышель.

За 40 лътъ съ 1856 по 1895 годъ общіе торговые обороты Россіи увеличились почти въ 3¹/₂ раза, достигнувъ въ 1897 году напвысшей цифры въ 1.243 мил. руб., а такое громадное увеличеніе не могло бы имъть мъста, если бы подвозы къ портамъ продолжали производиться водными путями или гужемъ.

Особенно сильное увеличение нашей вижшней торговли замвчается съ 1861—1865 по 1876—1880 гг.; за это время обороты по вывозу и привозу товаровь увеличились больше, чжиъ въ 3 раза.

Если мы обратимъ вниманіе на постепенное удлиценіе нашей желѣзнодорожной сѣти, то мы увидимъ, что напбольшее увеличеніе сѣти произошло въ періодъ съ 1865 по 1875 г., такимъ образомъ увеличеніе нашей торговли послѣдовало вслѣдъ за открытіемъ новыхъ дорогъ.

Напбольшіе ввозы и вывозы Россіп по Европ, границѣ за разсматриваемый періодъ имѣли мѣсто въ пятилѣтіе 1881—1885 г., а именно: по 1025 мил. руб. въ годъ, въ пятилѣтія 1886—1890 и 1891—1895 г. наши внѣшніе обороты нѣсколько сократились, главнымъ образомъ, отъ уменьшенія суммъ ввоза. Съ 480 мил. руб. въ 1881—1885 г. онъ упалъ на 357 мил. руб. въ 1886—1890 г., нѣсколько поднявшись (403 мил. руб.) въ послѣднее пятилѣтіе. Затѣмъ, въ 1896 и 1897 гг. вновь послѣдовало очень значительное увеличеніе оборотовъ внѣшней торговли, что можетъ быть объяснено лишь новыми постройками желѣзныхъ дорогъ въ Россіп, а также удлиненіемъ Сибпрскаго путп.

Увеличеніе вывозовъ въ той степени, какъ мы это видимъ у насъ, было возможно лишь при условін дешевой доставки къ портамъ. Земледѣльцы Россін были въ состояніи сбывать свои излишки за границу, лишь благодаря желѣзнымъ дорогамъ.

Въ отношеній доставки товаровъ водой, Россія поставлена въ менѣе благопріятныя условія, нежели ся заатлантическіе конкурснты.

Тогда какъ Съверо-Американскіе Соединенные Штаты имъютъ къ своимъ услугамъ для вывоза своихъ произведеній ръки или незамерзающія (Миссиссини), или замерзающія линь на короткое время (Гудзонъ) и текущія во всегда открытые для навигаціи океаны, — у насъ, главная наша ръка Волга впадаетъ въ закрытое Каспійское море, а остальныя ръки, какъ Диъстръ, Диъпръ, Двина, Донъ, Бугъ и замерзають на долгое время и текутъ въ замерзающіе порты Балтійскаго, Азовскаго и Чернаго морей. Порты, незамерзающіе и открытые круглый годъ для навигаціи, Либава и Новороссійскъ, получаютъ всѣ грузы по жельзнымъ дорогамъ.

Доставка товаровъ водой въ Петербургъ стоитъ дорого (сравнительно съ доставкой водой въ Нью-Іоркъ), совершается очень медленио и лишь въ теченіе 6—7 мѣсяцевъ въ году.

При этихъ условіяхъ, само собой разумѣется, что желѣзныя дороги въ Россіи должны были оказать населенію гораздо большія услуги, нежели гдѣ-либо.

Какое громадное вліяніе желізныя дороги въ состояніп оказать на развитіе страны, дучше всего видно изъ приміра по Сів. Кавказу.

До открытія Тихор'єцко-Новороссійскаго участка Владикавказской жел. дороги, вывозы черезь Новороссійскь, какъ мы увидимь нісколько ниже, были лишь незначительны; конечно, и производительность Сівернаго Кавказа не могла быть велика, такъ какъ хлібамъ для того, чтобы попасть за границу, приходилось брать путь черезъ Ростовъ на Дону, что было сопряжено съ большими расходами. Кромів того, и населеніе Сів. Кавказа было значительно меньше теперешняго.

Насколько значителенъ рость населенія на Сѣверномъ Кавказѣ, видно изъ слѣдующихъ цифръ. Въ 1886 г. приблизительное населеніе Кубанской области составляло 1.241.363 жителей, въ 1897 году: *) 1.919.627. Въ Терской области въ 1886 г. было 692.494 жителя, въ 1897 г. 935.700, въ Ставропольской губерніи 657.554 и 873.863. Такимъ образомъ, за 11 лѣтъ приростъ населенія въ Кубанской области составляль около 55°/о, въ Терской—35°/о, въ Ставропольской губ. — 33°/о. Такой громадный приростъ населенія можетъ быть объясненъ лишь наплывомъ населенія изъ внутреннихъ губерній Россіи.

Данныя о вывозъ хлъбовъ съ Съвернаго Кавказа, черезъ Новороссійскъ, точно также свидътельствують о громадномъ увеличеніи производительности хлъбовъ, такъ какъ вывозы увеличиваются, не смотря на увеличеніе населенія, требующаго большія количества хлъба для продовольствія.

Вывозы черезъ Новороссійскій порть, почти не им'ввніе м'єста до открытія Тихор'єцко-Новороссійскаго участка, вдругь поднялись въ нев'єроятной степени, какъ это и будеть видно изъ сл'єдующихъ цифръ:

•	1887 г	. 1888 r.	1889 г.	1890 г.	1891 г.	1892 г.	1893 r.	1894 r.	1895 1
	В	ът	ы с	и и	a x	ь п	у д	0 В	ъ.
Ишеница	4	1.253	10.250	15.720	13.831	7.768	16.514	17.369	19.97
Рожь		119	1.731	1.999	2.203	1.910	1.093	1.286	1.10
Ячмень	3	295	2.939	4.203	2.135	1.849	2.612	4.192	5.93
Овесъ	_	_	446	2.415	614	250	902	636	11
Кукуруза	-	4	37	1.298	1.956	249	165	2.054	2.27
Остальные хлѣба	_	4	2	50	78	_	-	7 3	19
Сѣмя льняное, рансовое и маковое		601	3.153	4.066	1.758	3.426	3.487	4.389	7.87
	7	2.276	18.558	29.751	22.395	15.452	24.773	30.039	37.46

^{*)} Данныя переписи 28 япваря 1897 г.

За 9 лътъ вывозы черезъ Новороссійскъ, поднялись съ 7 тыс. пудовъ на 37,5 мпл., при чемъ населеніе 2-хъ областей и 1 губ. Съв. Кавказа возросло на 1.138 тыс. дунъ, требующихъ, по крайней мъръ, излишнихъ 25 мпл. пуд. хлъба, такъ что увеличеніс производительности хлъбовъ на Съв. Кавказъ за время открытія жельзной дороги должно быть громадно. Сокращеніе вывозовъ 1891 и 1892 гг. объясняется тъмъ, что послъ неурожайнаго въ Россіи 1891 года излишекъ хлъбовъ съ Съв. Кавказа не могъ быть вывезенъ и частью направился во внутреннія губерніи Россіи, пострадавшія отъ неурожая.

Мы привели очень ръзкій примъръ вліянія жельзныхъ дорогь на развитіе земледълія. Безъ жельзныхъ дорогь къ Черному морю Съверный Кавказъ не имъль бы выхода для своихъ излишковъ хлъбовъ по своему географическому положенію, вывозы же черезъ Ростовъ обходились бы слишкомъ дорого и цъны на мъстахъ производства не окупали бы издержекъ.

Точно такое же вліяніе, какъ на Новороссійскъ, оказала желізная дорога и на вывозы Либавы, не имінощей воднаго пути, по которому хлібов могь бы быть подвозимъ къ ней.

Въ серединъ 40-хъ годовъ Либавскій портъ имълъ чисто мъстное значеніе, а такъ какъ Курляндскую губернію пельзя считать губерніей, имъющей большіе излишки хльбовъ, то очень естественно, что разъ Либава не имъла дороги, то она и не могла вести большой заграничной торговли.

Привозы и вывозы всёхъ товаровъ въ Либаву и изъ нея не превышали въ 40-годахъ 1 мил. иногда и $^{1}/_{2}$ мил. руб. Но какъ только желѣзиая дорога соединила Либаву съ остальной русской желѣзиодорожной сѣтью, такъ она тотчасъ пріобрѣла настоящее свое значеніе.

Съ устройствомъ жельзной дороги было обращено внимание и на устройство Либавскаго порта, вслъдствие чего накладные портовые расходы значительно сократились, тъмъ способствуя дальнъйшему увеличению оборотовъ.

Съ открытія Либаво-Роменской жел. дороги (Ландварово-Либавской) Либава начала завоевывать свое положеніе между портами Балтійскаго моря, достигнувъ въ короткое время, благодаря своему хорошему положенію, очень почтеннаго мѣста, въ особенности въ отношеніи вывоза хлѣбовъ.

Тогда какъ число прибывавшихъ въ Либаву судовъ въ 1870 г. не превышало 264, вмъстимостью 42 тыс. тониъ, число судовъ въ 1875 г. уже доходило до 491, вмъстимостью 90 тыс. тониъ. Дальнъйшій ростъ прибытія судовъ въ Либаву былъ обезпеченъ увеличеніемъ подвозовъ хлъбовъ—подвозовъ, которые очень быстро возрасли до теперешнихъ цифръ. Въ 1895 году число прибывшихъ въ Либаву за грузомъ судовъ составляло 1.242 вмъстимостью, 580 тыс. тоннъ, т. е. въ 6½ разъ большею чъмъ въ 1875 г.

Не безъинтересно будеть здѣсь привести данныя о вывозахъ хлѣбовъ и прочихъ товаровъ по цѣпности ихъ до и послѣ открытія движенія по Либаво-Роменской жел. дорогѣ.

Въ средиемъ по пятилътіямъ было вывезено хлъбовъ и ветхъ прочихъ товаровъ по цънности на тысячи рублей:

						В ы	я в	3 0 3 Ы.	
						1866—1870	0	1871—1875	1876—1880
Вывезено	на	сумму	тысячъ	рублей.	٠	850		5.282	16.805
						1881—1888	5	1886—1890	1891—1895
						31.063		38.599	34.178

Съ 850 тыс. рублей въ 1866—1870 г., цѣнность вывозовъ черезъ Либавскій портъ новысилась до 38,6 мнл. рублей въ 1886—1890 г.; пѣсколько сократившись за послѣднее пятилѣтіе вслѣдствіе запрещенія вывоза хлѣбовъ въ 1891—1892 г.

Приведенные два примъра быстраго возрастанія вывоза черезь Либаву и Новороссійскъ очень характерны. Само собой разумъется, что мъстности, обслуживаемыя названными портами наиболье выпграли отъ проведенія дороги. Относительно Съвернаго Кавказа, возрастаніе тамъ поствовъ хлѣбовъ, а также масляничныхъ растеній не подлежить сомпьнію и общензвъстно; что касается до раіона, изъ котораго Либава получаеть хлѣба для вывоза, то нельзя не признать, что часть грузовъ была отвлечена жельзными дорогами отъ водяной перевозки въ Петербургъ, но для производителей хлѣбовъ выгода отъ перевозки жельзной дорогой вмъсто воды заключается въ болье скорой реализаціи урожая. Съ другой стороны, владълець хлѣба можетъ выбирать путь и, если цѣны объщаютъ повышеніе, отложить отправку до открытія навигаціи—весной.

Мъсто, предоставленное намъ въ настоящемъ трудъ, не даетъ намъ возможности заняться нодробнымъ разсмотръніемъ производства хлъбовъ по губерніямъ Россіи, но мы не можемъ не указать, что, по мъръ удлиненія жельзнодорожной съти, посъвы хлъбовъ увеличивались въ напболье отдаленныхъ мъстностяхъ, какъ Оренбургская, Уфимская губ. и т. д.; даже Сибирскій хлъбъ начинаетъ пробивать себъ путь какъ въ Центральныя губерніи, такъ и за границу черезъ Либаву.

Вообще можно сказать, что нашъ вывозъ хлібовъ увеличивался по мірт удлиненія сітп, какъ видно будеть изъ слідующихъ данныхъ:

По пятилѣтіямъ съ 1850 г.—1854 по 1890—1894, а затѣмъ въ 1896 п 1897 гг. нашъ вывозъ росъ слѣдующимъ образомъ:

1850 - 1854	Γ.		,					•	. 5.9	911	тыс.	четвертей
1855 - 1859	>>							4	. 7.0	072	**	>>
1860—1864	>>		•					6	. 8.	778	>>	>-
1865—1869	>>	4							10.0	085		
1870 - 1874	>>					۰			21.	606	>>	>>
1875 - 1879	≫					•	٠		33.9	221	٠,	
1880—1884	>>			٠		٠	٠		31.8	342	>>	>
1885—1889	>>			٠		9			46.0	011	>>	>
1890—1894	>>				ı	p	٠		48.	552		"
1895	≫			r		q			67.0	645	"	
1896	>								61.	591		
1897	>>	38	9	MB	c.		6		41.5	230		5

Увеличеніе вывоза хлібовъ чрезвычайно значительно, а именно за послідніе 2 года было вывезено почти въ 11 разъ больше, нежели въ 1850—1854, когда дорогъ у насъ почти еще не было.

Само собой разумѣется, что росла и перевозка хлѣбовъ по нашей сѣти. Одна лишь перевозка 4-хъ главныхъ хлѣбовъ, а именио: пшеницы, ржи, ячменя и овса, а также муки пшеничной и ржаной, въ 1894 и 1895 гг. составляла наполизительно по 565 мил. пуд. въ годъ. Не подлежитъ сомиѣнію, что общія перевозки всѣхъ хлѣбовъ превысятъ 600 мил. пудовъ въ годъ. Если же къ хлѣбамъ прибавить и масляничныя сѣмена, то перевозки превысятъ $25^{\circ}/_{\circ}$ общихъ перевозокъ всѣхъ грузовъ.

Еще большее вліяніе жел'єзныя дороги оказали на горную промышленность и, главнымъ образомъ, на каменноугольную и жел'єзод'єлательную на юг'є Россіи.

Добыча каменнаго угля въ Россіи въ 1855 г. не доходила до 10 мил пудовъ, а именно, по свъдъніямъ Горнаго Департамента, *) въ этомъ году было добыто въ Донецкомъ бассейнъ 4,5 мил. пуд., въ Польскомъ 4,5 мил. пуд., въ Уральскомъ 440.000 пуд., на Кавказъ 100 т. пуд. Лишь постройка желъзныхъ дорогъ могла дать толчекъ этой промышленности, потому что уголь какъ товаръ очень дешевый, не можетъ быть перевозимъ на большія разстоянія. Дъйствительно, съ постройкой Курско-Харьково-Азовской жел. дороги, Козлово-Воронежско-Ростовской и позднъе Донецкой, начинается усиленіе добычи угля въ Донецкомъ бассейнъ. Домбровскій бассейнъ, благодаря Варшавско-Вънской жел. дор. началь раньше развиваться.

Обиліе угля, а также желѣзныхъ рудъ на югѣ вызвало къ жизни пропзводство желѣза и стали въ громадныхъ размѣрахъ; своимъ развитіемъ эти

では、「日の」がはましまして、日本の一人

^{*)} Горнозаводская промышленность Россіи, СПБ. 1893 г.

промышленности (каменноугольная и жельзодылательная) обязаны исключительно жельзнымь дорогамь, безь которыхь перевозка дешеваго угля оть копей къ жельзодылательнымь заводамь была бы немыслима.

До 1875 года добыча угля въ разныхъ районахъ не достигала и 100 мил. пудовъ; общая добыча во всей Россіи въ 1860 г. доходила до 18,3 мил. пуд. (въ томъ числѣ Донецкаго угля 6 мил. пуд., Польскаго 10,8 мил. пуд.); въ 1865 г. было добыто 23,3 мил. пуд., въ 1870 г. 42,4. Съ 1875 по 1895 г. добыча угля во всей Россіи возросла съ 104 на 550 мил. пуд. Въ 1896 году она уже достигла 565 мил. пуд., продолжая рости дальше.

Спеціально въ Донецкомъ край добыча угля увеличилась съ 51 мил. нуд. въ 1875 г. до 310 мил. пуд. въ 1896 г., т. е. въ 6 разъ. Въ царстви Польскомъ добыча возрасла съ 25 мил. пуд. въ 1875 г. до 219 мил. пуд. въ 1896 г., т. е. почти въ 9 разъ.

Такое громадное увеличеніе добычи, конечно, не могло остаться безъ соотвѣтственнаго увеличенія желѣзнодорожныхъ перевозокъ. Надо имѣть въ виду, что часть угля сжигается желѣзодѣлательными заводами на мѣстахъ добычи.

По свъдъніямъ Харьковскаго Комитета по завъдыванію вывозомъ минеральнаго топлива и соли, перевозки Донецкаго угля составляли 64.549 ваг. въ 1880 г., 118.830 ваг. въ 1885 г., 190.705 ваг. въ 1890 г., 339.758 ваг. въ 1895 г. и, наконецъ, 371.750 ваг. въ 1896 г. Перевозка, такимъ образомъ въ Донецкомъ бассейнъ увеличилась почти въ 6 разъ.

Вообще по всъмъ русскимъ жел. дорогамъ перевозка угля (антрацита, кам. угля, брикета, кокса, бураго угля и лигипта), составлявшая 242 мил. пуд. въ 1888 г., въ 1895 г. уже достигла 395 мил. пуд.

Чтобы составить себѣ понятіе объ услугахъ желѣзныхъ дорогь въ отношеніи перевозокъ угля, укажемъ на то, что средній пробѣгъ 1 пуд. угля
быль 350 вер. Если мы предположимъ, что 1 подвода можетъ грузить не
болѣе 25—30 пуд., то легко убѣдиться, что для перевозки 395 мил. пуд.
потребовалось бы около 13,2 мил. подводъ, если съ другой стороны принять,
что гужевая перевозка на 350 вер. могла бы совершаться не менѣе, какъ въ
10 дней, то легко сосчитать сколько бы потребовалось лошадей и телѣгъ или
саней для перевозки въ теченіе года вышеприведеннаго количества угля.
Если бы каждая лошадь сдѣлала въ годъ 30 поѣздокъ, то и тогда потребовалось бы не менѣе 440 тыс. лошадей для перевозки угля въ Россіи въ теченіе
круглаго года. Но такія перевозки не могли бы производиться уже потому,
что опѣ стоили бы очень дорого, при дороговизиѣ же, на уголь не могло бы
быть спроса. Провозная плата гужевая, при томъ въ одну сторону, не могла
бы производиться дешевле 35—50 коп. за 350 верстъ, а при такой платъ

за провозъ топлива развитие промышленности было бы немыслимо. Вотъ причины, почему желъзодълательная промышленность на югъ, до проведенія тамъ желъзныхъ дорогъ, не могла развиваться, даже при полномъ запрещеніи привоза желъза изъ за границы черезъ Черноморскіе порты.

По свёдёніямъ Харьковскаго Комптета, требованіе угля для металлургическихъ заводовъ въ 1896 г. доходило до 96.359 вагоновъ. Главными потребителями Донецкаго угля были желёзныя дороги, взявнія, напр., въ 1896 г. 108.190 вагоновъ. Затёмъ остальные 167 тыс. вагоновъ были куплены сахарными, газовыми и др. заводами, а также нароходами и частными лицами.

Обиліе желізных рудь на югі было уже давно извістно, но пхъ разработка задерживалась отсутствіемь желізных дорогь. Всі нопытки прочно установить желізоділательную промышленность въ Луганскі не увізнчались успіхомь и лишь съ 1870 г. на югі началась правильно выработка желіза. Юзовскій заводь въ Бахмутскомь убізді Екатеринославской губерній даль толчекь желізной промышленности юга, получившей съ открытіємь дороги возможность сбывать свои произведенія во всей Россіи.

Ръдкое соединение всъхъ необходимыхъ условій, благопріятствующихъ крупной промышленности, повліяло на необыкновенно быстрый ростъ жельзоділательной промышленности юга Россіи. Начавшись съ производства 34 тыс. пуд. чугуна въ 1871 г., производство его въ 1880 г. составило 1.089.438 пуд., въ 1885 г. 2.242. 700, въ 1890 г. 13,4 мил. пуд., наконецъ въ 1895 г. 33,6 мил. пуд., а въ 1896 г. въроятно уже 39 мил. пуд. Въ то же время производство жельза возвысилось съ 568.965 пуд. въ 1881 г. до 1938 тыс. пуд. въ 1896 году. Увеличеніе производства стали, главнымъ образомъ стальныхъ рельсовъ, было еще значительнъй, а именно съ 1.266.748 пуд. въ 1881 году оно возвысилось до 15.679.247 пуд. въ 1895 г. и до 18.430.669 пуд. въ 1896 г., т. е. возросло въ 14 разъ.

Благодаря устройству жельзных дорогь, Криворогская руда доставляется на Юзовскій заводь, Донецкій же каменный уголь подвозится къ Александровскому заводу и т. д. При отсутствіи дешевой перевозки, можно смало сказать, что южные заводы не могли бы существовать.

大学のでは、一般のである。 「日本の一人

Точно также, не меньшую услугу оказали желъзныя дороги распространеню соли по всей Россіи и увеличеню ея потребленія.

Удешевленіе соли произошно сначала, благодаря сложенію съ нея акциза, но дешевая доставка сдълалась возможною, единственно благодаря постройкъ дорогъ.

Съ 56 мил. пуд. въ 1888 г., перевозка соли въ 1895 г. достигла 67 мил. пуд., что указываетъ на увеличение перевозокъ на 20% и если взглянуть на общую добычу соли по всей Россіп (83 мил. пуд.), то надо признать, что свыне 2 /з попадало на желъзныя дороги.

Услуги, оказываемыя желёзными дорогами населенію дешевой перевозкой соли во вей углы Россіи, неоспоримы. Потребленіе соли, составлявшее въ 1864 г. лишь 22 мпл. пуд., въ 1878 г. доходило до 50 мил. пуд., превышая въ настоящее время 80 мил. пуд. въ годъ.

Не меньшее значеніе для населенія имбеть также удешевленіе и распространеніе по всей Россіи керосина и нефтяныхъ продукловъ во всёхъ видахъ.

Перевозка по желъзнымъ дорогамъ нефти и нефтяныхъ остатковъ, а также керосина и другихъ продуктовъ изъ пефти за послъдніе годы сильно возрасла; а именно перевозка нефти и нефтяныхъ остатковъ, составлявшая въ 1888 г. 19,5 мил. пуд., въ 1895 уже доходила до 82,6 мил. пуд., такимъ образомъ, перевозка увеличилась въ 4 раза. Перевозка керосина также росла и возвысилась съ 67 мил. въ 1888 до 97 мил. въ 1895 г. Конечно, соотвътственно росъ и вывозъ отъ насъ. Вообще съ 1881 по 1895 г. вывозъ отъ насъ пефти и продуктовъ изъ нея возросъ съ 800 тыс. пуд. до 64.620.000 пуд. Такое увеличеніе вывоза произошло, благодаря соединенію Бакинскихъ нефтерожденій съ Батумомъ.

До проведенія Закавказской жел. дороги объ эксплоатаціи богатыхъ м'ьсторожденій марганцевыхъ рудъ въ Кутанской губерніи не могло быть р'ычи. Но лишь только явилась возможность перевозки этого дешеваго металла, какъ тотчасъ явились и предприниматели, которые стали добывать марганцевую руду съ ц'ылью вывозить ее за границу.

Вывозь отъ насъ марганцевой руды, въ началъ 80-хъ годовъ не доходившій и до 1 мил. пуд., съ середины прошлаго десятильтія сталь рости и составляль въ началѣ 90-хъ годовъ уже около 8 мил. пуд. Въ 1895 г. цифра вывоза уже превысила 10 мил. пуд., изъ которыхъ 2.676.880 пуд. были вывезсны въ Съв. Амер. Соед. Штаты. Увеличеніе нашего вывоза совпадаетъ съ открытіємъ движенія по Шаронань-Чіатурской вътви.

До открытія этой жел. дороги провозная плата марганцевой руды изъ Чіатуры въ Квириллы доходила до 20-25 коп. и хотя на первое время тарифъ по вновь открытой дорогѣ былъ установленъ въ очень высокомъ размѣрѣ (10 коп. за 38 верстъ), тѣмъ не менѣе этотъ тарифъ былъ вдвое дешевле гужеваго и сразу повліялъ на увеличеніе вывоза.

Громадное вліяніе оказали также желѣзныя дороги въ смыслѣ улучшенія эксплоатаціп лѣсныхъ богатетвъ Россіп.

До проведенія желізных дорогь лісные матеріалы и дрова доставлялись въ большіе города и въ порты исключительно водою, съ проведеніемъ же желізных дорогь явилась возможность снабжать Москву изъ Тверской, Ярославской и Смоленской губерній; даже Новгородская губернія отправляеть дрова въ Москву. Петербургъ, им'я прекрасное водное сообщеніе, меньше

Москвы пользуется услугами жельзной дороги, при томъ и стоимость въ Петербургъ лъсныхъ матеріаловъ и дровъ, именно благодаря водяной доставкъ, гораздо ниже, пежели въ Москвъ.

Разстоянія, на которыя могуть гужемь быть перевозимы дрова, не больше 25—30 вер., средній пробъть 1 нуда дровь по жельзнымь дорогамь въ 1895 году составляль 151 версту; такимь образомь, раіонь, нзь котораго стали подвозить дрова къ Москвъ увеличился въ 5—6 разъ.

Въ 22-хъ лътній періодъ перевозки лъсныхъ матеріаловъ по нашимъ жельзнымъ дорогамъ увеличились въ 3 раза, а именно пробъть лъсныхъ матеріаловъ съ 14.776 мил. пудо-верстъ въ 1874 г., возросъ въ 1895 году до 43.900 мил. пудо-верстъ, при чемъ пробътъ 1 пуда лъсныхъ матеріаловъ въ 1895 г. доходилъ до 240 верстъ.

Общія перевозки дровъ и люсныхъ матеріаловъ по нашей сюти съ 1888 г. возросли для дровъ съ 139 мил. пуд. до 145 мил. пуд. въ 1895 г.; люсныхъ матеріаловъ было перевезено въ 1888 г. 136 мил. пуд., въ 1895 г.—188 мил. пудовъ.

Вывозы лъсныхъ матеріаловъ — строительныхъ и подълочныхъ изъ Россіи, въ 30-хъ годахъ доходившіе до 2 мил. руб. по суммъ, постоянно увеличивались, составивъ въ 70-хъ годахъ уже стоимость въ 28 мил. руб. Въ 1896 году наши вывозы достигли стоимости въ 47 мил. рублей.

Мы упомянули о томъ, что съ проведеніемъ желѣзныхъ дорогь эксилоатація лѣсовъ улучшилась и желали бы пояснить пашу мысль слѣдующими соображеніями. Тогда какъ за отсутствіемъ желѣзныхъ дорогь, изъ лѣсовъ выбирали лучшій лѣсной матеріалъ, остальной оставался въ лѣсу догнивать, такъ какъ провозъ его поглотилъ бы всю выручку на мѣстѣ назначенія, теперь раіонъ сбыта дровъ увеличился, а съ тѣмъ вмѣстѣ, стала возможна полная очистка, т. е. полная утилизація лѣса.

Мы приводили здёсь данныя объ увеличеніи перевозокъ разныхъ дешевыхъ грузовъ и полагаемъ, что желёзныя дороги вообще имёли вліяніе на увеличеніе нашей производительности.

TO A SECOND SECO

Благодаря желёзнымъ дорогамъ, фабрики и заводы получили возможность перевозить по дешевому тарифу всё необходимые имъ сырые матеріалы, вслёдствіе чего и издёлія фабрично-заводской промышленности могли подешевёть и распространиться въ большей степени, нежели раньше.

Не подлежить, напримъръ, сомивнію, что потребленіе нашими бумагопрядильнями хлопка увеличилось въ значительной степени, точно также возросли обороты суконныхъ и полотияныхъ фабрикъ, съ другой стороны, благодаря удешевленію перевозокъ, цѣна на всѣ красильные матеріалы, на масла и т. д. сильно упала, не только у насъ, но и повсемъстно. Вообще удешевленіе транспорта повсем'єстно, всл'єдствіе прим'єненія пара, повліяло на возможность удешевленія вс'єхъ товаровъ, какъ предметовъ сельскаго хозяйства, такъ равно и изд'єлій фабрикъ и заводовъ.

Къ сожальнію, наша статистика, именно, данныя о числь фабрикъ и заводовъ, до сихъ поръ еще такъ несовершенна, что на основаніи имьющихся свъдьній нельзя судить о размърахъ роста нашей фабрично-заводской промышленности, хотя не подлежить сомивнію, что по мъръ увеличенія населенія, потребленіе издѣлій нашихъ фабрикъ и заводовъ должно идти увеличиваясь.

Фабрики и заводы, какъ извъстно, потребляють громадныя количества топлива, а потому оби первоначально устраивались въ мъстностяхъ, изобилующихъ дровами, но тогда какъ промышленныя заведенія, построенныя близъ большихъ ръкъ, могли получать требующіеся имъ матеріалы для отопленія водой, нельзя того же сказать о заведеніяхъ, находящихся въ иныхъ условіяхъ.

Въ смыслъ снабженія этихъ послъднихъ, жельзныя дороги оказали неисчислимыя услуги, потому что, не будь дешевыхъ способовъ доставки матеріаловъ отопленія, и цълый рядъ раньше находящихся въ лъспстыхъ мъстпостяхъ фабричныхъ и заводскихъ заведеній очутились бы въ очешь невыгодномъ положеніи.

Въ своемъ изслъдовании о желъзнодорожномъ хозяйствъ профессоръ Чуировъ (см. И часть, стр. 294) приводитъ даниыя объ отправкахъ и прибытияхъ желъзнодорожныхъ станцій, близъ которыхъ имъются очень значительныя фабрики. Прибытіе всъхъ грузовъ на станцію Раменское (Московско-Казанская жел. дорога) въ 1867 г. доходило до 353 тыс. пуд., въ 1876 г. оно уже составляло 953 тыс. пуд., возвысившись въ 1895 г. до 3.385 тыс. пуд. (въ томъ числъ 632 тыс. пуд. нефти и 205 тыс. пуд. дровъ). Отправленіе грузовъ съ Раменской станціи, составлявшее въ 1867 г. лишь 138 тыс. пуд., въ 1876 г. достигло 416 тыс. пуд., въ 1895 г.—905 тыс. пуд.

Прибытіе всёхъ грузовъ на ст. Орёхово (Московско-Нижегородская жел. дорога) въ 1867 г. составляло 2.776 тыс. пуд., въ 1876 г.—5.371 тыс. пуд. и въ 1895 г.—12.060 тыс. пуд. (въ томъ числъ 2.426 тыс. пуд. нефти и 687 тыс. пуд. дровъ). Отправленіе съ этой станцін возвысилось съ 394 тыс. пуд. въ 1867 г. до 595 тыс. пуд. въ 1876 г. и до 2.123 тыс. пуд. въ 1895 г.

Станція Павлово, получавшая въ 1867 г. 844 тыс. пуд., въ 1876 г. 2.028 тыс. пуд., въ 1895 г. уже получала 3.402 тыс. пуд. (въ томъ числъ 269 тыс. пуд. нефти и 695 тыс. пуд. дровъ), что касается до отправленій съ этой станціи, то они увеличились съ 458 тыс. пуд. въ 1867 г. до 853 тыс. пуд. въ 1876 г. и до 1.170 тыс. пуд. въ 1895 г.

Иваново, получившее по желёзной дорогё въ 1870 г. 1.735 тыс. пуд., въ 1875 г. —7.773 тыс. пуд., въ 1895 г. получила всего 14.178 тыс. пуд.

груза (въ томъ числъ 3.766 тыс. пуд. нефти и 984 тыс. пуд. дровъ). Отправки со станціи Иваново также значительно возросли, а именно съ 500 тыс. пуд. въ 1870 г. до 817 тыс. пуд. въ 1875 г. и до 2.476 тыс. пуд. въ 1895 году.

Увеличеніе роста прибытія грузовъ объясняется все увеличивающимися количествами топлива, получаемаго фабриками и заводами, расположенными близъ упоминаемыхъ станцій. Тогда какъ въ 1864 г. Ортково почти не нуждалось въ привозныхъ дровахъ, фабрики, лежащія близъ этой станціи въ настоящее время преимущественно отапливаются нефтью. Что касается до Навлова, то въ 1864 г. она не только не нуждалась въ дровахъ, но, папротивъ, сама отправляла множество ихъ на сторону (въ 1864 г. 1.016 тыс. пуд.). Сейчасъ и Павловскія фабрики отапливаются нефтью и дровами. Успленіемъ привоза топлива объясняются увеличивающіеся привозы въ Раменское и Иваново.

Польза, которую въ данномъ случав желвзныя дороги приносятъ фабрикамъ и заводамъ Московскаго раіона, непочислима, потому что безъ желвзныхъ дорогь они бы не могли усиливать свои производства.

Конечно, желѣзныя дороги способствовали болѣе быстрому вывозу дровъ изъ лѣсовъ, расположенныхъ близъ желѣзнодорожныхъ станцій; но не будь тѣхъ же дорогъ, фабрики были бы принуждены возить свои издѣлія гужемъ, переилачивая на каждомъ пудѣ большія деньги, а при этихъ условіяхъ увеличеніе производительности было бы пемыслимо. Да при томъ и раіонъ снабженія дровъ на фабрики, до проведенія желѣзныхъ дорогъ, могъ лишь быть очень ограниченнымъ.

Говоря о перевозкахъ дровъ по нашимъ желъ́знымъ дорогамъ, мы указывали на тотъ фактъ, что Москва, напримъръ, получаетъ дрова даже изъ Новгородской губерніи, на очень большихъ разстояніяхъ.

THE PROPERTY OF THE PARTY OF TH

Отправки дровъ въ Москву по Николаевской жел. дорогъ производятся, начиная со станціп Бабпио (разстояніе 513 вер.), въ особенности усиливаясь со станціп Боровенки и затъмъ всъ станціп, до Подсолнечной включительно, отправляють въ Москву дрова и лъсные матеріалы. Всего въ 1895 г. Москва приняла такимъ образомъ съ линіи Николаевской желъзной дороги около 13,5 мил. пудовъ дровъ и 5 мил. пудовъ лъсныхъ матеріаловъ. Доставки въ томъ же году Московско-Брестской жел. дороги были еще значительнъй и доходили до 24 мил. нуд. дровъ и 4 мил. пудовъ лъсныхъ матеріаловъ.

Что удешевленіе транспорта повліяло на увеличеніе и удешевленіе предметовъ фабрично-заводской промышленности—не подлежить сомивнію.

Если мы взглянемъ на измѣненія, какія произошли въ главной фабричной промышленности Россіи, а именно въ хлопчато-бумажной, то мы увидимъ слъдующее: привозъ хлопка для всъхъ бумагопрядиленъ Россіп въ 1845—1847 гг. въ среднемъ не превышаль 780.000 пуд., въ 1848—1850 гг. онъ составлялъ по 1.330.000 пуд. въ годъ, въ 1851 г.—1.460.000, въ 1852 г. 1.750.000 пуд., затъмъ постоянно увеличивалсь, привозъ хлопка въ началъ 60-хъ годовъ составлялъ уже 2,2 до 2,9 мпл. пуд. въ концъ 60-хъ годовъ до 3 мпл. пуд., въ 70-хъ годахъ до 6,6 мпл. пуд., и за послъдніе годы по пятилътіямъ усматривается изъ слъдующихъ цифръ:

							ты	с. пудов	Ь.
1881 - 1885					0			7.519	#)
1886 - 1890				8				8.974	
1891 - 1895	,		0	p	4	٠		9.277	
въ 1896	. 0			4				8.441	##)
« 1897	3a	9	мЪс	3.	0			6.371	

Сокращеніе привоза послідняго времени сравнительно со среднимъ за 1891—1895 гг. объясняется увеличеніемъ производства въ Россіи. Тогда какъ оно въ 80 - хъ годахъ было незначительно, въ посліднее время, а именно въ 1895 году, хлонководство въ Средней Азіи и въ Закавказскомъ краб стало рости чрезвычайно быстро, достигнувъ въ 1895 г. 4.650,000 иуд. Къ привозамъ хлонка слідуеть прибавить привезенныя количества бумажной пряжи, доходившія въ 1876—1880 гг. до 495 тыс. иуд., въ 1881—1885 гг. въ среднемъ по 290 тыс. иуд., въ 1891—1895 гг. лишь по 162 тыс. иуд.

Общее потребленіе хлонка въ 1895 г. можно принять въ 13 мпл. нуд. пли около этого сравнительно съ 1,6 мпл. нуд. въ 1851—1852 гг. Увеличеніе потребленія бумаго-прядильнями хлопка, такимъ образомъ, возросло въ 8 разъ.

Въ особенности сильное возрастаніе потребленія хлонка было съ 1850 но 1882 г., а именно съ 1,4 мил. пудовъ до 8—8,3 мил. пуд., т. е. въ 6 разъ. Къ сожальнію, за 80-е года не имъется данныхъ о привозахъ къ памъ бухарскаго, хивинскаго и закавказскаго хлопка, такъ что точное увеличеніе потребленія хлонка съ 80-хъ до средниы 90-хъ годовъ не можетъ быть приведено.

Приблизительное увеличеніе потребленія хлопка за посліднія 15 літь должно, во всякомъ случай, составлять около $40^{\circ}/_{\circ}$. На точно такую же цифру увеличилась и стоимость производства хлончато-бумажныхъ пзділій.

Считая, что изъ пуда хлонка—сырца вырабатывается на 30 руб. ***) бу-

^{*)} Ст. свѣд. о виѣшией торговлѣ Россіи, С.-Иетербургъ 1896 г. **) Ежем. сбори. о виѣшией торг. Россіи. Цифры предварительныя.

^{***)} Въ 60-хъ годахъ считали, что изъ 1 нуда хлопка—сырца вырабатывается на 40 руб. тканей. Удешевление было бы значительпъй, еслибы таможенный тарифъ 1891 г. пе удорожиль всъ сырые матеріалы.

мажныхъ отдъланныхъ тканей и издълій, общее производство въ Россіи можно оцънить отъ 375 до 400 мил. руб. въ годъ.

Если принять въ соображеніе, что за 1883 г. Департаментъ торговли и мануфактуръ считаль общій годовой обороть хлончатобумажныхъ изділій въ 280 мил. руб., то можно приблизительно принять возростаніе суммъ пронзводства за 15-ти літній періодъ въ 40%, что очень близко къ истинів.

Жельзныя дороги, уденевивъ сырые матеріалы, въ то же время способствовали ихъ распространенію по всей странь. Въ производствъ хлопка, напримъръ, въ Средней Азіи, безспорно сказалось вліяніе улучшенныхъ способовъ перевозокъ, а съ проведеніемъ жельзнодорожнаго пути до Андижана и Ташкента хлопководство въ Средней Азіи станетъ въ сще болье благопріятныя условія, такъ какъ затруднительность перевозки вела за собою не только медленность доставки хлопка въ Москву, но и порчу части товара въ пути (окрайки) и высокую страховую премію.

Точно также желъзныя дороги оказали громадную пользу сахарной промышленности не только удешевленіемъ самаго продукта, но и удешевленіемъ доставки заводамъ топлива и свеклы, а также известковаго камия и всъхъ потребныхъ въ сахаровареніи сырыхъ матеріаловъ.

Какъ по Харьково-Николаевской, такъ равно и по Юго-Западнымъ, Либаво-Роменской жел. дорогамъ и т. д. есть заводы, работающіе на привозной свектв, что при отсутствін дорогь было бы совершенно немыслимо.

Въ результатъ оказалось громадное увеличение выработки у насъ сахара, какъ видно будетъ изъ слъдующихъ цифръ:

THE PROPERTY OF THE PROPERTY O

Выработка сахарнаго песку. Тысячъ пуд.

							 2. T. Lot.
1875 - 1876	6	٠	e	0		Þ	8.081
1885—1886							28.906
1895 - 1896					٠		39,613

За 20 лёть, производительность сахара у насъ упятерилась, за что во многихъ отношеніяхъ сахарозаводчики должны быть обязаны желёзнымъ дорогамъ, безъ которыхъ заводы, не имёющіе въ достаточномъ количеств'є свеклы, вблизи, не могли бы увеличить своего производства. Да и удешевленіе топлива пграетъ не малую роль въ удешевленіи производства сахара.

Вообще рость нашей промышленности за время существованія у насъ желѣзныхъ дорогь не подлежить сомивнію, мало того, многія промышленности могли возникнуть лишь благодаря созданію путей, чему примѣромъ можетъ служить содовое производство на югѣ; производство это пуждается въ дешевой соли и въ дешевомъ углѣ, а также въ дешевыхъ способахъ транспортированія самой соды.

Мы бы могли перечислить здёсь цёлую массу производствъ, для возпикновенія которыхъ пужны желёзныя дороги, т. е. дешевые пути для перевозки грузовъ. Но для нашей цёли достаточно было констатировать самый фактъ.

Вліяніе желѣзныхъ дорогъ на промышленность начало проявляться съ 60-хъ годовъ. Конечно, увеличенію производствъ въ большей степени способствовало возростаніе нашего населенія, но есть производства возникновеніе которыхъ, какъ объяснено выше, было возможно лишь при дешевой перевозкъ.

Во всякомъ случав следующія цифры, взятыя изъ указателя фабрикъ и заводовъ И. А. Орлова и С. Г. Будогова (изданіе 1894 г.), даютъ наглядное понятіе о необыкновенномъ ходів нашей обработывающей промышленности съ 1865 по 1890 г.

Число фабрикъ и заводовъ, число рабочихъ и суммы производства, видны изъ слъдующихъ цифръ:

Сумма производства показана въ тысячахъ рублей.

					1 47				
		1865	г.		1870 r			1875 г	
Производства	Чиело фабрикъ.	('умма про- изводетва.	Чиедо рабочихъ.	Чиело фабриев.	Сумма про- нзводства.	Чиело рабочихъ.	Число фабрикъ.	Сумма про- изводетва.	чиело рабочихъ.
По обработкѣ шерсти	683	48.084	109.125	774	51.677	98.219	762	59.074	84.97
" - хлопка	724	63.429	76.284	877	96.833			105.799	149.04
у у Льна	144	11.620		149	12.043	23.320	, , ,	17.317	28,23
Шелковое и парчевое	340	6.508		192	8.340	10.897		8.913	
Прасильное, набивное								1,7-47,2,471	LUMIT
и отдълочное	420	24.243				34.684	435	40.149	31.22
Инсчебумажное	138	4.618			6.095	8.621	144	9.470	11.25
Химическое	520	5.564		511	9.714	8.596	576	10.072	10.42
Кожевенное	2.773	16.540		1.899	24.992	14.880		26.506	14.57
Стеклянпое	226	4.224	10.815	180	4.644	9.649	168	5.983	11.65
Фарфоровое и фаян-	F01	(APP)	0.000	001	0.1001	4.050	Lal	0.00-1	-/
COBOC	52	977	2.362	60	2.109	4.679	46	2.285	5.73
Машиностроительное	126	11.721	17.821	145	27.392	27.117	133	41.185	41.29
	1	880 1	١.		1885 r			1890 r	
По обработкъ шерсти	766	85.365	96.902	708	71.145	72.250	773.	74.034	80.41
" " хлонка	575,	156.438	166.973	468	168.411	168.742	491	226.792	214.04
" " льна .	158;	24.805	24.631	169	24.549	33.146	1771	27.0071	36.86
Шелковое и нарчевое	220	10.705	12.727	2271	11.913	14.860	253	13.790	18.68
Красильное, набивнос			İ					İ	
и отдѣлочное	407	60.896	33.684	368.	58.617	31.371	344	75.023	35.40
Писчебумажное	136	10.876	11.419	141	14.155	13.933	139	15.778	13.93
Химическое	650	14.216	13.741	523	17.173	15.460	631	25 349]	24.10
Кожевенное	3.563	42.057	20.689	2.328	33.694	20.234	1.889	31.094^{1}	20.78
Стекляппос	177	7.333	13 554	197	8.226	16.779	212	9.142	21.19
Фарфоровое и фаян-	50	2.999	7.300	40	0.5071	7.405	441	0.500	0.00
машиностроительное	2021	2.999 50.8361	43.945	40, 266	3.587 34.978	7,487 37,918	947	3.708.	9.03
машиностроительное	202	90.090	49,949	200	54.978,	57.918	347	46.465	46.51
1			1						

Изъ приведенной таблицы видно, что вей главныя наши отрасли промышленности за 25-ти литіе съ 1865 по 1890 гг. сильно возросли, хотя и не въ одинаковой степени. Такъ, напр., сумма производствъ шерстяныхъ издилій увеличилась на 54%, хлопчато-бумажныхъ на 258%, льняныхъ на 132% и т. д.

Конечно нельзя придавать абсолютнаго значенія приведеннымъ цифрамъ, такъ какъ надо считаться съ тъмъ фактомъ, что наша статистика лишь въ самое послъднее время стала давать болье върныя цифры, но во всякомъ случав ростъ промышленности несомивненъ.

По даннымъ Д-та торговли и мануфактуръ *) число фабрикъ и заводовъ, число рабочихъ и сумма производства въ 1893 году были:

	Число фабрикъ и заводовъ:	Сумма производ-	исло Тахигодор
	жиодонь.	Рубли.	*
Въ 50 губ. Европейской Россіи	17.605	1.466.998.000	1.213.074
" 10 Привислянскихъ губ	2.711	229.485.000	153.359
"губ. Кавказскихъ	1.199	34.733.000	22.030
" " Сибирскихъ	609	11.929.000	12.017
" областяхъ Туркестанскаго края	359	16.186.000	1.295
Всего	22.483	1.759.331.000	1,406.775

Не дълая сравненій съ предъидущими годами, въ особенности съ числомъ рабочихъ и суммами производствъ, какъ болье или менье сомнительными данными, приведемъ здъсь свъдънія объ общемъ потребленіи фабриками и заводами дровъ, каменнаго угля и пефтяныхъ остатковъ, т. е. топлива, преимущественно перевозимаго жельзными дорогами.

Общее потребленіе топлива въ 1893 г. составляло:

	Дре)въ.	Каменнаг	о угля.		хъ остат- въ.
	Куб. саж.	На сумму тыс. руб.	Тысячь пудовъ.	На сумму тыс. руб.	Тыслчъ пудовъ.	На суми тыс. ру
Но Европейской Россіи .	2.564.534	29.603	157.481	22.686	40.467	9.319
Царству Польскому.	153.230	1.398	88.390	8.041	3	2
" Кавказу	23.512	428	1.012	195	21.724	665
"Спбпри	71.589	450	96	21		. —
" Туркестанскому краю	5.709	73	74	10	26	5
Всего	2.818.574	31.952	247.053	30. 953	62.220	9.991

^{*)} Матеріалы для торгово-промышленной статистики. Сводъ данныхъ о фабрично заводской промышленности въ Россіи за 1893 г. С.-Петербургъ 1896 г.

Приведенныя данныя конечно далеко не полны, но они достаточны, чтобы составить себ'в понятіе о значенін жел'взных дорогь въ экономической жизни страны.

Перевозки по нашимъ желѣзнымъ дорогамъ продолжаютъ рости. Каждая вновь открываемая желѣзная дорога создаетъ новыя условія для увеличенія культуры. Увеличиваются въ разныхъ мѣстностяхъ, благодаря новымъ дорогамъ, посѣвы хлѣбовъ и другихъ сельскохозяйственныхъ растеній, увеличивается раіонъ сбыта дровъ, каменнаго угля, желѣза, соли и т. д., уденевляя потребленіе этихъ предметовъ, чѣмъ достигается и увеличеніе потребленія.

Мы уже приводили раньше данныя объ увеличении вывозовъ хлъбовъ съ Съвернаго Кавказа, объ увеличении нашей горной промышленности и т. д., а теперь взглянемъ на общее увеличение перевозокъ по нашимъ желъзнымъ дорогамъ за послъднее время.

За десятильтие съ 1886 по 1895 г. общія перевозки по всей съти росли слъдующимъ образомъ. Всего было перевезено:

Въ 1886-мъ году 1.478 милліоновъ пудовъ; 1887—1.700; 1888—1.927; 1889—1.932; 1890—1.967; 1891—1.957; 1892—1.942; 1893—2.236; 1894—2.609; 1895—2.608.

Увеличеніе перевозки за десятил'ятіе составило $76^{\circ}/_{\circ}$, тогда какъ длина дорогъ увеличивалась сл'ядующимъ образомъ: а именно: длина дорогъ возросла лишь на $30^{\circ}/_{\circ}$, изъ чего можно заключить, что вновь открываемыя дороги увеличиваютъ перевозки по раньше открытымъ дорогамъ, ч'ямъ и объясияется громадное общее возростаніе перевозокъ.

Къ концу	Число	верстъ.	
года.	Казенныхъ дорогъ.	Частныхъ дорогъ.	Bcero.
1885	2.930	21.111	24.041
1886	3.410	21.098	24.508
1887	4.491	20.876	25.367
1888	5.147	20.986	26.133
1889	7.640	18.914	26.554
1890	8.077	19.231	27.238
1891	10.310	17.051	27.361
1892	10.293	17.521	27.814
1893	12.428	16.966	29.394
1894	16.866	14.353	31.219

Точно также новыя дороги способствують увеличенію перевозокъ пассажировь, хотя нізть сомнізнія, что увеличенію перевозокъ большой толчекъ быль данъ посліднимъ пониженнымъ нассажирскимъ тарифомъ. Въ то же

время понижение тарифа, при увеличившемся пробътъ одного нассажира, дало блестящие финансовые результаты, какъ видно будеть изъ слъдующихъ цифръ:

Υ О Д. А.	Было перевезено пассажировъ. Общее число въ тысячахъ.	- Среди	ій пробът	200	Выручено тысячахъ ру
1886	37.885		97		43.463
1887	38.159		93		43.637
1888	42.966		101		46.773
1889	45.005		100	1	48.578
1890	46.505		101	1	49.530
1891	48.127		104		50.824
1892	19.353		107		50.272
1893	51.524		104		53.463
1894	55.632		108		57.255
1895	60,823		117	1	61.529

Въ десятильтие число нассажировъ увеличилось на $60^{\rm o}/_{\rm o}$, пробыть на $20^{\rm o}/_{\rm o}$, выручка же липь на $42^{\rm o}/_{\rm o}$. Но понижение нассажирскаго тарифа является непсчислимымъ благомъ для населенія, при томъ увеличеніе нассажирскаго движенія влечеть за собой увеличеніе перевозки товаровъ.

Возвращаясь къ перевозкамъ грузовъ малой скорости, которыя мы приводимъ ниже, мы должны указать здъсь, что до сихъ поръ все еще очень значительную роль въ перевозкахъ играетъ хлъбъ, хотя ивтъ сомивнія, что въ послъднее время перевозки каменнаго угля, пефти и лъспыхъ матеріаловъ значительно возросли.

Участіе каждаго изъ приведенныхъ товаровъ въ общей перевозкѣ будетъ видно изъ слѣдующихъ данныхъ за 1890—1895 гг.

Перевозки главивйнихъ товаровъ и процентное отношение къ неревозкамъ всъхъ товаровъ малой скорости:

	1890 г. 1891 г. 1892 г. 1893 г. 1894 г. 1895 г.
	Милл. 0/ Милл. 0/ Милл. 0/ Милл. 0/ Милл. 0/ Милл. 0/ Милл. 0/ Милл. 0/ Милл. 0/ Милл. 0/ Милл. 0/ Милл. 0/ 0 иуд. /0
Ишеница	147,7 7,5 158,5 8,1 112,6 5,8 145,7 6,5 166,7 6,3 183,7 7,6
Мука ишеничная	$47,0 \mid 2,4 \mid -46,2 \mid 2,4 \mid -48,5 \mid 2,5 \mid -64,2 \mid 2,9 \mid -72,7 \mid 2,8 \mid -79,1 \mid 3,0$
Рожь	$60,3 \mid 3,1 \mid 82,2+4,2 \mid 60,4+3,1 \mid 57,9+2,6=73,7 \mid 2,8 \mid 95,8 \mid 3,7$
Мука ржаная .	$32,3 \mid 1,6 \mid 28,3 \mid 1,4 \mid 27,4 \mid 1,4 \mid 38,7 \mid 1,7 \mid 40,2 \mid 1,6 \mid 49,6 \mid 1,9 $
Овесъ	87,2+4,4, $78,4-4,0+62,0+3,2+99,3+4,4+127,1+4,9+104,1+4,0$
Ячмень	33, i + 1, 7 + 35, 3 + 1, 8 + 36, 2 + 1, 9 + 70, 3 + 3, 2 + 83, 7 + 3, 2 + 53, 6 + 2, 1
Итого гл. хлѣбовъ.	407,9 20,7 428,9 21,9 316,8 17,9 476,8 21,3 546,1 21,6 565,9 21,7
1	

	1890 г.	1891 г.	1892 г.	1893 г.	1894 г.	1895 г.
	Милл. 0/ пуд. / 0	Милл. 0/0	Милл. 0/0	Милл. 0/0	Милл. o/0	Милл. 0/0
Соль, камен, и новар.	58,5 2,9	63,0 3,2	67,6 3,5	66,s 3,o	64,4 2,5	67,1 2,6
Пефть, пефт. остатки пефт. грязь	34,7 1,8	37,4 1,9	44,1 2,3	59,5 2,7	73,0 2,8	82,6 3,2
Керосинъ	81,5 4,1	84,7 4,3	85,0 4,4	98,7 4,4	90,1 3,5	97,0 3,8
Камен. уголь вообще (антрац., брикеты, коксь, уголь каменный, бурый и лигинтъ).	266,9 13,6	289,7 14,8	319,7 16,5	354,7 15,9	401,4 15,4	349,9 15,1
Дрова	143,0, 7,3	129,1 6,7	124,4 6,4	141,8 6,3	145,8 5,5	144,7 5,5
Аѣси. строн. матер.	149,2 7,6	134,0 6,9	144,9 7,6	159,5 7,1	167,2 6,4	188,0 7,2
H того	1.141,7 58,0	1.166,8 59,7	1.132,5 58,6	1.357,3 60,7	1.506,0 57,7	1.540,2 59,1
Веѣхъ товаровъ .	1.967,4 —	1.957,2 —	1.942,2	2.235,9 —	2.608,8 —	2.607,s· —

Перевозки хаббовъ, конечно, колебались въ зависимости отъ урожаевъ, что же касается до перевозокъ соли, нефти, керосина, каменнаго угля и лъсныхъ матеріаловъ, то таковыя почти постоянно возрастали, наоборотъ перевозки дровъ за 6 послъднихъ лътъ остались безъ измъненія.

Въ особенности сильное возростаніе замѣчается по отношенію перевозокъ, нефти, онѣ увеличились за 6 лѣтъ въ $2^4/2$ раза, тогда какъ перевозки угля каменнаго возросли на 50° . Перевозки кероспиа много зависѣли отъ требованія его за границу.

Общій пробыть грузовъ по желізнымъ дорогамъ также возрасталь.

Если мы возьмемъ данныя за болъе ранній періодъ, то мы убъдимся въ томъ, что перевозки товаровъ за послъднее время увеличились въ громадной степени, а именно въ 1874 году общій пробътъ съти желъзныхъ дорогъ, едъланный веъми товарами малой скорости, равнялся 287,7 милліардовъ пудоверсть, тогда какъ въ послъднее время онъ составляль:

1890	Γ_{\circ}						٠	٠		762,4	милліард.	нудо-вер.
1891	≫									802,1	≫ .	>
1892	>		ø		4	4			4	827,1	>>	`
1893	>	٠	٠					٠		907,6	>	`
1894	≫		0		٠					1,044,6	>>	>
1895	>			٠			٠		4	1,120,6	>>	>

Перевозки такимъ образомъ увеличились въ 4 раза, при чемъ на версту пути приходилось милліоновъ пудо-версть: въ 1874 г. 18,7, въ 1890 г. 28,6, 1891 г. 29,7, въ 1892 г. 30,4, въ 1893 г. 32,9, въ 1894 г. 34,7, въ 1895 г. 35,7.

Густота движенія по съти на версту пути удвоилась, что въ большей стенени зависило отъ открытія движенія по новымъ линіямъ, увеличившимъ движеніе по уже работавшимъ раньше. Пробътъ одного пуда груза также увеличился, а именно съ 398 на 447 верстъ.

Что касается до пассажирскаго движенія, то таковое также возросло, а именно съ 181 тыс. пассажиро-версть на версту пути въ 1874 г. на 214.000 пассажиро-версть въ 1892 году и 255.000 нассажиро-версть въ 1895 году.

За 1896 и 1897 гг. еще не имъется окончательныхъ цифръ, но судя по предварительнымъ даннымъ, въ эти два послъдије года послъдовало дальнъйшее увеличение какъ нассажирскаго, такъ равно и товарнаго движения.

Будущность желѣзныхъ дорогъ обезпечена, трудны были лишь первые шаги. Въ настоящее время, каждое добавление къ существующей съти будетъ увеличивать двъжение по уже открытымъ дорогамъ.

Еще не такъ давно, а именно до начала постройки Сибирской жел. дороги, приходилось часто слышать сомивнія въ полезности этого пути, а между тѣмъ уже сейчасъ, когда дорога лишь отчасти открыта для движенія (къ 1 декабря 1897 г. быль открытъ участокъ Челябинскъ-Обь съ вѣтвями всего 1.331 верста), число вагоновъ, предъявляемыхъ въ Челябинскѣ для дальиѣйшей отправки на Европейскую сѣть, все растетъ. Не смотря на громадное разстояніе, спбирская пшеница (очень высокаго качества) нашла выходъ за границу черезъ Либаву. Точно также дичь, мѣха, чай и т. д. уже перевозятся но Сибирской-дорогѣ, давая тѣмъ Самаро-Златоустовской желѣзной дорогѣ новые, раньше не перевозимые грузы. Дальнѣйшее удлиненіе Сибирскаго пути повліяеть благопріятно на доходности всей нашей желѣзно-дорожной сѣти.

Вліяніе жел'взных дорогь на торговый балансь выражается въ томъ что торговля вообще увеличивается, потому что является возможность вывозить громоздкіе товары, которые гужемъ не могли бы быть вывезены, такъ какъ они раньше не выносили высокой гужевой провозной платы, получаемые же изъ за границы товары, большею частью, бол'ве дорогой товаръ, который и раньше могъ быть доставляемъ на разные, отъ всякихъ путей отдаленные, рынки. Такимъ образомъ, отъ проведенія жел'взныхъ дорогь нашъ вывозъ вы-игрываетъ больше, нежели нашъ привозъ, а въ этомъ отношеніи постройка жел'взныхъ дорогь им'ветъ особенное значеніе въ землед'вльческой стран'в, каковой до сихъ поръ остается Россія.

Если взглянуть на внутреннюю торговлю Россіи, до проведенія желѣзныхъ дорогъ, то мы можемъ замѣтить, что въ 50-хъ годахъ еще ярмарки играли очень большую роль. Съ другой стороны и ярмарки назначались больше всего на лътніе и зимніе мъсяцы, при чемъ лътнія ярмарки, какъ, напр., Нижегородская имъла мъсто близъ большой ръки. Крунныя зимнія ярмарки, какъ Ирбитская, потому назначалась зимой, что лътомъ совершеніе такого дальняго пути, было бы сопряжено съ большими неудобствами.

Жельзныя дороги въ отношени внутренней торговли оказали громадныя услуги. Жельзныя дороги, можно сказать, измънили весь ходъ торговли.

Тогда какъ раньше, папримъръ, мъстности, отдаленныя отъ портовъ или судоходныхъ ръкъ въ отношении привозныхъ товаровъ, принуждены были занасаться на болъе или менъе длинный срокъ, сейчасъ, при существования желъзныхъ дорогъ, онъ не имъютъ уже этой надобности, потому что сейчасъ подвозы, не смотря ни на какую погоду, могутъ производиться круглый годъ безостановочно.

Для веденія торговли теперь уже нёть необходимости въ тёхъ капиталахь, какіе нужны были раньше, такъ какъ денежные обороты ускорились не только въ отношеніи срочности доставки товаровъ, но и въ отношеніи ся безостановочности. Замічается няміненіе не только въ хлібной торговлів, но и въ торговлів всіми товарами, и чёмъ хуже были до проведенія желізныхъ дорогь пути сообщенія, тімъ затруднительній была раньше торговля и тімъ больше ощущается теперь благодівніе, какое оказали желізныя дороги.

Кром'й того, въ значительной степени сократился рискъ, въ отношеніп пронажи или кражи товара, а также въ ножарномъ, потому что эти случан на жел'ізныхъ дорогахъ очень р'йдки и составляютъ исключеніе, при томъ всякій, кто бы пожелалъ, могъ бы за бол'є низкую плату застраховать свой товаръ.

Телеграфъ, желъзныя дороги, а благодаря имъ болье скорое почтовое сообщение измънили всъ торговыя отношения. Россия покрылась сътью банковъ и банковыхъ отдълений во всъхъ болье или менье крупныхъ центрахъ. Теперь ивтъ надобности, какъ это было раньше, занасаться товарами на годъ. Всякий заказъ на какой-либо товаръ можетъ быть едъланъ по телеграфу, а за скорую доставку отвъчаютъ желъзныя дороги.

Землед'йльцы получили возможность отправлять свои произведенія въ крупные потребительные центры и за границу. Мясо, яйца, молочные продукты могуть, благодаря жел'йзнымь дорогамь, быть перевозимы на громадныя разстоянія.

Рельсовые пути на всемъ земномъ шарѣ способствовали увеличенію производительности и благосостоянія населеній.

То же самое зам'вчается и у пасъ, гд'в жел'взподорожная с'вть до сихъ поръ еще сравнительно слаба.

Съверо-Амер. Соед. Штаты, Канада и другія государства энергично строили жельзныя дороги, тымь открывая новыя мъста для увеличенія про-

пзводительности, потому что близь вновь построенныхъ желъзныхъ дорогъ тотчасъ поселялись нереселенцы, отчасти прибывине изъ другихъ государствъ, отчасти явивинеся изъ мъстностей, уже довольно густо населенныхъ.

Открытіе желізных дорогь у насъ въ 60-хъ — 70-хъ годахъ сопровождалось сильнымъ возрастаніемъ вибшией торговли вслідствіе того, что многіе товары, благодаря удешевленію транспорта, нашли сбыть за границу.

Мы видимъ, насколько наша вибшняя торговля усилилась въ послѣдиее время, можно впередъ сказать, что каждая новая желѣзная дорога будетъ способствовать дальнѣйшему увеличенію торговыхъ оборотовъ, тѣмъ возвышая производительность въ тѣхъ мѣстностяхъ, которыя получатъ возможность сбывать свои произведенія.

Конечно, вновь открытыя дороги не сразу будуть окупаться, для этого пуженъ болье или менье продолжительный срокъ, но вев старыя линіп безспорно пріобрытуть новые грузы, тымь увеличивая свою доходность.

Что касается до вліянія жельзных дорогь на улучшеніе экономическаго благосостоянія населенія, то трудно дать точный отвыть на этоть вопросъ потому, что помимо вліянія жельзных дорогь, дыйствують многія причины, раземотрыніе которых не входить въ настоящее изслыдованіе.

Къ, сожалънію и самая статистика наша очень еще не совершенна. Во всякомъ случав, увеличеніе перевозокъ по нашимъ дорогамъ, возрастаніе нашихъ вывозовъ, нашихъ государственныхъ доходовъ, почтоваго и телеграфиаго дохода, а также увеличеніе производительности — говорятъ въ пользу улучненія общаго благосостоянія. Но по сколько это, въ данномъ случав, можетъ быть принисано влінию экслизимих дорого или другимъ меропріятіямъ, какъ, напр., освобожденію крестьянъ въ 60-хъ годахъ, введенію судебной и другихъ реформъ, это вопросъ чрезвычайно сложный. Съ другой стороны, выгоды, которыя могли бы принести железныя дороги населенію, парализуются, напр., таможенными тарифами и другими мерами.

Очень трудно опредълить, какъ развивалась бы страна — безъ путей сообщенія, т. е. безъ жельзныхъ дорогъ, потому что у пасъ мы, наприм., видимъ, что иъкоторыя пошлины были возвышены, благодаря удешевленію иъкоторыхъ товаровъ за границей, а это удешевленіе товаровъ было прямо послъдствіемъ удешевленія транспорта.

Какъ бы то ни было, по польза, окавываемая желѣзными дорогами, въ смыслѣ уденевленія транспорта, несомиѣнна. Въ этой пользѣ, кажется, большинство населенія убѣдилось, а потому доказывать полезность удлиненія нашей желѣзнодорожной сѣти въ Россіи вообще, было бы пзлишнимъ.

Но нашимъ климатическимъ условіямъ водиные пути могуть служить лишь подспорьемъ рельсовымъ, что касается до пюссейныхъ дорогъ, то онъ

необходимы для соединенія желізнодорожных танцій съ оживленными селами, но на большія разстоянія замінить рельсовые пути оніз не могуть.

Вліяніе улучшенныхъ путей выражается въ томъ, что раіонъ сбыта всёхъ товаровъ увеличивается, вмёстё съ тёмъ, такъ какъ каждое улучшеніе пути есть и удешевленіе стоимости транспорта, то это удешевленіе вызываетъ и увеличеніе питенсивности движенія: товары, которые раньше нельзя было перевозить по прежнему дурному пути, теперь возможно перевозить на бол'є или мен'є далское разстояніе; съ другой стороны, расширяется и самое прозводство этихъ товаровъ, къ чему побуждаетъ, какъ удешевленіе сбыта, удешевленіе транспорта, такъ и то обстоятельство, что расширеніе производствъ въ большинств'є случаевъ связано съ увеличеніемъ производительности труда, т. е. съ удешевленіемъ производства.

Изъ всего сказаннаго можно усмотръть, на сколько великимъ должно считаться вліяніе желъзныхъ дорогь на экономическое положеніе страны.

Перевозя милліарды пудовъ, желѣзныя дороги тѣмъ самымъ сберегаютъ населенію сотин милліардовъ рублей ежегодно и можно пологать, что нольза, которую желѣзныя дороги приносятъ Россіи, до сихъ поръ оцънена еще въ недостаточной степени.

Прямые доходы и косвенныя выгоды, извлекаемые казною и государствомъ съ желёзныхъ дорогъ *).

Въ предъидущей статъй, мы говорили о вліяній желізныхъ дорогъ на торговлю и промынленность, здісь же коснемся прямыхъ и косвенныхъ выгодъ, извлекаемыхъ государствомъ съ желізныхъ дорогъ.

Не подлежить сомивнію, что если оть постройки желвзныхь дорогь выпігрывають отдівльным містности, благодаря возникновенію възнихь повыхь отраслей промышленности, благодаря усиленію посівовь а также вслідствіє являющейся возможности эксилоатаціи природныхь богатствь, дотолів лежавнихь безь движенія, то естественно, что государство точно также выпігрываеть, такъ какъ опо получаеть євой доходы съ доходовь населенія; чімь стало-быть богаче послівднее, тімь и доходы государства могуть быть большіе.

Жельзныя дороги нонижають стоимость перевозки, удешевляя тымь цыны предметовы нервой необходимости и принося тымь пользу, какъ производителю, такъ равно и потребителю. Экономія въ транспорть товаровь увеличиваеть

^{*)} Статья Пот. Поч. Гражд. Антона Антоновича Радцига.

благосостояніе всего населенія, что въ свою очередь неминуемо должно отражаться на бюджеть государства.

Дъйствительно, съ начала постройки желъзныхъ дорогь въ Россіи мы видимъ громадное возростаніе государственныхъ доходовъ. Это увеличеніе илатежной способности населенія въ большой степени можетъ быть приписываемо благодътельному вліянію желъзныхъ дорогь, давшихъ населенію Россіи на транспортъ товаровь многія сотни милліоновъ рублей сбережснія. Желъзныя дороги сдълали доступными для населенія многіе предметы потребленія, которые раньше служили предметами потребленія лишь богатаго класса. Возростаніе уже существовавшей промышленности и возникновеніе новыхъ предпріятій, какъ напр., производство желъза и добыча каменнаго угля на югъ, произошли неносредственно благодаря устройству желъзныхъ дорогь, безъ которыхъ эти промышленности не могли бы возникнуть. Государство же безспорно запитересовано въ возростаніи промышленности и въ увеличеніи благосостоянія населенія, съ котораго опо получаетъ доходы.

Толчекъ, данный промышленности желъзными дорогами, не остался безъ вліянія и на торговлю, которая стала сильно возростать и распространяться по всёмъ угламъ нашего отечества.

Желъзныя дороги возвысили стоимость земель тъхъ губерий и уъздовъ, черезъ которые онъ прошли, въ то же время увеличивъ стоимость казенныхъ земель и лъсовъ и возвысивъ доходъ отъ таковыхъ.

Многіе предметы потребленія, обложенные акцизомъ, сдёлались доступными для массы населенія, благодаря удешевленію перевозки; сахаръ напр., гужевая перевозка котораго обходилась очень дорого, теперь но желёзнымъ дорогамъ доставляется за незначительную плату по всей Россіи и такимъ образомъ удешевленіе транспорта сдёлало платежъ акциза для населенія менёе обременительнымъ.

Точно также и увеличеніе вибшней торговли, а съ тімъ вмісті увеличеніе таможенных доходовь, являются послідствіемь удешевленія транспорта такъ какъ, благодаря этому удешевленію, товары, которые раньше нельзя бы было перевозить вслідствіе дороговизны гужа, получили эту возможность.

Если сравнить государственные доходы за то время, когда у насъ ностройка дорогъ линь начиналась и ихъ было еще сравнительно очень мало, съ теперешними доходами, то мы увидимъ, что они увеличились въ чрезвычайной степени. Такому увеличенію безспорно способствовали желізныя дороги, но мітрі удлиненія которыхъ росли и государственные доходы.

Въ слъдующей таблицъ мы для выясненія нашей мысли (зависимости государственныхъ доходовъ отъ числа верстъ, открытыхъ для движенія жельзныхъ дорогъ) приводимъ данныя о числъ версть желъзныхъ дорогъ,

открытыхъ къ началу показанныхъ лѣтъ, и о поступленіи государственныхъ доходовъ, конечно не включая въ эти доходы результаты эксплоатаціи казенныхъ желѣзныхъ дорогъ.

Протяженіе жельзныхъ дорогь къ началу показанныхъ льтъ и дъйствительныя поступленія государственныхъ доходовъ по пятильтіямъ, начиная съ 1866 г., были слъдующія:

года.	Длина желѣз- ныхъ дорогъ къ 1 января.	Возрастаніе длины.	Общія посту- пленія.	Возрастапіе доходовъ.	
	Версты.	Br. ° '0.	Тысячь рублей кредитныхъ.	В₽ о⁰.	
1866	3.566		340.181 ¹)	_	
1871	10.095	183	503.441 2)	48	
1876	17.658*)	75	557.595 ³)	17	
1881	21.226	20	653.924 ⁴)	17	
1886	24.041	13	757.789 ⁴)	16	
1890	27.238	13	884.061 5)	17	
1896	32.941 **)	21	1.075.459 5)	22	

Какъ видно изъ приведенныхъ цифръ, усилениая постройка дорогъ съ 1866 по 1871 г. вызвала чрезвычайное увеличение государственныхъ доходовъ, которые и въ следующе годы продолжали рости; съ новымъ же усилениемъ построекъ въ начале 90-хъ годовъ ростъ государственныхъ доходовъ еще усилился. За 30 лътъ наши государственные доходы утроились, что никакъ не можетъ быть приписываемо увеличению численности населения, такъ какъ таковое за то же время могло составить въроятно около 50°/о. Такое громадное увеличение доходовъ безспорно должно указывать на улучшение экономическаго положения населения. Въ особенности сильное возростание доходовъ имъло мъсто съ 1866 по 1876 г. т. е. во время самаго сильнаго строительства дорогъ.

На увеличение государственныхъ доходовъ желѣзныя дороги вліяютъ немедленно потому что уже сама постройка дорогь, внося новые капиталы въ страну, даетъ заработки населенію. Населеніе мѣсти остей, черезъ которыя ведутся новыя дороги, получаетъ совершенно новую работу, то есть новый источникъ дохода для казны. Напримѣръ, проходитъ ли дорога черезъ лѣсистую мѣстность, населеніе получаетъ занятіе по доставкѣ на дорогу шналъ,

^{*)} И. С. Блюхъ. Вліяніе желёзныхъ дорогь на экономическое состояніе Россін. Сиб. 1878. **) Стат. Сборинкъ Мин. Путей Сообщ. ¹) Ежегодникъ Мин. Финансовъ. Вынускъ І. Сиб. 1869. ²) Тоже. Вынускъ VIII. ³) Тоже. Вынускъ IX. ⁴) Тоже. Выпускъ XIX. ⁵) М. Кашкаровъ. Денежное обращеніе въ Россін. Томъ II. Сиб. 1898.

льсныхъ матеріаловъ для жилыхъ пом'вщеній, станцій, накгаузовъ и т. д. Л'єсъ, дотол'є гинвиній на корию, получаетъ цівнюєть, а крестьянское населеніе получаетъ заработки дома по рубкії ліса, пилкії и возкії лісныхъ матеріаловъ. Наконецъ желізныя дороги тотчасъ предъявляютъ требованія на киринчъ, земляныя работы, въ свою очередь, требують труда массы рабочихъ, которые на изв'єстное время становятся покупателями сельскохозяйственныхъ продуктовъ, дотолів часто, за отдаленностью м'єстности, не находившихъ сбыта.

Съ ностройкой дорогъ въ Россіи, населеніе пріобрѣло заработки, которыхъ оно раньше не имѣло, а это въ свою очередь не могло не отозваться на государственныхъ доходахъ.

У насъ какъ и въ Германіи, правительство выкупило многія желізныя дороги отъ частныхъ обществъ и кром'є того само занялось строительствомъ, отъ чего и получаеть непосредственную выгоду отъ капиталовъ затраченныхъ на желізныя дороги, косвенныя же выгоды казны гораздо значительнівй.

Въ особой статъй выше говорится о капиталахъ, затраченныхъ на постройку дорогъ; капиталы эти, будучи затрачиваемы то въ одномъ, то въ другомъ углу нашего общирнаго государства, вносять новую жизнь въ страну. Спачала деньги, расходуемыя при постройкъ дорогъ, создаютъ, какъ мы уже говорили, новые заработки для населенія, которое затъмъ, по открытіи движенія на новыхъ линіяхъ, нолучаетъ неносредственную выгоду отъ желъзныхъ дорогъ, въ видъ удешевленія привозныхъ товаровъ и вздорожанія мъстныхъ произведенів. Такимъ образомъ должно необходимо нослъдовать улучшеніе экономическаго положенія населенія, что не могло и не можетъ остаться безъ вліянія на доходы государства. Это явленіе, то есть улучшеніе благосостоянія населенія, благодаря проведенію желъзныхъ дорогъ, замѣчалось повсемъстно какъ въ западно-европейскихъ государствахъ, такъ равно и въ Съверо-Американскихъ Соединенныхъ Штатахъ.

Мы привели данныя о рост'в нашего бюджета, а теперь взглянемъ на то, какія статьи доходовъ дали напбольшее увеличеніе начиная съ 1866 г.

THE PRINCIPLE OF THE PR

Изъ прямыхъ налоговъ мы можемъ отмътить громадное увеличение сборовъ съ торговли и промысловъ. Въ виду толчка, даннаго промыпленности желъзными дорогами въ Россіи, открытіемъ новыхъ внутреннихъ рыпковъ для сбыта товаровъ, такое увеличеніе сборовъ съ торговли внолив естественно.

Сборъ съ торговли и промысловъ, давшій въ 1866 г. лишь 8.348 тыс. руб., въ 1876 г. уже давать 12.968 тыс. руб., въ 1886 г. 28.862 тыс. руб. и, кромѣ того, было получено 10 мил. руб. отъ $5^{\circ}/_{\circ}$ сбора съ денежныхъ кашиталовъ (палогъ, введенный съ 1885 г.). Въ 1896 г. сборъ съ торговли и промышленности далъ уже 45.280 тыс. руб., а $5^{\circ}/_{\circ}$ сборъ достигъ 13.558 тыс. руб.

Доходъ съ торгован и промысловъ за 30 лъть увеличился въ $5^4/_2$ разъ и къ этому еще надо присоединить $5^0/_0$ сборъ съ денежныхъ каниталовъ (въ томъ числъ и съ торговыхъ предпріятій), не взыскивавшійся раньше.

Конечно пельзя всецьло отнести увеличение дохода съ торговыхъ и промышленныхъ предпріятій къ вліянію жел. дорогь, нельзя, однако, и не согласиться съ тъмъ, что лишь при увеличеніи торговыхъ оборотовъ, а такому увеличенію въ большой степени способствовали жел. дороги, могъ увеличиться сборъ съ торговыхъ предпріятій безъ обремененія таковыхъ.

Въ громадной также степени увеличились у насъ и косвенные доходы, въ томъ числѣ и таможенный. Увеличение этого дохода можетъ безспорно отчасти быть приписываемо вліянію жел. дорогь, благодаря тому, что онъ сдѣлали доступными многіе товары, которые по своей дешевизнѣ не выдерживали высокихъ провозныхъ платъ, существовавшихъ въ Россіи раньше.

Таможенный доходъ, составлявшій въ 1866 г. лишь 31.673 тыс. руб., въ 1876 г. уже достигь 71.090 тыс. руб., увеличившись къ 1886 г. до 102.334 тыс. руб.; въ 1896 г. онъ уже составляль 182.303 тыс. рублей.

Изъ косвенныхъ налоговъ укажемъ еще на вновь введенный съ 1888 г. акцизъ на нефтяные продукты. Перевозка керосина гужомъ стоила бы такихъ большихъ денегъ, что керосинъ даже безъ акциза былъ бы непосиленъ населенію многихъ мъстностей Россіи. Но, благодаря жел. дорогамъ, керосинъ, неревозимый въ цистернахъ, получилъ доступъ во всъ уголки Россіи и нотребленіе его быстро растетъ, доходъ же казны съ 1888 по 1896 г. возросъ съ 6,6 до 20,9 мил. рублей. Къ полученію этого дохода значительно способствуютъ жел. дороги.

Въ очень сильной степени увеличились также доходы: питейный, сахарный и табачный, а именно было получено:

						1866 r.	1876 г.	1886 г.	1896 г.
						ВЪ	тысяча	жъ ру	блей.
Uъ	нитей .					121.519	191.090	236.977	294.299
	caxapa.	۰			٠	504	4.993	15.072	42.670
>	табаку.		٠	4		5.155	10.518	20.190	35.103

Интейный доходъ за показанное время т. е. за 30 лътъ увеличился въ $2^4/_2$ раза, сахаръ далъ въ 1896 г. въ 85 разъ больше, нежели въ 1866 г., а табачный доходъ возросъ въ 7 разъ.

Затъмъ, доходъ, непосредственно касающійся жел. дорогъ, это доходъ съ нассажировъ и грузовъ большой скорости; таковой идетъ увеличиваясь и въ 1896 г. достигъ 9.935 тыс. рублей.

Не подлежить сомивнію, что увеличеніе доходовь сълвсовь много зависьлю оть улучшенія нутей и оть проведенія жел. дорогь въ земляхь, принадлежащихь казив.

Лъсной доходъ, давній въ 1866 г. линь 4,3 мил. руб., въ 1876 г. достигь уже 10,7 мил. руб., увеличившись къ 1886 г. до 15 мил. руб., а въ 1896 г. до 33,6 мил. руб. Эта статья дохода, съ проведеніемъ дорогь на съверъ, можеть еще очень сильно возрасти.

Устройство жел. дорогъ, съ одновременнымъ устройствомъ целой сёти телеграфовъ, дало возможность солизить отдаленныя мёстности Россіи. Правительство, конечно, тотчасъ по открытіи жел. дорогъ воснользовалось ими для перевозки почты, что имёло громадное вліяніе на населеніе Россіп въ образовательномъ смыслі. Писанныя извъстія изъ очень отдаленныхъ містностей черезъ неділю уже достигають столицы и наоборотъ.

Не говоря уже о значительной экономін въ расходахъ, доставляемой перевозкою почть по жел. дорогамъ, самый почтовый доходъ, конечно, долженъ быль чрезвычайно увеличнться п воть мы видимъ, что тогда какъ въ 1866 г. доходъ не превышаль 7.136 тыс. руб., онь уже черезъ 10 лѣтъ, т. е. въ 1876 г. возросъ до 10.899 тыс. руб., въ 1886 г. до 16.383 тыс. руб. и въ 1896 г. уже составляль 26.067 тыс. руб. Прп этомъ надо вспомнить, что за приведенное время пересылка почтой значительно удешевилась, что не могло остаться безъ вліянія на число пересылаемыхъ писемъ.

Почтовыя марки были введены съ 1857 года, до тъхъ же поръ инсьма отправляли или илата за нихъ въ почтамтъ, или же посылая ихъ въ интемпельныхъ конвертахъ.

Въ 1858 г. было продано 2,9 мил. почтовыхъ марокъ и 9,9 мил. штемнельныхъ конвертовъ, въ 1860 г. число проданныхъ марокъ составило 11 мил., а штемпельныхъ конвертовъ 2,8 мил., въ 1865 г. было продано марокъ 12,9 мил., конвертовъ 3,3, въ 1870 г.—27 мил. марокъ, 6,8 мил. конвертовъ. Съ 1872 г. были введены открытыя письма, которыхъ въ этомъ году было продано 3 мил. штукъ. Въ 1880 г. продажа почтовыхъ марокъ достигла 81,1 мил. штукъ, штемпельныхъ конвертовъ 12,4 мил., открытыхъ писемъ около 5 мил.

За последнее время, число почтовыхъ отправленій, составляло:

Года.	Число почтовыхъ отправленій Милліоны.	Числ Года.	о почтовых в отправленій Милліопы.
1884	271	1890	384
1885	292	1891	418
1886	307	1892	440
1887	329	1893	463
1888	355	1894	503
1889	371	1895	545

Приведенныя цифры ноказывають громадное увеличение почтовыхь отправлений, число которыхь за ноказанныя 12 лъть удвоплось. Не надо забывать, что быстрота въ нередачѣ инсемъ и повременныхъ изданій имѣетъ большое значеніе и что въ этомъ отношеніи жел. дороги, сравнительно съ прежними способами нересылки писемъ, имѣютъ громадныя преимущества. Кромѣ того на большинствѣ желѣзно-дорожныхъ станцій имѣются почтовыя отдѣленія; затѣмъ почти всѣ станціи снабжены почтовыми ящиками, изъ которыхъ письма вынимаются во время прохожденія поѣзда. Отъ быстраго оборота почтовыхъ пересылокъ вынгрываетъ не только все населеніе, но и правительство.

Косвениая польза для государства отъ проведенія жел. дорогь выражается, между прочимъ, и въ томъ, что всякое новое изобрѣтеніе быстрѣе пропикаетъ въ населеніе, чѣмъ раньше, когда не было путей; примѣненіе же новыхъ методовъ пронзводства въ разныхъ промышленностяхъ, предназначенныхъ къ сокращенію стопмости производства, вскорѣ дѣлается достояніемъ всего населенія. Сельскохозяйственный классъ населенія, напболѣе консервативный, но п для него возможность частаго общенія между разными лицами, работающими въ этой отрасли, не можеть остаться безъ послѣдствій для улучшенія общаго дѣла.

Постройка, въ послъднее время, Сибирской жел. дороги виссла повую жизнь въ этотъ отдаленный край. Деньги, расходуемыя въ Сибири на постройку дороги, дадутъ правительству новые источники доходовъ. Увеличатся суммы, получаемыя за аренду земель, отъ продажи лъсовъ, цъпность которыхъ, благодаря проведению дороги, возрастаетъ, усилитея добыча золота и т. д. Новые заработки населенія увеличатъ его потребленіе веъхъ предметовъ, обложенныхъ акцизомъ, отъ чего доходъ правительства еще увеличится.

Съ другой стороны многіе крестьяне, имѣющіе въ Европейской Россіи линь недостаточные участки земли для обработки, получають возможность переселенія потому, что земля въ Сибири именно и пріобрѣтаєть цѣнность теперь, благодаря проведенію дороги. Мы это ясно видимъ сейчасъ въ Томской губ., гдѣ заселеніе, папр., Барнаульскаго, Бійскаго и Змѣнногорскаго округовъ идеть очень успѣшно, а между тѣмъ линь съ заселеніемъ этихъ земель, правительство будеть получать отъ нихъ доходъ.


Спбирская жел. дорога, отвлекая населеніе изъ м'єстностей, гд'є ощущается недостатокъ земли, въ то же время усиливаеть благосостояніе оставшихся, такъ какъ на ихъ долю, благодаря нереселенію части, остается больше свободной земли.

Не подлежить также сомивнію, что эксилоатація природныхъ богатствъ Россін сдвлалась возможною съ проведеніемъ дорогъ, а въ этой эксилоатаціи заинтересована и неносредственно и косвенно казна. Говоря о вліяній жел. дорогь на торговлю и промышленность, мы приводили прим'яры чрезвычайнаго усиленія нашего экспорта хл'ябовь, громаднаго роста нашей жел'язод'ялательной промышленности, а также добычи каменнаго угля, а это чрезвычайное увеличеніе производительности у насъ не могло остаться безъ вліянія на улучшеніе экономическаго положенія отд'яльныхъ м'ястностей.


Хорошіе пути сообщенія способствують къ увеличенію знаній въ населеніи, а съ тімь вийстій и къ увеличенію производительности отдільныхъ лиць. Съ другой стороны, жел. дороги гарантирують безопасность государства отъ вторженія вийшнихъ враговъ, сокращая время, необходимое для передвиженія войскъ къ любой границі, не говоря уже о сбереженіи въ расходахъ, доставляемыхъ жел. дорогами при перевозкі войскъ и вопискихъ чиновъ и тяжестей. То же самое можно сказать и въ отношеніи могущихъ случаться неурожаевъ въ отдільныхъ містностяхъ. При существованіи жел. дорогь, эти пострадавшія містности могуть быстро пополнить запасы хлібовъ, безъ замістнаго возвышенія ціны, между тімь какъ раньше, при отсутствіи дорогь, цінь колебались чрезвычайно и въ неурожайные года, въ піскоторыхъ містахъ, были вдвое и втрое выше, нежели въ сосідней губерніи. Такія явленія въ настоящее время невозможны.

Нельзя въ достаточной степени оцѣнить всѣ тѣ блага, какія даютъ намь жел. дороги, но и изъ тѣхъ немногихъ данныхъ, приведенныхъ здѣсь, видно, насколько велика для государства польза, какъ прямая, такъ и косвенная, приносимая ей жел. дорогами.





2x Inj



[60p]

